THORVALD MEYERS GATE 5

PRIVATMEGLEREN

Vedlegg

Meglers verdivurdering

Egenerklaering

Tilstandsrapport

Energimerking

Megleropplysninger

Fossheim Borettslag 2024

Fossheim Borettslag

Husordensregler

Årsmøte 2024

Ferdigattest - Vann og avløp

Ferdigattest - Fasade

Ferdigattest 2012

Ferdigattest heis

Rammetillatelse

Ekspedisjkonsdokument

Boligblokk

Brukstillatelse

Ferdigattest

Tegninger

Reguleringskart

AREALBEKREFTELSE


S-5058

S-2255

Løsøre og tilbehør

Bud og budgivning

MEGLERS VERDIVURDERING



Meglers verdivurdering

THORVALD MEYERS GATE 5

PRIVATMEGLEREN

Rapport utført av PrivatMegleren Frontline den 24.01.2025

Meglers verdivurdering baserer seg på kjente omsetningstall, eksterne kilder og statistikker fra Eiendomsverdi. Den endelige verdien er korrigert etter meglerens beste skjønn, basert på kjennskap og erfaring i markedet. Det tas forbehold om at interessen i markedet og den endelig salgsprisen kan avvike fra meglers verdivurdering. Eiendomsverdi og megler er uten ansvar for eventuelle feil i innhentet datagrunnlag. Denne verdivurderingen er opphavsrettslig beskyttet. Uten meglerforetakets samtykke, kan ikke verdivurderingen benyttes i forbindelse med privatsalg eller egen markedsføring av eiendommen. Verdivurderingen skal ikke benyttes i forbindelse med lånebehandling. Ønsker du en verdifastsettelse for bruk til finansiering, bør det innhentes en etakst/verditakst. Ansvarlig megler: Karoline Selvåg.

En tjeneste fra Eiendomsverdi AS

Thorvald Meyers gate 5, 0555 OSLO

Borettslagsleilighet på felleseiet tomt, bygget i 1966

GNR 225 BNR 279 FNR 0 SNR 0 KOMMUNE 301 OSLO GRUNNKRETS TORSHOV RODE 1

Verdivurdert til

3 900 000

400 000	4 300 000	148 276
Fellesgjeld	Totalt	m² pris

	BRA-i	BRA-e	BRA-b	TBA	GUA	ALH
Areal	29 m²	- m²	- m²	- m²	- m²	- m²
Byggeår						1966

Fellesutgifter	5 100
Formue	-
Soverom	1
Etasje	18

Balkong Heis

Fra 1.1.2024 er det innført ny standard for arealoppmåling (NS 3940:2023). Begrepene P-ROM og S-ROM forsvinner derfor som arealbegrep. I en overgangsperiode vil etakst fortsatt benytte P-ROM når det refereres til boligens areal og kvadratmeterpriser.

Sammenlignbare salg i nærområdet

EIENDOM	SALGSDATO	PRISANT	PRIS	FELLESGJ	TOTALPRIS	M² PRIS
1 Thorvald Meyers gate 5 31 m² 1971 11. etg 1 sov	14.01.2025	3 800 000	**4 240 000**	414 929	4 654 929	**150 159**
2 Thorvald Meyers gate 5 29 m² 1971 12. etg 1 sov	24.09.2024	3 690 000	**3 720 000**	408 502	4 128 502	**142 362**
3 Thorvald Meyers gate 5 29 m² 1966 8. etg 1 sov	13.08.2024	3 750 000	**3 700 000**	409 953	4 109 953	**141 723**

På bakgrunn av befaringen av boligen, dagens boligmarked samt forventet etterspørsel har jeg kommet frem til vurderingen.

Lekker 2-roms på Løkka med svært god utsikt i 18. etasje. Solrik balkong.

Standard
Entré, flislagt baderom med gulvvarme, stue med utgang til balkong, separat kjøkken.


Umiddelbar nærhet til offentlig transport.

Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at eiendommens verdi aldri vil kunne fastsettes matematisk korrekt, da det er markedet som til slutt avgjør eiendommens salgssum. Dersom du har noen spørsmål vedrørende vurderingen, vennligst kontakt undertegnede.

Kjære kunde, vi bruker mye tid på å avklare hvor mye markedet er villig til å betale for en eiendom til enhver tid. Dette arbeidet er sammensatt og krever både struktur og tid. Vi utarbeider blant annet etakst som verdivurdering/takst. En samling av informasjon som benyttes i forbindelse med boliglån og refinansiering (Utviklet i samarbeid med Eiendomsverdi og de største bankene i Norge). Verdien av en eiendom reflekteres ut ifra en samling av ulik informasjon i etakst dokumentet. Vi i PrivatMegleren benytter flere nyvinnende løsninger for eiendomssalg. Eksempelvis annonseteknologien Presisjon, som sikrer at du når ut til langt flere potensielle

boligkjøpere enn de som aktivt er på leting. Gjennom tjenesten PrivatMegleren Boligbytte tilbyr vi også hjelp med alt fra organisering og rydding, til pakking og selve flyttingen. Vi har også tjenesten PrivatMegleren Kjøp, hvor vi tilbyr bistand med kjøp av bolig. Vi er Nordeas eiendomsmegler, og sammen hjelper vi deg gjerne med alt fra kjøp, salg, lån til økonomisk rådgivning. Med vennlig hilsen PrivatMegleren

Historiske omsetninger



Salg Meglers verdivurdering Prisindeks Endring av eiendom

1 Blokk
2 Garasje, anneks
3 Garasje, anneks
4 Garasje, anneks

REGISTRERT	SALGSDATO	TINGLYST	PRISANT	PRIS	FELLESGJELD	TOTALPRIS	
20.07.2021	27.07.2021	26.08.2021	3 200 000	3 400 000	232 000	3 632 000	
08.02.2019	08.02.2019	14.02.2019	-	2 925 000	227 000	3 152 000	
14.12.2017	08.01.2018	30.01.2018	2 400 000	2 475 000	234 000	2 709 000	
04.12.2017	04.12.2017	06.12.2017	-	2 310 000	235 000	2 545 000	
24.04.2017	02.11.2017	06.12.2017	2 490 000	2 310 000	239 000	2 549 000	
20.12.2010	20.12.2010	23.12.2010	-	1 350 000	-	1 350 000	5

5 Forhold ved omsetningen tyder på at dette ikke er en reell markedsomsetning, og er derfor utelatt i grafen.

Leiligheter til salgs i TORSHOV RODE 1 grunnkrets nå

2
leiligheter til salgs

3.7M
3.6M
3 460 000 Prisantydning i snitt
3.4M
3.3M
3.2M

Annonsene har i snitt ligget ute i

6
dager

Leiligheter solgt i TORSHOV RODE 1 grunnkrets siste 3 mnd

20
leiligheter solgt

5.3M
5.1M
5 045 000 Salgspris i snitt
4 903 000 Prisantydning i snitt
4.7M
4.5M

Solgt i snitt i løpet av

30
dager

for 4.2% over prisantydning

Analyse m²-priser

148 276 Thorvald Meyers gate 5
Totalpris 4 300 000

129 395 TORSHOV RODE 1 grunnkrets i snitt siste 3 mnd

111 497 Sagene bydel i snitt siste 3 mnd

EGENERKLAERING

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma
PrivatMegleren Grünerløkka

Oppdragsnr.
302250016

Selger 1 navn
Therese Landråk Bergersen

Gateadresse
Thorvald Meyers gate 5

Poststed	Postnr
Oslo	0555

Er det dødsbo?

☑ Nei ☐ Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?

☑ Nei ☐ Ja

Hjemmelshavers navn

Har du kjennskap til eiendommen?

☐ Nei ☑ Ja

Når kjøpte du boligen?

År: 2021

Hvor lenge har du eid boligen?

Antall år: 3

Antall måneder: 6

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?

☐ Nei ☑ Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap: Storebrand

Polise/avtalenr.: 526811

Spørsmål for alle typer eiendommer

1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

☑ Nei ☐ Ja

Document reference: 302250016

2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Svar: Ja, kun av faglært

Beskrivelse: Totalrenovering av bad, gjennomført februar 2022. Her ble det også gjort arbeider på rørene slik at det er mulig å flytte kjøkkenet ut i stua.

Arbeid utført av: VBM

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: Tettesjikt, membran og sluk ble oppgradert/fornyet under renoveringen.

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: Ja

3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

Svar: Nei

5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?

☑ Nei ☐ Ja

6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

☑ Nei ☐ Ja

7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

10 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

☑ Nei ☐ Ja

11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Svar: Nei

12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: Kontroll av el-anlegg ble gjennomført i 2024.

13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

☑ Nei ☐ Ja

14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

☑ Nei ☐ Ja

15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

☑ Nei ☐ Ja

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Svar: Nei

Document reference: 302250016

17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?

☑ Nei ☐ Ja

18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

☑ Nei ☐ Ja

19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?

☑ Nei ☐ Ja

20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

☑ Nei ☐ Ja

21 Er det foretatt radonmåling?

☑ Nei ☐ Ja

22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

☑ Nei ☐ Ja

23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

☑ Nei ☐ Ja

24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?

☑ Nei ☐ Ja

Spørsmål for bolig i sameie/borettslag/boligaksjeselskap:

25 Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

☑ Nei ☐ Ja

26 Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?

☑ Nei ☐ Ja

27 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som rotter, mus, maur eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

28 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?

☑ Nei ☐ Ja

Document reference: 302250016

Tilleggskommentar

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendigsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

☑ Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringskostnader honorar til Söderberg & Partners.

☐ Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.

☐ Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

Document reference: 302250016

E-Signing validated

secured by nets

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Therese Landråk Bergersen	2691bae3765f4002ea3ca86d7a861ad8f4694374	21.02.2025 22:00:42 UTC	Signer authenticated by Nets One time code

Document reference: 302250016

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see https://www.nets.eu/developer

TILSTANDSRAPPORT

TAKSERING NORGE

THORVALD MEYERS GATE 5, 0555 OSLO

Gnr: 225 Bnr: 279 0301 Oslo kommune.
Andelsleilighet

TILSTANDSRAPPORT

Bygningsteknisk gjennomgang

Dato befaring:	29/01/2025
Utskriftsdato:	23/02/2025
Oppdragsnummer:	98494
Referansenr:	

ARILD FOSS
af@takseringnorge.no
Uavhengig takstmann

Rapporten

Rapportens innhold og definisjoner følger Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Tilstandsgrader er i hovedsak vurdert i henhold til Norsk Standard 3600 (NS 3600) med enkelte unntak. Arealmåling er utført etter «takstbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014» (NS 3940:2012), før 31.12.2023, og vurdert etter NS 3940:2023 fra og med 01.01.2024. I en overgangsperiode er begge arealer oppgitt i rapportene.

Tilstandsgrader uttrykker den tilstand bygningsdelen/objektet er etter et definert referansenivå.

- Tilstandsgrad 0, (TG 0): Bygningsdel nyere enn fem år, ingen symptomer og påkrevet dokumentasjon fremvist.
- Tilstandsgrad 1, (TG 1): Mindre avvik, normal slitasje og ny bygningsdel med manglende dokumentasjon.
- Tilstandsgrad 2, (TG 2): Vesentlige avvik, feil utførelse, skade, vesentlig slitasje, risiko for skade på grunn av alder, etc.
- Tilstandsgrad 3, (TG 3): Store eller alvorlige avvik. Funksjonssvikt, sammenbrudd og behov for tiltak innen kort tid.
- Tilstandsgrad IU (TG IU): Ikke undersøkt eller ikke mulig å undersøke.

Mer om rapportens forutsetninger står oppført i tilstandsrapportens siste del.

Taksering Norge

Taksering Norge er et anerkjent og uavhengig takseringsselskap. Vi leverer tjenestene i hele landet og har samarbeidsavtaler med flere takstselskaper. Ansatte fra Taksering Norge, og øvrige samarbeidspartnere, er profesjonelle takstmenn som har lang erfaring og har høy byggteknisk kompetanse. Majoriteten av de ansatte er fagskole-ingeniører. Vårt fokus og krav på kompetanse er blant bransjens høyeste. Taksering Norge takserer for de fleste aktører i boligomsetningsbransjen.

Boliganalyse

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: https://samtykke.takseringnorge.vendu.no/98494

Konklusjon tilstand

Bebyggelse

Ettroms andelsleilighet i boligblokk med 1 ekstern bod i 4. etasje.
Leiligheten ligger i 18. etasje med balkong.

Bygningen har grunnmur i betong. Yttervegger i betongkonstruksjon med pusset og malte overflater. Yttertak i flatt oppforet dekke, tekket med takpapp/folie.

Bygningsdeler som ligger under borettslagets ansvarsområde er i hovedsak ikke tildelt tilstandsgrader. Det er gjort vurderinger av enkelte bygningsdeler i nær tilknytning til leiligheten. Dette er bemerket i teknisk beskrivelse der dette er gjeldende.

Referansenivå

Bygningen er oppført i 1971, og den tids byggeskikk ligger til grunn for konstruksjonsmessige forhold. Referansenivå for rapporten er satt til byggeår og Forskrift til avhendingslova.
Aldersbetraktning er vurdert ut fra levetidstabeller utarbeidet av Sintef Byggforsk.

Standard

Leilighet med normal standard.

Oppgraderinger i leiligheten

Følgende større oppgraderinger er i følge eier utført i den senere tid:

2024:
– Malt kjøkken.
2023:
– Malt deler av leiligheten.

Oppgraderinger i borettslaget

Følgende større bygningsmessige oppgraderinger er ifølge tidligere salgsoppgave utført av borettslaget i nyere tid:
2022:
– Pusset opp bad.
2021:
– Heisrehabilitering.
2015:
– Fuktsanering av garasjekjeller.

For detaljert informasjon om bygningens vedlikeholdsmessige status vises det til styrets årsberetning.

Om vurderinger

Normal slitasje fra tidspunkt for legging av gulv, og normal slitasje på vegg- og himlingsoverflater ikke hensyntatt, da toleranse for slitasje i stor grad er en subjektiv vurdering.

Se for øvrig detaljert tilstandsbeskrivelse.

Tilstandsgrad 2:

- Vinduer
- Ytterdører
- Innvendige dører
- Kjøkkeninnredning
- Overflater på innvendige gulv
- Rekkverk og annen fallsikring
- Vannbåren varme
- Ventilasjon

Tilstandsgrad 3:

- Vannbåren varme – *utbedring estimert til kr. 10 000 – 25 000,-*

Totalestimat utbedringer: kr. 10 000 – 25 000,-

Befaring og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde:	Therese Landråk Bergersen
Takstmenn:	Arild Foss
Befaring/tilstede:	Eier: Therese Landråk Bergersen, Takstmann: Arild Foss

Eiendomsopplysninger

Eiend.betegnelse:	Andelsleilighet

Matrikkeldata

Matrikkel:	Kommune: 0301 Oslo Gnr: 225 Bnr: 279
Eiet/festet:	Eiet
Areal:	3013.3 m^2
Hjemmelshaver:	Fossheim Borettslag
Adresse:	Thorvald Meyers gate 5, 0555 OSLO

Andelsleilighet

Selskap:	Fossheim Borettslag
Organisasjonsnr:	950 376 635
Forretningsfører:	OBOS Eiendomsforvaltning AS
Eier:	Therese Landråk Bergersen
Andelsnummer:	142

Kilder og vedlegg

Dokument/kilde:	Dato:	Kommentar:	Status:	Sider:	Vedlagt:
Eier	29/01/2025		Opplysninger gitt av eier under befaring.		
Egenerklæring			Eiers egenerklæring er foreløpig ikke mottatt.		
Ambita infoland	28/01/2025		Opplysninger vedr. eiendomsbetegnelser, hjemmel, tomteareal og byggeår er oppgitt ved elektronisk grunnbok, Ambita, Norges eiendommer.		

Bygninger på eiendommen

Leilighet

Bygningsdata

Byggeår 1971

Arealer NS3940:2023 (m²)

	BRA (bruksareal)				
Etasje	BRA-i (internt bruksareal)	BRA-e (eksternt bruksareal)	BRA-b (innglasset balkong)	Sum etasje:	TBA (terrasse- og balkongareal)
4.etasje	0	4	0	4	0
18. etasje	29	0	0	29	6
Sum bygning:	29	4	0		6
			Sum BRA:	33	

Romfordeling

Etasje	BRA-i (internt bruksareal)	BRA-e (eksternt bruksareal)	BRA-b (innglasset balkong)
4.etasje		Ekstern bod	
18. etasje	Bad, Entré, Kjøkken, Stue		

Kommentar areal

Innvendig areal er oppmålt på stedet.

Fordeling P-/S-rom

P-rom: 29 m², S-rom: 0 m²

Leilighet

Felles bygningsdeler

Beskrivelse:

Det er i hovedsak ikke foretatt tilstandsvurdering av bygningsdeler som er underlagt borettslagets ansvarsområde. Det gjelder i hovedsak yttervegger, takkonstruksjon, drenering, grunnmur, grunn/fundamenter, felles trapper og trapperom, balkonger/terrasser, etasjeskiller, piper og fyringsanlegg.
Nevnte bygningsdeler er vurdert i den grad de har tilknytning til leiligheten, som eks. overflater på innside av yttervegger mot leiligheten, overflate på pipe i leiligheten, etc.

Utvendige bygningsdeler:
- Grunnmur i betong.
- Yttervegger i betongkonstruksjon med pusset og malte overflater.
- Yttertak i flatt oppforet dekke, tekket med takpapp/folie.

Innvendige bygningsdeler:
- Felles trapper i betong.
- Etasjeskiller i betong.
- Dørcalling.
- Felles varmtvann.
- Felles varmeanlegg.

Felles fasiliteter:
- Utendørs gjesteparkering.
- Utendørs/innendørs sykkelparkering.
- Vaskeri.
- Felles balkong i 6.etasje.

Generelle opplysninger

Beskrivelse:

Det må i eldre bygninger påregnes skjevheter i etasjeskiller og andre bygningsdeler på grunn av alder og naturlig bruksslitasje.

Dokumentasjon på utførte oppgraderingsarbeider

Ordrett fra forskriften:
Dersom det har vært utført reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging eller lignende i boligen de siste fem årene, og arbeidet er utført av kvalifiserte håndverkere, skal den bygningssakkyndige be eieren dokumentere bruken av kvalifiserte håndverkere. Som dokumentasjon regnes blant annet skriftlig bekreftelse fra den eller de håndverkerne som ble brukt.

Dokumentasjon

Beskrivelse:

Følgende dokumentasjon på oppgraderingsarbeider de siste fem år er fremvist:

- Ferdigattest - Thorvald Meyers gate 5 - Vann- og avløpsrør. (15.08.2022)
- Faktura datert: 07.02.2022 er fremvist for Tilvalg del1, utført av VBM Byggfornyelse.
- Faktura datert: 04.03.2022 er fremvist for Tilvalg del2, utført av VBM Byggfornyelse.

Dokumentasjon for elektriske arbeider nevnes på punktet "Elektrisk anlegg" lengre ned i rapporten.

Vinduer og dører

Kontrollen er i hovedsak utført visuelt. Det er utført funksjonstesting av enkelte vinduer og dører. Det er i tillegg utført vurdering av alder i forhold til forventet levetid. Det bør på generelt grunnlag påregnes at dører og vinduer har behov for justering med jevne mellomrom.

Vinduer

Beskrivelse: Vinduer med tolags isolerglass, produsert i 1993.

Tilstandsvurdering: Vindu i kjøkken er ikke funksjonstestet grunnet at håndtakene var tatt av for å pusses under befaringen.

Vinduer er av eldre dato og det må på generelt grunnlag påregnes høyere varmetap og lavere isolasjonsevne. Risiko for punktering, fuktinntrengning og skader er større i eldre vinduer. TG 2 er gitt på grunn av alder iht. forventet levetid og normal bruksslitasje. TG: 2

Ytterdører

Beskrivelse: Balkongdør med tolags isolerglass, produsert i 1993.
Entrédør i brannklasse B-30 med 35 desibel lydmotstand.

Tilstandsvurdering: Håndtak til balkongdør er noe hard å åpne/lukke.

Ytterdører er av eldre dato. Det må på generelt grunnlag påregnes høyere varmetap og lavere isolasjonsevne. Risiko for fuktinntrengning og skader er større i eldre ytterdører. Det bør på generelt grunnlag påregnes justering/vedlikehold av ytterdører. TG 2 er gitt på grunn av alder iht. forventet levetid og normal bruksslitasje. TG: 2

Innvendige dører

Beskrivelse: Glatt innvendig dør til bad.

Tilstandsvurdering: TG 2 er gitt på grunn av alder og normal slitasje. TG: 2

Kjøkken

Kjøkkeninnredningen beskrives og tilstandsvurderes i forhold til alder, kvalitet og faglig utførelse. Det foretas fuktvurdering i forhold til bestemmelse i forskrift til avhendingslova. Normal slitasje fra monteringstidspunkt er ikke hensyntatt, da toleranse for slitasje i stor grad er en subjektiv vurdering.

Kjøkkeninnredning

Beskrivelse: Kjøkkeninnredning med glatte fronter. Fliser på vegg over benkeskap. Laminat benkeplate med nedfelt kum i rustfritt stål. Ventilator. Stekeovn og keramisk topp er integrert i innredningen. Automatisk vannstopper og komfyrvakt er montert.

Tilstandsvurdering: Det er under befaringen benyttet fuktindikator og utført fuktsøk på utsatte punkter.
Det er ikke funnet indikasjoner på fukt utover normale verdier.

TG 2 er gitt på grunn av alder og bruksslitasje. TG: 2

Innvendige overflater

Det er foretatt besiktigelse og gjort enkel beskrivelse av innvendige overflater. Det er ikke gjort vurdering i tilfeller hvor overflater har normal slitasje i forhold til alder.
Beskrivelsen omhandler de rom som ikke tidligere er beskrevet på egne punkter. Det vil bli utført en "banketest" der overflatene er flisbelagt. Ved å banke på en flislagt flate vil man stedvis kunne høre en hulromslyd, ofte benevnt "bom".

Overflater på innvendige gulv

Beskrivelse: Flislagte overflater i entré.
Laminat i stue.

Tilstandsvurdering: Forhold i forbindelse med justering og forhold som kan utbedres med enkel overflatebehandling er ikke hensyntatt.
Det er registrert noe knirk i gulvoverflater i stue. Det kan være feil utførelse av underliggende konstruksjon. TG: 1

Overflater på innvendige gulv

Beskrivelse: Laminat for øvrig.

Tilstandsvurdering: Det er observert enkelte bruksmerker som hakk og riper.
Under befaringen ble det observert at enkelte laminatbord har forskjøvet seg i skjøtene i kjøkken.
Konsekvensen av dette kan være redusert stabilitet og levetid for gulvet, samt økt risiko for fuktskader.

TG 2 er gitt på grunn av nevnte forhold. TG: 2

Overflater på innvendige vegger

Beskrivelse: Sparklet og malte overflater på plater/murpuss.

Tilstandsvurdering: Det er observert enkelte bruksmerker som hakk, riper og eldre skruehull.

TG 1 er gitt etter en helhetsvurdering. TG: 1

Overflater på innvendig himling

Beskrivelse: Sparklet og malte plater i bad.
Pusset og malte overflater, for øvrig.

Himlingshøyde ca. 2,48 m målt i stue.

Tilstandsvurdering: TG: 1

Etasjeskiller

Her er det beskrevet konstruksjonsmateriale, og vurdert i forhold til skjevheter av horisontalplan, i henhold til referanseverdier oppgitt i NS 3600. Krysslaser er benyttet ved målingen. Dimensjonering er ikke vurdert.

Etasjeskiller

Beskrivelse: Etasjeskiller i betong.

Det er foretatt stikkprøver for måling av gulvoverflater i følgende rom: Stue, kjøkken og entré.

Tilstandsvurdering: Høydeforskjell på gulvet er målt til 10 mm eller mindre over en lengde på 2 m, og er derfor vurdert til TG 1. TG: 1

Balkonger, terrasser, og lignende

Det er gjort visuell vurdering i forbindelse med konstruksjonsoppbygging, bygningsdeler og overflater. Rekkverk er kontrollert i forbindelse med materialvalg, innfesting og lovlighet.

Balkonger, terrasser ol.

Beskrivelse: Østvendt balkong i betongkonstruksjon med adkomst fra stue, ca. 6 m^2.
Tremmer på dekke.

Tilstandsvurdering: Kun innvendige overflater er vurdert, da hovedkonstruksjon ligger under borettslagets ansvarsområde. TG: 1

Rekkverk og annen fallsikring

Beskrivelse: Rekkverk i stålkonstruksjon, forblendet med plater.
Rekkverkshøyde er målt til: 119 cm.

Tilstandsvurdering: Rekkverkshøyden fraviker fra gjeldende forskrifter, rekkverk skal være 1,2 m over gulv og er av den grunn vurdert til TG 2. TG: 2

Ventilasjon, varme og sanitær

Her beskrives og vurderes vann- og avløpsrør hvor dette er synlig eller kjente systemer, varmtvannsbereder, varmeanlegg og ventilasjon.
Vurderingen er i hovedsak basert på alder i forhold til forventet levetid, utførelse og materialvalg.

Tilstandsvurdering er basert på alder og enkle observasjoner, da undertegnede ikke har spisskompetanse på området. Dimensjonering av rør, klamring og innfesting, fallforhold på avløpsrør og utførelse generelt er ikke kontrollert, da dette i hovedsak ligger skjult i konstruksjonen.

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner

Beskrivelse:	Avløpsrør i plast. Ledningsnett for vann i rør i rør systemer med fordelerskap i vegg i bad. Tilførsel av vann til installasjoner ligger skjult i konstruksjonen. Leilighetens hovedstoppekraner for varmt- og kaldtvann er lokalisert i fordelerskap i vegg i bad.	
Tilstandsvurdering:	Vanntrykk og funksjon på avløp er undersøkt og vurdert til å være tilfredsstillende.	TG: 1

Vannbåren varme

Beskrivelse:	Radiator i stue tilknyttet felles varmeanlegg.	
Tilstandsvurdering:	Tilstandsvurderingen er gitt basert på alder og enkle observasjoner, da undertegnede ikke har spisskompetanse på området.	
	TG 2 er gitt på grunn av alder i forhold til forventet levetid.	TG: 2

Vannbåren varme

Beskrivelse:	Radiator i kjøkken tilknyttet felles varmeanlegg.	
Tilstandsvurdering:	Tilstandsvurderingen er gitt basert på alder og enkle observasjoner, da undertegnede ikke har spisskompetanse på området.	
	Eier opplyser om at radiator i kjøkken er defekt og TG 3 er gitt på grunn av dette.	
	Kostnadsestimatet baserer seg på videre undersøkelser samt lokale utbedringer.	TG: 3
Utbedringskostnad:	kr. 10 000-25 000,-	

Elektrisk oppvarming

Beskrivelse:	I følge eier er det lagt elektrisk gulvvarme i følgende rom: Bad.	
Tilstandsvurdering:	Tilstandsvurderingen er gitt basert på alder og enkle observasjoner, da undertegnede ikke har spisskompetanse på området.	TG: 1

Ventilasjon

Beskrivelse: Ventilator med avtrekk til ventilasjonskanal.
Spalteventiler i vinduer.
Friskluftsventil på yttervegg i kjøkken
Oppdriftsventilasjon med ventil i vegg i bad.
Luftespalte med lufttilførsel under dør til bad.

Er avtrekk undersøkt med ark eller lignende? Ja, med ark.

Tilstandsvurdering: Referansenivå på luftbehandling er satt til byggeår.

Friskluftsventil i kjøkken var malt over på befaringstidspunktet og det var ikke mulig å åpne den. Det anbefales å utbedre forholdet.

Avtrekksventil er funksjonstestet og vurdert ikke tilfredsstillende, dette kan medføre noe redusert luftsirkulasjon i boligen.

TG 2 er gitt på grunn av nevnte forhold. TG: 2

Elektrisk anlegg

Det elektriske anlegget er vurdert på en forenklet måte, dersom det er mer enn 5 år siden det er utført kontroll av det lokale el-tilsynet.
Tilstandsvurdering er basert på alder og enkle observasjoner, da undertegnede ikke har spisskompetanse på området.

Elektrisk anlegg

Beskrivelse: Det er ikke foretatt forenklet vurdering av det elektriske anlegget, da det foreligger tilsynsrapport fra det lokale el.- tilsyn.
Det er fremvist dokumentasjon for utført eltilsyn 12.04.2024 Det ble ikke funnet avvik ved tilsynet.

Det elektriske anlegget ligger i hovedsak skjult i konstruksjonen.
Sikringstavle med jordfeilautomater og automatsikringer, montert i felles gang.

Samsvarserklæring signert og datert 28.03.2022 er fremvist for følgende arbeider:
Oversikt tilvalg utover oversikt fra VBM:
- 4 Hvite downlights.

Følgende spørsmål er stilt eier:
- Når ble anlegget sist rehabilitert eller installert? Ukjent.
- Løses sikringene ofte ut? Nei.
- Har det vært brann, branntilløp eller varmgang i anlegget? Nei.
- Er det kursfortegnelse, og er antall sikringer i samsvar med denne? Ja.

Tilstandsvurdering: Dørcallingen er ikke i funksjon.
Det ble observert et manglende stikkontakt i stue under befaringen.
Nevnte forhold skal i følge eier ordnes før salg TG: IU

Våtrom - Bad/vaskerom

Det foretas visuell vurdering av overflater, innredninger og sanitærutstyr. Gulvets fall kontrolleres med lasermåler eller vater. Vurdering i forbindelse med fukt foretas ved hulltaking i vegg eller himling fra tilstøtende rom. Hullet skal være min. 73 mm. i diameter. I hullet skal det måles etter fukt og undersøkes om det er visuelle tegn til fuktskade. Dersom hulltaking ikke lar seg gjøre, blir det utført visuell inspeksjon, og bruk av fuktindikator (fuktmålerutstyr). Tilgjengelige sluk og gjennomføringer besiktiges og kommenteres.

Dokumentasjon – Bad, 18. etasje

Beskrivelse: Badet er i følge eier pusset opp i 2022 i regi av borettslaget.
Dokumentasjon er fremvist.

Overflater på innvendige gulv – Bad, 18. etasje

Beskrivelse:	Fliser på betong. Sluk i plast.	
Tilstandsvurdering:	Fall mot sluk på gulv og slukhøyde er kontrollert, og vurdert tilfredsstillende.	TG: 1

Overflater på innvendige vegger – Bad, 18. etasje

Beskrivelse:	Flislagte overflater.	
Tilstandsvurdering:		TG: 1

Fast inventar – Bad, 18. etasje

Beskrivelse:	Baderomsinnredning bestående av benkeskap med glatte fronter og veggskap med speilfronter.	
Tilstandsvurdering:		TG: 1

Utstyr for sanitærinstallasjoner – Bad, 18. etasje

Beskrivelse:	Dusj med innfellbare dører i herdet glass, servant i helstøpt plate, veggfestet klosett med innebygget sisterne og opplegg for vaskemaskin.	
Tilstandsvurdering:	Det ble observert noe oppsprekking i fugemassen ved servanten.	
	TG 1 er gitt etter en helhetsvurdering.	TG: 1

Hulltaking – Bad, 18. etasje

Beskrivelse:	Hulltaking for måling av fukt er ikke utført da badet er nyere enn 5 år, og dokumentasjon på utførelse av badet foreligger. Fuktindikator er istedenfor benyttet på veggens overflater og det er ikke påvist indikasjoner på fukt utover vanlige verdier.	
Tilstandsvurdering:		TG: 0

Rapportens forutsetninger:

Tilstandsrapporten er utarbeidet for å ivareta de bestemmelser som er gitt i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet med tilstandsrapporten er å gi forbrukere et betryggende informasjonsgrunnlag før et boligkjøp, hvor formålet er å minske konfliktnivået i bolighandelen. Forskriften og tilstandsrapporten gjelder for avhending av helårs- og fritidsboligbebyggelse, når kjøperen er en forbruker, som definert i avhendingslova § 1-2 tredje ledd.

I forbindelse med denne rapporten, er det gjort vurderinger av de bygningsdeler som er omtalt i tryggere bolighandel. I tillegg er det gjort undersøkelser av enkelte bygningsdeler, som Taksering Norge og bransjen generelt har vurdert som relevant i forbindelse med avhending av boligeiendom. Bygningsdelene som ikke er definert i tryggere bolighandel, er vurdert i henhold til NS 3600. Referansenivå for beskrivelser og bygningsdeler i rapporten, er derfor tryggere bolighandel og NS 3600.

Tilstandsanalysen utføres ved visuelle observasjoner, samt de konkrete undersøkelser som angis i Forskrift til avhendingslova. Det utføres ikke destruktive inngrep, med unntak av eventuell hulltaking der dette er påkrevd i forbindelse med våtrom og rom under terreng, og eier har gitt tillatelse til dette. Dersom det ikke gis tillatelse, kommenteres dette i rapporten.

Takstmannen skal flytte på tepper, møbler og annet inventar når det er nødvendig for å komme til det rommet eller den bygningsdelen som skal undersøkes. Dette gjelder likevel ikke for særlig tunge møbler og inventar, når disse ikke skjuler vesentlige installasjoner eller innretninger, og det heller ikke er andre grunner til å mistenke at flytting vil kunne avdekke vesentlige forhold. I de tilfeller det er snø på bygningsdeler/eiendommen, vil ikke takstmann kunne gjøre vurderinger på de flater som er tildekket. Takkonstruksjon/Yttertak vil primært bli inspisert fra loft/innsiden og utvendig fra bakken, hvis ikke stige er fremsatt ved befaring og øvrige HMS forhold er ivaretatt. Andre detaljer om befaringen fremkommer i tilstandsrapporten.

Elektrisk anlegg vurderes på et enkelt nivå. Dersom det ønskes grundigere undersøkelse av dette (elektriske installasjoner/anlegg), anbefales det å få utført en el-takst. Pipe og ildsteder besiktiges visuelt under befaring og vurderes etter enkle kriterier. Ildsteder og pipeløp blir ikke funksjonstestet.

Taksering Norge er ikke ansvarlig hvis eier har holdt tilbake informasjon/gitt uriktig/eller misvisende informasjon om feil, mangler, oppgraderinger og lignende. Det er foretatt en visuell observasjon av eiendommen. Det er ikke foretatt åpninger i konstruksjon, med unntak av de som er angitt i Forskrift til avhendingslova.

Tilstandsgrader:
Tilstandsgrader for hver bygningsdel er vurdert i forhold til det overordnet nivå, og de prinsipper som er oppgitt i tryggere bolighandel § 2-23. På detaljnivå for den enkelte bygningsdel, er det tryggere bolighandel og NS 3600 som er referansenivået for valg av tilstandsgrad. Tilstandsgrader/TG: er uttrykk for hvilken tilstand bygningsdelen/objektet er etter et definert referansenivå.

TG 0: Bygningsdeler uten avvik, slitasje og alderspåvirkning, nyere enn fem år. Dokumentasjon er fremlagt der dette er påkrevd.
TG 1: Mindre avvik, normal slitasje og ny bygningsdel med manglende dokumentasjon for faglig utførelse. Enkle byggetekniske feil og mangler uten skadelige konsekvenser, som ikke har vesentlig betydning for byggekvaliteten. Bygningsdelen fremstår som uten noen nevneverdige synlige slitasje eller svakheter. Alder er i den forbindelse også et symptom.
TG 2: Vesentlige avvik. TG 2 benyttes i flere sammenhenger. Dette gjelder i hovedsak slitasje i forhold til forventet levetid, feil utførelse, nedsatt funksjon og manglende dokumentasjon der dette er påkrevd iht. regelverk for utførelse. TG 2 signaliserer at man bør være oppmerksom og holde angitt bygningsdel under oppsyn. Gjenværende brukstid kan være begrenset. Skader og behov for vedlikehold kan oppstå.
TG 3: Store eller alvorlige avvik. Bygningsdelen har kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Graden skal også brukes ved påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.
Ved TG 3 utarbeides det et kostnadsestimat for utbedring av forholdet. Det gjøres oppmerksom på at estimatet kun er et sjablongmessig anslag. For korrekt pris bør det innhentes tilbud fra håndverker/entreprenør. Estimatet omfatter kun lokal reparasjon av avviket, ikke nødvendigvis rehabilitering av bygningsdelen eller hele rommet. Estimatet gjelder kun de avvik som ble avdekket på befaring, og ikke skjulte avvik.
TG IU: Ikke undersøkt eller ikke mulig å undersøke. Eksempelvis snødekt tak, eller rom/bygningsdel som ikke var tilgjengelig på befaringstidspunktet. Det bør gjøres tiltak for å få undersøkt bygningsdelen, da den kan ha avvik som ikke er avdekket.

Areal:

NS 3940:2012

Oppmåling av areal gjøres etter norsk standard (NS 3940). Arealet oppgis i hele kvadratmeter. I rapporten henvises det til P-rom og S-rom (Primærrom og Sekundærrom). Taksering Norge anvender Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling (2014), og de føringer, begreper og definisjoner som her er nedfelt, er styrende for hvordan arealet føres opp i rapporten. Fordelingen av P-rom og S-rom er basert på retningslinjene og takstmannens observasjoner under befaring.

NS 3940:2023

Oppmåling av areal etter Norsk Standard (NS 3940:2023+AC:2024), med de presiseringer for salg og taksering av boliger som er nedfelt i Tillegg A. De føringer, begreper og definisjoner som er nedfelt i standarden, er styrende for hvordan arealet føres opp i rapporten. Arealer oppgis i hele kvadratmeter (m^2), og gjelder for tidspunkt for oppmåling.
I rapporten henvises det til internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og areal av innglasset balkong (BRA-b). Summen av disse utgjør totalt bruksareal (sum BRA).
I tillegg opplyses arealer av åpne balkonger, terrasser, veranda og altan tilknyttet boenheten, med betegnelsen terrasse- og balkongareal (Åpent areal/TBA).
Som tilleggsinformasjon kan det opplyses om ikke-måleverdige gulvarealer som skyldes skråtak og lav himlingshøyde (ALH). Summen av BRA og ALH betegnes gulvareal (GUA).
Fordelingen mellom de ulike arealtyper er basert på retningslinjene og takstmannens observasjoner under befaring.

I en overgangsperiode for befaringer utført utover 2024, kan rapporten inneholde arealer oppgitt etter begge de overnevnte standarder. Taksering Norge er da ikke ansvarlig for hvilket av arealene som benyttes til markedsføring av eiendommen.

Erfaring- og kompetansekrav:

Takstmannen/bygningssakkyndig plikter å følge selskapets etiske retningslinjer og regler i forbindelse med utførelse av takstoppdrag. Rapporten utføres kun av profesjonelle takstmenn/bygningssakkyndige som imøtekommer kompetanse- og erfaringskravene til Taksering Norge. Taksering Norge har blant bransjens høyeste erfarings- og kompetansekrav til de som utfører denne tilstandsrapporten.


Gyldighet:

Rapporten kan ikke være eldre enn ett år fra befaringsdato til den datoen kjøper binder seg til å kjøpe boligen. Etter ett år bør Taksering Norge kontaktes for å foreta en oppdatering av rapporten. Oppdatering bør også foretas dersom det gjøres endringer i boligen etter befaringstidspunktet.
Rapporten erstatter ikke selgers opplysningsplikt eller kjøper undersøkelsesplikt. Oppdragsgiver/selger må lese rapporten og gi tilbakemeldinger om eventuelle feil eller mangler i rapporten. Dette bør gjøres før rapporten anvendes/tas i bruk.

ENERGIMERKING

ENERGIATTEST

Adresse	Thorvald Meyers gate 5
Postnummer	0555
Sted	OSLO
Kommunenavn	Oslo
Gårdsnummer	225
Bruksnummer	279
Seksjonsnummer	—
Andelsnummer	—
Festenummer	—
Bygningsnummer	81098697
Bruksenhetsnummer	H1301
Merkenummer	Energiattest-2025-74069
Dato	31.01.2025
Innmeldt av	OBOS Prosjekt AS v/ SINE LINNÉA TANGEN HALVORSEN



Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.enova.no/energimerking.

Målt energibruk

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, og kan forklare avvik mellom beregnet og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom:

- deler av boligen ikke er i bruk,
- færre personer enn det som regnes som normalt bruker boligen, eller
- den ikke brukes hele året.

Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer på boligen.

Tips 1: Følg med på energibruken i boligen
Tips 2: Luft kort og effektivt
Tips 3: Redusér innetemperaturen
Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig

Boligdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se https://www.enova.no/energimerking/om-energimerkeordningen/om-energiattesten/beregning-av-energikarakteren/.

Bygningskategori:	Boligblokker
Bygningstype:	Leilighet
Byggeår	1966
Bygningsmateriale:	
BRA:	31
Ant. etg. med oppv. BRA:	
Detaljert vegger:	Ja
Detaljert vindu:	Ja

For oversikt over bygnings-/beregnings-data, se Vedlegg 1.

Teknisk installasjon

Ventilasjon

Om grunnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes ved å gå inn på www.enova.no/energimerking, og logge inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du søke opp bygninger og hente fram energiattester som er laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk" av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen.
Det kan når som helst lage en ny energiattest.

Om energimerkeordningen

Enova er ansvarlig for energimerkeordingen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031 (https://www.enova.no/energimerking/om-energimerkeordningen/faktaark/).

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på tlf. 24 24 08 95 eller svarer@enova.no.

Pliktene til energimerking er beskrevet i energimerkeforskriften (bygninger).

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på www.enova.no/energimerking.

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se www.enova.no/hjemme eller ring Enova svarer på tlf. 24 24 08 95.

Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten

Attesten gjelder for følgende eiendom

Adresse	Bygningsnummer	Bruksenhetsnummer	Seksjonsnummer	Festenummer	Andelsnummer
Thorvald Meyers gate 5	81098697	H1301	0	0	142

Enhet	**Inngangsverdi**
Bygningskategori	BOLIGBLOKKER
Bygningskategori-Id (NVE-Id)	2
Bygningstype	LEILIGHET
Byggeår	1966

Byggstandard

Type bygg	Eksisterende
TEK standard	

Energivurdering

Pliktig energivurdering	Nei
Kjelanlegg	Nei
Er vurdering opplastet	Nei
Dato for opplastning	
Varmeanlegg	Nei
Er vurdering opplastet	Nei
Dato for opplastning	
Kjøleanlegg	Nei
Er vurdering opplastet	Nei
Dato for opplastning	
Ventilasjonsanlegg	Nei
Er vurdering opplastet	Nei
Dato for opplastning	

Areal yttervegger	26 m²
Areal tak	0 m²
Areal gulv	0 m²
Areal vinduer, dører og glassfelt	5 m²
Oppvarmet BRA	31 m²
Totalt BRA	31 m²
Oppvarmet luftvolum	76 m³
U-verdi for yttervegger	0,72 W/(m²·K)
U-verdi for tak	0,00 W/(m²·K)
U-verdi for gulv	0,00 W/(m²·K)
U-verdi for vinduer, dører og glassfelt	2,00 W/(m²·K)
Arealandel for vinduer, dører og glassfelt	15,5 %
Normalisert kuldebroverdi	0,10 W/(m²·K)
Normalisert varmekapasitet	242,2 Wh/(m²·K)
Lekkasjetall	2,50 1/h
Dato for måling av lekkasjetall (en forutsetning for å kunne få karakter A)	
Temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner	0 %
Estimert årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner pga. frostsikring	0 %
Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder i driftstiden	2,50 kW/(m³/s)
Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder utenfor driftstiden	2,50 kW/(m³/s)
Gjennomsnittlig spesifikk ventilasjonsluftmengde i driftstiden	1,75 m³/(m²·h)
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for oppvarmingssystemet	88 %
Installert effekt for romoppvarming og ventilasjonsvarme (varmebatteri)	50 W/m²
Settpunkt-temperatur for oppvarming i driftstiden	21,0 °C
Årsgjennomsnittlig kjølefaktor for kjølesystemet	250 %
Settpunkt-temperatur for kjøling	22,0 °C
Installert effekt for romkjøling og ventilasjonskjøling	0 W/m²
Spesifikk pumpeeffekt oppvarming (SPP)	0,00 kW/(l/s)

Driftstider, antall timer i døgn med drift

Driftstid ventilasjon	24 h
Driftstid oppvarming	16 h
Driftstid kjøling	24 h
Driftstid lys	16 h
Driftstid utstyr	16 h
Driftstid varmtvann	16 h
Driftstid personer	24 h

Spesifikt effektbehov for belysning i driftstiden	1,95 W/m²
Spesifikt varmetilskudd fra belysning i driftstiden	1,95 W/m²
Spesifikt effektbehov for utstyr i driftstiden	3,00 W/m²
Spesifikt varmetilskudd fra utstyr i driftstiden	1,80 W/m²
Spesifikt effektbehov for varmtvann i driftstiden	5,10 W/m²
Spesifikt varmetilskudd fra varmtvann i driftstiden	0,00 W/m²
Spesifikt varmetilskudd fra personer i driftstiden	1,50 W/m²
Total solfaktor for vindu og solskjerming (Ø/S/V/N)	0,55
Gjennomsnittlig karmfaktor	0,20
Solskjermingsfaktor pga. horisont, nærliggende bygninger, vegetasjon og eventuelle bygningsutspring	1,00
Oppvarmingssystem(er)	Fjernvarme
Varmefordelingssystem	Punktoppvarming
Eventuell varmekilde for varmepumpe og fordeling	
Manuell eller automatisk solskjerming	MANUELL

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert elektrisitet

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av elektrisk varmesystem	0,00
Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av varmepumpe	0,00
Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av solfangeranlegg	0,00
Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av elektrisk varmesystem	0,00
Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av elektrisk varmepumpe	0,00
Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av solfangeranlegg	0,00
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for elektrisk varmesystem	0,90
Årsgjennomsnittlig effektfaktor for varmepumpeanlegg	2,10
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for termisk solfangeranlegg	9,00

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert olje

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av oljebasert varmesystem	0,00
Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av et oljebasert varmesystem	0,00
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det oljebaserte varmesystemet	0,80

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert gass

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av gassbasert varmesystem	0,00
Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av et gassbasert varmesystem	0,00
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det gassbaserte varmesystemet	0,85

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert fjernvarme

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av fjernvarmebasert varmesystem	1,00
Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av fjernvarmebasert varmesystem	1,00
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det fjernvarmebaserte varmesystemet	0,88

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert biobrensel

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av biobrenselbasert varmesystem	0,00
Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av biobrenselbasert varmesystem	0,00
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det biobrenselbaserte varmesystemet	0,77

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert annen energivare

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av varmesystem basert på andre energivarer	0,00
Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av et varmesystem basert på andre energivarer	0,00
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for varmesystem for andre energibærere	0,98

Klimastasjon / kilde	Oslo (MeteoNorm)
Dato for beregning	31.1.2025

Henvisning til dokumentasjon for inndata eller begrunnelse for avvik fra normative tillegg til NS 3031 eller andre forhold vedr. beregningene

Beregningsprogram

Navn programvare	SIMIEN
Versjon	6.017
Produsent / leverandør	ProgramByggerne
Beskrivelse: Månedsberegning / timesberegning / dynamisk	Dynamisk timesberegning

Energirådgiver

Firma	OBOS Prosjekt AS
Navn person	Flerbruker

Beregningsresultater som er input til attestgenerator i EMS

Netto energibudsjett

Romoppvarming	152,5 kWh/år
Ventilasjonsvarme	0,0 kWh/år
Varmtvann	29,8 kWh/år
Vifter	10,6 kWh/år
Pumper	0,0 kWh/år
Belysning	11,4 kWh/år
Teknisk utstyr	17,5 kWh/år
Romkjøling	0,0 kWh/år
Ventilasjonskjøling	0,0 kWh/år
TotaltNettoEnergibehov	221,9 kWh/år

Beregnet levert energi ved normalisert klima	7 525 kWh/år
Beregnet spesifikk levert energi ved normalisert klima	246,71 kWh/(m²·år)
Beregnet levert energi til oppvarming og varmtvann ved normalisert klima	6 318 kWh/år
Beregnet spesifikk levert energi ved lokalt klima	246,71 kWh/(m²·år)
Beregnet levert energi ved lokalt klima	7 525 kWh/år

Målt energibruk (levert energi), temperaturkorrigert målt energi for et år.

Elektrisitet	0 kWh/år
Olje	0 liter/år
Gass	0,0 Sm³/år
Fjernvarme	0 kWh/år
Biobrensel	0 kg/år
Annen energivare	0 kWh/år
Totalt	0 kWh/år

Beregnet levert energi ved normalklima

Elektrisitet	1 207 kWh/år
Olje	0 kWh/år
Gass	0 kWh/år
Fjernvarme	6 318 kWh/år
Biobrensel	0 kWh/år
Annen energivare	0 kWh/år
Totalt	7 525 kWh/år

Sum andel elektrisitet, olje og gass	20,0 %

MEGLEROPPLYSNINGER

Frontline Rodeløkka AS
PrivatMegleren Grünerløkka Eiendomsmegling AS
v/Karoline Selvåg

Ordre 8266213 248/1801 29.01.25

Megleropplysninger

Vi viser til forespørsel av 24.01.2025.

Boligselskap:	248 Fossheim Borettslag
Organisasjonsnr:	950.376.635
Andelseier:	Therese Landråk Bergersen
Leieobjektnr:	1801
Adresse:	Thorvald Meyers Gate 5, 0555 OSLO
Andelsnummer:	142
Borettsinnskudd:	kr 8.400,–
Hjemmeside:	www.fossheim.org

Dokument som medfølger Meglerpakke 1:
Boligselskapets årsrapport med regnskap, protokoll fra årsmøtet, vedtekter og husordensregler følger vedlagt.Disse dokumentene er en viktig del av meglerpakken.

Opplysninger om boligselskapet:
- Forkjøpsrett: Ja
- Styregodkjenning: Ja
- Eventuelle andre forkjøpsrettsklausuler: Se boligselskapets vedtekter.
- Særskilte begrensninger/klausuler: Se boligselskapets vedtekter.
- Dyrehold: Se boligselskapets husordensregler/vedtekter.
- Forsikret hos: Gjensidige Forsikring - polisenummer 88368035.
- Opplysninger om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse etc. må innhentes fra bygningsmyndighetene.
- Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei
- Månedlige felleskostnader som ikke er spesifiserte, dekker boligselskapets driftskostnader. For ytterligere spesifikasjon, vennligst se regnskapet i årsrapporten.
- Påkostninger/utbedringer i boligselskapet: Se årsrapporten.
- Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 – tolv– måneder regnet fra oppsigelsesdato.
- FELESKOSTNADER: Øker med 8 % fra 01.01.2025
- GARASJE/PARKERING
    - 1) Borettslaget har 30 utendørs P-plasser, 32 garasjeplasser og 7 mc-plasser i garasje. Andelseiere som ønsker parkeringsplass kan sende en e-post til parkering.fossheim@outlook.com. Venteliste for P-plasser og garasjeplasser henger på tavlene i 1 og 6 etasje.
    - 2) Parkeringsplassene fordeles ved venteliste og følger ikke leilighet. Leieren av plassen må disponere egen bil og plassen kan ikke fremleies.
    - 3) Det er ikke tillatt å ha avskiltet bil stående over lengre tid.
    - 4) Leie for garasjeplass er kr. 852,-/mnd (sist økt mai 2023). Det er et depositum på kr 5 000 for garasjeplass.
    - 5) Leie for utendørs parkeringsplass er kr. 426,-/mnd. (sist økt mai 2023).
    - 6) Leie for plass motorsykkel i fellesgarasje er kr. 426,- /mnd. (sist økt mai 2023).
    - 7) Leie kreves inn sammen med felleskostnadene.
    - 8) Borettslaget har tre gjesteparkeringsplasser.
- Alle leiligheter har egen bod. Det er mulig å leie ekstra bod ved å kontakte styret.

- OBS Leietaker må selv kontakte styret for avslutning av leie av P-plass, garasje og / eller bod. Egne oppsigelsesfrister gjelder.
- Det er ikke energiavregning i borettslaget p.t
- Bestilling av nøkler/skilt kan gjøres ved henvendelse til nokkel.fossheim@gmail.com
- GODKJENNE ANDELSEIER: styret.fossheim@outlook.com

Selskapets totale lån og vilkår:

Lånenr	Type	Restsaldo	Restløpetid	Term pr. år	Type rente	Rente
* OBBK01-98207579157	A	33.989.904,-	19 år 7 md.	12	Flyt	5,59%
* OBOS01-98207920096	A	40.573.844,-	26 år 3 md.	12	Flyt	5,59%

Vi gjør oppmerksom på at vi kan ha mottatt varsel om renteendring eller nye lån som ikke er iverksatt pr dags dato.

Økonomiske opplysninger om leiligheten:

Felleskostnader:
Totale felleskostnader pr. d.d. kr 5.106,– pr. md.

Ved oppgjør bes megler ta kontakt med OBOS Innbetalingsservice per tlf. 22 86 56 25 eller e-post restanseforesporsel@obos.no for å få oppgitt eventuelle utestående felleskostnader/andre heftelser iht. boligselskapets legalpant.

Ligningsposter pr. 31.12.2023 (med forbehold om endringer):

Ligningsverdi fås på ligningskontoret	Innberetnings-pliktige inntekter	Fradragsberettigede kostnader	Annen formue	Gjeld
	531,-	19.780,-	20.946,-	421.933,-

Fellesgjeld, kapitalkostnader og eventuell avdragsfrihet:

Lånenummer	Restsaldo	Kapital-kostnader
* OBBK01-98207579157	188.004,-	1.318,-
* OBOS01-98207920096	224.402,-	1.362,-

Sum andel fellesgjeld (kun lån) kr 413.000, (avrundet opp til nærmeste hele tusen) pr. 01.01.2025

Kapitalkostnader
All låneinformasjon over er beregnet ut fra dagens kjente lånebetingelser. De månedlige kapitalkostnadene (renter og avdrag) viser hvor mye det koster å betjene lån for eieren av denne leiligheten. Eventuelt avvik mellom kapitalkostnader og lånekostnader under punktet ”Økonomiske opplysninger om leiligheten”, kan skyldes renteendringer, periodisering eller andre årsaker.

Kontaktinformasjon:

Ved ytterligere spørsmål angående fellesgjeld, bes megler vennligst ta kontakt med rådgiver Anne Solheim tlf.22 86 56 08 ev. pr. e-post: anne.solheim@obos.no.

Annen informasjon:

Opplysninger gitt i dette brev er basert på de opplysninger forretningsfører har på tidspunktet for avgivelsen. Selger og megler må kontrollere de tall som framgår av dette brev mot den informasjon han selv sitter inne med, særlig tidligere ligningsoppgaver. Dersom det oppdages avvik mellom oppgitte beløp i dette brevet og det som fremgår av andre dokumenter selger har, så må dette meldes skriftlig inn til forretningsfører i god tid før salget. Det må henvises til hvilke dokumenter det er avvik mellom. Forretningsfører aksepterer intet erstatningsansvar for feil i de gitte opplysninger med mindre det er utvist grov uaktsomhet.

Melding fra megler ved salg:

For selskap med intern forkjøpsrett viser vi til Lov om borettslag §§ 4-11 til 4-22.
Forkjøpsrett for OBOS medlemmer:
Melding om avklaring av forkjøpsrett sendes pr e-post: forkjop@obos.no

Melding om forkjøpsrett må inneholde:
Opplysninger om boligen (borettslag, bolignummer og adresse), selgers navn og telefonnummer, kjøpers navn samt adresse, fødselsnummer og telefonnummer, avtalt pris/ prisantydning herunder avtalt forskudd, og eventuelle andre vilkår som overtakelse og betalingstid. I tillegg må det oppgis eventuelle særlige forhold knyttet til boligens tilstand, eventuelle ansvarsfraskrivelser etc. Kopi av kjøpekontrakten skal sendes OBOS så snart den foreligger. Søknad om styregodkjennelse av ny andelseier sendes til styret v/V/styrekassen 6.etg Fossheim Brl. Thv Meyers Gt 5, 555 OSLO, e-post: styret.fossheim@outlook.com.

Kjøper har ikke rett til å ta boligen i bruk før søknaden er godkjent, ref. Lov om brl § 4-5.
Overtakelse bes lagt til etter at eventuell forkjøpsrett er avklart og styregodkjenning foreligger.

Elektronisk kommunikasjon:

Styret/OBOS Eiendomsforvaltning vil kommunisere med eierne elektronisk (pt via Vibbo, e-post, SMS) med mindre eieren har reservert seg mot dette. Reservasjon skjer på Vibbo, der det under «min profil» vil være en knapp for reservasjon. Har du flere eieforhold og ønsker du å reservere deg, må du gjøre dette pr eieforhold.

Alternativt kan boligeier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no

Priser og gebyrer p.t.:

Eierskiftegebyr	kr	6.570,–
Innmelding i OBOS	kr	500,–
Gebyr for å forhåndsvarsle forkjøpsrett	kr	8.212,–

Det kreves medlemskap i OBOS for å erverve/eie denne boligen. Andelstegning skjer ved signering av kjøpekontrakt for personer som ikke er medlem i OBOS. Dersom det er flere enn én som skal eie boligen sammen, må alle være medlem i OBOS og betale hver sin medlemskontingent. Det er borettslaget som betaler medlemskontingenten for alle som har en eierandel i boligen, og kontingent innkreves derfor via felleskostnadene i borettslaget.

Faktura ettersendes når eierskiftet er registrert. Vennligst vent med betaling til denne er mottatt, da KID nummer må oppgis ved betaling. Vi gjør oppmerksom på at det kan påløpe ytterligere kostnader i forbindelse med eventuell overføring av garasje, parkering eller lignende forhold.

Vi ser fram til et hyggelig samarbeid.

Vennlig hilsen
OBOS Eiendomsforvaltning AS

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER OM AVKLARING AV FORKJØPSRETT TIL DEG SOM ER MEGLER, ELLER SOM SELGER BOLIGEN DIN SELV

Den som er ansvarlig ved salg av bolig, det seg være megler eller selger som selger selv, har en del plikter i forbindelse med avklaringen av forkjøpsretten. I teksten under har vi kalt denne personen salgsansvarlig. Salgsansvarlig må varsle OBOS Avd. Forkjøp og be om avklaring av forkjøpsretten.

Salg av OBOS-tilknyttet bolig utløser som regel forkjøpsrett. Det fastsettes en egen meldefrist for hver enkelt bolig. Forkjøpsretten avklares etter meldefristen er utløpt samt melding om bud akseptert er mottatt. Avklaring av forkjøpsrett kan avklares på 2 måter, vi har kalt dem modell 1 og modell 2.

2 modeller for avklaring av forkjøpsrett

Forkjøpsrett kan avklares ved at:

1. OBOS forhåndsvarsles om at andelen kan skifte eier. Forkjøpsretten avklares i forkant eller parallelt med salgsprosessen eller
2. OBOS avklarer forkjøpsretten etter at bud er akseptert (fast pris)

Noen viktige punkter:

- OBOS har i henhold til lov om borettslag, §4-15, 20 dager til å gjøre forkjøpsrett gjeldende. (her kalt modell 2)
- Fristen reduseres til 5 hverdager dersom OBOS har mottatt et forhåndsvarsel mer enn 15 dager før melding om salg/ akseptert bud er mottatt. (her kalt modell 1)
- **Salgsansvarlig plikter å sette seg inn i de bestemmelser som gjelder for forkjøpsretten, samt informere interessenter om disse.**
- **Salgsansvarlig må sørge for visning/at boligen er tilgjengelig for visning. Ref lov om borettslag §4-19 om angrefrist for de som benytter forkjøpsrett.**
- Salgsansvarlig er ansvarlig for kontrakt og besørger tinglysning og oppgjør (enten selv, eller ved å kontakt oppgjørsfunksjon).
- Fristen medlemmene har for å melde interesse for å kunne benytte forkjøp (meldefristen) vil være minimum 5 hverdager etter utlysning på https://www.obos.no/brukt-bolig/bruktboliger-med-forkjopsrett/
- Forkjøpsberettiget medlem har bare plikt til å overta andelen og det som vanligvis følger med en bolighandel. Hvis kjøper skal overta innbo eller annet må dette prises særskilt i en tilleggsavtale.

Vilkår for modell 1 – forhåndsvarsling av forkjøpsretten (parallelt eller på forhånd):

- OBOS avdeling Forkjøp får skriftlig melding om at andelen kan skifte eier. Meldingen må inneholde opplysninger om hvilken bolig det gjelder (adresse, borettslag og leilighetsnummer), navn og telefonnummer til eier, visningstidspunkt, boligens areal og antall rom, samt prisantydning. Dersom boligen annonseres på finn.no bes det også om at finn-kode oppgis.
- Pris for forhåndsvarsling av forkjøpsretten er pt. 8212,-, men refunderes, dersom forkjøpsrett benyttes. Hvis den forhåndsvarsles flere ganger er det gebyret for det siste forhåndsvarselet som faller bort, dersom det benyttes forkjøp, mens tidligere gebyr må betales.
- Melding til OBOS om å få avklart forkjøpsrett sendes til e-post forkjop@obos.no. Kun dette godkjennes som rett adressat. Dersom melding sendes til annen adresse i OBOS begynner ikke fristen å løpe før meldingen er mottatt av Avdeling Forkjøp.
- Så snart bud er akseptert må salgsansvarlig sende solgtmelding til Avdeling Forkjøp med pris, akseptdato, navn, fødselsnummer og telefonnummer på alle kjøpere, samt overtagelsesdato. Det er viktig at det oppgis fullstendig og korrekt informasjon om alle kjøperne, da OBOS avklarer forkjøpsretten basert på denne informasjonen. Meldingen må også inneholde eventuelle andre avtalte vilkår. Aksepten må inneholde forbehold om avklaring av forkjøpsretten.
- Boligen må utlyses på nytt dersom det går mer enn 3 mnd fra forhåndsvarsel ble mottatt til salgsmelding blir mottatt av OBOS. Nye frister løper. Jf. brl § 4-15. Dersom boligen må utlyses på nytt, må forkjøpsberettigede medlemmer melde seg på nytt. Nytt forhåndsvarsel koster pt kr 1500,- (hvis OBOS mottar nytt forhåndsvarsel innen et år etter de mottok første forhåndsvarsel. Etter dette påløper nytt fullt gebyr).

Vilkår for modell 2 – avklaring av forkjøpsrett til fast pris/ bud er akseptert:

- For at 20 dagers fristen skal begynne å løpe må OBOS avdeling Forkjøp få skriftlig melding om salget. Dette gjøres til e-post forkjop@obos.no. Kun dette godkjennes som rett adressat. Dersom melding sendes til annen adresse i OBOS begynner ikke fristen å løpe før meldingen er mottatt av Avdeling Forkjøp.
- Meldingen må inneholde opplysninger om hvilken bolig det gjelder (adresse, borettslag og

leilighetsnummer), selgers navn og telefonnummer, informasjon om alle kjøperne (fullt navn, fødselsnummer, adresse og telefonnummer), boligens areal og antall rom, dato for aksept, avtalt pris, og eventuelle andre
vilkår, som overtakelse og betalingstid. Dersom boligen har vært annonsert på finn.no bes det også om at finn-kode oppgis. I tillegg må oppgis eventuelle særlige forhold knyttet til boligens tilstand, eventuelle ansvarsfraskrivelser etc. Det er viktig at det oppgis fullstendig og korrekt informasjon om alle kjøperne, da OBOS avklarer forkjøpsretten basert på denne informasjonen. Aksepten må inneholde forbehold om avklaring av forkjøpsretten.

Styregodkjenning

Megler er ansvarlig for å sende søknad til styret i borettslaget om godkjenning av ny andelseier. Ved salg der det ikke benyttes megler sender Avdeling Forkjøp søknad til borettslaget, og ber styret sende svar på søknad til salgsansvarlig. Dersom boligen blir tatt på forkjøp sender også Avdeling Forkjøp søknaden om godkjenning til styret.
Borettslaget har en frist på 20 dager fra søknaden kom frem til laget. Kjøper har ikke rett til å ta boligen i bruk før søknaden er godkjent, ref. lov om brl § 4-5.

Vilkår for medlemmers bruk av forkjøpsrett

- Meldeskjema fylles ut og sendes inn via https://nye.obos.no/brukt-bolig/bruktboliger-med-forkjopsrett/. Dersom denne nettsiden er nede, og det ikke er mulig å melde forkjøp på den måten kan forkjøp meldes inn ved å sende epost til forkjop@obos.no med info om hvilken bolig det gjelder, hvem som melder forkjøp med kontaktinfo, samt vedlagt bekreftelse på finansiering. Kun post adressert til OBOS Forkjøp, e-postadresse forkjop@obos.no godkjennes som rett adressat.
- Det er ikke bindende å melde forkjøp.
  - Medlemskapet i OBOS må være betalt innen meldefristen.
  - Eventuell overføring av medlemskap må være gjennomført og betalt innen meldefristen.
  - Ved bruk av OBOS-medlemskapet til forkjøp suspenderes ansienniteten i 12 måneder.
  - Den som får tilslaget på boligen i budrunden behøver ikke å ha sendt melding til OBOS innen meldefristen, men for å kunne gjøre nytte av ansienniteten sin må imidlertid første bud være lagt inn hos salgsansvarlig før meldefristen. Øvrige medlemmer som vil benytte forkjøpsrett må ha sendt inn skriftlig melding til OBOS Avdeling Forkjøp innen fristen. Alle medlemmer bør oppfordres til å melde seg til OBOS.
  - De forkjøpsberettigede rangeres normalt slik at andelseiere i borettslaget (normalt rangert etter botid) går foran medlemmer i OBOS (rangert etter medlemskapets lengde).
  - Den som benytter forkjøpsrett må som hovedregel selge eventuell eksisterende OBOS-tilknyttet bolig. Denne kan som regel ikke overføres til ektefelle, foreldre, barn, etc. etter unntaksreglene.
  - **Interessenter må selv avgjøre om de vil delta i budrunden hos megler.**

Oversikt over gebyrer fra 01.01.25

Type gebyr	Beløp	Betales av:
Forhåndsvarsel av forkjøpsretten (dersom forkjøpsretten ikke benyttes)	Kr 8.212,-	Selger/kjøper(avtalefrihet)
Gebyr for å benytte forkjøpsrett (dersom forkjøpsretten benyttes)	Kr 8.212,-	Kjøper (som benytter forkjøp)
Eierskiftegebyr	Kr 6.570,-	Selger
Forhåndsvarsel av forkjøpsretten 2./3./4. Første gangs utlysning (innen et år etter 1. forhåndsvarsel)	Kr 1500,-	Selger

Forkjøp krever inn eierskiftegebyr på vegne av OBOS Eiendomsforvaltning AS

Hvis det benyttes forkjøp betales det gebyr for å benytte forkjøp, mens gebyret for evt. forhåndsvarsling faller bort. Hvis boligen forhåndsvarsles flere ganger er det gebyret for det siste forhåndsvarselet som faller bort, mens tidligere gebyr må betales. Det vil i såfall betales gebyr både for tidligere runder med forhåndsvarsling og når det faktisk benyttes forkjøp.

Salgsansvarlig krever inn gebyrer til OBOS. Alle våre gebyrer faktureres.

Viktig om forhåndsvarsel: Gebyr for forhåndsvarsling av forkjøpsrett påløper ved innsending av forhåndsvarsel til Avd. Forkjøp. Faktura vil bli sendt til salgsansvarlig etter 90 dager, dersom boligen fortsatt er usolgt.

Dersom du har spørsmål om våre rutiner ta gjerne kontakt med en av våre konsulenter i OBOS, Avdeling Forkjøp, tlf 22865500.

Vår ref: Dato:

SØKNAD OM GODKJENNING AV NY ANDELSEIER

Bolig. nr:	Selskapsnr:	Selskapsnavn (borettslagets navn):
Ny andelseier:		Leilighetens adresse:
Medeier:		

For eier: _____ har oppdragsansvarlig:

_____ formidlet salg av ovennevnte bolig.
Overnevnte person(er) har kjøpt andel i borettslaget som gir borett til nevnte bolig. Vi har sendt separat melding til OBOS avdeling Forkjøp som håndterer forkjøpsretten for andelseierne i borettslaget og forkjøpsberettigede OBOS-medlemmer.

Dersom forkjøpsretten blir benyttet vil det komme ny melding om den nye kjøperen fra OBOS Avdeling Forkjøp. Dersom borettslaget ikke finner å kunne godkjenne kjøperen som ny andelseier, må dette formidles til de berørte parter innen 20 dager fra denne meldingen er mottatt. Jfr. § 4-5 Lov om borettslag.

Kjøpers nåværende adresse:_____

Kjøpers e-postadresse:_____

Husstanden består av ant. personer:_____

Husdyr:_____ Kjøretøy:_____

Avtalt overtakelsesdato:_____

Telefonnummer kjøper:_____ _____

Svar på søknaden returneres til
oppdragsansvarlig på adresse: _____

Oppdragsansvarlig e-post: _____

Med vennlig hilsen

Kjøper(e) godkjennes av borettslagets styre.

Sted: _____, den _____ /_____ 20____

_____
Borettslagets stempel og underskrift

FOSSHEIM BORETTSLAG 2024

Vedtekter

for Fossheim borettslag org nr 950 376 635

vedtatt på ordinær generalforsamling den 26. april 2006 og ekstraordinær generalforsamling den 5. juli 2006.
Vedtektsendring §5-2, 4 ledd vedtatt på generalforsamling 29.mai 2008
Vedtektsendring §4-4, vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 18.juni 2012
Vedtektsendring §3-2 2 ledd og tillegg til § 4-2 (7 a-b) vedtatt på generalforsamling 25. april 2013
Vedtektsendring §8-2 4 ledd vedtatt på generalforsamling 29. april 2014
Vedtektsendring § 4-2 3. ledd vedtatt på digital generalforsamling 25. mai – 2. juni 202, Vedtektsendring § 5-1, 8-1,2 og 9-3 27.mai 2024

1. Innledende bestemmelser

1-1 Formål
Fossheim borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom(borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold
(1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

(2) Borettslaget er tilknyttet OBOS som er forretningsfører.

2. Andeler og andelseiere

2-1 Andeler og andelseiere
(1) Andelene skal være på kroner 100,-.

(2) Når ikke annet følger av vedtektene eller lov om borettslag, kan bare fysiske personer som er andelseiere i boligbyggelaget være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie eller ha eierandel i mer enn en andel. Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan eie en andel sammen.

(3) Følgende juridiske personer som er andelseiere i boligbyggelaget, kan til sammen eie andel eller andeler som gir rett til minst èn bolig og opp til ti prosent av boligene i laget:

1. stat,
2. fylkeskommune,
3. kommune,
4. selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune,
5. stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune,
6. selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.

(4) I tillegg har juridiske personer som nevnt i borettslagslovens § 4 – 3 rett til å eie inntil 2 % av andelene.

(5) En kreditor kan eie èn eller flere andeler i opp til to år for å berge krav som er sikret med pant i andelen eller andelene.

(6) Juridiske personer og kreditorer kan bare erverve andel i borettslaget dersom de eier andel i boligbyggelaget som det ikke er knyttet bolig til fra før.

(7) En andelseier skal ved forespørsel få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

2-2 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier

(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel.

(2) Ved et hvert eierskifte må erververen godkjennes av styret for å få rett til å bruke boligen.

(3) Styret kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med kap 2 i disse vedtektene.

(4) Nekter styret å godkjenne erververen som bruker, må melding om dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

(5) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.

(6) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med èn eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader frem til ny andelseier er godkjent, eller til det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.

3. Forkjøpsrett

3-1 Forkjøpsberettigede
(1) Dersom en andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i boligbyggelaget – utpekt av OBOS – forkjøpsrett.

(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg, utpeker OBOS hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen.

3-2 Interne forkjøpsberettigede
(1) Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget.
Ansiennitet regnes fra dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren sammenhengende eid flere andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av

første andel. Står flere andelseiere med lik ansiennitet i borettslaget, går den med lengst ansiennitet i OBOS foran.

(2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele den andelen nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere. Overføring av andel etter at andelseier har benyttet forkjøpsrett til en ny andel, utløser forkjøpsrett selv om andelen overføres til noen som faller inn under persongruppen omhandlet i vedtektenes punkt 3-4, jf. lov om borettslag § 4-12. Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøres gjeldende dersom andelen overføres:

- på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller
- ved opphør av husstandsfellesskap dersom partene har bodd sammen i minst 2 år, eller de har, har hatt eller venter barn sammen

3-3 Behandlingsregler og frister

(1) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i 3-1 får anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i pkt 3-3(2), jf borettslagslovens § 4-15 første ledd.

(2) Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til borettslaget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.

(3) Ved forhåndsvarsel har borettslaget rett til å kreve et vederlag på opp til 5 x Rettsgebyret. Blir forkjøpsretten gjort gjeldende, betales vederlaget tilbake.

(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på boligbyggelagets nettsider eller på annen lignende måte.

(5) Borettslagets krav om å gjøre forkjøpsretten gjeldende på vegne av forkjøpsberettigede skal settes frem skriftlig for avhenderen og erververen av andelen, eller for eiendomsmegler eller eventuelt fullmektig som har hatt ansvaret for salget.

3-4 Rettsovergang til nærstående

Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren, til person som har leid boligen i kraft av å være arbeidstaker hos andelseier eller til person som har leid den bolig andelen nå er knyttet til av borettslaget. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens § 3.

4. Borett og overlating av bruk

4-1 Boretten

(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å bruke fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.

(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.

(4) Generalforsamlingen kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.

4-2 Overlating av bruk

(1)Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruken av boligen til andre. Med styrets godkjenning kan andelseieren overlate bruken av hele boligen dersom:

- andelseieren selv eller en person som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd nr. 3 har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseier kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år,
- andelseieren er en juridisk person,
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner,
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen,
- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapsloven.

Godkjenning kan i disse tilfellene bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.

(2) Har borettslaget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet frem til borettslaget, skal brukeren regnes som godkjent.

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning. I tillegg kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre i opptil 30 døgn i løpet av året uten godkjenning.

(4) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som overlating av bruk hvis èn eller flere av sameierne ikke bor i boligen.

(5) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

(6) Borettslaget kan kreve kostnader forbundet med behandlingen og eventuell oppfølging av en søknad om overlating av bruk dekket av andelseier, se pkt. 6-1 (3).

(7) a) Fremleie av parkeringsplasser og garasjeplasser er ikke tillatt.
b) Parkerings- og garasjeplasser må kun benyttes for bil som eies eller disponeres av garasjeleieren. Dersom leieren ikke lenger selv eier eller disponerer bil kan plassen sies opp med en måneds varsel.
c) Parkerings- og garasjeplasser kan ikke overdras ved utleie eller salg av leilighet men tildeles etter venteliste.

4-3 Bygningsmessige arbeider

(1) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

(2) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser, er ikke tillatt. Forandringer som berører bygningens eksteriør – herunder oppsetting av private radio- og TV-antenner, markiser mv. - er ikke tillatt uten styrets forutgående samtykke.

4-4. Kameraovervåkning

(1) Borettslaget har godkjent kameraovervåkning på borettslagets fellesområder.

(2) Styret har ansvar for at kameraovervåkning foregår i henhold til Datatilsynets regelverk.

5. Vedlikehold

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt

(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som dører og vinduer innvendig, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

Vedlikehold, herunder oppgradering av fast installasjon, må ha styrets godkjenning.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjon og utskiftning av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slikt som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og

himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.

(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på veranda, balkong og lignende.

(4) Andelseier plikter å påse at boligen er utstyrt med et nødvendig antall brannvarslere og brannslokkingsutstyr. Andelseieren er selv ansvarlig for at installasjon og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer skjer i betryggende former og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

(5) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.
Ved mistanke om innsekter og skadedyr plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget.

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.

(7) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget.

(8) Ny eier av andelen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og utskifting i boligen, selv om det skulle vært utført av den forrige andelseieren.

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Vedlikeholdsplikten omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer.

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren.

(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskiftning av termoruter, og ytterdører til boligen og reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk og rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

(4) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også radiatorer og radiatorrør. Pussing og maling av radiatorer og radiatorrør er andelseiers plikt.

(5) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.

5-3 Utbedringsansvar og erstatning
(1) Fører en andelseiers mislighold til skade på borettslagets eiendom eller på annen andelseiers bolig eller fastmontert inventar som naturlig hører boligen til, skal skaden utbedres av borettslaget.

2) Skade på innbo og løsøre skal utbedres av skadelidte andelseier. Borettslaget hefter ikke for eventuelle skader på skadelidtes innbo og/eller løsøre.

(3) Borettslaget og skadelidte andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren misligholder sine plikter, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

(4) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.

6. Felleskostnader og pantesikkerhet

6-1 Felleskostnader
(1) Den enkelte andelseier er ansvarlig for felleskostnadene etter en nøkkel fastsatt ved stiftelsen av borettslaget. Nøkkelen ligger fast og kan bare endres etter borettslagslovens § 5-19.

(2) Når særlige grunner taler for det, skal en kostnad likevel fordeles etter nytten for den enkelte bolig eller etter forbruk.

(3) Borettslagets kostnader til behandling og eventuell oppfølging av søknad om overlating av bruk betales av den andelseier som har søkt, se pkt. 4-2 (6).

6-2 Betaling av felleskostnader
(1) Felleskostnadene forfaller til betaling den 1. i hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med èn måneds skriftlig varsel.

(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

6-3 Borettslagets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har borettslaget en lovbestemt panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført.

7. Mislighold, salgspålegg og fravikelse

7-1 Mislighold
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.

7-2 Pålegg om salg
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir borettslaget rett til å kreve andelen solgt.

(2) Borettslaget kan kreve andelen solgt dersom andelseier melder seg ut av boligbyggelaget.

7-3 Fravikelse
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13. Fravikelse kan tidligst kreves samtidig med pålegg om salg.

8. Styret og dets vedtak

8-1 Styret
(1) Borettslaget skal ha et styre som består av 1 styreleder og minst 2 og høyest 6 styremedlemmer samt minst 1 og inntil 4 varamedlemmer. Varamedlemmer kan settes inn som styremedlemmer ved styrets flertall, om styremedlemmer trekker seg eller flytter.

(2) Funksjonstiden for styreleder er ett år og de andre medlemmene to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret skal velge nestleder blant sine medlemmer.

8-2 Styrets oppgaver
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene. Styret har ansvar for at protokoller, saksdokumenter, kontrakter, dokumentasjon av vedlikehold osv. er forsvarlig lagret og tilgjengelig for kommende styrer.

(4) Hoved kommunikasjonskanal med beboerne er Vibbo. Borettslagets e-post er Styret.fossheim@outlook.com Personlige e-postadresser eller Chatteforum skal ikke brukes til borettslagets kommunikasjon. E-post som vedrører styrevervet og som mottas på en privat e-postadresse skal videresendes til borettslagets system og besvares derfra.

8-3 Styrets vedtak
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall fatte vedtak om:
1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i borettslaget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd,
3. salg eller kjøp av fast eiendom, eller av andelsbolig i borettslaget
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for borettslaget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene.

8-4 Representasjon og fullmakt
Styrets leder og ett styremedlem representerer i fellesskap borettslaget utad og tegner dets navn.

9. Generalforsamlingen

9-1 Myndighet
Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget.

9-2 Tidspunkt for generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.

(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt disse skriftlig innen fristen i 1.ledd. Årsregnskapet, eventuell årsmelding og revisjonsmeldingen skal senest åtte dager før generalforsamlingen sendes til alle andelseiere med kjent adresse.

9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
- Godkjenning av årsberetning fra styret
- Godkjenning av årsregnskap
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Eventuelt valg av revisor
- Fastsetting av godtgjørelse til styret
- Andre saker som er nevnt i innkallingen

9-5 Møterett
Alle andelseiere har rett til å møte på generalforsamlingen med forslags, - tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand og eventuelle leiere har rett til å være til stede og til å uttale seg.

9-6 Møteledelse og protokoll
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.

9-7 Stemmerett og fullmakt
Hver andel gir rett til èn stemme på generalforsamlingen. Andelseier som eier mer enn èn andel har likevel bare èn stemme. For en andel med flere eiere kan det bare avgis èn stemme. Andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn èn andelseier.

9-8 Vedtak på generalforsamlingen
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer, skal regnes som valgt.

(3) Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern

10-1 Inhabilitet
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse.

(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til borettslaget. Det samme gjelder avstemning om salgspålegg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.

10-2 Taushetsplikt
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i borettslaget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.

10-3 Mindretallsvern
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andelseiere eller borettslaget.

11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene

11-1 Vedtektsendringer
(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra OBOS, jf borettslagslovens § 7-12:
- vilkår for å være andelseier i borettslaget
- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget
- denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer

11-2 Forholdet til borettslovene
For så vidt ikke annet følger av vedtektene, gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39, jf lov om boligbyggelag av samme dato.

FOSSHEIM BORETTSLAG

Protokoll til årsmøte 2024 for Fossheim Borettslag

Organisasjonsnummer: 950376635
Møtet ble avholdt 27. mai kl. 18:00, Fellesrom i 5. etasje, Fossheim Borettslag.

Antall stemmeberettigede som deltok: 30
Antall stemmeberettigede som deltok med fullmakt: 2

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Valg av møteleder

Møtelederen sørger for at møtet blir avviklet etter lovens regler og er ansvarlig for at det føres protokoll. Hvis ikke årsmøtet velger en møteleder eller forslåtte møteleder ikke blir valgt, er det styrets leder som etter loven er møteleder.

Styrets innstilling
Som sparetiltak foreslår styret at styreleder er møteleder i år, i stedet for å leie inn OBOS.

> **Forslag til vedtak:**
> Inger Marie Skinderhaug velges til møteleder.
>
> ✓ **Vedtatt.**

2. Godkjenning av de stemmeberettigede

Deltakere i møtet er registrert i en frammøteliste etter innleverte registreringsblanketter og fullmakter, og listen legges til grunn for opptelling av de stemmeberettigede.

> **Forslag til vedtak:**
> De innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter godkjennes som bevis for at vedkommende eier er til stede.
>
> ✓ **Vedtatt.**

3. Valg av protokollfører og protokollvitner

Det er møtelederen som er ansvarlig for årsmøteprotokollen, men av praktiske hensyn kan det velges en protokollfører. Etter loven skal det også velges minst en eier til å signere protokollen sammen med møteleder.

Styret foreslår at det velges to andelseiere til protokollførere.

> **Forslag til vedtak:**
> Anne Solheim, OBOS velges som protokollfører. Anine Victoria Andresen og Kristine Killerud Ødegård signerer protokollen.
>
> ✓ **Vedtatt.**

4. Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

> **Forslag til vedtak:**

Møteinnkallingen godkjennes.

✓ **Vedtatt.**

5. Årsrapport og årsregnskap 2023

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets overskudd til reduksjon av udekket tap.

Forslag til vedtak:
Årsrapport godkjennes. Årets overskudd overføres til reduksjon av udekket tap.

✓ **Vedtatt.**

6. Sak fra styret: Vedtektsendringer

Vedlagt ligger utkast til vedtekter med de foreslåtte endringene. De gjeldende vedtektene uten tilleggene ligger på Vibbo.

- Tilleggsforslag for å tydeliggjøre ansvar.

§ 5-1 (4) *Andelseier plikter å påse at boligen er utstyrt med et nødvendig antall brannvarslere og brannslokkingsutstyr.*

- Tilleggsforslag for å avklare at det ikke skjer automatisk om noen i styret flytter eller trekker seg.

§ 8-1 (1) *Varamedlemmer kan settes inn som styremedlemmer ved styrets flertall, om styremedlemmer trekker seg eller flytter.*

- Tilleggsforslag for å bedre driften av borettslaget på lang sikt (i trå med dagens rutine).

§ 8-2 (3) *Styret har ansvar for at protokoller, saksdokumenter, kontrakter, dokumentasjon av vedlikehold osv. er forsvarlig lagret og tilgjengelig for kommende styrer.*

- Endringsforslag for å oppdatere i trå med gjeldende rutine etter overgangen til Vibbo.

§ 8-2 (4) Hovedkommunikasjonskanal med beboerne er Vibbo. Borettslagets e-post er Styret.fossheim@outlook.com. Personlige e- postadresser eller chatteforum skal ikke brukes til borettslagets kommunikasjon. E-post som vedrører styrevervet og som mottas på en privat e-postadresse skal videresendes til borettslagets system og besvares derfra.

- Tilleggsforslag som følge av endring i borettslagsloven.

§ 9-3 (3) Årsregnskapet, eventuell årsmelding og revisjonsmeldingen skal senest åtte dager før generalforsamlingen sendes til alle andelseiere med kjent adresse.

Styrets innstilling
Ingen av forslagene har reelle konsekvenser - alle forslagene er i trå med hvordan ting i praksis er i dag. Se vedlegg i saken side 36 - 46.

Forslag til vedtak:
Vedtektene revideres iht. endringene.

✓ **Vedtatt.**

7. Fastsettelse av honorarer

Godtgjørelse for styret foreslås videreført.

Det foreslås også å sette av inntil 20 000 kr til å honorere valgkomité, velferdskomité og ev. andre komitéer.

Forslag til vedtak:
Styrets godtgjørelse settes til kr 350 000. Andre honorarer settes inntil kr 20 000.

✓ **Vedtatt.**

8. Sak fra styret: Anlegg for elbillading

Med virkning fra 1. januar 2021 ble det nye bestemmelser i borettslagsloven og eierseksjonsloven som regulerer andels- og seksjonseiers rett til å få etablert ladepunkt i borettslaget eller sameiet. I Fossheim har slik tilrettelegging vært utsatt for å se hvor mye strøm som er tilgjengelig etter at alle badene fikk varme i gulvene. Vann- og avløpsprosjektet er ferdigstilt, og vi har hatt en vinter med økt strømforbruk med nye bad.

OBOS Prosjekt har på vegne av styret utredet mulighet for ladeanlegg for elbil i Fossheim og har konkludert med at det er nok strøm tilgjengelig.

Det er innhentet to tilbud til anlegg.

Tilbud 1 fra MER (eid av Statkraft).

Dette tilbudet innebærer at borettslaget betaler og eier anlegget selv. MER bygger og kan drifte og administrere anlegget. Vi bestemmer selv om vi vil bytte strømleverandør i fremtiden. I dette tilbudet investerer vi kr. 1 104 370,00 inkl. mva. i eget anlegg. Dette vil gi elbil-lading på alle faste parkerings- og garasjeplasser.

Styret har søkt om tilskudd fra Oslo kommune, og fått tilslag på å få dekket kr. 464 000,00 til en slik løsning.

Engangs totalinvestering for borettslaget: Kr. 640 370,00 inkl. mva.

Tilbud 2 fra ANEO, (Norges største leverandør til borettslag og sameier):

ANEO bygger og drifter anlegget på leiebasis for kr. 7800.00 inkl. mva. pr. måned, altså kr. 93 600,00 pr. år.

På visse vilkår kan anlegget kjøpes ut av borettslaget.

Totalinvestering for borettslaget: Kr. 93 600,00 pr. år inkl. mva. Det gis ikke tilskudd fra kommunen på leieanlegg.

Gjeldende for begge tilbydere

Investeringen tas fra egenkapitalen, og kan påvirke felleskostnaden og/ eller parkeringsleie. *Leier av parkering* må selv betale ladeboks. Leverandør står for fakturering til den enkelte.

Se øvrige vilkår i de vedlagte tilbudene. Begge leverandører vil komme på generalforsamlingen, ha en kort presentasjon og svare på spørsmål.

Styrets innstilling
Gitt lovpålegget mener styret det er bedre å foreta en engangsinvestering og kjøpe anlegget - alternativ 1, enn å gå inn i en leiesituasjon. I løpet av fem- seks år vil det lønne seg å velge denne løsningen. I alternativ 1 vil vi

også fritt kunne velge strøm- og ladeboksleverandør - noe som kan gi besparelser på lang sikt. At vi har fått tilslag på tilskudd fra kommunen er også tungtveiende. Se vedlegg i saken side 47 - 62.

Følgende forslag var til avstemning:

Forslag til vedtak 1:
Det brukes inntil 650 000 kr på å etablere infrastruktur til lading av elektrisk kjøretøy i alle parkerings- og garasjeplasser.

✓ **Vedtatt. Tilbud 1 fra Mer ble valgt.**

Forslag til vedtak 2:
Benkeforslag: Saken utsettes til det er avklart hva som skjer med ladeboksene.

✗ **Ikke vedtatt.**

9. Sak fra styret: Solcelleanlegg på taket

Styret ble på forrige generalforsamling bedt om å utrede solscellepanel på taket.

Etter beregninger fra Fjordkraft har taket på Fossheim plass til solcellepaneler som kun produserer 2 883 kWh per år. Dette til en kostnad inkl. montering på kr. 219 366 eks. mva. Dette blir da Kr. 274 207,50 totalt inkl. mva. Av dette kan Enova dekke 30 prosent i tilskudd, dette utgjør kr. 82 262,25. Endelig kostnad etter støtte fra Enova blir da kr. 191 945,25 inkl. mva.

2883 kWh tilsvarer årlig forbruk for en leilighet på 40 kvadratmeter, der varme og varmtvann er inkludert i felleskostnadene, eller kr. 2 883,90 per år ved en strømpris på 90 øre pr. kWh. inkl. nettleie. Med en slik besparelse vil anlegget først være nedbetalt etter over 60 år.

OBOS Prosjekt fraråder solceller på dette taket gitt for liten overflate og for liten fortjeneste.

Det ville også kommet kostnader til vedlikehold og renhold, investering av stigeledning ned til hovedtavle og nytt takbelegg.

Styrets innstilling
Styret anbefaler ikke anskaffelse av solcelleanlegg på taket av Fossheim borettslag nå, gitt veldig liten/ingen fortjeneste.

Forslag til vedtak:
Det investeres ikke i solcelleanlegg på taket.

✓ **Vedtatt.**

10. Sak fra styret: Nøkkelbrikkesystem for flere fellesdører

Datamaskinen som administrerte det lokalt styrte SALTO-systemet (nøkkelbrikke-systemet) krasjet i november 2023. Siden har det ikke vært mulig å opprette nye nøkkelbrikker, eller sperre gamle. Styret har i samråd med leverandøren forsøkt å få systemet opp å gå uten hell. Det eksisterende systemet fungerer så lenge beboere beholder sine brikker, men det er både et sikkerhetsproblem at mistede nøkler ikke kan sperres, og et tilgangsproblem at nye brikker ikke kan lages. Systemet må også byttes til et online-system som driftes eksternt, men som også fungerer uten internettilkobling ved ev. strømbrudd eller andre hendelser.

Selve utbyttingen av systemet er nødvendig drift og vedlikehold, og trenger ikke behandles av generalforsamlingen. Men når vi uansett må gjøre noe med nøkkelbrikkesystemet så ønsker styret at

generalforsamlingen samtidlig vurderer å utvide systemet til å omfatte flere felles-dører i borettslaget. Det nåværende systemet som blir byttet ut omfatter inngangene i første, femte og sjette etasje, hybelen, fellesrommet, en av boddørene i 3. etg og postrommet i 1. etasje.

I forbindelse med utbyttingen ser også styret det hensiktsmessig å utvide systemet til å omfatte flere fellesdører i borettslaget. Dette gjelder bodområdene i alle etasjer, sykkelbodene, vaskeriet og garasjedøren i 1. etasje. Vi undersøker også muligheten for brikkelås til fellesbalkongen.

Ved utbytting av alle låser samtidig er prisen per lås ca 7200 kr eks. mva, ferdig montert. Ved utbytting av låser hver for seg er prisen per lås ca 11 000 kr eks. mva.

Styrets innstilling
Styret finner det hensiktsmessig å utvide nøkkelbrikke-systemet til å omfatte flere fellesdører. Dette vil både lette situasjonen for beboerne og øke sikkerheten. Det vil også bli enklere å administrere tilganger i blokka. Det online systemet vil også gjøre det effektivt å sperre brikker slik at vi hindrer tilgang for uvedkommende i blokka. Det er mye som tyder på at det er nøkler (og muligens brikker) på avveie, etter flere innbrudd i bodområde uten nye synlige skader på dører. Nye universalnøkler er dyre i innkjøp og blir ikke sperret ved tap.

Tidligere generalforsamlinger har også ytret ønske om nøkkelbrikke-system til sykkelbodene. Jo flere låser vi kjøper inn, jo lavere blir prisen per lås. Styret ser det derfor hensiktsmessig å også installere nye brikkelesere på flere dører når vi først må bytte ut det eksisterende systemet. Styret mener at nye brikkelesere på flere felles dører vil heve sikkerheten i bygget betraktelig, og samtidig forenkle tilgangs- og nøkkeladministrasjonen for både beboere og styret.

NB: Det pågår arbeid med å bytte ut gamle branndører. De fleste av dørene vi foreslår å installere SALTO-låser på er branndører. Når vi bytter branndører må vi også installere nye låser i disse fordi frarådes av brannsikkerhetshensyn å installere gamle låskasser i de nye dørene. Vi må derfor uansett kjøpe nye låser til de nye branndørene, og det er fornuftig å kjøpe digitale låser når vi først skal kjøpe låser.

Nytt låssystem påvirker ikke Defigo-porttelefonsystemet.

Styret anbefaler at vi utvider nøkkelbrikke-systemet til å omfatte bodområdene i alle etasjer, sykkelbodene, vaskeriet, garasjedøren i 1. etasje og om mulig fellesbalkongen i 6. etg. Denne investeringen tas fra egenkapitalen og kan påvirke felleskostnadene.

> **Forslag til vedtak:**
> Det brukes inntil 90 000 kr på å utvide nøkkelbrikkesystemet til flere fellesdører.
>
> ✓ **Vedtatt.**

11. Sak fra styret: Ny belysning - innvendig og utvendig

I 2017 ble det vedtatt å bytte belysning i hele blokka utenom bodområder og vaskeri. Dette ville blant annet redusere strømutgiftene (se sak fra 2017). Det ble så installert i en etg. (4.) for å teste en løsning. I forbindelse med heisprosjektet ble vi pålagt å sette opp nødlys ved alle trappeløp og heisene. Saken har så vært utsatt til etter vann- og avløpsprosjektene.

Lampene som ble innsatt som test i 4. etg. vurderes ikke som en god nok løsning å instalere i alle etg. Styret har derfor kontaktet andre leverandører for nye tilbud.

Bytte av belysning i trappeoppganger og alle korridorer i 19 etasjer.

Lightmakers er en totalleverandør av belysning og lyskonsepter, og tilbyr skreddersydde løsninger på belysning og elektromontasje. De har og en partneravtale med OBOS. De skreddersyr lysplaner som de mener vil gi bedre fremkommelighet og navigering i bygget, samt øke trivsel og trygghet.

Alle armaturene vil bli levert med sensorstyring. Dette optimaliserer energibesparelsen og levetiden på anlegget. Alle armaturene leveres i IP65. (Dette er standarden som er anbefalt både utendørs og innendørs.) Alle produktene fra Lightmakers er for omgivelsestemperaturer fra -30 grader til + 40 grader og er IP65-66 og IK08-10 klassifisert. Det vil si at de er motstandsdyktige med tanke på skader og uhell og den er helt tett sånn at den holder insekter, støv og vann ute. Med det vil armaturene kunne leve mye lengre og man slipper ekstra vedlikehold. Armaturene er med integrert LED lyskilde og er av resirkulerbart materiell som gjør at anlegget bærekraftig og vedlikeholdsfritt.

Styrets innstilling
Styret mener vi nå skal oppfylle vedtaket fra 2017 med å bytte lamper i korridorene og vaskeriet, men med ny leverandør. Styret anbefaler at vi samtidig installerer nye lamper i trappeløpet og inngangspartiet i 1. etg. Lampene må ha nødlys. Se vedlegg i saken side 63 - 65.

Investeringen kan tas innenfor budsjettet.

> **Forslag til vedtak:**
> Det brukes inntil 300 000 på å bytte belysning.
>
> ✓ **Vedtatt.**

12. Valg av tillitsvalgte

Styreleder (1 år)

Følgende ble valgt:
Joanna Natalia Gaudyn

Benkeforslag (før selve valget startet): Det velges 5 styremedlemmer, ikke 6.
Vedtak: Det velges 5 styremedlemmer.

Følgende stilte til valg:
Joanna Natalia Gaudyn

Styremedlem (2 år)

Følgende ble valgt:
Gudmund Bolstad Skjær

Marthe Bøe Ludvigsen trakk seg som kandidat styremedlem før møtet.

Følgende stilte til valg:
Gudmund Bolstad Skjær
Julie Gårderløkken
Marthe Bøe Ludvigsen

Supplerende styremedlem (ved valg av Joanna som styreleder) (1 år)

Følgende ble valgt:
Sigurd Frodeson Meisfjord

Følgende stilte til valg:

Sigurd Frodeson Meisfjord

Varamedlem (1 år)

Følgende ble valgt:
Julie Gårderløkken
Jens Harald Kielland
Marthe Bøe Ludvigsen
Karl August Skaftnes

Julie Gårderløkken valgt som 1 vara etter benkeforslag.

Marthe Bøe Ludvigsen valgt som 2. vara.

Karl August Skaftnes valgt som 3. vara.

Jens Harald Kielland valgt som 4. vara.

Følgende stilte til valg:
Julie Gårderløkken
Jens Harald Kielland
Marthe Bøe Ludvigsen
Karl August Skaftnes

Valgkomité (1 år)

Følgende ble valgt:
Johannes Anker
Katarzyna Eliza Jarkowska

Følgende stilte til valg:
Johannes Anker
Katarzyna Eliza Jarkowska

13. Valg av delegater til OBOS' generalforsamling

Vi skal velge delegater til OBOS sin generalforsamling. Delegatene og varadelegatene sitter i ett år.

Delegat (1 år)

Følgende ble valgt:
Gudmund Bolstad Skjær

Følgende stilte til valg:
Gudmund Bolstad Skjær

Varadelegat (1 år)

Følgende ble valgt:
Katarzyna Eliza Jarkowska

Følgende stilte til valg:
Katarzyna Eliza Jarkowska

HUSORDENSREGLER

Husordensregler for Fossheim Borettslag

Vedtatt på generalforsamling 14.06.94, med senere endringer av: 12.06.1997, § 5
23.04.2001, § 6
07.05.2003, §§ 3 og 6
17.11.2004 § 6
13.04.2005 §§ 8, 9, 11
26.04.2006 §§ 3 og 12
05.07.2006 § 2
10.07.2013 ny § 9
22.05.2018, §§ 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 og 13
24.05.2023, §§ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12

Fossheim Borettslag er et andelslag hvor borettshaverne i fellesskap – ikke OBOS – eier blokken. Borettshaverne er i fellesskap ansvarlig for at eiendommen holdes i god stand og at borettslagets omdømme er det beste. Andelslaget ledes av et styre valgt på lagets generalforsamling. Forretningsførselen utøves av OBOS.

§ 1. Innledning

Hver borettshaver er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt og er også ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang til leiligheten, inkludert leietakere og håndverkere. Husordenen inneholder ikke bare plikter, men skal sikre borettshaverne orden, ro og hygge i hjemmet.

§ 2. Fellesareal og balkonger

Ingen må sette fra seg sko, kjelker, søppel eller annet som kan være til hinder ved brann eller sjenanse for naboene i korridorer, trapperom eller kjeller.

Dører til fellesområder og vaskeri skal alltid være låst. Tenn ikke mer elektrisk lys enn nødvendig, og slukk når du forlater fellesområdene.

Det skal ikke tegnes, ripes, krittes eller på annen måte grises til i heissjakter, heiser, på vegger, i trappeganger eller andre steder innenfor borettslagets område.

Sykler skal settes i eget sykkelrom eller på regulerte oppstillingsplasser. Barnevogn til korttidsbesøk kan plasseres i korridor.

Mating av fugler fra vindu, balkong eller på terrassen i 6. etasje er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å henge blomsterkasser/potter på yttersiden av balkongene.

Ved grilling må det tas særskilt hensyn til naboene, dette gjelder både ved grilling på balkonger, uteplasser og fellesarealer. Det er ikke tillatt å benytte kullgrill på balkonger og private uteplasser.

Oppskyting av fyrverkeri fra balkongen er strengt forbudt.

Vinduer skal ikke brukes til lufting av sengetøy eller tepper. Lufting av tøy, eventuelt tørking av småvask, kan tillates på balkongen, men tøyet må ikke henge høyere enn balkongkanten, og det må heller ikke henges over balkongrekkverket. Tepper skal ikke ristes på egen balkong, brannbalkong eller i trapper.

Ting som kan sjenere husets fasade kan ikke monteres uten at det har vært konferert skriftlig med styret. Ting montert uten forutgående skriftlig tillatelse fra borettslagets styre kan styret kreve fjernet for andelseiers regning.

§ 3. Støy

Det skal være ro i blokka fra kl. 23.00 til kl. 07.00. Radio/TV, musikkanlegg, prating og lignende skal dempes etter kl. 23.00.

Døren fra leiligheten skal lukkes så støyfritt som mulig. Stå ikke og prat med heisdøren åpen.

Kortvarig aktivitet som medfører banking, boring (eksempelvis henge opp et bilde eller en liten hylle) eller annen støy skal ikke forekomme etter kl. 21.00. Slik støy skal heller ikke forekomme på søn- og helligdager, eller før kl. 10 og etter kl. 17.00 på lørdager.

Oppussing og langvarig aktivitet som medfører støy som kan være til sjenanse for naboer kan kun gjennomføres i normal arbeidstid mandager–fredager mellom 08.00 og 17.00. Før oppstart skal styret ha beskjed, samtidig som naboer varsles om arbeidets varighet. Oppussing som berører inventar og installasjoner som er borettslagets ansvar skal bare skje etter tillatelse fra styret

Naboer skal varsles hvis du skal ha en tilstelning eller aktivitet som medfører mer støy enn vanlig.

§ 4. Dyrehold

Styrets samtykke må foreligge for å kunne holde dyr, og den som har dyr, må undertegne en spesiell erklæring. Forutsetningen for å kunne holde dyr er videre at de andre beboerne ikke sjeneres, og at dyrene ikke oppholder seg i korridoren. Styret har til enhver tid rett til å begrense dyreholdet.

§ 5. Vedlikehold i leiligheten

Uvedkommende ting må ikke kastes i klosettet. Det må bare brukes klosettpapir. Fett eller kaffegrut må ikke tømmes i vasker eller sluk. Den enkelte andelseier/beboer plikter å holde sluk og avløpsrør åpne.

Det er forbudt å montere kjøkken- og baderomsventilatorer direkte på ventilasjonsanlegget. Det må kun benyttes ventilatorer med kullfilter.

Kraner må ikke stå åpne når et rom forlates. Ved stenging av vannet skal styret og naboer varsles i god tid.

Beboer/andelseier plikter å holde leilighetens sikringsskap i forsvarlig stand. Sikringsskap skal alltid være låst.

Røykvarslere og brannslukkere skal følge leiligheten.

§ 6. Vedlikehold av fast installasjon

Reparasjoner, inngrep eller endring av faste installasjoner i andelseiers leilighet må søkes styret minimum 14 dager før planlagt oppstart. Oppstart skal ikke skje uten tillatelse fra styret.

Med fast installasjon menes vinduer, vegger (ikke boring), tak, gulv (betong), elektrisk anlegg (sikringsskap), vvs (stoppekran, soilrør, tilførselrørene for varmt- og kaldtvann og ventilasjon) samt radiator. Balkongen regnes også som fast installasjon.

Styret må gi en skriftlig tilbakemelding innen 7 dager etter at den skriftlige søknaden er mottatt. Styret har muligheten til å utsette denne fristen dersom styret vurderer at det er behov for mer utredning, eventuelt innhenting av fagfolk for vurdering.

§ 7. Framleie (Bruksoverlating)

Fremleie kan skje iht. borettslagsloven og vedtektene. Framleie må godkjennes av styret. Søknad sendes på skjema til OBOS. Andelseier har likevel rett til kortidsutleie i inntil 30 døgn i året uten forutgående søknad

Andelshaveren har helt ut ansvar overfor borettslaget for alle skader og ulemper som borettslaget eller andelshaveren får ved sin framleie. Framleieren må ikke flytte inn før godkjenning foreligger.

8. Fellestjenester

§ 8-1. Porttelefon og nøkler

Dørene skal bare åpnes for dine besøkende – ikke for reklame og salg.

Fremmede, eller besøkende til andre, skal ikke slippe inn sammen med deg når du låser opp i 1. eller 6. etasje. Sørg for at døren alltid går i lås.

Gjør dine besøkende oppmerksom på ovennevnte bestemmelse. Dette er en sikkerhet vi har for ikke å få uønskede personer inn i oppganger og korridorer.

Nøkler til bolig og postkasser er andelseiers ansvar. Nøkler til fellesbalkong, bodanlegg skal følge boligen. Alle andre nøkler skal leveres til styret når man flytter.

8-2. Parkering

Bilparkering tillates bare på bestemte biloppstillingsplasser. Søknad om parkeringsplass eller garasjeplass sendes styret. Plasser fordeles etter venteliste og anses som en personlig rett for den enkelte andelseier. Det betales leie for biloppstillingsplass og leie og innskudd for garasjeplass.

Biler som parkeres på borettslagets område utenom de bestemte biloppstillingsplasser blir tauet bort.

Det er ikke tillatt å lade biler på borettslagets område før det tilrettelegges spesielt for det i borettslaget.

Kun en andelseier som bor i borettslaget kan leie én parkeringsplass eller én garasjeplass i Fossheim borettslag, i tillegg til én motorsykkelplass/ plass til sykkel med vogn.

Det er lov å oppbevare ett sett med dekk på garasjeplassen. Andre gjenstander som plasseres på garasjeplassen må oppbevares i metallskap. Det er ikke lov å oppbevare brannfarlige gjenstander i garasjen.

For plassene gjelder 1 måneders gjensidig oppsigelsesrett. Borettslagets styre kan si opp den enkeltes leierett med umiddelbar virkning dersom andelseier misligholder regelverket om parkering/garasjer eller dersom andelseier bruksoverlater sin bolig for en periode på mer enn 30 dager.

8-3. Vaskeriet

Vaskeriet kan benyttes fra kl. 07.00 til kl. 23.00 alle dager.

Det må ikke vaskes eller rulles tøy eller andre gjenstander som kan skade maskinene.

Beboer er ansvarlig for å fjerne lo fra tørketrommel etter bruk. Klær som er ferdig vasket og/eller tørket skal tas med ut fra vaskeriet så snart som mulig.

Klesvask skal ikke tørkes i fellesareal.

8-4. Søppel

Søppelet skal være tørt, sammenpresset og godt innpakket før det bæres til beholderne og kastes. Unngå søl rundt beholderne og fyll aldri over kanten. Dersom beholderne er fulle, vent med å kaste søppelet til de er tømt.

Alt avfall fra oppussing og annen aktivitet må fjernes fra fellesområder så fort som mulig og for egen regning. Oppussingsavfall skal ikke legges i eller ved) felleskapets søppelsiloer. Om det er nødvendig med utplassering av avfallssekker (for eksempel iSEKK) på fellesareal må styret søkes om godkjenning. Sekkene skal deretter plasseres på anvist plass i det tidsrommet godkjenningen gjelder.

9. Informasjon og kommunikasjon

Andelseiere og leietakere må registrere kontaktinformasjon på sin side hos OBOS.

Viktig informasjon til andelseiere (for eksempel innkalling til generalforsamling og informasjonsmøter) sendes normalt via digital kommunikasjon (e-post). Andelseiere som ønsker informasjon tilsendt i posten må be om det.

Styret informerer borettshaverne via borettslagets nettside og digitale informasjonstavler. Andelshaverne kontakter styret via e-post, vibbo eller postboksen i 6. etasje. Styret tar ikke ansvar for henvendelser via facebooksiden.

Meldinger fra styret til borettshaverne skal gjelde på samme måte som husordens bestemmelser.

ÅRSMØTE 2024

OBOS
Eiendomsforvaltning



Årsmøte 2024

Innkalling / Årsrapport / Regnskap

S.nr. 248

Fossheim Borettslag

Velkommen til årsmøte i Fossheim Borettslag

Innkallingen inneholder alle sakene som skal behandles på årsmøtet. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse ved å delta på årsmøtet.

Dato for årsmøtet:
27. mai 2024 kl. 18:00, Fellesrom i 5. etasje, Fossheim Borettslag.

Hvem kan stemme på årsmøtet?
Alle eiere har rett til å delta i møte med forslags-, tale- og stemmerett.

- Eiers ektefelle, samboer eller et annet medlem i husstanden har også rett til å være til stede og til å uttale seg.
- En stemme avgis pr. eierandel.
- Eieren kan ta med seg en rådgiver til møte. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det.
- Eieren kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én eier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

Saker til behandling

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av de stemmeberettigede
3. Valg av protokollfører og protokollvitner
4. Godkjenning av møteinnkallingen
5. Årsrapport og årsregnskap 2023
6. Sak fra styret: Vedtektsendringer
7. Fastsettelse av honorarer
8. Sak fra styret: Anlegg for elbillading
9. Sak fra styret: Solcelleanlegg på taket
10. Sak fra styret: Nøkkelbrikkesystem for flere fellesdører
11. Sak fra styret: Ny belysning - innvendig og utvendig
12. Valg av tillitsvalgte
13. Valg av delegater til OBOS' generalforsamling

Med vennlig hilsen,
Styret i Fossheim Borettslag

Sak 1

Valg av møteleder

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Møtelederen sørger for at møtet blir avviklet etter lovens regler og er ansvarlig for at det føres protokoll. Hvis ikke årsmøtet velger en møteleder eller forslåtte møteleder ikke blir valgt, er det styrets leder som etter loven er møteleder.

Styrets innstilling

Som sparetiltak foreslår styret at styreleder er møteleder i år, i stedet for å leie inn OBOS.

Forslag til vedtak

Inger Marie Skinderhaug velges til møteleder.

Sak 2

Godkjenning av de stemmeberettigede

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Deltakere i møtet er registrert i en frammøteliste etter innleverte registreringsblanketter og fullmakter, og listen legges til grunn for opptelling av de stemmeberettigede.

Forslag til vedtak

De innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter godkjennes som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Sak 3

Valg av protokollfører og protokollvitner

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Det er møtelederen som er ansvarlig for årsmøteprotokollen, men av praktiske hensyn kan det velges en protokollfører. Etter loven skal det også velges minst en eier til å signere protokollen sammen med møteleder.

Styret foreslår at det velges to andelseiere til protokollførere.

Forslag til vedtak

Anne Solheim, OBOS velges som protokollfører. XX og XX signerer protokollen.

Sak 4

Godkjenning av møteinnkallingen

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak

Møteinnkallingen godkjennes.

Sak 5

Årsrapport og årsregnskap 2023

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets overskudd til reduksjon av udekket tap.

Forslag til vedtak

Årsrapport godkjennes. Årets overskudd overføres til reduksjon av udekket tap.

Vedlegg

1. 0248 Årsrapport og årsregnskap 2023.pdf

Sak 6

Sak fra styret: Vedtektsendringer

Krav til flertall:
To tredjedels (67%)

Vedlagt ligger utkast til vedtekter med de foreslåtte endringene. De gjeldende vedtektene uten tilleggene ligger på Vibbo.

- Tilleggsforslag for å tydeliggjøre ansvar.

§ 5-1 (4) *Andelseier plikter å påse at boligen er utstyrt med et nødvendig antall brannvarslere og brannslokkingsutstyr.*

- Tilleggsforslag for å avklare at det ikke skjer automatisk om noen i styret flytter eller trekker seg.

§ 8-1 (1) *Varamedlemmer kan settes inn som styremedlemmer ved styrets flertall, om styremedlemmer trekker seg eller flytter.*

- Tilleggsforslag for å bedre driften av borettslaget på lang sikt (i trå med dagens rutine).

§ 8-2 (3) *Styret har ansvar for at protokoller, saksdokumenter, kontrakter, dokumentasjon av vedlikehold osv. er forsvarlig lagret og tilgjengelig for kommende styrer.*

- Endringsforslag for å oppdatere i trå med gjeldende rutine etter overgangen til Vibbo.

§ 8-2 (4) Hovedkommunikasjonskanal med beboerne er Vibbo. Borettslagets e-post er Styret.fossheim@outlook.com. Personlige e- postadresser eller chatteforum skal ikke brukes til borettslagets kommunikasjon. E-post som vedrører styrevervet og som mottas på en privat e-postadresse skal videresendes til borettslagets system og besvares derfra.

- Tilleggsforslag som følge av endring i borettslagsloven.

§ 9-3 (3) Årsregnskapet, eventuell årsmelding og revisjonsmeldingen skal senest åtte dager før generalforsamlingen sendes til alle andelseiere med kjent adresse.

Styrets innstilling

Ingen av forslagene har reelle konsekvenser - alle forslagene er i trå med hvordan ting i praksis er i dag. Se vedlegg i saken side 36 - 46.

Forslag til vedtak

Vedtektene revideres iht. endringene.

Vedlegg

2. 240429 Forslag til endringer vedtekter Fossheim borettslag (1) (1).pdf

---

Sak 7

Fastsettelse av honorarer

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Godtgjørelse for styret foreslås videreført.

Det foreslås også å sette av inntil 20 000 kr til å honorere valgkomité, velferdskomité og ev. andre komitéer.

Forslag til vedtak

Styrets godtgjørelse settes til kr 350 000 kr. Andre honorarer settes til 20 000.

Sak 8

Sak fra styret: Anlegg for elbillading

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Med virkning fra 1. januar 2021 ble det nye bestemmelser i borettslagsloven og eierseksjonsloven som regulerer andels- og seksjonseiers rett til å få etablert ladepunkt i borettslaget eller sameiet. I Fossheim har slik tilrettelegging vært utsatt for å se hvor mye strøm som er tilgjengelig etter at alle badene fikk varme i gulvene. Vann- og avløpsprosjektet er ferdigstilt, og vi har hatt en vinter med økt strømforbruk med nye bad.

OBOS Prosjekt har på vegne av styret utredet mulighet for ladeanlegg for elbil i Fossheim og har konkludert med at det er nok strøm tilgjengelig.

Det er innhentet to tilbud til anlegg.

Tilbud 1 fra MER (eid av Statkraft).

Dette tilbudet innebærer at borettslaget betaler og eier anlegget selv. MER bygger og kan drifte og administrere anlegget. Vi bestemmer selv om vi vil bytte strømleverandør i fremtiden. I dette tilbudet investerer vi kr. 1 104 370,00 inkl. mva. i eget anlegg. Dette vil gi elbil-lading på alle faste parkerings- og garasjeplasser.

Styret har søkt om tilskudd fra Oslo kommune, og fått tilslag på å få dekket kr. 464 000,00 til en slik løsning.

Engangs totalinvestering for borettslaget: Kr. 640 370,00 inkl. mva.

Tilbud 2 fra ANEO, (Norges største leverandør til borettslag og sameier):

ANEO bygger og drifter anlegget på leiebasis for kr. 7800.00 inkl. mva. pr. måned, altså kr. 93 600,00 pr. år.

På visse vilkår kan anlegget kjøpes ut av borettslaget.

Totalinvestering for borettslaget: Kr. 93 600,00 pr. år inkl. mva. Det gis ikke tilskudd fra kommunen på leieanlegg.

Gjeldende for begge tilbydere

Investeringen tas fra egenkapitalen, og kan påvirke felleskostnaden og/ eller parkeringsleie. *Leier av parkering* må selv betale ladeboks. Leverandør står for fakturering til den enkelte.

Se øvrige vilkår i de vedlagte tilbudene. Begge leverandører vil komme på generalforsamlingen, ha en kort presentasjon og svare på spørsmål.

Styrets innstilling
Gitt lovpålegget mener styret det er bedre å foreta en engangsinvestering og kjøpe anlegget - alternativ 1, enn å gå inn i en leiesituasjon. I løpet av fem- seks år vil det lønne seg å velge denne løsningen. I alternativ 1 vil vi også fritt kunne velge strøm- og ladeboksleverandør - noe som kan gi besparelser på lang sikt. At vi har fått tilslag på tilskudd fra kommunen er også tungtveiende. Se vedlegg i saken side 47 - 62.

Forslag til vedtak
Det brukes inntil 650 000 kr på å etablere infrastruktur til lading av elektrisk kjøretøy i alle parkerings- og garasjeplasser.

Vedlegg

3. Elbil mulighetsstudie.pdf

4. Fossheim Borettslag - Mer - tilbud ladeanlegg.pdf

5. ANEO - Fossheim-Borettslag-1-7196503.pdf

Sak 9

Sak fra styret: Solcelleanlegg på taket

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Styret ble på forrige generalforsamling bedt om å utrede solscellepanel på taket.

Etter beregninger fra Fjordkraft har taket på Fossheim plass til solcellepaneler som kun produserer 2 883 kWh per år. Dette til en kostnad inkl. montering på kr. 219 366 eks. mva. Dette blir da Kr. 274 207,50 totalt inkl. mva. Av dette kan Enova dekke 30 prosent i tilskudd, dette utgjør kr. 82 262,25. Endelig kostnad etter støtte fra Enova blir da kr. 191 945,25 inkl. mva.

2883 kWh tilsvarer årlig forbruk for en leilighet på 40 kvadratmeter, der varme og varmtvann er inkludert i felleskostnadene, eller kr. 2 883,90 per år ved en strømpris på 90 øre pr. kWh. inkl. nettleie. Med en slik besparelse vil anlegget først være nedbetalt etter over 60 år.

OBOS Prosjekt fraråder solceller på dette taket gitt for liten overflate og for liten fortjeneste.

Det ville også kommet kostnader til vedlikehold og renhold, investering av stigeledning ned til hovedtavle og nytt takbelegg.

Styrets innstilling

Styret anbefaler ikke anskaffelse av solcelleanlegg på taket av Fossheim borettslag nå, gitt veldig liten/ingen fortjeneste.

Forslag til vedtak

Det investeres ikke i solcelleanlegg på taket.

Sak 10

Sak fra styret: Nøkkelbrikkesystem for flere fellesdører

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Datamaskinen som administrerte det lokalt styrte SALTO-systemet (nøkkelbrikke-systemet) krasjet i november 2023. Siden har det ikke vært mulig å opprette nye nøkkelbrikker, eller sperre gamle. Styret har i samråd med leverandøren forsøkt å få systemet opp å gå uten hell. Det eksisterende systemet fungerer så lenge beboere beholder sine brikker, men det er både et sikkerhetsproblem at mistede nøkler ikke kan sperres, og et

tilgangsproblem at nye brikker ikke kan lages. Systemet må også byttes til et online-system som driftes eksternt, men som også fungerer uten internettilkobling ved ev. strømbrudd eller andre hendelser.

Selve utbyttingen av systemet er nødvendig drift og vedlikehold, og trenger ikke behandles av generalforsamlingen. Men når vi uansett må gjøre noe med nøkkelbrikkesystemet så ønsker styret at generalforsamlingen samtidlig vurderer å utvide systemet til å omfatte flere felles-dører i borettslaget.
Det nåværende systemet som blir byttet ut omfatter inngangene i første, femte og sjette etasje, hybelen, fellesrommet, en av boddørene i 3. etg og postrommet i 1. etasje.

I forbindelse med utbyttingen ser også styret det hensiktsmessig å utvide systemet til å omfatte flere fellesdører i borettslaget. Dette gjelder bodområdene i alle etasjer, sykkelbodene, vaskeriet og garasjedøren i 1. etasje. Vi undersøker også muligheten for brikkelås til fellesbalkongen.

Ved utbytting av alle låser samtidig er prisen per lås ca 7200 kr eks. mva, ferdig montert. Ved utbytting av låser hver for seg er prisen per lås ca 11 000 kr eks. mva.

Styrets innstilling

Styret finner det hensiktsmessig å utvide nøkkelbrikke-systemet til å omfatte flere fellesdører. Dette vil både lette situasjonen for beboerne og øke sikkerheten. Det vil også bli enklere å administrere tilganger i blokka. Det online systemet vil også gjøre det effektivt å sperre brikker slik at vi hindrer tilgang for uvedkommende i blokka. Det er mye som tyder på at det er nøkler (og muligens brikker) på avveie, etter flere innbrudd i bodområde uten nye synlige skader på dører. Nye universalnøkler er dyre i innkjøp og blir ikke sperret ved tap.

Tidligere generalforsamlinger har også ytret ønske om nøkkelbrikke-system til sykkelbodene. Jo flere låser vi kjøper inn, jo lavere blir prisen per lås. Styret ser det derfor hensiktsmessig å også installere nye brikkelesere på flere dører når vi først må bytte ut det eksisterende systemet. Styret mener at nye brikkelesere på flere felles dører vil heve sikkerheten i bygget betraktelig, og samtidig forenkle tilgangs- og nøkkeladministrasjonen for både beboere og styret.

NB: Det pågår arbeid med å bytte ut gamle branndører. De fleste av dørene vi foreslår å installere SALTO-låser på er branndører. Når vi bytter branndører må vi også installere nye låser i disse fordi frarådes av brannsikkerhetshensyn å installere gamle låskasser i de nye dørene. Vi må derfor uansett kjøpe nye låser til de nye branndørene, og det er fornuftig å kjøpe digitale låser når vi først skal kjøpe låser.

Nytt låssystem påvirker ikke Defigo-porttelefonsystemet.

Styret anbefaler at vi utvider nøkkelbrikke-systemet til å omfatte bodområdene i alle etasjer, sykkelbodene, vaskeriet, garasjedøren i 1. etasje og om mulig fellesbalkongen i 6. etg. Denne investeringen tas fra egenkapitalen og kan påvirke felleskostnadene.

Forslag til vedtak

Det brukes inntil 90 000 kr på å utvide nøkkelbrikkesystemet til flere fellesdører.

Sak 11

Sak fra styret: Ny belysning - innvendig og utvendig

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

I 2017 ble det vedtatt å bytte belysning i hele blokka utenom bodområder og vaskeri. Dette ville blant annet redusere strømutgiftene (se sak fra 2017). Det ble så installert i en etg. (4.) for å teste en løsning. I forbindelse med heisprosjektet ble vi pålagt å sette opp nødlys ved alle trappeløp og heisene. Saken har så vært utsatt til etter vann- og avløpsprosjektene.

Lampene som ble innsatt som test i 4. etg. vurderes ikke som en god nok løsning å instalere i alle etg. Styret har derfor kontaktet andre leverandører for nye tilbud.

Bytte av belysning i trappeoppganger og alle korridorer i 19 etasjer.

Lightmakers er en totalleverandør av belysning og lyskonsepter, og tilbyr skreddersydde løsninger på belysning og elektromontasje. De har og en partneravtale med OBOS. De skreddersyr lysplaner som de mener vil gi bedre fremkommelighet og navigering i bygget, samt øke trivsel og trygghet.

Alle armaturene vil bli levert med sensorstyring. Dette optimaliserer energibesparelsen og levetiden på anlegget. Alle armaturene leveres i IP65. (Dette er standarden som er anbefalt både utendørs og innendørs.) Alle produktene fra Lightmakers er for omgivelsestemperaturer fra -30 grader til + 40 grader og er IP65-66 og IK08-10 klassifisert. Det vil si at de er motstandsdyktige med tanke på skader og uhell og den er helt tett sånn at den holder insekter, støv og vann ute. Med det vil armaturene kunne leve mye lengre og man slipper ekstra vedlikehold. Armaturene er med integrert LED lyskilde og er av resirkulerbart materiell som gjør at anlegget bærekraftig og vedlikeholdsfritt.

Styrets innstilling

Styret mener vi nå skal oppfylle vedtaket fra 2017 med å bytte lamper i korridorene og vaskeriet, men med ny leverandør. Styret anbefaler at vi samtidig installerer nye lamper i trappeløpet og inngangspartiet i 1. etg. Lampene må ha nødlys. Se vedlegg i saken side 63 - 65.

Investeringen kan tas innenfor budsjettet.

Forslag til vedtak

Det brukes inntil 300 000 på å bytte belysning.

Vedlegg

6. Fossheim Borettslag - tilbudsnr 9343 1.pdf

Sak 12

Valg av tillitsvalgte

Roller og kandidater

Valg av 1 styreleder Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som styreleder:

- Joanna Natalia Gaudyn
  Valgkomitéens innstilling

Valg av 2 styremedlem Velges for 2 år
Følgende stiller til valg som styremedlem:

- Gudmund Bolstad Skjær

  Valgkomitéens innstilling
- Julie Gårderløkken

  Valgkomitéens innstilling
- Marthe Bøe Ludvigsen

  (Valgkomitéens innstilling: 1. vara)

  Kjære naboer,

  Jeg ønsker å stille til valg som styremedlem hos oss. Til vanlig jobber jeg som konsulent innen data og analyse. Her har jeg erfaring med å løse komplekse problemer, der jeg bruker mye tid på oppfølging, ta beslutninger samt utarbeide og følge opp prosjektplaner. Denne erfaringen, sammen med en god arbeidskapasitet, gjør meg til en god kandidat for å håndtere ulike utfordringer og oppgaver som styremedlem.

  Jeg brenner for å skape et trivelig miljø i blokka vår, og ønsker å gi tilbake til fellesskapet som har gitt meg mye glede og trivsel. Jeg flyttet inn i 2023, og har på kort tid blitt veldig glad i blokka og folkene som bor her. Dere er veldig gode, og det gjør meg trygg og glad å kunne bo i en så bra blokk!
  Jeg tror på å lytte på beboernes bekymringer og ideer, og jeg vil jobbe for å sikre åpen og gjennomsiktig kommunikasjon mellom styret og beboerne. Jeg ønsker å jobbe sammen med dere alle for å oppnå våre mål, for å forbedre fellesskapet og øke livskvaliteten for alle beboere.

  Jeg håper dere vil gi meg tilliten for å gjøre vårt boretslag til et enda bedre sted å bo.

  Med vennlig hilsen,
  Marthe

Valg av 1 supplerende styremedlem (ved valg av joanna som styreleder) Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som supplerende styremedlem (ved valg av joanna som styreleder):

- Sigurd Frodeson Meisfjord

  Valgkomitéens innstilling.
  Valgkomiteen foreslår at Sigurd Frodeson Meisfjord supplerer hennes styreplass for 1 år, dersom Joanna Natalia Gaudyn blir valgt til styreleder. Skulle en annen person enn Joanna bli valgt til styreleder, rykker Sigurd Frodeson Meisfjord inn øverst på listen over foreslåtte styremedlemmer.

Valg av 3 varamedlem Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som varamedlem:

- Jens Harald Kielland

  3. vara, Valgkomitéens innstilling.
- Karl August Skaftnes

  2. vara, Valgkomitéens innstilling.
- Marthe Bøe Ludvigsen

  (Valgkomitéens innstilling: 1. vara)

  Kjære naboer,

Jeg ønsker å stille til valg som styremedlem hos oss. Til vanlig jobber jeg som konsulent innen data og analyse. Her har jeg erfaring med å løse komplekse problemer, der jeg bruker mye tid på oppfølging, ta beslutninger samt utarbeide og følge opp prosjektplaner. Denne erfaringen, sammen med en god arbeidskapasitet, gjør meg til en god kandidat for å håndtere ulike utfordringer og oppgaver som styremedlem.

Jeg brenner for å skape et trivelig miljø i blokka vår, og ønsker å gi tilbake til fellesskapet som har gitt meg mye glede og trivsel. Jeg flyttet inn i 2023, og har på kort tid blitt veldig glad i blokka og folkene som bor her. Dere er veldig gode, og det gjør meg trygg og glad å kunne bo i en så bra blokk!
Jeg tror på å lytte på beboernes bekymringer og ideer, og jeg vil jobbe for å sikre åpen og gjennomsiktig kommunikasjon mellom styret og beboerne. Jeg ønsker å jobbe sammen med dere alle for å oppnå våre mål, for å forbedre fellesskapet og øke livskvaliteten for alle beboere.

Jeg håper dere vil gi meg tilliten for å gjøre vårt boretslag til et enda bedre sted å bo.

Med vennlig hilsen,
Marthe

Valg av 2 valgkomité Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som valgkomité:

- Johannes Anker
  Valgkomitéens innstilling.
- Katarzyna Eliza Jarkowska
  Valgkomitéens innstilling.

Sak 13
Valg av delegater til OBOS' generalforsamling

Vi skal velge delegater til OBOS sin generalforsamling. Delegatene og varadelegatene sitter i ett år.

Roller og kandidater

Valg av 1 delegat Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som delegat:

- Gudmund Bolstad Skjær
  Valgkomitéens innstilling

Valg av 1 varadelegat Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som varadelegat:

- Katarzyna Eliza Jarkowska
  Valgkomitéens innstilling

ÅRSRAPPORT FOR 2023

Tillitsvalgte
Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Styret

Leder	Inger Marie Skinderhaug	Thorvald Meyers Gate 5
Styremedlem	Knut Gunnar Borgmo	Thorvald Meyers Gate 41
Styremedlem	Joanna Natalia Gaudyn	Thorvald Meyers Gate 5
Styremedlem	Nora Therese Løvås	Thorvald Meyers Gate 5
Styremedlem	Sigurd Frodeson Meisfjord	Thorvald Meyers Gate 5
Varamedlem	Katarzyna Eliza Jarkowska	Thorvald Meyers Gate 5
Varamedlem	Jens Harald Kielland	Thorvald Meyers Gate 5

Delegert til generalforsamlingen i OBOS

Delegert	
Sigurd Frodeson Meisfjord	Thorvald Meyers Gate 5
Varadelegert	
Joanna Natalia Gaudyn	Thorvald Meyers Gate 5

Valgkomiteen

Johannes Anker	Thorvald Meyers Gate 5

Kontaktinformasjon
Styret
Styret kan kontaktes på e-post: styret.fossheim@outlook.com
Du kan også komme i kontakt med styret via Vibbo.no.

Vibbo
Du kan finne informasjon om boligselskapet og ditt boforhold ved å logge deg inn på Vibbo.no. Her finner du oversikt over din bolig, felleskostnader og annen nyttig informasjon.

Generelle opplysninger om Fossheim Borettslag
Borettslaget består av 160 andelsleiligheter.
Fossheim Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons-nummer 950376635, og ligger i bydel Sagene i Oslo kommune

Gårds- og bruksnummer:
225 279

Første innflytting skjedde i 1966. Tomten ble kjøpt i 1986.

Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette.

Fossheim Borettslag har ingen ansatte.

Forretningsførsel og revisjon
Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt.
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Miglena Todorova.
Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2023

Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2024.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2023 er satt opp under denne forutsetning.

Borettslaget har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap.

Resultat
Årets resultat vises i resultatregnskapet og foreslås ført mot egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.

Disponible midler
Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være positive, som en del av forutsetningene for videre drift.

KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2024

Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2024.
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet.

Kommunale avgifter i Oslo kommune

Oslo Kommune har i sitt budsjettforslag for 2024 lagt til grunn en økning på 8 % for renovasjon, 20,3 % for vann- og avløp og 145 % for feiegebyret. Eiendomsskatten følger egne satser.

Energikostnader

Energikostnadene har hatt en betydelig økning det siste året.
Vi forventer at energiprisene vil holde seg høye også i 2024, men antar at strømstøtten videreføres og at mange har fått et mer bevisst forhold til energiforbruk og energisparing. Vi antar dermed at energikostnadene vil ligge på omtrent samme kostnadsnivå som i 2023.

Forsikring

Premieendringen er en følge av indeksjustering på bygninger på 5,2 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Fossheim Borettslag.

Lån

Fossheim Borettslag har 2 lån i OBOS-banken. Løpende rente 5,45 % ved årsslutt.
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet.

Forretningsførerhonorar og medlemskontingent

Forretningsførerhonoraret er budsjettert til kr. 203 000 for 2024.
Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2024.

Felleskostnader

I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for 2024.

Budsjettet er basert på 10 % økning av felleskostnadene fra 01.02.2024.

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

Til generalforsamlingen i Fossheim Borettslag

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Fossheim Borettslag som består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap og oppstilling av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2023, og av dets resultater og endringer i disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av borettslaget i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

øvrig informasjon

Styret (ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. øvrig informasjon omfatter også budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

Oslo, 16. april 2024
PricewaterhouseCoopers AS

Berit Alstad
Statsautorisert revisor

FOSSHEIM BORETTSLAG
ORG.NR. 950 376 635, KUNDENR. 248

INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET

Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter.

Boligselskapets resultatregnskap gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld.

DISPONIBLE MIDLER

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
A. DISP. MIDLER PR. 01.01.		**4 599 364**	**2 273 105**	**4 599 364**	**3 144 706**
B. ENDRING I DISP. MIDLER:					
Årets resultat (se res.regnskapet)		575 926	-13 732 634	-1 001 207	-1 341 661
Tilbakeføring av avskrivning	15	7 580	7 581	0	0
Fradrag for rehabilitering	15	-278 256	0	0	0
Tillegg for nye langsiktige lån	18	0	18 200 000	0	0
Økning annen langsiktig gjeld		5 000	17 500	0	0
Fradrag for avdrag på langs. lån	18	-1 757 193	-2 157 829	-2 019 000	-1 620 000
Red. annen langs. gjeld		-2 500	-7 500	0	0
Innsk. øremerk. bankkto		-5 215	-859	0	0
B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER		**-1 454 658**	**2 326 259**	**-3 020 207**	**-2 961 661**
C. DISP. MIDLER PR. 31.12.		**3 144 706**	**4 599 363**	**1 579 157**	**183 045**

SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER:

Omløpsmidler	4 031 448	5 458 370
Kortsiktig gjeld	-886 742	-859 007
C. DISP. MIDLER PR. 31.12.	**3 144 706**	**4 599 363**

FOSSHEIM BORETTSLAG
ORG.NR. 950 376 635, KUNDENR. 248

RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
DRIFTSINNTEKTER:					
Innkrevde felleskostnader	2	9 728 405	9 586 914	9 727 000	10 558 339
Andre inntekter	3	272 166	155 246	0	55 000
SUM DRIFTSINNTEKTER		**10 000 571**	**9 742 160**	**9 727 000**	**10 613 339**
DRIFTSKOSTNADER:					
Personalkostnader	4	-52 170	-42 300	-46 500	-50 000
Styrehonorar	5	-350 000	-300 000	-300 000	-350 000
Avskrivninger	15	-7 580	-7 581	0	0
Revisjonshonorar	6	-12 000	-11 375	-8 500	-10 000
Andre honorarer		-20 000	0	-30 000	0
Forretningsførerhonorar		-191 275	-183 565	-192 150	-203 000
Konsulenthonorar	7	-103 739	-22 828	-40 000	-50 000
Kontingenter		-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
Drift og vedlikehold	8	-1 222 763	-16 978 416	-2 500 000	-2 965 000
Forsikringer		-577 511	-526 133	-550 000	-606 000
Kommunale avgifter	9	-930 102	-764 761	-904 000	-1 074 000
Energi/fyring	10	-1 381 717	-1 629 990	-1 265 000	-1 250 000
TV-anlegg/bredbånd		-362 880	-362 880	-560 000	-380 000
Andre driftskostnader	11	-700 643	-842 589	-854 500	-865 000
SUM DRIFTSKOSTNADER		**-5 944 380**	**-21 704 418**	**-7 282 650**	**-7 835 000**
DRIFTSRESULTAT		**4 056 191**	**-11 962 258**	**2 444 350**	**2 778 339**
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:					
Finansinntekter	12	95 997	63 089	0	0
Finanskostnader	13	-3 576 262	-1 833 465	-3 445 557	-4 120 000
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER		**-3 480 265**	**-1 770 376**	**-3 445 557**	**-4 120 000**
ÅRSRESULTAT		**575 926**	**-13 732 634**	**-1 001 207**	**-1 341 661**
Overføringer:					
Udekket tap		0	-13 732 634		
Reduksjon udekket tap		575 926	0		

FOSSHEIM BORETTSLAG
ORG.NR. 950 376 635, KUNDENR. 248

BALANSE

	Note	2023	2022
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Bygninger	14	38 148 879	37 870 623
Tomt		268 991	268 991
Andre varige driftsmidler	15	7 581	15 161
Miljøbankkonto, øremerket		246 224	172 393
SUM ANLEGGSMIDLER		**38 671 675**	**38 327 168**
OMLØPSMIDLER			
Forskuddsbetalte kostnader		22 969	1 363
Andre kortsiktige fordringer	16	233 216	0
Driftskonto OBOS-banken		721 005	5 413 248
Driftskonto OBOS-banken II		8 651	9 547
Sparekonto OBOS-banken		3 012 594	1 379
Innestående i andre banker		33 013	32 833
SUM OMLØPSMIDLER		**4 031 448**	**5 458 370**
SUM EIENDELER		**42 703 123**	**43 785 538**
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital 160 * 100		16 000	16 000
Udekket tap	17	-36 479 170	-37 055 097
SUM EGENKAPITAL		**-36 463 170**	**-37 039 097**
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pante- og gjeldsbrevlån	18	76 286 995	78 044 188
Borettsinnskudd	19	1 637 706	1 637 706
Annen langsiktig gjeld	20	114 700	112 200
Avsetning bomiljøtiltak		240 150	171 534
SUM LANGSIKTIG GJELD		**78 279 551**	**79 965 628**

KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		110 689	842 970
Skyldige offentlige avgifter	21	2 820	0
Påløpte renter		365 114	16 037
Påløpte avdrag		135 842	0
Påløpte kostnader		252 277	0
Annen kortsiktig gjeld	22	20 000	0
SUM KORTSIKTIG GJELD		**886 742**	**859 007**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**42 703 123**	**43 785 538**
Pantstillelse	23	89 957 706	89 957 706
Garantiansvar		0	0

Oslo, 21.03.2024
Styret i Fossheim Borettslag

Inger Marie Skinderhaug /s/ Knut Gunnar Borgmo /s/ Joanna Natalia Gaudyn /s/

Nora Therese Løvås /s/ Sigurd Frodeson Meisfjord /s/

NOTE: 1

REGNSKAPSPRINSIPPER

Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapslovens og god regnskapsskikk for små foretak samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag.

INNTEKTER

Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

SKATTETREKKSKONTO
Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt.

NOTE: 2
INNKREVDE FELLESKOSTNADER

Felleskostnader	9 323 292
Garasjeleie	230 828
Parkeringsleie	180 248
Ekstra kjellerbod	19 700
Eiendomsskatt	12 583
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER	**9 766 651**

REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD

Parkering	-29 820
Garasje	-8 426
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER	**9 728 405**

NOTE: 3
ANDRE INNTEKTER

Automatpenger	200
Bod	1 400
Nettinnbetalinger	1 500
Nøkler	2 000
Vaskeri	233 216
Utleie	33 850
SUM ANDRE INNTEKTER	**272 166**

NOTE: 4
PERSONALKOSTNADER

Arbeidsgiveravgift	-52 170
SUM PERSONALKOSTNADER	**-52 170**

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.

NOTE: 5
STYREHONORAR
Honorar til styret gjelder for perioden 2022/2023, og er på kr 350 000.
I tillegg skal det utbetales honorar til valgkomiteen på kr. 20 000

NOTE: 6
REVISJONSHONORAR
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 12 000.

NOTE: 7
KONSULENTHONORAR

Juridisk bistand	-10 156
OBOS Prosjekt AS	-76 797
Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS	-16 786
SUM KONSULENTHONORAR	**-103 739**

NOTE: 8
DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Takarbeid	-90 204
SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD	**-90 204**
Drift/vedlikehold bygninger	-209 612
Drift/vedlikehold VVS	-340 204
Drift/vedlikehold elektro	-365 107
Drift/vedlikehold utvendig anlegg	-58 054
Drift/vedlikehold heisanlegg	-41 975
Drift/vedlikehold brannsikring	-31 250
Drift/vedlikehold vaskerianlegg	-31 561
Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg	-22 324
Drift/vedlikehold parkeringsanlegg	-8 481
Egenandel forsikring	-20 000
Kostnader dugnader	-3 991
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD	**-1 222 763**

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

NOTE: 9
KOMMUNALE AVGIFTER

Eiendomsskatt	-12 538
Vann- og avløpsavgift	-636 172
Renovasjonsavgift	-281 392
SUM KOMMUNALE AVGIFTER	**-930 102**

NOTE: 10
ENERGI/FYRING

Elektrisk energi	-113 923
Fjernvarme	-1 267 794
SUM ENERGI / FYRING	**-1 381 717**

NOTE: 11
ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Container	-28 808
Verktøy og redskaper	-547
Driftsmateriell	-2 815
Vaktmestertjenester	-351 836
Renhold ved firmaer	-255 132
Snørydding	-31 295
Andre fremmede tjenester	-5 791
Trykksaker	-10 662
Møter, kurs, oppdateringer mv.	-2 970
Andre kontorkostnader	-4 805
Porto	-1 240
Bank- og kortgebyr	-2 983
Velferdskostnader	-1 760
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	**-700 643**

NOTE: 12
FINANSINNTEKTER

Renter av driftskonto i OBOS-banken	22 027
Renter av sparekonto i OBOS-banken	16 430
Kundeutbytte fra Gjensidige	57 540
SUM FINANSINNTEKTER	**95 997**

NOTE: 13
FINANSKOSTNADER

Renter og gebyr på lån i OBOS Boligkreditt	-1 645 055
Renter og gebyr på lån i OBOS-banken	-1 931 207
SUM FINANSKOSTNADER	**-3 576 262**

NOTE: 14
BYGNINGER

Kostpris/bokført verdi 1969	8 061 106
Tilgang 2016	29 809 517
Tilgang i år	278 256
SUM BYGNINGER	**38 148 879**

Tomten ble kjøpt i 1986.
Gnr.225/bnr.279
Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold.

NOTE: 15
VARIGE DRIFTSMIDLER

Whiteboard tavler		
Tilgang 2021	22 740	
Avskrevet tidligere	-7 580	
Avskrevet i år	-7 580	
		7 580
Avfallsanlegg		
Tilgang 2013	706 673	
Avskrevet tidligere	-706 672	
		1
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		**7 581**
SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER		**-7 580**

NOTE: 16
ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

Vaskeri - paypal	233 216
SUM ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER	**233 216**

NOTE: 17
UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL)

Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser.

Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av selskapets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdien. Dermed vurderes den faktiske egenkapitalen til å være positiv av styret i selskapet.

NOTE: 18
PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

OBOS Boligkreditt AS
Lånet er et annuitetslån med flytende rente.
Rentesatsen pr. 31.12.23 var 5,45 %. Løpetiden er 28 år.

Opprinnelig 2017	-43 475 157	
Nedbetalt tidligere	7 478 924	
Nedbetalt i år	1 001 497	
		-34 994 736

OBOS Boligkreditt AS		
Lånet er et annuitetslån med flytende rente.		
Rentesatsen pr. 31.12.23 var 5,45 %. Løpetiden er 30 år.		
Opprinnelig 2021	-25 000 000	
Økning 2022	-18 200 000	
Nedbetalt tidligere	1 152 045	
Nedbetalt i år	755 696	
		-41 292 259
SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN		**-76 286 995**

NOTE: 19
BORETTSINNSKUDD

Opprinnelig 1966	-1 637 706
SUM BORETTSINNSKUDD	**-1 637 706**

NOTE: 20
ANNEN LANGSIKTIG GJELD

Depositum garasjer	-19 700
Avsetning bomiljøtiltak	-240 150
Andre innskudd	-95 000
SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD	**-354 850**

NOTE: 21
SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER

Skyldig arbeidsgiveravgift	-2 820
SUM SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER	**-2 820**

NOTE: 22
ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Avsatt honorar til valgkomiteen	-20 000
SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD	**-20 000**

NOTE: 23
PANTSTILLELSE
Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant:

Borettsinnskudd	1 637 706
Pantelån	76 286 995
Påløpte avdrag	135 842
TOTALT	**78 060 543**

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2023 følgende bokførte verdi:

Bygninger	38 148 879
Tomt	268 991
TOTALT	**38 417 870**

Annen informasjon om borettslaget

Styrets arbeid 2023–2024

Styrets arbeid

Styret ble valgt på generalforsamling i mai 2023, og har gjennomført 14 styremøter i perioden så langt. Styret følger opp den daglige driften i borettslaget, samt renholdfirma, brøytefirma og vaktmester. Innleid vaktmestertjeneste er til stede i blokka to timer daglig, fire ganger i uka. Driften innebærer blant annet innebærer varme radiatorer, lys i korridorene, drift i heisene, inkludert reparasjoner, vannskader, hærverk, og vaskeri med maskiner som virker. I tillegg har vi overordnet ansvar for å sørge for at riktige fakturaer blir betalt til riktig tid. Styret følger også opp klagesaker som blir sendt inn av beboere, forsikringssaker i leiligheter og fellesområder samt godkjenning av nye andelseiere og bruksoverlating.

Parkering

Reduserte ventelister

Ventelistene for parkeringsplasser har blitt betydelig kortere. Selv om etterspørselen etter garasjeplasser fortsatt er høy, er det per 1. mai 2024 bare tre andelseiere på liste som ikke har fått tilbud om en parkeringsplass på borettslagets eiendom.

Ny brøytepartner

Styret har valgt Skandinavisk Utemiljø AS som vår nye samarbeidspartner for vintervedlikehold. Samarbeidet gjennom den utfordrende vintersesongen har vært svært vellykket, til tross for de ekstra mengdene snø og is. Strøkassene har blitt regelmessig fylt opp.

Pilotprosjekt med bevegelsessensorlamper i garasjer

Et vellykket pilotprosjekt med bevegelsessensorlamper er gjennomført i to av garasjene på Ringnes-siden. Resultatene har vært lovende, og denne løsningen vil bli implementert i resten av garasjene i 5. etasje. Dette vil ikke bare forbedre lysforholdene i garasjene, men også bidra til å redusere energiforbruket.

Nye regler for lagring i garasjer

Nye regler for lagring i garasjene ble vedtatt på fjorårets generalforsamling, som et resultat av Brannteknisk Tilstandsvurdering utført i 2023. Styret setter pris på engasjementet fra beboere som har jobbet aktivt for å bedre brannsikkerheten i blokka.

Sykkelbodene

Dørautomatikk ble installert på utgangsdørene fra sykkelbodene i 5. etasje (mellomdør og inngangsdør) for å øke tilgjengeligheten og brukervennligheten til alle beboere. Flere dører bør få slik automatikk.

Nøkler og callinganlegg

Nytt digitalt porttelefonanlegg ble installert i september 2023 fra selskapet Defigo. Systemet gir også digital nøkkel via app til beboere. Styrets forståelse er at beboere er fornøyde med det nye systemet. Det gamle systemet er montert ned og beboere fjerner selv de gamle apparatene fra leilighetene sine etter eget ønske, så lenge de ser til at det brannsikres i hullet inn til leiligheten (ellers brytes brannmuren).

I desember 2023 krasjet styredatamaskinen hvor SALTO-låssystemet driftes fra. Det har ikke vært mulig å gjenopprette systemet, og det har gjort at det ikke er mulig å opprette

nye brikker eller sperre gamle brikker. Våren 2024 er styret i dialog med ulike leverandører for å få et nytt system opp å gå.

Radiatoranlegg
November 2023 røk kompressoren for trykktanken til radiatoranlegget i forbindelse med en vannlekkasje i anleggets kontrollrom. Dette gjorde at anlegget selv ikke klarte å justere opp og holde på trykket på vannet i anlegget, som igjen førte til at det ikke kom varme i de øverste leilighetene. Over en periode på to uker ble anlegget feilsøkt, lekkasje utbedret og ny kompressor bestilt og installert. I mellomtiden fylte styret på anlegget med vann manuelt.

Heis
Heisene har per 1. mai en tilgjengelighet på 99,69 prosent. De har nå kjørt totalt 844 850 turer siden de kom i drift i juli 2020.

Avfall
Det har vært satt opp felles container både høst og vår 2023 i forbindelse med dugnader. Det har også vært nødvendig å fjerne avfall som er plassert utenfor søppeldunkene. Dette er kostnader den enkelte beboer som gjensetter avfall påfører fellesskapet. Styret minner derfor om at man kan få anvist plass for iSEKK el. om man trenger å få fjernet avfall. Styret har også i år benyttet seg av kommunens tilbud om containere for spesialavfall.

Vann- og avløp
Vann og avløpsprosjektet
Vann- og avløpsprosjektet ble ferdigstilt høsten 2022, og vi gjennomførte en spørreundersøkelse ett år etter ferdigstillelse, høsten 2023. VBM er ikke helt ferdig med alle sakene fra denne runden (per 1. mai).

Lekkasje i takvannsrør
Bygget er konstruert med innvendige avløpsrør for vann fra taket, utført i støpejern. Rørene var utslitte og det har vært lekkasjer. Takvannsnedløpene er nå rehabilitert med strømpelegging i perioden og leilighetene er nå trygge mot lekkasjer fra takvann.

VVS-inspeksjon
VVS inspeksjonen i 2023 avdekket store mangler på radiatoranlegget. Rørene fra varmesentralen til rørstammene opp i leilighetene og flere stoppekraner er over sin beregnede levetid. Disse rørene er også isolert med asbest flere steder og må saneres. Rørene i leilighetene vurderes som gode og med lang gjenværende levetid. I varmesentralen er det også flere elementer som må fornyes. I vintersesongen gikk en kompressor i stykker og ble byttet ut. Det var lekkasje på en sirkulasjonspumpe som ble utbedret. Det er også ulike feil og mangler på radiatorene i leilighetene som må rettes opp før neste fyringssesong. Alt i alt er det et stort og kostnadskrevende prosjekt å få rettet opp i alle feilene, og Obos-prosjekt er engasjert for å bistå styret med dette. Øvrige VVS-anlegg fikk godkjentstempel.

Ventilasjon
Det har vært noen klager på dårlig ventilasjon og støy fra ventilasjonsanlegget i perioden. I de fleste tilfellene skyltes dette brukerfeil. Ventilasjonsviftene er imidlertid justert, både for avtrekk og vibrasjon. El- anlegget i ventilasjonsrommet er oppgradert for å kunne ta i mot nye vifter på sikt. Det er avtalt årlig sørvisavtale med Energima.

Utleie av hybel, fellesrom og boder

Hybel og fellesrom

Borettslaget disponerer en utleiehybel og fellesrom. Det har vært god utleie på både hybelen og fellesrommet.

Boder

Etter generalforsamlingsvedtak i 2023 ble det igangsatt et prosjekt med å bygge om det gamle kjølerommet i 3 etg. til nye boder for kort og langtidsutleie. Det ble bygget totalt 21 boder, hvorav 6 er holdt av til korttidsleie, og øvrige satt til langtidsutleie. Styret justerer behovet etter etterspørsel, og det er per mai 2024 2 ledige boder for langtidsleie. Det ble også monternt ny belysning i området, døren mellom kjølerom og vaktmesterrom ble sperret av og branntettet, og det ble satt inn ny ståldør til bodområdet.

Vaskeri

Vaskeriet har hatt litt problemer med maskin 1. Den har fått ny dør og den måtte plukkes helt fra hverandre etter at den ble brukt til å vaske klær som ikke tålte maskinvask. Det er meldt inn at det burde vært byttet tøy på rullen, men da den også er ødelagt i det ene festet og vi fikk et avvik på den på el-tilsynet har ikke styret prioritert å reparere den. Rullen er tatt ut av drift og vil ikke erstattes.

Internett

Avtalen med Obos Opennet ble inngått høst 2020 og avtaleperioden varer til høst 2023. Styret så ingen grunn til å endre denne situasjonen og videreførte avtalen. Første prisøkning på 20 kr. per leilighet siden avtaleinngåelse trådte i kraft fra 1. april, og vi følger med på utviklingen.

Kommunikasjon og forvaltning

Overgang til Vibbo

Styret har tatt beslutningen om å gå over fra å bruke en egen nettside (fossheim.org) til å benytte Vibbo for å dele informasjon med beboerne. Denne overgangen har ikke bare resultert i besparelser knyttet til domeneutgifter, men har også gitt bedre kontroll over hvem som har tilgang til informasjonen som deles. 215 beboere har nå logget seg på Vibbo. 10 eiere har ikke vært logget på enda. I tillegg har per 1. mai 2024. 195 tillatt varsling på e-post og 208 varsling på SMS om det er en sak som haster.

Opprydding av digitale løsninger og arkiv

Styret har gjennomført en grundig gjennomgang og opprydding av våre digitale systemer og arkiver, samt leverandøravtaler og kontrakter. Dette inkluderer revisjon av eksisterende dokumenter, organisering av filstrukturer og implementering av beste praksis for sikker lagring og deling av informasjon.

Styret har valgt å ta i bruk OBOS sin fillagringsfunksjonalitet. Ved å gjøre dette har vi kunnet si opp ekstra lagringsplass hos Microsoft, noe som ikke bare har resultert i økonomiske besparelser, men også har redusert mengden personopplysninger som behandles av eksterne aktører.

Styret har initiert et prosjekt for å forbedre informasjonssikkerheten. Dette prosjektet har som mål å styrke sikkerhetspraksisene knyttet til behandling og deling av informasjon, og det er et viktig skritt i retning av å sikre at beboernes data og privatliv er godt beskyttet.

Renhold

Rene trapper vasker normalt korridorer, trapper osv. 1 gang per uke. Gulvene i korridorene ble bonet første uka i mai. Gulvene ble ikke bonet i 2023, noe som har ført til at gulvene har vært vanskeligere enn nødvendig å rengjøre. Det har vært klage på vaskingen høsten i 2023. Vi har nå fått ny renholder som startet uke 11 i 2024.

HMS – Helse, miljø og sikkerhet

Oppfølging av Brannteknisk Tilstandsvurdering

Det ble gjennomført en brannteknisk tilstandsvurdering våren 2023.
Styret jobber med oppfølging av punkter som har fått tilstandsgrad TG3 og TG2:
- Arbeidet med å innhente pristilbud for utskifting av branndører til alle bodområdene, samt fellesrom og utleiehybel er påbegynt. Vi håper at installasjonen vil finne sted før utgangen av 2024.
- Utgangsmarkeringer for utgang til rømningsvei og utgang via vindu (i fellesrom) er bestilte og installeres før utgangen av juni 2024.
- Nye regler for lagring i garasjer har blitt innført.
- EL-tilsyn har blitt utført og dokumentert. Se eget punkt.

Sikkerhet

Som følge av installering av Defigo-systemet med digitale dørklokker har vi nå mye bedre oversikt over hvem som til enhver tid bor i blokka. Alle som skal ha adgang til å slippe besøkende inn i blokka må nå registreres på Vibbo. Det er en stor forbedring med tanke på brannsikkerhet osv.

EL-tilsyn

I mars og april 2024 ble det gjennomført offentlig el-tilsyn av DLE (Det lokale el-tilsyn) i alle leiligheter og fellesanlegg. Tilsynet fant noen få mangler ved fellesanlegget og kom med noen tips til forbedring av styrets HMS-rutiner. Alle mangler ved fellesanlegget er utbedret per mai 2024. I leilighetene ble det avdekket manglende dokumentasjon i sikringsskap etter bad og avløpsrenovasjonen. Dette har blitt håndtert sammen med leverandøren og er under utbedring. Øvrig har styret forstått at noen gjengangere i leiligheter har vært manglende komfyrvakt og at stikkontakter med jord har vært montert på ikke-jordede kurser. Andelseiere må selv sørge for å rette opp i funnene i egne leiligheter, men styret har lagd avtale med elektriker om tilbud på komfyrvakt-installasjon.

Gjerdet i Beierbakken

Det er fjernet et gjerde ute i Beierbakken høsten 2023. Gjerdet var så rustent og ødelagt at vi anså det som en fare for både dyr og barn som leker i bakken.

Sperresteinene i 6. etasje

Vi har fått en avtale med bymiljøetaten om at de skal fjerne sperresteinene langs innkjøringen ved Thorvald Meyers gate. Tross at de males mange ganger i året så blir det så nedtagget at de forringer blokka.

Tagging

Vi har fått fjernet en stor tagg ved inngangen, men da det kom en til større samt på garasjene så ble det meldt inn som forsikringssak. Da ytterveggen dårlig tåler vanntrykk så må det males over når det tagges på den hvite veggen.

Pakkebokser
Det er satt opp pakkebokser fra Posten ved inngangspartiet. Disse kan sies opp med tre måneders varsel om det ikke blir behov/ønske for dem lenger. (Vi har nå tungvint postkontor i Trondheimsveien.)

Dugnader og velferdsarrangementer
Dugnader
Høstdugnad 2023 ble gjennomført med 5 møtte. Det var da 225 stk. som bor i blokka. Dugnaden besto i å rydde rømningsveier innendørs. De som kom var flinke og gjorde en stor innsats for å sørge for at alle i blokka er mest mulig trygge i en brannsituasjon. Dato for vårdugnad er lagt til 23. mai 2024.

Julegrantenning 2023
Oppmøte av styremedlemmer og en person fra valgkomitéen.

En spørreundersøkelse (beboerundersøkelse) ble sendt ut 11 april for å kartlegge behov, og beboers individuelle synspunkter og erfaringer med blant annet sosiale arrangement, den oppsummeres på Vibbo.

Forsikring
Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige forsikring. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Det har vært 2 forsikringssaker så langt i perioden.

Styret har reforhandlet pris på forskingspremien etter all oppussing de siste årene. Den ble nedskrevet med 140 000 kr i året.

Prosjekter som bør tas snart
- Nytt gelender utenfor 6. etasje
- Ytterdører / inngangsparti
- Sykkelboder
- Asfaltering og oppmerking av parkeringsplasser
- Maling av korridorer og fellesareal

Planlagte prosjekter
-Se saker til årsmøtet og styrets årsrapport

Større vedlikehold og rehabilitering

2023 - 2024	Generelt vedlikehold	- 21 nye utleieboder - Nytt porttelefonsystem (Defigo) - Utbedring av takvannsnedløp - Utbedring av vannlekkasje fra parkeringsplassen - Automatikk i dører inn til sykkelgang - Nye utelamper i 6. etasje
2022 - 2022	Våtromsrehabilitering	OBOS Prosjekt
2022 - 2022	Generelt vedlikehold	- Ventilasjonsvifte - Fellesrom delvis renovert i november 2022 (malt kjøkken, installert prosjektor og møbler) - Alle brannslukkere og brannvarslere utskiftet i leiligheter og fellesareal - Alle vann -og kloakkrør utskiftet
2018 - 2018	LED-lys montert i alle fellesområder	
2016 - 2016	Nytt vaskeri	
2015 - 2015	Fuktsanering av garasjekjeller	
2014	Brannsikring og sykkelparkering	
2014	Nye postkasser og malt inngangspartiet	
2014 - 2015	Fasaderehabilitering	Ny fasade, nye balkonger, nytt dekke og isolasjon
2012	Video-overvåking	
2011	Garasjeanlegg, overspenningsvern	Rehabilitering av garasjeanlegget. Nytt overspenningsvern.
2010	Nytt trykkforsterkeranlegg	Nytt trykkforsterkeranlegg (som pumper vann opp i etasjene)
2009	Utskiftet reservasjonssystem i vaskeriet	
2007	Fjernvarme installert	
2005	Vaskeri, garasjeport	Det gamle vaskeriet i 3. etasje er omgjort til utleieenhet. Ny garasjeport til parkeringsgarasje
2004	El, vaskeri, lokale, ventil, porttelefon	Nytt porttelefonanlegg med video. Automatiske lufteventiler på radiatorer i alle rom i 19. etasje Oppussing av felleslokalet i 5. etasje Online bookingsystem for vaskeriet Utskifting av PCB-holdig lysarmatur .

2003	Vaskeri, inngang, VVS, døråpner	Nytt vaskeri. 6 nye vaskemaskiner og 3 nye tørketromler. Kortbasert betalingssystem. Oppussing av vaskeriet. Oppgradering av utendørs inngangspartier i 1. og 6. etasje. Nytt trykkforsterkeranlegg (som pumper vann opp i etasjene). Automatiske luftventiler på radiatorer på alle bad i 19. etasje. Elektrisk døråpner 6. etasje
2002	Heiser, fyrrom, brannsikring	Montering av nye heiser Isolering av rør og ventiler i fyrrom Montering av renseanlegg for radiatorvann Utbedring av fuger på takterrassen Automatisk overvåkingssystem for leveranse av fyringsolje Automatisk kjelvelgersystem i fyrrom 10 års kontroll av brannapparater og montering av nye røykvarslere i leilighetene
2001	Diverse arbeider	Rens av avløpsrør Utskifting av inngangsdører Utskifting av hovedtavle Rengjøring av ventilasjonsanlegg Oppussing av vaktmesterleilighet
2000	Tak, låser, sykkelbod, heis	Takreparasjon Nøkkelsystem Dør til sykkelbod Vikling av heismotor
1999	Rehabilitering, oppussing	Gulvbelegg i alle korridorer og i heisene Korridorer og trapper malt Rehabilitering av oljetank Nytt kabelanlegg Pålagt oppgradering av heisene Innvendig oppussing av heisene Tredører pusset opp Vaskeriet malt i 3. etg Fyrrommet isolert mot varmetap
1998	Kjøkken, sykkelstall	Nytt kjøkken i fellesrom, oppussing av sykkelstall
1997	Inngangspartier, hovedtrapp, heiser	Inngangspartier og hovedtrapp pusset opp. Hovedreparasjon heiser.
1996	Ny garasjeport	
1995	Ny kloakkpumpestasjon og nye heiskabler	
1992	Dører, vinduer, inngangsparti	Nye vinduer og verandadører. Nytt inngangsparti i 6. etg. + ny dør i 5. etg.
1990	Nye dører inngangsparti i 1. og 6. etg	

1989	Fyringsanlegget	Modernisert fyranlegg, oljekjele og installert El-kjele.

Vedtekter

for Fossheim borettslag org nr 950 376 635

- Vedtatt på ordinær generalforsamling den 26. april 2006 og ekstraordinær generalforsamling den 5. juli 2006.
- Vedtektsendring § 5-2, 4 ledd, vedtatt på generalforsamling 29. mai 2008.
- Vedtektsendring § 4-4, vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 18. juni 2012.
- Vedtektsendring § 3-2 2 ledd, og tillegg til § 4-2 (7 a-b) vedtatt på generalforsamling 25. april 2013.
- Vedtektsendring §8-2 4 ledd, vedtatt på generalforsamling 29. april 2014.
- Vedtektsendring § 4-2 3. ledd vedtatt på digital generalforsamling 25. mai – 2. juni 2021
- Vedtektsendring 9-4 02.06.2022

1. Innledende bestemmelser

1-1 Formål

Fossheim borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom(borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

(1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

(2) Borettslaget er tilknyttet OBOS som er forretningsfører.

2. Andeler og andelseiere

2-1 Andeler og andelseiere

(1) Andelene skal være på kroner 100,-.

(2) Når ikke annet følger av vedtektene eller lov om borettslag, kan bare fysiske personer som er andelseiere i boligbyggelaget være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie eller ha eierandel i mer enn en andel. Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan eie en andel sammen.

(3) Følgende juridiske personer som er andelseiere i boligbyggelaget, kan til sammen eie andel eller andeler som gir rett til minst én bolig og opp til ti prosent av boligene i laget:

1. stat,
2. fylkeskommune,
3. kommune,
4. selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune,
5. stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune,

6. selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.

(4) I tillegg har juridiske personer som nevnt i borettslagslovens § 4 – 3 rett til å eie inntil 2 % av andelene.

(5) En kreditor kan eie én eller flere andeler i opp til to år for å berge krav som er sikret med pant i andelen eller andelene.

(6) Juridiske personer og kreditorer kan bare erverve andel i borettslaget dersom de eier andel i boligbyggelaget som det ikke er knyttet bolig til fra før.

(7) En andelseier skal ved forespørsel få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

2-2 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier

(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel.

(2) Ved et hvert eierskifte må erververen godkjennes av styret for å få rett til å bruke boligen.

(3) Styret kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det. og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med kap 2 i disse vedtektene.

(4) Nekter styret å godkjenne erververen som bruker, må melding om dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

(5) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.

(6) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med én eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader frem til ny andelseier er godkjent, eller til det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.

3. Forkjøpsrett

3-1 Forkjøpsberettigede
(1) Dersom en andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i boligbyggelaget – utpekt av OBOS – forkjøpsrett.

(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg, utpeker OBOS hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen.

3-2 Interne forkjøpsberettigede
(1) Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget.
Ansiennitet regnes fra dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren

sammenhengende eid flere andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av første andel. Står flere andelseiere med lik ansiennitet i borettslaget, går den med lengst ansiennitet i OBOS foran.

(2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele den andelen nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere. Overføring av andel etter at andelseier har benyttet forkjøpsrett til en ny andel, utløser forkjøpsrett selv om andelen overføres til noen som faller inn under persongruppen omhandlet i vedtektenes punkt 3-4, jf. lov om borettslag § 4-12. Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøres gjeldende dersom andelen overføres:

- på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller
- ved opphør av husstandsfellesskap dersom partene har bodd sammen i minst 2 år, eller de har, har hatt eller venter barn sammen

3-3 Behandlingsregler og frister
(1) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i 3-1 får anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i pkt 3-3(2), jf borettslagslovens § 4-15 første ledd.

(2) Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til borettslaget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.

(3) Ved forhåndsvarsel har borettslaget rett til å kreve et vederlag på opp til 5 x Rettsgebyret. Blir forkjøpsretten gjort gjeldende, betales vederlaget tilbake.

(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på boligbyggelagets nettsider eller på annen lignende måte.

(5) Borettslagets krav om å gjøre forkjøpsretten gjeldende på vegne av forkjøpsberettigede skal settes frem skriftlig for avhenderen og erververen av andelen, eller for eiendomsmegler eller eventuelt fullmektig som har hatt ansvaret for salget.

3-4 Rettsovergang til nærstående
Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren, til person som har leid boligen i kraft av å være arbeidstaker hos andelseier eller til person som har leid den bolig andelen nå er knyttet til av borettslaget. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens § 3.

4. Borett og overlating av bruk

4-1 Boretten

(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å bruke fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.

(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.

(4) Generalforsamlingen kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.

4-2 Overlating av bruk

(1)
Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruken av boligen til andre.
Med styrets godkjenning kan andelseieren overlate bruken av hele boligen dersom:

- andelseieren selv eller en person som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd nr. 3 har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseier kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år,
- andelseieren er en juridisk person,
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner,
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen,
- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapsloven.

Godkjenning kan i disse tilfellene bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.

(2) Har borettslaget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet frem til borettslaget, skal brukeren regnes som godkjent.

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning. I tillegg kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre i opptil 30 døgn i løpet av året uten godkjenning.

(4) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som overlating av bruk hvis én eller flere av sameierne ikke bor i boligen.

(5) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

(6) Borettslaget kan kreve kostnader forbundet med behandlingen og eventuell oppfølging av en søknad om overlating av bruk dekket av andelseier, se pkt. 6-1 (3).

(7)

a) Fremleie av parkeringsplasser og garasjeplasser er ikke tillatt.
b) Parkerings- og garasjeplasser må kun benyttes for bil som eies eller disponeres av garasjeleieren. Dersom leieren ikke lenger selv eier eller disponerer bil kan plassen sies opp med en måneds varsel.
c) Parkerings- og garasjeplasser kan ikke overdras ved utleie eller salg av leilighet, men tildeles etter venteliste.

4-3 Bygningsmessige arbeider

(1) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

(2) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser, er ikke tillatt. Forandringer som berører bygningens eksteriør – herunder oppsetting av private radio- og TV-antenner, markiser mv. - er ikke tillatt uten styrets forutgående samtykke.

4-4. Kameraovervåkning

(1) Borettslaget har godkjent kameraovervåkning på borettslagets fellesområder.

(2) Styret har ansvar for at kameraovervåkning foregår i henhold til Datatilsynets regelverk.

5. Vedlikehold

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt

(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som dører og vinduer innvendig, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

Vedlikehold, herunder oppgradering av fast installasjon, må ha styrets godkjenning.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjon og utskiftning av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slikt som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og

UTKAST

himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.

(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på veranda, balkong og lignende.

(4) Andelseier plikter å påse at boligen er utstyrt med et nødvendig antall brannvarslere og brannslokkingsutstyr. Andelseieren er selv ansvarlig for at installasjon og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer skjer i betryggende former og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

(5) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.
Ved mistanke om innsekter og skadedyr plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget.

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.

(7) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget.

(8) Ny eier av andelen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og utskifting i boligen, selv om det skulle vært utført av den forrige andelseieren.

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Vedlikeholdsplikten omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer.

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren.

(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskiftning av termoruter, og ytterdører til boligen og reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk og rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

(4) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også radiatorer og radiatorrør. Pussing og maling av radiatorer og radiatorrør er andelseiers plikt.

(5) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.

UTKAST

5-3 Utbedringsansvar og erstatning
(1) Fører en andelseiers mislighold til skade på borettslagets eiendom eller på annen andelseiers bolig eller fastmontert inventar som naturlig hører boligen til, skal skaden utbedres av borettslaget.

2) Skade på innbo og løsøre skal utbedres av skadelidte andelseier. Borettslaget hefter ikke for eventuelle skader på skadelidtes innbo og/eller løsøre.

(3) Borettslaget og skadelidte andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren misligholder sine plikter, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

(4) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.

6. Felleskostnader og pantesikkerhet

6-1 Felleskostnader
(1) Den enkelte andelseier er ansvarlig for felleskostnadene etter en nøkkel fastsatt ved stiftelsen av borettslaget. Nøkkelen ligger fast og kan bare endres etter borettslagslovens § 5-19.

(2) Når særlige grunner taler for det, skal en kostnad likevel fordeles etter nytten for den enkelte bolig eller etter forbruk.

(3) Borettslagets kostnader til behandling og eventuell oppfølging av søknad om overlating av bruk betales av den andelseier som har søkt, se pkt. 4-2 (6).

6-2 Betaling av felleskostnader
(1) Felleskostnadene forfaller til betaling den 1. i hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med én måneds skriftlig varsel.

(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

6-3 Borettslagets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har borettslaget en lovbestemt panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført.

UTKAST

7. Mislighold, salgspålegg og fravikelse

7-1 Mislighold
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.

7-2 Pålegg om salg
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir borettslaget rett til å kreve andelen solgt.

(2) Borettslaget kan kreve andelen solgt dersom andelseier melder seg ut av boligbyggelaget.

7-3 Fravikelse
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13. Fravikelse kan tidligst kreves samtidig med pålegg om salg.

8. Styret og dets vedtak

8-1 Styret
(1) Borettslaget skal ha et styre som består av 1 styreleder og minst 2 og høyest 6 styremedlemmer samt minst 1 og inntil 4 varamedlemmer. Varamedlemmer kan settes inn som styremedlemmer ved styrets flertall, om styremedlemmer trekker seg eller flytter.

(2) Funksjonstiden for styreleder er ett år og de andre medlemmene to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret skal velge nestleder blant sine medlemmer.

8-2 Styrets oppgaver
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene. Styret har ansvar for at protokoller,

saksdokumenter, kontrakter, dokumentasjon av vedlikehold osv. er forsvarlig lagret og tilgjengelig for kommende styrer.

(4) ~~All kommunikasjon med e-post skal foregå fra e-postadresser navnet etter styrets verv eller funksjon, ikke personnavn. Kun domenene fossheim.org som borettslaget eier og styrerommet.net i OBOS elektroniske styrerom skal brukes. E-postboks og e-postadresser skal overlates videre til nye styremedlemmer og skal derfor aldri brukes til personlig e-post. Personlige e-postadresser skal ikke brukes til borettslagets kommunikasjon. E-post som vedrører styrevervet og som mottas på en privat e-postadresse skal videresendes til rett adresse i borettslagets system og besvares derfra. På borettslagets nettsider skal kun borettslagets offisielle e-postadresser oppgis.~~ Hovedkommunikasjonskanal med beboerne er Vibbo. Borettslagets e-post er Styret.fossheim@outlook.com. Personlige e- postadresser eller chatteforum skal ikke brukes til borettslagets kommunikasjon. E-post som vedrører styrevervet og som mottas på en privat e-postadresse skal videresendes til borettslagets system og besvares derfra.

8-3 Styrets vedtak
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

(2)
Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall fatte vedtak om:

1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i borettslaget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd,
3. salg eller kjøp av fast eiendom, eller av andelsbolig i borettslaget
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for borettslaget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene.

8-4 Representasjon og fullmakt
Styrets leder og ett styremedlem representerer i fellesskap borettslaget utad og tegner dets navn.

9. Generalforsamlingen

9-1 Myndighet
Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget.

9-2 Tidspunkt for generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.

(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt disse skriftlig innen fristen i 1.ledd. Årsregnskapet, eventuell årsmelding og revisjonsmeldingen skal senest åtte dager før generalforsamlingen sendes til alle andelseiere med kjent adresse.

9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
- Godkjenning av årsberetning fra styret
- Godkjenning av årsregnskap
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Eventuelt valg av revisor
- Fastsetting av godtgjørelse til styret
- Andre saker som er nevnt i innkallingen
- Valg av delegert med vara til OBOS BBLs generalforsamling

9-5 Møterett
Alle andelseiere har rett til å møte på generalforsamlingen med forslags, - tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand og eventuelle leiere har rett til å være til stede og til å uttale seg.

9-6 Møteledelse og protokoll
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.

9-7 Stemmerett og fullmakt
Hver andel gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Andelseier som eier mer enn én andel har likevel bare én stemme. For en andel med flere eiere kan det bare avgis én stemme. Andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier.

9-8 Vedtak på generalforsamlingen

(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer, skal regnes som valgt.

(3) Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern

10-1 Inhabilitet
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse.

(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til borettslaget. Det samme gjelder avstemning om salgspålegg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.

10-2 Taushetsplikt
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i borettslaget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.

10-3 Mindretallsvern
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andelseiere eller borettslaget.

11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene

11-1 Vedtektsendringer
(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra OBOS, jf borettslagslovens § 7-12:
- vilkår for å være andelseier i borettslaget
- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget
- denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer

11-2 Forholdet til borettslovene
For så vidt ikke annet følger av vedtektene, gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39, jf lov om boligbyggelag av samme dato.

FOSSHEIM BORETTSLAG

Forprosjekt elbillading

Utført av:	OBOS Prosjekt AS v/ Per Olav Løvdal
Adresse:	Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129 Oslo
Telefon:	97118747

Notat vedrørende mulighet for elbillading i Fossheim borettslag

OBOS Prosjekt har på oppdrag av styret i Fossheim Borettslag utarbeidet dette notatet for å se på muligheter for å etablere uttak for lading av elbiler på boligsselskapets parkeringsplasser. Rapporten baserer seg på informasjon innhentet gjennom samtaler med styremedlemmer, opplysninger innhentet fra nettleverandør, samt en befaring i boligselskapet.

Boligselskapet er forsynt fra nettstasjon NS 2621 som er plassert sentralt på boligselskapets tomt. Nettstasjonen forsyner med 230 V IT spenningssystem, og er tilknyttet Fossheim Borettslag og andre boliger i området.

Boligselskapet har i dag noe fellesanlegg som forsyner lys, stikk til garasjer og generell belysning ï garasjer. Det er pr. i dag ikke nok kapasitet å etablere ladeinfrastruktur fra eksiterende gårdsanlegg. Elbillading krever høye strømmer over lengere tid, og gårdsanlegget er ikke dimensjonert til å kunne takle de påkjenninger dette medfører.

Boligselskapet eier og disponerer 52 parkeringsplasser hvor 24 parkeringsplasser er i felles eller egen garasje og resterende plasser er frittstående parkeringsplasser. Hovedtavle er av nyere årgang, og har etablerte avganger som kan benyttes til etablering av nye underfordelinger.

Slik anlegget er i dag anbefaler vi å beholde eksisterende spenningssystem (230 V IT). Strøm hentes fra eksisterende avgang Q19 og Q20 i hovedtavle. Det er pr i dag dimensjonert for 1250A belastning på inntak, noe som er noe underdimensjonert for bygget og videre utvidelse. Dersom inntaket skal beholdes som i dag, bør det derfor etableres dynamisk laststyring mot inntaket for å sikre at elbillading ikke overbelaster inntaket.

Det anbefales å føre ny tilførsel frem til nye elbil-fordelinger (sikringsskap) som plasseres strategisk i forhold til parkeringsplassene i garasjer og utvendige plasser. Videre anbefales det at ladeinfrastrukturen prosjekteres med en minste ladeeffekt på 1,7 kW til hvert ladepunkt.

Vi anbefaler at det etableres 3x63 A sikringer/avganger som vil forsyne et antall plasser. Én 3x63 A vil da teoretisk kunne dekke 14-15 plasser. Det bør derfor etableres 2 skap (et for østside, samt et for vestside), hver med minimum 2 stk. 63A sikringer.

Vi anbefaler at det monteres stamkabler med avgreningsbokser til ladebokser i garasjene. Velger man en ladeprodusent med bakplater, kan alle plasser gjøres klare for lett ettermontering av ladestasjoner. Dette vil øke kostnaden noe på selve infrastrukturen, men reduserer kostnaden for den enkelte beboer ved innkjøp av selve ladeboksen.

For uteplasser anbefales det å etablere fundamenter for dobblestolper, hvor stamkabler med føringsveier graves ned mellom plassene. Det er anbefalt å etablere ladestolpene under gjennomføringen.

Det er i dag ikke anbefalt å etablere ladeinfrastruktur hos Fossheim Borettslag uten enten en forsterkning av inntaket eller lastbalansering mot inntak. Elvia har tidligere meldt at det finnes restkapasitet i transformator på området. For å sikre borettslaget denne kapasiteten anbefaler vi i første omgang å gjennomføre en forhåndsmelding til Elvia.

Estimerte Kostnader:

Hva anlegget kommer til å koste blir vurdert gjennom en tilbudsrunde fra flere elektroentreprenører som kommer til å gi borettslaget et tilbud på arbeid som skal utføres.

Et estimert tilbud for ladeinfrastruktur for 52 parkeringsplasser inkl. gravekostnader, fordelinger, kabling og ladestolper antar vi vil ligge et sted mellom 800 000 – 870 000,- inkl. mva.

Installasjon av hvert ladepunkt vil koste rundt 18 000 - 20 000 kr inkl. Mva. Dette er inkl. avgreninger/bakplater. Ladepunkt bekostes direkte av andelseier.

Selskap nr.:	Utarbeidet av:	Kontrollert av:	Godkjent:	Dato:
0248	*Elektronisk signert*	*Elektronisk signert*	*Elektronisk signert*	27.11.23
Prosjekt nr.: 210452	Per Olav Løvdal	Christian Dag Olsen	Morten Brustad Kjærland	



Tilbud smart ladeløsning for Fosum Borettslag

Dette tilbudet inneholder all informasjon knyttet til prosjektet/produktet, prisingen og vilkårene som ble forespurt av Knut Borgmo. Tilbudet ble sendt Apr 16, 2024, 10:13 AM , og er gyldig i 60 dager fra denne dato.

Din kontaktperson hos Mer Norway AS

Marte Klavenes
 marte.klavenes@mer.eco

Om Mer

Mer Norway er et av Norges ledende ladeselskaper og inngår i Mer Group, som er eiet av Statkraft.

Mer Group har over 350 ansatte fordelt på selskaper i Norge, Sverige, Tyskland og UK og har som mål å gjøre bærekraftig elektrisk mobilitet enkelt og tilgjengelig for alle. Med over 25.000 ladepunkter i Europa, har Mer et solid fotavtrykk.

Sammen har Mer Group spennende samarbeidspartnere som Coop, Avinor, Olav Thon Gruppen, Burger King, IKEA, Audi, Allianz, Volvo og Polestar.

Mer – ladenettverk over hele Norge

Siden 2009 har vårt oppdrag vært å gjøre det enkelt å reise miljøvennlig. Dette arbeidet har resultert til at Mer nå har over 800 hurtigladeplasser fordelt på over 300 ladelokasjoner over hele Norge, fra Mandal i sør til Tromsø i nord.

Mer er totalleverandør av ladeløsninger for store og små borettslag, boligselskaper, bedrifter eller næringseiendommer. Med smart ladeløsning fra Mer, får man et fremtidsrettet ladeanlegg som kan skaleres opp samtidig som det fordeler strøm og kostnader.

Vi er bærekraftig av natur

Vårt oppdrag er å gjøre det å reise miljøvennlig, enkelt og tilgjengelig for alle. Ved å lade på en av våre offentlig tilgengelige ladestasjoner, får man ren norsk energi rett på batteriet. Det er mulig, fordi vår eier Statkraft, som er Europas største produsent av fornybar energi, har opprinnelsesgaranti på strømmen vi leverer.

Vi kjøper også opprinnelsesgarantier på all strøm vi leverer på våre offentlige ladestasjoner, og vi kjøper dem direkte fra Mår Kraftverk i Telemark.

I tillegg jobber vi i Mer Norge aktivt med å bli enda bedre på bærekraft og samarbeider med Klimapartnere.

Vi er Miljøfyrtårnsertifiserte i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Det er langt over 500.000 elbiler i Norge. Antallet vokser raskt. Ved å etablere ladeanlegg fra Mer vil du få et moderne og fremtidsrettet ladeanlegg som vil betjene for eks. dine ansatte, kunde, beboere og besøkende på en enkel og miljøvennlig måte. Du vil bidra i det grønne skifte samtidig som du tilrettelegger for en enklere hverdag for dine kontakter.

Kort løsningsbeskrivelse

Løsningen Mer presenterer i dette tilbudet er en fremtidsrettet ladeinfrastruktur ferdig installert i Fosum Borettslag .

Løsningen og dimensjoneringen vi foreslår sikrer enkel tilkobling for alle parkeringsplassene i anlegget og gir meget god tilførsel av strøm til elbillading. Dimensjoneringen tar høyde for en eventuell fortetting av antall elbiler. Systemet vil til enhver tid gjøre tilgjengelig overskuddskapasiteten som finnes i hovedanlegget. Løsningen vi leverer i dag vil også nyttiggjøre seg en eventuell økning av hovedinntak (OV) ved en senere anledning.

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres av TLS Elektro:

o Søknad til Elvia om etablering av et måleranlegg for elbil på 400A. Måleranlegget etableres i hovedtavle. o Montasje av dynamisk energistyring i ny hovedtavle - levert av Mer.

o I de nærliggende 11 garasjene monteres 1 stk modulærkapsling i hver garasje. Her monteres kurssikring ved bestilling av lader. Alle garasjene legges bak en 80A kurs.

o Til uteplassene foran bygget legges det opp 8 stk ladestolper. Se skisse for omtrentlig plassering. Stolpene fordeles på 2 stk 80A kurser. Side 2 av 3

o Til uteplassene bak bygget legges det opp 5 stk stolper. Kabelen til stolpen nærmest garasjen legges oppå murkant, og beskyttes med halvrør. Strøm til denne hentes fra garasjen i nedre plan. Til de 7 stolpene på baksiden legges det en 80A kurs.

o Garasjen i nedre plan forsynes tilsvarende som uteplassene på baksiden, men kabel fra HT, ut på fasade og ned. Vi legger en 125A kurs som forsyner garasjene, samt uteplassene langs fasade mot garasjene, totalt 19 plasser.

o Ved 55 plasser og 400A, vil man kunne fordele ca. **2,9kW t**il hver ved samtidighetsfaktor 1. Dette er langt over det Elbilforeningen anbefaler på 2-2,5 kW, og er dermed ett meget kraftig og fremtidsrettet ladeanlegg. Dette vil oppleves som ett meget bra ladeanlegg og beboere vil bli fornøyd. Dette er viktig dere merker dere ved sammelikning av tilbud. Er dette ikke nevnt, er det muligens fordi det er dårlig/lavt dimensjonert, for å holde pris nede. Mer ønsker å leverer fremtidsrettede kvalitetsanlegg, som holder i mange tiår fremover da dette er den største investeringen som gjøres.

o Graving av kabelgrøfter iht. skisser. Masser reetableres slik de fremstår i dag.

Forbehold:

o Det må gis fri tilgang til de aktuelle arealer før oppstart, og i hele byggeperioden.

o TLS Elektro og dens underentreprenør tar intet ansvar for evt. setninger/skader som måtte oppstår pga uforsvarlig bruk av dekket, og/eller sviktende underlag.

o Pigging/ sprenging av fjell og/eller store steiner medfører tillegg i prisgrunnlag.

o Det er beregnet å utføre arbeidet på en årstid hvor det ikke oppstår utfordringer med tele/ frost/ snø. Kostnader knyttet til tining av tele og/ eller snørydding er ikke medtatt.

o Kostnader / gebyrer fra offentlige instanser og/ eller netteier er ikke medtatt. Dersom slike kostander blir fakturert oss fremfor sluttkunde, vil dette bli viderefakturert med 5% påslag
Ladeløsningen laststyres med MaksiMer laststyringskontroller som gir mulighet for dynamisk laststyring.

Se skisse under.

Mer leverer åpne, ikke proprietære ladeanlegg, som betyr at dere står fritt til å velge mellom andre leverandører og det er ingen bindingstid, kun 3 mnd oppsigelse. Velger dere ladebokser fra eks vis Easee og Zaptec, som er proprietre, er dere bundet opp til EN ladeboksleverandør. Disse ladeboksene har hvert sitt eget språk, og kan dermed ikke kombineres med andre ladebokser i ett og samme ladeanlegg. Det har sine ulemper, som dere bør være obs på. Jeg kan forklare mer rundt dette, men dette er viktig å forstå.

Anlegget overvåkes og driftes av Mer. Autentisering skjer ved bruk av RFID eller App. Sluttbrukerne betaler for egen lading samt drift på én regning. Oppgjøret blir håndtert av Mer som tilbakebetaler sameie/borettslag ladeprisen halvårlig. Drift av løsningen faktureres sluttbrukerne med aktiv lader.

Les mer om vår tekniske løsning, hvilke fordeler dette gir anleggseier og den enkelte bruker samt referanser her:

https://no.mer.eco/ladelosninger/elbillading-borettslag-sameie/

Månedsavgift for drift av ladeboks, samt betalingsløsning dekkes av beboer. Kostnaden for dette er kr 59,- inkl. mva pr mnd.

Denne fleksible løsningen sørger for at borettslaget selv kan bestemme pris for lading – med oppgjør som håndteres av Mer. Dere kan velge mellom spot (smartlading) eller fast kW pris, med eller uten påslag. Deere velger selv strømleverandør, Mer binder dere ikke opp til strømleverandør. Mer beregner time for time spotpris, endel gjør ikke det, men tar ett gjennomsnitt, så vår løsning er smart og "spot on".

Med Smartladeløsning fra Mer får anleggets kontaktperson tilgang til 24/7 teknisk support ved behov.


Oppsummert:

- Ingen administrasjon for sameiet/styret.
- Beboerne og/eller sameiet kan bestille lader direkte fra Mer.
- Beboerne betaler for sitt faktiske bruk, og sameiet/styret setter prisen pr. kWh.
- Mer står for alt av fakturering ut mot den enkelte bruker/beboer.
- Fremtidsrettet teknologi; både med tanke på valg av løsning, kapasitet, samt styringsmuligheter.
- Support når du trenger det; 24/7.

For sluttbruker

Med Smartladeanlegg får brukerne i Fosum Borettslag rettferdig kostnadsfordeling – man betaler for egen lading og får alt på én regning. På Mers kundeportal Min Side får den enkelte bruker oversikt på sitt forbruk og totale ladestatistikk hos Mer.

Sluttbruker får tilsendt en gratis ladebrikke sammen med Smartladeren for enkel tilgang til egen lader og hele Mers landsdekkende ladenettverk. Brukere med driftsabonnement fra Mer får også minimum 15% volumrabatt på Mers hurtigladenettverk. Med Smartladeløsning fra Mer får sluttbrukeren tilgang til 24/7 teknisk support ved behov.



Rabatt på hurtiglading

Få minimum 15% rabatt på lading i vårt offentlig tilgjengelige ladenettverk!

Døgnåpen kundeservice

Teknisk support fra Mer kundeservice når du trenger det!

Dynamisk lastbalansering

Sørger for rask og effektiv lading på alle ladeplassene.

Drift og vedlikehold

Vi tar oss av drift og vedlikehold av ladeanlegget for å sikre stabil lading.

Samle alle ladeutgifter

I Mer Hub får beboerne full oversikt over eget forbruk, både hjemme og i vårt offentlige ladenettverk.

Enkelt for alle involverte

Ladeanlegg fra Mer gjør lading enkelt for beboere, styret og andre involverte parter.

Tilbud

Her er en oppstilling av kostnadene knyttet til oppgavene som skal utføres, og det totale beløpet som vil påløpe. Betalingsplanene er utformet slik at de møter klientens ulike behov og gir alternativer for dem å vurdere.

Sammendrag utbygger/borettslag

Navn	Pris	Antall	Mva	Sum
Grunnkostnad Infrastruktur	NOK 883,496.00	1	25%	**NOK 883,496.00**

Mva	NOK 220,874.00
Total	**NOK 1,104,370.00**

Månedspris 4G anleggseier

Navn	Pris	Antall	Mva	Sum
Månedspris 4G Dersom anleggseier stiller med internett i forbindelse med hovedtavlene, kan beløpet fjernes. (99.- per ladeanlegg, hovedtavle)	NOK 99.00	1	25%	**NOK 99.00**

Mva	NOK 24.75
Total	**NOK 123.75**

Sammendrag per lader og sluttbruker/beboer

Navn	Pris	Antall	Mva	Sum
Smartlader inkl. montering på stolpe/vegg	NOK 12,423.00	1	25%	**NOK 12,423.00**

Mva	NOK 3,105.75
Total	**NOK 15,528.75**

Prisen over gjelder ladere montert med infrastrukturen. Senere bestilte/monterte ladere vil ha en pris på kr 17 966.- inkl mva

Driftskostand pr. lader / sluttbruker

Navn	Pris	Antall	Mva	Sum
Månedspris drift - sluttbruker/lader	NOK 47.20	1	25%	**NOK 47.20**

Mva	NOK 11.80
Total	**NOK 59.00**

ANEO

Avtale om elbillading



Vi har gleden av å tilby Fossheim Borettslag elbillading som en tjeneste

Vi installerer et topp moderne og høyteknologisk ladeanlegg med fulldekning for alle avtalte p-plasser. Deres boligselskap betaler for tjenesten gjennom en Tjenesteavtale. Drift av anlegget, forsikringer, garanti, teknologiske oppdateringer og kundeservice tar vi oss av – helt administrasjonsfritt for styret. Når anlegget er klart, kan deres beboere bestille et ladeabonnement.

Parkeringsanlegget

- Parkeringsanlegget har totalt 52 p-plasser.
- Av disse vil Aneo Mobility klargjøre for lading på 52 p-plasser.
- Ladeanlegget dimensjoneres samlet opptil effekt 100 kW.
- Ladeboksens ladeeffekt: opptil 11 kw ved 230V.

Tjenesteavtale

infrastruktur for boligselskapet

Kr 7800.00*

inkl. mva per måned

- Alt inkludert i en Tjenesteavtale
- Inkluderer drift av anlegget og full garanti
- Smart og lastfordelt ladeanlegg
- Administrasjonsfritt
- Kvalitetsanlegg bygget for fremtiden
- Ingen teknologisk risiko
- Ingen økte strømkostnader

** Dette tilsvarer en kostnad på kr 150.00 per måned per p-plass. Deres boligselskap må selv fordele kostnaden ut ifra deres fordelingsnøkkel på de rettmessige husstander/beboere.*

Ladeabonnement

for beboere

Pris iht. de til enhver tid gjeldende priser. Se priser **her.**

- Inkludert tilgang til ladeboks, strøm, nettleie, drift av anlegget, forsikringer og full garanti
- Ingen bindingstid
- Full oversikt over ditt forbruk
- Enkelt å administrere abonnementet
- Kundeservice med god responstid

Om oss

Aneo Mobility er Norges største leverandør av elbillading til borettslag og sameier. Hos oss står kvalitet i høysetet og vi er opptatt av å levere god kvalitet i alt vi gjør til enhver tid. Derfor kan du alltid være sikker på at våre ladeanlegg er av beste kvalitet, robuste og bygget for behovene dere vil ha i fremtiden.

Vår ladeteknologi identifiserer og fordeler den tilgjengelige kapasiteten i strømnettet på en smart måte mellom de som lader. Et felles ladeanlegg gir bedre utnyttelse av tilgjengelig effekt enn hvis det er mange individuelle ladere som ikke snakker sammen.

Gjennom etablering av en felles infrastruktur kan vi legge til rette for lading til alle beboere, både de som har ladbar bil i dag, men også for de som vil få et ladebehov i fremtiden.

Aneo er et fornybar konsern som eies av TrønderEnergi, KLP og HitecVision. Vi har mange tiårs erfaring og kompetanse på ren energi og grønn omstilling.



Fra mye til null administrasjon!


"For vår del har administrasjonen gått ned til null. Hvor deilig er ikke det? I et borettslag er det jo nok av andre ting å ta tak i. Jeg er strålende fornøyd med Aneo. Kunne ikke vært mer fornøyd rett og slett. Ting går av seg selv, og vi i styret kan bruke tiden på det som er viktig."
- Øyvind Pedersen, styremedlem i Ulven Borettslag

Les mer her



Bekymringsfritt

For bedriften er jobben enkel og for deres leietagere blir lading enkelt.



Fleksibelt

Vi finner en løsning for deres ladebehov.



Oversiktlig

Alle får tilrettelagt for lading med en full oversikt over måneds-kostnad.

Elbillading er helt bekymringsfritt med Aneo. Alt bare fungerer.

Avtalens parter

Kundeinformasjon

Firma/Kundenavn:

Fossheim Borettslag

Org.nr.:

950376635

Adresse:	Postnummer	By/Sted
Thorvald Meyers gate 5	0555	Oslo

Kontaktperson avtale:	Telefon	E-post
Knut Borgmo	47607705	knut.borgmo@gmail.com

E-mail for faktura

Email for faktura

Leverandørinformasjon

Leverandør:

Aneo Mobility AS

Org.nr.:

822191622

Adresse:

Postboks 9487 Torgarden, 7496 Trondheim

Kontaktperson avtale:	Telefon	E-post
Tommy Larsen	+47 46546230	tommy.larsen@aneo.com

Øvrig avtaleinformasjon

Ladeanlegget

Aneo Mobility etablerer en felles infrastruktur som legger til rette for lading til alle beboere, både de som har ladbar bil i dag, men også for de som vil få et ladebehov i fremtiden. Ladeanlegget leveres med eget strømabonnement, måler og tavle som administreres av Aneo Mobility. I tillegg installerer vi Wi-Fi ved behov. Se utfyllende tjenestebeskrivelse her.

Det tas forbehold om tilgjengelig effekt og kostnader knyttet til utvidelse av effekt fra nettselskap. Skulle det påløpe ytterligere kostnader enn beskrevet i Avtalen vil dette avklares med boligselskapet i forkant av byggestart av ladeanlegget.

Anlegget dimensjoneres på en slik måte at det er lett å øke effekten i infrastruktur/kursopplegg. Dersom det viser seg å være et reelt behov for dette i fremtiden kan Aneo Mobility sørge for oppgradering.

Tjenesteavtale (infrastruktur) for boligselskapet

Boligselskapet vil bli fakturert kr 7800.00 for Tjenesteavtale per måned fordelt på ladeinfrastruktur kr 7800.00 og utvidelse av nødvendig effekt kr 0.00. Dette tilsvarer en kostnad på kr 150.00 per måned per p-plass. Deres boligselskap må selv fordele kostnaden ut ifra deres fordelingsnøkkel på de rettmessige husstander/beboere. Alle oppgitte priser er inkl. mva.

Ladeabonnement for beboerne

Når den enkelte beboer trenger elbillading tegnes et kundeforhold og et ladeabonnement via vår nettside. Alt beboeren trenger å tenke på er å koble laderen til bilen! Pris på ladeabonnementene er i henhold til enhver tid gjeldende priser. Les mer om våre ladeabonnement her.

Fakturering

Faktura for avtalt månedsbeløp vil faktureres kvartalsvis den 1. i mnd. med forskuddsbetaling for neste kvartalsperiode.

Utkjøp

Ladeanlegget har ved oppstart en verdi på kr 891868.00 inkl. mva. Verdien avskrives løpende hvert år, og gjenspeiler utkjøpsprisen på ladeanlegget. Dersom du ønsker oversikt over utkjøpspriser per år kan dette sendes på forespørsel. Kostnader Aneo Mobility har med drift, vedlikehold og løpende oppgraderinger av ladeanlegget vil ikke bli lagt til i utkjøpsprisen, da dette er inkludert i tjenesten.

Avtalen mellom Ladeanleggskunden og Leverandøren består av følgende dokumenter, som i fellesskap omtales som «Avtalen»:

- Dette Avtaledokumentet
- Avtalevilkår ladeanleggskunde
- Tjenestebeskrivelse

I den grad det skulle oppstå motstrid mellom de ulike avtaledokumentene, skal avtaledokumentene ha slik prioritet som følger av opplistingen ovenfor, slik at Avtaledokumentet har forrang over de Alminnelig Vilkårene og Tjenestebeskrivelsen, og de Alminnelige Vilkårene har forrang over Tjenestebeskrivelsen.

Avtalen mellom Leverandøren og de enkelte Ladekundene er underlagt separate avtaler med den enkelte Ladekunde, de alminnelige vilkårene for disse avtalene finnes her:

- Avtalevilkår ladekunde

Avtalens varighet

Avtalen løper i perioder på 12 måneder regnet fra ferdigstillelse av ladeanlegget, inntil den er sagt opp i tråd med bestemmelsene i de Alminnelige Vilkårene. Dersom Avtalen sies opp med virkning innenfor en gitt periode, har Kunden plikt til å kjøpe ut ladeanlegget.

Særlige avtalebestemmelser

kr. 4.990,- i etablering for ladeboks.

Avtalen signeres ved at Undertegnede klikker på «signer»-knappen nederst i avtalen. Undertegnede bekrefter herved å ha fullmakt overfor Kunden til å forplikte Kunden til inngåelse av Avtalen og bestilling av det ovenfor spesifiserte. Undertegnede bekrefter på vegne av Kunde å ha fått tilgang til, lest, forstått og akseptert samtlige av Avtalens dokumenter

Aneo Mobility AS
Klæbuveien 118
7031 Trondheim
(+47) 46 42 60 00
post.mobility@aneo.com
www.aneo.com



Deltakere

ANEO MOBILITY AS 822 191 622 Norge

Tommy Larsen
Key Account Manager
tommy.larsen@aneo.com
+4746546230

Dato

Leveransekanal: E-post

FOSSHEIM BORETTSLAG Norge

Knut Borgmo
knut.borgmo@gmail.com
47607705

Dato

Leveransekanal: E-post

Tilbudsordre

Nr: 9343
Tilbudsdato: 01.11.2023
Tilbudet er gyldig til: 31.12.2023

Fossheim Borettslag

Besøksadresse 4

Lightmakers har gleden av å gi deg tilbud på belysning som avtalt.
Tilbudet er gyldig i 60 dager fra tilbudets dato.
Se også våre salgs- og leveringsbetingelser på siste side.

Vi tar forbehold om eventuelle regne- eller skrivefeil i tilbudet.
Enhetsprisene i tilbudet er basert på eurokurs 11,5. Eget valutatillegg fremkommer eventuelt i tilbudet.
Ved endringer utover +- 2 % vil valutakursen bli justert til leveringsdagens kurs.

Frakt, miljøgebyr og mva tilkommer.

Vi gjør oppmerksom på at Lightmakers AS ikke er elektrokonsulent eller brannteknisk konsulent,
og har derfor ikke prosjekteringsansvar av noen art.

Vennligst ta kontakt med undertegnede, om noe er uklart eller om det skulle være noen andre spørsmål.
Vi håper tilbudet er av interesse, og hører fra deg om du ønsker å sette dette i bestilling.

Med vennlig hilsen
Lightmakers AS

Stian Strandum

	Produktnr	Beskrivelse	UP	Antall	Pris	Beløp
	ahl3004858	SF BLKH 300 15W/3000K S WT IP65		165	747	123255,00
	ahl3001037	SF BLKH RING 300 WT		149	168	25032,00
	ahl3001011	SF BLKH EYELID 300 WT		16	221	3536,00
	rzb451219.009.2	Planox ECO 33-54W/4350-6300lm 830 L1669 B61 H50 opal IP66		1	870	870,00
	rzb451219.009.19	Planox ECO 33-54W/4700-6300lm 840 L1700 B66 H71 IP66		10	970	9700,00
	rzb999999	3004866 Surface BULKHEAD 300/15W m/nødlys		20	1700	34000,00
	arbeidskostnad	Elektromontasje		1	85000	85000,00
Sum eks. mva NOK						281393,00

Lightmakers AS Salgs- og leveringsbetingelser

Gjeldende fra 1. april 2020 og erstatter alle tidligere utgaver av salgs- og leveringsbetingelser for Lightmakers AS.

1. INNLEDNING
I disse salgs- og leveringsbetingelser er Lightmakers AS og andre samarbeidspartnere benevnt "Selger", og Lightmakers kontraktspartner benevnes som "Kjøper".
2. AVTALEFORHOLDET
Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle salg og leveranser fra Selger til Kjøper, med mindre annet er skriftlig avtalt. Alle tilbud fra Lightmakers AS forutsetter uendret bruk av disse betingelsene, som derfor skal gis forrang overfor kjøpers eventuelle avvikende kjøpsbetingelser. Selger forutsetter at Kjøper har gjort seg kjent med betingelsene og har akseptert disse ved bestilling av varer. Avtale er bindende inngått mellom Selger og Kjøper når Selger skriftlig bekrefter en mottatt ordre (ordrebekreftelse) eller når skriftlig avtale er inngått. Endringer eller tillegg til avtale må skal bekreftes i ny oppdragsavtale fra Selger for å være gyldige. Kjøper skal oppgi en kontaktperson for hvert avtaleforhold og hver bestilling.
3. PRISER
Pris avtales særskilt mellom partene for hvert salg eller oppdrag. Dersom pris ikke er særskilt avtalt, vil Kjøper bli fakturert på grunnlag av gjeldende pris for tjenester og varer på leveringstidspunktet. Eventuelle utlegg og godtgjørelser kommer i tilegg. Samtlige priser er oppgitt i NOK, men eksklusiv frakt, miljøgebyr og merverdiavgift. Salg skjer til gjeldene priser pr. ordredato og prisene er gyldige for leveranser innen 60 dager. Selger har rett til å endre avtalte priser etter 60 dager dersom følgende forhold endres: valutakurser, prisøkning fra leverandør/underleverandør og andre forhold utenfor Selgers kontroll. Toll og andre avgiftsatser til staten endres fra den dag de nye avgiftene trer i kraft.
4. BETALINGSBETINGELSER
Betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager hvis Kjøper har kredittgodkjenning hos Selger. Alt annet salg skjer ved forskuddsbetaling. Ved for sen betaling belastes rente iht. lov om rente ved forsinket betaling og innkrevingsgebyrer.
5. MILJØGEBYR
På alle ordrer tilkommer det et miljøgebyr på 1,5% av fakturabeløp.
6. AVBESTILLING OG RETUR
Leverte varer tas normalt ikke i retur. Ved spesielle prosjektleveranser kan varer tas i retur hvis dette er skriftlig avtalt med Selger og varene er i original og uskadet emballasje. Spesialprodukter og standardprodukter med egen konfigurasjon tas uansett ikke i retur. Akseptert retur krediteres til kjøpspris minus 30 %. Returfrakt til Selger/leverandør besørges og betales av Kjøper og skjer for Kjøpers risiko. Ordrenummer eller fakturanummer oppgis ved retur.
7. LEVERANSE AV VARER
Frakt tilkommer all levering til Kjøpers bestemmelsessted i Norge med unntak av ekspressforsendelser og småordre som gjøres etter skriftlig avtale med Kjøper.
Fraktsatser: Postnr 0000 - 4999 : 3 % Postnr 5000 - 7999 : 4,5 % Postnr 8000 - 9999 : 6 %
For ordre under kr. 10.000,- og ekspressforsendelser tilkommer reelt fraktbeløp. Ansvaret og risikoen for leverte varer går over på Kjøper fra det øyeblikket varene er stilt til Kjøpers disposisjon/levert som avtalt.
8. UNDERSØKELSESPLIKT OG REKLAMASJON
Kjøper plikter å telle opp og undersøke varene for eventuelle skade, manko og mangler straks de er levert (se pkt. 7 siste avsnitt). Kjøper skal uten ugrunnet opphold melde skriftlig om manko, feil og mangler som oppdages eller som burde bli oppdaget ved slik kontroll til Selger og senest innen 7 dager fra levering. Kjøper plikter å foreta tilsvarende grundig kontroll av varene i forbindelse med montasje, og plikter å varsle uten ugrunnet opphold om forhold som oppdages eller burde bli oppdaget. Mangler og feil som oppdages eller burde bli oppdaget i andre tilfeller enn ved mottak og montasje skal meldes skriftlig til Selger uten ugrunnet opphold, og senest innen to år fra levering. Ordrenummer eller fakturanummer oppgis ved all reklamasjon. Såfremt Kjøper ikke skriftlig underretter Selger om feil og mangler innen de frister som er angitt ovenfor, mister Kjøper retten til å fremsette krav på grunn av feilen eller mangelen.
9. TEGNING
Lightmakers utarbider en veiledende lysplan basert på tilgjengelige opplysninger fra Kjøper. Lysplanen er basert på Lightmakers beste skjønn, og må kontrolleres av Kjøper for å sikre at Kjøpers bestiller riktige varer. Den veiledende lysplanen innebærer ikke at Lightmakers er en konsulent med prosjekteringsansvar.
10. FORSINKELSE
Finner Selger eller Kjøper at han ikke kan overholde avtalt tidspunkt for levering/mottagelse av varen, eller fremstår forsinkelse som sannsynlig, skal han uten opphold gi den annen part underretning om dette. I tilfelle av forsinkelse hos Selger kan ikke Kjøper fremme krav om prisavslag eller erstatningsansvar overfor Selger, med mindre forsinkelsen skyldes grovt uaktsomme forhold på Selgers side. Kjøper er imidlertid berettiget til å heve kjøpet ved forsinkelse fra Selger, som ikke skyldes hindring utenfor Selgers kontroll, såfremt forsinkelsen er vesentlig for Kjøper og dessuten ville være vesentlig for en Kjøper i alminnelighet. I tilfelle av forsinkelse hos Kjøper, kan Selger kreve dekket kostnader til oppbevaring av varene frem til overtakelse finner sted. Dersom forsinkelsen varer lenger enn 8 uker, kan Selger heve salget og kreve erstattet positiv kontraktsinteresse.
11. MANGLER
En vare er bare mangelfull dersom den har defekter eller mangler som er en direkte følge av material- og/eller produktfeil. Selger bærer ikke risiko for feilbestillinger, feilprosjektering eller uriktig og mangelfull rådgivning eller planlegging. Dersom Kjøper kan sannsynliggjøre at varen var mangelfull på leveringstidspunket, har Selger valget mellom å avhjelpe en mangel eller foreta hel eller delvis omlevering. Selger skal forestå eventuell korrespondanse med sine leverandører, men Kjøper må bistå med nødvendig dokumentasjon, oversendelse av mangelfulle produkter eller annen tilgang. Kjøper kan ikke reparere produkter uten at det på forhånd er skriftlig avtalt fremgangsmåte og pris med Selger. Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis mangelen blir avhjulpet av andre uten Selgers forutgående skriftlige samtykke, med mindre umiddelbar utbedringen er nødvendig for å unngå betydelige skadevirkninger av mangelen. Dersom avhjelp av mangelen vil kreve demontering og innmontering som vil medføre inngrep i annet enn vareleveransen fra Selger, svarer Kjøper for arbeidet og omkostningene ved slike inngrep. Avhjelper Selger en mangel innen rimelig tid, har Kjøper ikke anledning til å gjøre gjeldende andre misligholdsbeføyelser, herunder erstatning eller prisavslag. Dersom Selger ikke avhjelper mangelen innen rimelig tid, kan Kjøper kreve prisavslag som tilsvarer differansen mellom leveransens verdi med og uten mangelen. Prisavslaget kan ikke i noe tilfelle overskride fakturaverdien på de varer som er mangelfulle. Kjøper kan ikke heve avtalen eller kreve erstatning med mindre Selger har utvist grov uaktsomhet. Krav om å heve kjøpet må fremsettes skriftlig straks det er konstatert at mangelen ikke vil eller kan bli avhjulpet. Selgers ansvar bortfaller dersom den leverte vare monteres eller benyttes til annen bruk en det den er solgt for, i strid med det som fremgår av tekniske spesifikasjoner, monteringsanvisning ikke er fulgt eller montering eller bruk skjer i strid med en faglig forsvarlig anvendelse. Selger er ikke ansvarlig for kostnader ved omprogrammering av digitale styringssystemer.
12. FORCE MAJEURE
Dersom det inntreffer en uforutsett situasjon som ligger utenfor partenes herredømme og kontroll og som gjør det umulig eller urimelig tyngende for vedkommende part å oppfylle avtalte forpliktelser, anses denne Avtale ikke som misligholdt så lenge situasjonen vedvarer. Som force majeure anses blant annet brann, arbeidskonflikt, naturkatastrofer, epidemier, knapphet på transportmidler og / eller drivstoff, krig, opprør, valutarestriksjoner, offentlige pålegg eller forbud, mangel på leveranser fra underleverandører, forsinket underleveranse mv. Den part som blir hindret av force majeure, skal uten ugrunnet opphold varsle den annen part om forholdet. I tilfelle av force majeure kan Kjøper ikke gjøre misligholdsbeføyelser av noen art gjeldende overfor Selger og Kjøper kan således ikke heve handelen, kreve prisavslag, naturaloppfyllelse eller erstatning av noen art.
13. UTLÅN / PRØVEOPPHENG
Det kan etter avtale lånes ut produkter til demonstrasjon eller prøveoppheng. Kjøper er i låneperioden ansvarlig for produktet. Utlån/prøveopphengsprodukter skal returneres til Selger innen 30 dager i samme stand og med samme emballasje som utlevert. Utlån/prøvemontering faktureres som vanlig varesalg men med 45 dagers betalingsfrist og blir kreditert uten gebyr for retur.
14. GARANTI
Garantitiden er 5 år og løper fra leveringsdato. Garanti omfatter ikke mangler som skyldes unormal eller uriktig bruk eller unormale miljøbetingelser, jf pkt 11, normal slitasje eller skade forårsaket av andre ting eller forhold enn de leverte varer.
15. PRODUKTANSVAR
Selger er kun ansvarlig for skade voldt av produkt i den utstrekning dette følger av produktansvarsloven. Selger er ansvarlig for personskade bare hvis det dokumenteres at skaden skyldes feil eller forsømmelser begått av Selger eller noen han svarer for. Selger har intet ansvar for skade på fast eiendom eller løsøre (tingskade). Selger har ikke ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap eller ansvar overfor tredjemann. Hvis Selger blir pålagt produktansvar overfor tredjemann plikter Kjøper å holde Selger fri for ekstra omkostninger i den utstrekning Selgers ansvar rekker ut over begrensningene i dette punktet. Disse begrensningene i Selgers ansvar gjelder ikke dersom Selger har utvist grov uaktsomhet.
16. TEKNISKE OPPLYSNINGER
Alle opplysninger og beskrivelser om forvaltning, drift og veldikehold av produkter, herunder farger, anvendelse og deres funksjon, gitt i kataloger, på tegninger, på Lightmakers hjemmesider, korrespondanse eller annen måte, er etter Selgers beste skjønn og er kun veiledende. Ettersom produsentene gjør tekniske og utsetendemessige justeringer i sin produktkatalog og Selger må forholde seg til produsentenes tilgjengelige produkter, kan Selger uten forhåndsvarsel endre Kjøpers produktutvalg og varens tekniske spesifikasjon. Dette forutsetter at de leverte varene oppfyller de vesentligste samme elementene ved de bestilte varene og at ikke formålet med leveransen blir vesentlig forfeilet. Hvis ikke annet er avtalt, har Kjøperen risikoen for at varen og de tekniske data i sin helhet passer til hans behov. Er imidlertid behovet kjent for Selger, plikter Selger å gi beskjed til Kjøper hvis han er kjent med eller burde være kjent med at varen ikke passer til hans behov. For belysningsanlegg med LED anbefaler Selger følgende: 230V – C16, 100mA 400V – C16 uten jordfeilsbryter Beregn 1mA lekkasjestrøm pr armatur.
17. EIENDOMSFORHOLD / SALGSPANT
Varene er Selgers eiendom inntil fullt oppgjør har funnet sted. Selger har salgspant i de solgte varer og tjenester i henhold til bestemmelsene i panteloven § 3- 14 til § 3-22, som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og gebyrer. Kjøper kan ikke inkorporere eller videreselge varene før de krav salgspantet omfatter er betalt i sin helhet til Selger.
18. TVISTELØSNING
Dersom det oppstår tvist om partenes rettigheter og plikter i forbindelse med salg eller levering fra Selger til Kjøper skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnås skal tvisten avgjøres for de alminnelige domstoler med Oslo tingrett som verneting. Alle tvister avgjøres etter norsk rett.

Deltagelse på årsmøte 2024

Årsmøtet avholdes 27.05.24
Selskapsnummer: 248 **Selskapsnavn:** Fossheim Borettslag

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Leilighetsnummer: _____ **Navn på eier(e):** _____

Signatur: _____

Fullmakt

Eier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én eier, men der flere eier en enhet sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.

Eier gir herved fullmakt til:

Fullmektigens navn: _____

**OBOS Eiendoms-
forvaltning AS**

Hammersborg torg 1
Postboks 6668, St. Olavs plass
0129 Oslo
Telefon: 22 86 55 00
www.obos.no
E-post: oef@obos.no

Ta vare på dette heftet, du kan få bruk for det senere, f.eks ved salg av boligen.

FERDIGATTEST - VANN OG AVLØP

Plan- og bygningsetaten

Oslo

AFRY NORWAY AS
Lilleakerveien 8
0283 Oslo

Deres ref.:	Vår ref. (saksnr.):	Saksbehandler:	Dato: 15.08.2022
	202110371 - 7 **Oppgis alltid ved henvendelse**	John Philip Santillan	

Adresse: THORVALD MEYERS GATE 5
Tiltakshaver: FOSSHEIM BORETTSLAG
Tiltakstype: Blokk/bygård/terrassehus

Eiendom: 225/279
Søker: Gottlieb Paludan Architects Norway
Tiltaksart: Endring/reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Ferdigattest - Thorvald Meyers gate 5 - Vann- og avløpsrør

Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om ferdigattest for utskifting av vann- og avløpsrør i hele bygningen med 160 leiligheter mottatt 11.08.2022.

Dere har bekreftet at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, plan- og bygningsloven (pbl.) og tilhørende forskrifter er oppfylt. På dette grunnlaget gir vi ferdigattesten.

Godkjente tegninger og kart

Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 202110371			
Beskrivelse	**Tegningsnr**	**Dato**	**PBE-id**
Ortofoto - Oversikt			1/8
Reguleringskart - Oversikt			1/9

Klagefristen er tre uker

Det er mulig å klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar dette vedtaket. Et søksmål eller erstatningskrav kan ikke fremmes uten at klageadgangen er benyttet, jf. fvl. §27b. Se våre nettsider https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klag-pa-vedtak-i-byggesaker/

Vennlig hilsen

John Philip Santillan - saksbehandler
Sarah Eilertsen Øien - fungerende enhetsleder
avdeling for byggeprosjekter
3-ukerssaker

Kopi til:
FOSSHEIM BORETTSLAG, c/o OBOS, Postboks 6666 St Olavsplass, 0129 OSLO

FERDIGATTEST - FASADE

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Enerhaugen Arkitektkontor AS
Postboks 6645 Rodeløkka
0502 OSLO

Deres ref:	Vår ref (saksnr): 201316498-10 **Oppgis alltid ved henvendelse**	Saksbeh: Bjarne Alme	Dato: 25.06.2015 Arkivkode: 531

Byggeplass:	THORVALD MEYERS GATE 5	Eiendom:	225/279/0/0
Tiltakshaver:	Fossheim Borettslag	Adresse:	Thorvald Meyers gate 5, 0550 OSLO
Søker:	Enerhaugen Arkitektkontor AS	Adresse:	Postboks 6645 Rodeløkka, 0502 OSLO
Tiltakstype:	Bygård	Tiltaksart:	Fasadeendring

FERDIGATTEST - THORVALD MEYERS GATE 5

Den dokumentasjon som er fremlagt i brev av 04.06.2015 bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter er oppfylt. På dette grunnlag gis ferdigattesten.

Dette vedtaket kan påklages, og fristen for å klage er tre uker. Se våre nettsider https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/ for mer informasjon.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Tett by

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 25.06.2015 av:

Bjarne Alme - Saksbehandler
Per-Arne Horne - enhetsleder

Kopi til:
Fossheim Borettslag, Thorvald Meyers gate 5, 0550 OSLO, olejacob_parelius@yahoo.no

FERDIGATTEST 2012

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

ByggConsult
Postboks 75, Lambertseter
1101 OSLO

Dato: 12.03.2012

Deres ref:	Vår ref (saksnr): 201107499-5 **Oppgis alltid ved henvendelse**	Saksbeh: Hedvig Øberg	Arkivkode: 531

Byggeplass:	THORVALD MEYERS GATE 5	Eiendom:	225/279/0/0
Tiltakshaver:	Anders Timo Christensen	Adresse:	Thorvald Meyers gate 5, 0555 OSLO
Søker:	ByggConsult	Adresse:	Postboks 75, Lambertseter, 1101 OSLO
Tiltakstype:	Blokk/bygård/terrassehus	Tiltaksart:	Endring/reparasjon av bygningstekniske installasjoner

FERDIGATTEST - THORVALD MEYERS GATE 5

Jf. plan- og bygningslovens § 21-10 og byggesaksforskriftens § 8-1

Det vises til søknad om ferdigattest av 05.03.2012.

Den dokumentasjon som er fremlagt bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter er oppfylt. På dette grunnlag gis ferdigattesten.

Dette vedtaket kan påklages. Frist for innsending av klage er 3 uker etter mottakelsen av dette brevet. Se vedlagte orientering om klageadgang.

Det gjøres oppmerksom på at det kan føres tilsyn og gis pålegg i inntil 5 år etter at ferdigattesten er gitt.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Enhet for Enklere saker

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 12.03.2012 av:

Hedvig Øberg - Saksbehandler
Mirjana Rakic - Enhetsleder

Kopi til:
Anders Timo Christensen, Thorvald Meyers gate 5, 0555 OSLO

FERDIGATTEST HEIS

Plan- og bygningsetaten

Oslo

HEISKONSULENTEN AS
Postboks 6666 St. Olavs plass
0129 OSLO

Deres ref.:	Vår ref. (saksnr.):	Saksbehandler:	Dato: 26.07.2024
	201918606 - 7 **Oppgis alltid ved henvendelse**	Ingrid Skåland Lia	

Adresse:	THORVALD MEYERS GATE 5	Eiendom:	225/279/0/0
Tiltakshaver:	FOSSHEIM BORETTSLAG	Søker:	HEISKONSULENTEN AS
Tiltakstype:	Blokk/bygård/terrassehus	Tiltaksart:	Endring/reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Ferdigattest - Thorvald Meyers gate 5

Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om ferdigattest for utskifting av 2 stk. heiser, mottatt 08.05.2024.

Dere har bekreftet at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, plan- og bygningsloven (pbl.) og tilhørende forskrifter er oppfylt. På dette grunnlaget gir vi ferdigattesten.

Godkjente tegninger

Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 201918606			
Beskrivelse	**Tegningsnr**	**Dato**	**PBE-id**
Heisenes plassering i bygningen			1/10

Sluttrapport for avfallshåndtering

Sluttrapport for avfallshåndtering ble mottatt 08.05.2024.

Klagefristen er tre uker

Det er mulig å klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar dette vedtaket. Et søksmål eller erstatningskrav kan ikke fremmes uten at klageadgangen er benyttet, jf. fvl. §27b. Se våre nettsider https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klag-pa-vedtak-i-byggesaker/

Vennlig hilsen

Ingrid Skåland Lia - saksbehandler
Belin Fatahi - for enhetsleder Karine Bue Iversen

enhet 3-ukers byggesaker

Kopi til:
FOSSHEIM BORETTSLAG, c/o OBOS, Postboks 6666 St Olavsplass, 0129 OSLO

RAMMETILLATELSE

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter

Oker Arkitektur AS
Kjølberggata 21
0653 OSLO

Dato: 09 FEB. 2007

Deres ref: | Vår ref (saksnr): 200604446-7 **Oppgis alltid ved henvendelse** | Saksbeh: Erland Volden | Arkivkode: 531

Byggeplass:	THORVALD MEYERS GATE 5	Eiendom:	225/279/0/0
Tiltakshaver:	Fossheim BRL v/Finn A.Sætre	Adresse:	Thorvald Meyers gate 5, 0555 OSLO
Søker:	Oker Arkitektur AS	Adresse:	Kjølberggata 21, 0653 OSLO
Tiltakstype:	Blokk/bygård/terrassehus	Tiltaksart:	Fasadeendring

RAMMETILLATELSE - THORVALD MEYERS GATE 5

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 93.
Vilkår for igangsetting.

Søknaden omfatter etterisolering og ny teglkledning for alle fasadene, eksisterende balkonger byttes ut med nye, nytt inngangsparti i 6 etasje samt terrasse på det flate taket. BRA er oppgitt til 35 kvm.

I medhold av plan- og bygningslovens § 93 a og b og § 95 nr. 1 godkjennes søknaden, mottatt Plan- og bygningsetaten den 21.04.2006. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, utsnitt av reguleringskart og ansvarsretter.

I medhold av plan- og bygningsloven(pbl) § 7 gis dispensasjon fra samme lovs § 31 for overskridelse av maksimal U-grad, og fra pbl § 70.2 for krav om minste avstand til nabogrense for balkonger.

Det foreligger ikke protester til søknaden.

Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse.

Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter pbl. § 94 nr. 1, første og annet ledd er innsendt og undergitt nødvendig kontroll.

Denne tillatelse og de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.97, sak 220, jfr. byrådsvedtak av 27.06.97, sak 1425; samt etter myndighet tildelt etaten i Oslo kommunes forskrift om behandling av produksjonsavfall, vedtatt i Oslo bystyre 15.11.95.

Bortfall av tillatelse:
En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Ved søknad etter § 93 begynner fristen å løpe fra den dag tillatelsen er meddelt tiltakshaver.

Søknaden:
Søknaden omfatter etterisolering og ny teglkledning for alle fasadene, eksisterende balkonger byttes ut med nye, nytt inngangsparti i 6 etasje samt terrasse på det flate taket. BRA er oppgitt til 35 kvm.

Godkjenninger:
Følgende tegninger/foto og kart er lagt til grunn for tillatelsen:

Beskrivelse	Tegningsnr	Dato	PBE-id
Balkong detaljer	E1	15.01.2007	6/3
Situasjonsplan	D1	18.04.2006	1/6
Plan 1 til 4 etasje	A-101	07.04.2006	1/8
Plan 5 og 6 etasje	A-102	07.04.2006	1/9
Plan 7- 19 og 20 etasje	A-103	07.04.2006	1/10
Fasadeoppriss av østfasaden	A-200	07.04.2006	1/11
Fasadeoppriss av vestfasaden	A-201	07.04.2006	1/12
Fasadeoppriss av sydfasaden	A-202	07.04.2006	1/13
Fasadeoppriss av nordfasaden	A-203	07.04.2006	1/14

Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket.

Orgnr og Navn	Beskrivelse
946796069 Siv Ing Otto Bjørgum as	PRO/KPR, ttk 2, konstruksjonsteknikk
976186419 Oker Arkitektur as	Ansv. søker, ttk. 2 PRO/KPR. alle ansvarsområder utenom konstruksjonsteknikk

Gjeldende plangrunnlag:
Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger, S-2255, vedtatt 28.07.1977, endret bestemmelser ved S-2937, 01.10.1987.

Estetiske krav:
Bygningen er meget synlig og tilstede i nærområdet og ellers ved fjernvirkning, dette er på grunn av plasseringen, høyden og størrelsen ellers. Bygningen oppfattes i liten grad som et positivt estetisk innslag verken i nærmiljøet eller fra avstand.
Fasadene fremstår uttrykksmessig som sammenfallende med fasadene på de lavere bygningene i Thorvald Meyers gate 7, 9 og 11. Alle disse bygningene er nærmeste nabo til Akerselva, de ligger høyt i forhold til terrengnivået ved elva og en svært mye brukt gang-/sykkelsti langs elva.

Det vesentligste ved tiltaket er den nye kledningen på bygningen og utbytte av eksisterende balkonger med noe større balkonger med samme plassering. Endringen av balkongenes størrelse har ikke særlig betydning, dette kommer mest av bygningens betydelige størrelse. De nye balkongene er også prosjektert med en god form og tilsynelatende tilpassede materialvalg.

Teglkledningen fargesettes relativt avdempet. Lavblokken med fasader mot vest og nord omsøkes med mørkbrun tegl. På høyblokkens 4 fasader omsøkes lys grå tegl med innslag av mørkere tegl. Søker forklarer at fargene bevisst brukes for å bryte opp fasadene.

Ellers tar tiltaket for seg terrasse på taket, her omsøkes noen tilbaketrukne skillevegger med inntil 1.7 meters høyde, et oppbygg for trappeoppgangen og rekkeverk langs fasadene. Rekkeverket er i glass, skilleveggene plasseres tilbaketrukket fra gesims.

Bygningen vil skille seg fra nabobygningene i Thorvald Meyers gate 7, 9 og 11 som en følge av tiltaket. Bygningene på eiendommene Thorvald Meyers gate 5, 7, 9 og 11 danner i dag en hvit sammenhengende massiv mur mot Akerselva, denne brytes opp som en følge av tiltaket. Særlig den bevisste bruken av farger på teglforblendingen vil dempe inntrykket. Dette er positivt for nærområdet.
Ellers vil bygningens fjernvirkning dempes med denne teglkledningen.

Tiltaket vurderes til å være i henhold til pbl § 74.2, det tar hensyn til de bygde nære omgivelsene og reduserer fjernvirkningen.

Dispensasjoner:
Tiltaket er i strid med reguleringsplan og plan- og bygningsloven, det er avhengig av dispensasjon for å kunne få rammetillatelse.

Plan- og bygningslovens, PBL § 7 gir mulighet til å dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og planer dersom det foreligger særlige grunner. For at lovvilkåret "særlige grunner" skal være oppfylt, må det foreligge spesifiserte, klare grunner som etter en nærmere konkret vurdering veier tyngre enn de hensyn bestemmelsene skal ivareta.

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 er det søkt om dispensasjon fra pbl § 31 for overskridelse av maksimal U-grad. Eksisterende utnyttelse er 4.044, som en følge av tiltaket øker U-graden til 4.056. Eiendommen er regulert med en tillatt U-grad mellom 0.7 – 1.5.

Ansvarlig søker oppgir ingen særlige grunner.

Hensynet bak denne bestemmelsen er å sikre mulighet til lik utnyttelse av eiendommene i nærområdet.

Den delen av tiltaket som øker U-graden er tilbygget og overbygget ved oppgangen til takterrassen. Begge to er med på å øke bokvaliteten. Overskridelsen er ikke stor verken i kvadratmeter eller i U-gradsøkning. Økningen kan ikke sies å påføre naboeiendommene noen begrensninger.
Plan- og bygningsetaten konkluderer med at det foreligger særlige grunner som taler for å kunne gi den omsøkte dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7.

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 er det søkt om dispensasjon fra pbl § 70.2 for plassering av balkonger på både vest og østfasaden tett på naboeiendommen Thorvald Meyers gate 7. På østfasaden gjelder dette balkongene fra 6. etasje til og med 20. etasje, minimumsavstanden er ca 0,5 meter. På vestfasaden gjelder dette fra høy 1. etasje til 5. etasje der avstanden er ca 1 meter, og fra 6. til 20. etasje der avstanden er ca 0,5 meter.

Som særlige grunner oppgis av ansvarlig søker at balkongene som erstatter eksisterende balkonger ikke kommer nærmere nabogrensen.

Hensynet bak denne bestemmelsen er brannvernhensyn, og å sikre lys og luft mellom bygninger samt en viss avstand mellom naboeiendommer.

I plan- og bygningslovens forarbeider, NOU 1982:13 side 28, heter det at bestemmelsen i § 70 er begrunnet bl.a. i brannvernhensyn og i behovet for å sikre lys og luft mellom bygninger og en viss avstand mellom naboeiendommer. Videre følger det av forarbeidene, i Ot.prp. nr. 27 for 1982-83 s.19, at kommunen under behandling av en søknad også skal se til 'at trivsels- og miljømessige forhold ikke blir vesentlig skadelidende'.
Ifølge Kommunaldepartementets rundskriv H-18/90 forutsettes bestemmelsen praktisert slik at byggherrens ønske imøtekommes der ikke avgjørende grunner taler imot dette. Med avgjørende grunner siktes særlig til plassering og høyde som medfører betydelig ulempe for eksempel naboer og omkringliggende miljø.

Eksisterende balkonger ligger med samme avstand til nabogrense som de omsøkte, de bygger ca 80 cm lengre ut fra fasaden. På begge fasadene er fasadelivet forskjøvet slik at muligheten for innsyn er meget redusert. Lokalene på naboeiendommen brukes til kontordrift.

Etter Plan- og bygningsetatens vurdering er ikke balkongene til ytterligere sjenanse for berørte naboer med hensyn til lysforhold, innsyn og brukbarhet av bakgården. Balkongene ivaretar krav til brannvernhensyn. Plan- og bygningsetaten konkluderer med at det foreligger særlige grunner som taler for å kunne gi den omsøkte dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7.

Plan- og bygningsetatens samlede vurdering:
Det er gitt dispensasjoner fra regulering og avstand til nabogrense, estetisk vurderes tiltaket som en oppgradering. Ellers er tiltaket i henhold til plan- og bygningsloven.

Avfall:
Med hjemmel i Oslo kommunes forskrift om produksjonsavfall pålegges tiltakshaver å sortere og behandle bygge- og anleggsavfall etter retningslinjer gitt av Oslo kommune. Plan for avfallshåndtering, som dokumenterer at nevnte pålegg vil bli oppfylt, skal godkjennes før igangsettingstillatelse kan gis.

Varsel om tvangsmulkt:
Dersom avfall fra byggetiltaket behandles i strid med godkjent plan for avfallshåndtering, kan Plan- og bygningsetaten ilegge tvangsmulkt med hjemmel i forurensningslovens § 73. En slik tvangsmulkt vil minst være av en slik størrelse at det oppveier den fortjeneste som er oppnådd med avfallshåndtering i strid med bestemmelsene.

Igangsettingstillatelse:
Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Vedtak om igangsettingstillatelse kan ikke fattes før følgende vilkår er oppfylt:

1. Dokumentasjon i henhold til §§ 18 og 19 i forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK) skal foreligge.
2. Avfallsplan for behandling av bygnings- eller rivingsavfall må innsendes for godkjenning.
3. Miljøsaneringsrapport må innsendes for godkjenning.
4. Før det kan gis igangsettingstillatelse må endelige beskrivelse av material- og fargevalg på fasadekledning være innsendt. Endelig detaljert beskrivelse av balkonger med material- og fargevalg må også være innsendt. Blant annet skal alle fasadene vises med fargesatte realistiske oppriss.

5. Det er tatt utgangspunkt i at vindussmyg ikke endres, detaljer som illustrerer dette må innsendes.

Klageadgang:
Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se vedlagte orientering.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Bolig tett by, Nybygg

Eva Irene Lyseng
For avdelingsenhetsleder

Erland Volden
saksbehandler

Vedlegg: Forskrift om produksjonsavfall
Retningslinjer for behandling av bygge- og anleggsavfall
Skjema for avfallsplan og sluttrapport
Informasjon om elektronisk saksbehandling
Orientering om klageadgang

Kopi til: Fossheim BRL v/Finn A.Sætre, Thorvald Meyers gate 5, 0555, OSLO(med faktura uten vedlegg)

EKSPEDISJKONSDOK
UMENT

OSLO BYGNINGSKONTROLL

Ekspedisjonsdokument.

Veivesenet

Bygningskontrollens reg.

Arbeidssted	Thv.Meyersgate 5.	Journalnr. 60/3768	Tegn.nr. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-.
Arbeidets art	Boligblokk (Höyhus)	Innlevert 23/11-60	
Bygningens art			
Byggherre	Oslo Bolig og Sparelag, Torggaten 17.		
Byggmester	Arkitekt E.F.Eikrem, Drammensveien 54 b.		

Sendes Oslo veivesen med forespørsel om det med hensyn til gateopparbeidelsesspørsmålet, herunder erhverv av gategrunn, er noe til hinder for å meddele byggetillatelse. Situasjonskart vedlegges.

25 NOV 1960

For bygningssjefen.

E. Gjersli

Sendes tilbake til bygningskontrollen.

Gateopparbeidelsesspørsmålet, herunder kloakk og erhverv av gategrunn, er ordnet/~~ikke ordnet~~.

Byggetillatelse kan meddeles/~~ikke meddeles~~.

Vanntorholdene er iorden/~~ikke iorden~~.

OSLO VEIVESEN

30 DES 1960

Oslo veivesen, den 23/12 – 60

P. Kerlp

3000. 6-59. R. A. –

BYGNINGSKONTROLL

Ekspedisjonsdokument

Bordes Oslo byplankontor

Tomtested	Thv.Meyersgate 5.	Journal nr. 60/3768	Tegn.nr. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-.
Tomtens art	Boligblokk (Höyhus)	Innlevert 23/11-60	
Bygningens art			
Herre	Oslo Bolig og Sparelag, Torggaten 17.		
Byggemelder	Arkitekt E.V.Eikrann, Drammensveien 54 b.		

28 NOV 1960

OSLO BYPLANKONTOR
008770 2. NOV 60
BIL.NR. 1

KP/ES. Jnr. 8770/60.

Thv. Meyersgate 5.
Boligblokk (Höyhus).
Bygningskontrollens ekspedisjon av 28. november 1960.

Tilbakesendes bygningskontrollen.

Höyblokkens beliggenhet og gesimshöyde godkjennes.

Den av anmelder foreslåtte innsnevring av kjörbar atkomst til lavblokken (terrassen) på nordsiden kan ikke godkjennes medmindre brannvesenet er innforstått med det.

Reguleringsplanen er ennå ikke stadfestet.

Oslo kommune, byplankontoret 6. desember 1960.
For byplansjefen

K. Prestrud

K.Prestrud

10 000 3-60 R A -

OSLO BYGNINGSKONTROLL

Ekspedisjonsdokument

Arbeidssted: Thv. Meyersgt. 5	Journal nr. 60/3768	Tegn.nr.
Arbeidets art: Boligblokk (høyhus)	Innlevert 23/11-60	
Bygningens art:		
Byggherre: Oslo Bolig og Sparelag, Torggt.17		
Byggemelder: Arkitekt E.Eikrann, Drammensveien 54 b.		

Eksp. 19 Sign. Byggh.

FG/Krw
Sendes byplankontoret.
Det vises til vedlagte kart utarbeidet av Plansjefen samt til brev av 4. oktober 1961 fra Oslo Bolig og Sparelag.
Saken bør vel forelegges Trafikksjefen.

Oslo bygningskontroll, den 12. oktober 1961

Finn Gulbrandsen

OSLO BYPLANKONTOR
007988 14 OCT 61
BIL Nr.

KP/ES. Jnr. 7988/61. Saksbehandler:

Avd.arkitekt K.Prestrud

Thv. Meyersgt. 5.
Boligblokk. (höyhus).
Bygningskontrollens ekspedisjon av 12. oktober 1961.

Sendes herr trafikksjefen til uttalelse og videre ekspedisjon til bygningskontrollen.

Oslo byplankontor, 21. oktober 1961.
For byplansjefen
K. Prestrud
K.Prestrud

TRAFIKKSJEFEN
23 OKT 1961
Jnr. 1870 Ekspl. Beh. Besv.

OSLO BYGNINGSKONTROLL
MOTTATT
30 OKT 1961

10.000 6-61 R.A.-

EIRIK EIKRANN
ARKITEKT
M.N.A.L.

DRAMMENSVEIEN 5 V B
TELEFON 44 / 2 95

OSLO. 16/4-63.

Til BYGNINGSKONTROLLEN ,

Herr kontorsjef Bakkene ,

Trondheimsv.nr. 5, Oslo .

OSLO BYGNINGSKONTROLL
MOTTATT
17 APR 1963

Ad. Thv. Meyersgt. 5, Oslo
Bolig-nybygg for O B O S.

På vegne av min klient, Oslo Bolig og Sparelag , tilla-ter jeg meg herved å søke om fornyelsesbe - vis for Bygningskontrollens approbasjon av 4/5- 1961, som vi iøvrig fikk fornyet i Deres brev av 5/6 - 1962.

De forønskete nye nabovarsler er sendt idag,slik dette fremgår av vedlagte kvitterin; fra Oslo Post- kontor.

Obos har nå innhentet anbud på oppførelsen av bygget og avventer rivningstillatelsen.

Ærbødigst

(Eirik Eikrann)

OSLO BYPLANKONTOR
002781 2. APR 63
BILNR

In duplo.

Et gjennomslag sendt OBOS.

Fra E.F.Eikrann. Ark. M.N.A.L.
Byggemelder
Drammensv. 54 B. Oslo.
Adresse
Tlf. 44 42 98.

Gjenpart av nabovarsel
som vedlegges byggemeldingen.

Oslo, den 16/4-63.

Rek.

Til eieren av
Gårdsnr., bruksnr., parsellnr. eller bymatr.nr. og gate

Navn

Adresse

Poststed

OSLO BYGNINGSKONTROLL
MOTTATT
17 APR 1963

Ang. byggemelding på Thv. Meyers gate nr. 5, Oslo.
Gårdsnr., bruksnr., parsellnr. eller bymatr.nr. og gate

Arbeidets art: Nybygg :: boligbygg for O B O S.

I henhold til § 132, punkt 3 i bygningsvedtekt for Oslo varsles De herved om at undertegnede d. d. har innlevert byggemelding til Oslo bygningskontroll på ovennevnte eiendom. Tegningene er utlegt til gjennomsyn hos undertegnede eller kan sees i bygningskontrollen.
Eventuelle bemerkninger må innsendes o m g å e n d e til Oslo bygningskontroll, Trondheimsveien 5 III, Oslo.

Byggemelder

E.F.Eikrann.Ark. M.N.A.L. Oslo.

Ovennevnte nabovarsel er d. d. sendt følgende naboer og gjenboere:

G.nr., b.nr., p.nr. eller bymatr.nr. og gate	Navn og adresse	Postkontorets rek.nr.
Sandakerv. nr. 2, Oslo.	Oslo Komm.Leiegårder, Akersgt. nr. 55, Oslo	6875
Biermannsgt.nr.2, Oslo.	Skolestyret, Trondheimsv.nr.5,Oslo	6872
Thv.Meyersgt.nr.2, Oslo.	Ringnes Bryggeri, Thv.Meyersgt.nr.2, Oslo.	6873
Thv.Meyersgt.nr.7, Oslo.	A/S.Grønlandsgården ved Ingeniør Thor Furuholmen, Karl Johansgt. 39, Oslo.	6874

Det attesteres at det d. d. er innlevert rekommanderte brev til ovennevnte adressater.

OSLO SKILLER 16-4-63

Si

Postvesenets embetsmanns sign.

gmm-3-64-E.T.

Ekspedisjonsdokument

Journalnr.

Innlevert

Tegn.nr.

Kontrollert med heisanlegg
J.nr. 11-12/64
OSLO

[illegible] Hast.:1.0 - 0.16 m/sek.

[illegible] ved sideh av hinannen i støpte sjakter og [illegible] med 19 stoppesteder. Ved hvert av disse [illegible] stilldører.

[illegible] ligger rett over sjaktene.

[illegible] med 2 åpninger forsynt med grinder.

[illegible] såfremt det bygningsmessige er [illegible]

KONTROLLERT MED HEISANLEGG
OSLO 27/2 1965
W.T

[illegible] heisanlegg.
[illegible] og godkjent.

[illegible] den 15/3 1965

OSLO BYGNINGSKONTROLL
MOTTATT
1 MAR 1965

[illegible]

OSLO BYGNINGSKONTROLL

Ekspedisjonsdokument

Byggested	Thv.Meyeragate 5.	Journ.nr. 60/3768	Tegn.nr. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-.
Byggets art	Boligblokk (Höyhus)	Innkom. 23/11-60	
Bygningens art			
Byggherre	Oslo Bolig og Sparelag,Torggaten 17.		
Byggemelder	Arkitekt E.F.Bikrann,Drammensveien 54 b.		

Sendes byplankontoret.
Oslo bygningskontroll, den 19 APR 1963
O. Forstad

OSLO BYPLANKONTOR
002781 22 APR 63
BIL NR 1/mstf.

BG/GA Jnr. 2781/63.
Thv. Meyersgt. 5.
Boligblokk - Høyhus.
Bygningskontrollens eksp. av 19/4.1963.

Tilbakesendes bygningskontrollen.

Forutsatt at det ikke er foretatt noen forandringer av tegningene siden vår forrige behandling av saken, har man ikke noe å innvende mot at approbasjonen fornyes.

Oslo byplankontor, den 6. Juni 1963
for byplansjefen

Per Worseng
Distriktsark.

OSLO BYGNINGSKONTROLL
MOTTATT
- 7 JUN 1963

BOLIGBLOKK

Arbeidssted: Tbv. Hovinveien 5.

Journalnr. 60/3268

Arbeidets art: Boligblokk (Høyhus)

Innlevert 23/12-60

Tegn. nr. 17-19 Bygges i arbeidsfase 1 + 20-21-22-23 24-25-26-27-28

Bygningens art:

Byggherre: Oslo Bolig og Sparelag, Torggaten 17.

Byggemelder: Arkitekt E. K. Eikrann Drammensveien 2 b.

Ansvarshavende: Ing. Reidar Myklestad

X

28-4-64 / 30-7-64

Byggetillatelse 27-10-64

Byggetillatelse

A

FERDIGKONTROLL

Puss- og innredningstillatelse

Brukstillatelse 28/10 66

Ferdigbes.

Mangler rettet 24/2-71

UTTALELSER				APPROBASJON		Tillat påvist		Gravetillatelse
Byplankont.		25/11		Dato 25/10	N.nr. 1436			29-5-64
Helseråd	X	10/3-61	8/4-61	4/5-61	Bet. 13/5-61	X B	22/5 64	
Brannvesen	X	10/4-64	10/8 64	Dato 25/10 4/5-61	N.nr. 1437 Bet. 26/5-64	X C1	25/11	23/12-60
V. & k. v.	X					C2		
				Dato forny. 5/6-62	N.nr. 1802 Bet. 18/6-62	X D all kbl. X E		
				Dato forny. 24/7-63	N.nr. 2326 Bet. 27/8-63	X G Tak og nedløp kan utføres. F		
Gransking								
Fasaderåd				Dato Tillegg	N.nr. 1691	X H Planen kan godkjennes		
Bygn.råd				8/6-64	Bet. 17/8-64	X Utførelsen godkjennes		
				Dato Tillegg 9/10 64	N.nr. 3767 Bet. 17/10 64	X I De nødv. rettelser kan gjennomføres		

FERDIGKONTROLL		
Pipeattest	10/64	✓
Gateattest	10/66	✓
Vannattest	10/66	✓
Hageattest	10/66	
Brannvesen	25/4-61	
Helseattest	10/66	✓
Film		
Ferdigattest	31/3-71	

A – ansvarsrett innvilget. B – arbeidstillatelse. C – vedsk. D – tingl. erkl. E – konstr. F – ventilasjonsanl. G – kor. tegn. H–K – diverse.

Bens Bøvertrykk Co. Nr. 10 950 5000 6-60. IX.

Oslo Byggingskontroll.

BRUKSTILLATELSE

OSLO KOMMUNE
BYGNINGSKONTROLLEN
Trondheimsvn. 5III *41 72 00

Brukstillatelse.

Boligbebyggelse (høyhus).

Arbeidssted	Matr.nr.	J.nr.
Thv. Meyers gate 5		60/3768

Byggherre	Ansvarshavende
Oslo Bolig og Sparelag Hammersborg Torg 1 Oslo - 1.	Siv.ing. Heidar Agdestein c/o Bertsen & Bos A/S Prof. Dahls gate 8 Oslo - 3.

KR/BK

Dato

28. oktober 1966.

Innflytning ~~ikke~~ tillates når følgende punkter er i orden:

1. Rekkverk i fyrhus må ha lovlig sprossеavstand.
2. Midlertidig rekkverk ved innkjöring fra Thv. Meyers gate.
3. Friskluftsventiler i nordvegg i tilfluktsrom må forlenges.
4. Røkavtrekkene må settes i stand i trapperom.
5. Henvisningsskilter til tilfluktsrom må monteres.
6. Vedlagt følger helserådets betingelser av 15.10.66 som må etterkommes.

Distriktsingeniør
O.Reber

Bygningsinspektør
Knarr Regbo

Alt post adresseres til Bygningskontrollen i Oslo, ikke til saksbehandler.

FERDIGATTEST

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Multiconsult AS
Postboks 265 Skøyen
0213 OSLO

Deres ref:	Vår ref (saksnr): 201308427-5 **Oppgis alltid ved henvendelse**	Saksbeh: Marius Stenseth	Dato: 04.06.2015 Arkivkode: 531

Byggeplass:	THORVALD MEYERS GATE 5	Eiendom:	225/279/0/0
Tiltakshaver:	Fossheim borettslag	Adresse:	c/o/ OBOS Hammersborg Torg 1, 0179 OSLO
Søker:	Multiconsult AS	Adresse:	Postboks 265 Skøyen, 0213 OSLO
Tiltakstype:	Blokk/bygård/terrassehus	Tiltaksart:	Endring/reparasjon av bygningstekniske installasjoner

FERDIGATTEST - THORVALD MEYERS GATE 5

Den dokumentasjon som er fremlagt i brev av 25.03.2015 bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter er oppfylt. På dette grunnlag gis ferdigattesten.

Klageadgang
Dette vedtaket kan påklages, og fristen for å klage er tre uker. Se våre nettsider https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/ for mer informasjon.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
3-ukersaker


Dette dokumentet er elektronisk godkjent 04.06.2015 av:

Marius Stenseth - Saksbehandler
Jon Erik Reite Bang - enhetsleder

Kopi til:

Fossheim borettslag, co/ OBOS Hammersborg Torg 1, 0179 OSLO, olejacob_parelius@yahoo.no

TEGNINGER



NEGFOTOMRAFERT- 26 X


OSLO BYGNINGSKONTROLL
MOTT
20 JUN 1966

OSLO BYGNINGSKONTROLL
MOTT
17 OKT 1966

37

OSLO BYGNINGSKONTROLL
MOTTATT
14 MAI 1964

REGULERINGSKART



*=regulert kotehøyde med Oslo lokal som høydereferanse. Ved prosjektering legges 37 cm til denne kotehøyden.

© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Oslo

Dato: 03.12.2024
Bruker: FME
Målestokk 1:1000
Ekvidistanse 1m
Koord.system: EUREF89 - UTM sone 32
Høydereferanser
- Reguleringsplan: Se reg.best.
- Bakgrunnskart: NN2000
Originalformat: A3


Reguleringskart

– Kartutsnittet gjelder vertikalnivå 1 (dvs. under bakken). I tillegg finnes det regulering i vertikalnivå 2
– Gjeldende kommunedelplaner: KDP-17, KDP-4
– Naturmangfold innenfor kartutsnittet. Se eget kart.
– Kartet er sammenstilt for: Eiendomsomsetning. Kan ikke brukes til byggesak.

PlottID/Best.nr: 136592/ 86502139
Deres ref.: 42491/ WM120_3000164_3005870
Adresse: THORVALD MEYERS GATE 5
Kommentar:
Gnr/Bnr: 225/279

Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt bebyggelse ut fra terrenghøydene slik de var da reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenstilte reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomtesituasjon. Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn.

Se tegnforklaring på eget ark



*=regulert kotehøyde med Oslo lokal som høydereferanse. Ved prosjektering legges 37 cm til denne kotehøyden.

© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Oslo

Dato: 03.12.2024
Bruker: FME
Målestokk 1:1000
Ekvidistanse 1m
Koord.system: EUREF89 - UTM sone 32
Høydereferanser
- Reguleringsplan: Se reg.best.
- Bakgrunnskart: NN2000
Originalformat: A3

Reguleringskart


– Kartutsnittet gjelder vertikalnivå 2 (dvs. på bakkenivå). I tillegg finnes det regulering i vertikalnivå 1
– Gjeldende kommunedelplaner: KDP-17, KDP-4
– Naturmangfold innenfor kartutsnittet. Se eget kart.
– Kartet er sammenstilt for: Eiendomsomsetning. Kan ikke brukes til byggesak.


PlottID/Best.nr: 136592/ 86502139
Deres ref.: 42491/ WM120_3000164_3005870
Adresse: THORVALD MEYERS GATE 5
Kommentar:
Gnr/Bnr: 225/279

Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt bebyggelse ut fra terrenghøydene slik de var da reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenstilte reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomtesituasjon. Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn.

Se tegnforklaring på eget ark

TEGNFORKLARING - REGULERING (for gjeldende kartutsnitt)





© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Oslo


Dato: 03.12.2024
Bruker: FME
Målestokk 1:1000
Ekvidistanse 1m
Koord.system: EUREF89 - UTM sone 32
Høydereferanser
- Reguleringsplan: Se reg.best.
- Bakgrunnskart: NN2000
Originalformat: A3

Naturmangfold

– Skraverte felter markerer områder hvor det er registrert naturmangfold (rød) eller fremmede skadelige organismer (sort).
– Kartet er sammenstilt for: Eiendomsomsetning. Kan ikke brukes til byggesak.

PlottID/Best.nr: 136592/ 86502139
Adresse: THORVALD MEYERS GATE 5
Gnr/Bnr: 225/279
Deres ref.: 42491/ WM120_3000164_3005870
Kommentar:

Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt bebyggelse ut fra terrenghøydene slik de var da reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenstilte reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomtesituasjon. Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn.



© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Oslo

Dato: 03.12.2024
Målestokk 1:3000
Koordinatsystem: EUREF89 - UTM sone 32
PlottID/Best.nr: 136592/86502139
Deres ref.: 42491/

Kommuneplanen 2015–2030

Vedtatt av bystyret 23.09.2015, sak 262

Kartet viser utsnitt av «Plankart 1-2 Arealbruk» og «Plankart 2-2 Hensynssoner». For øvrige juridisk bindende kart, se Planinnsyn - https://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/?mode=kommuneplan

Blå ramme viser utsnittet for de øvrige plottene.

Reguleringsplaner vedtatt etter 17.09.2014 og til 23.09.2015 vil gjelde foran kommuneplanen ved motstrid.
Reguleringsplaner vedtatt etter kommuneplanen vil gjelde foran kommuneplanen ved motstrid.

Se tegnforklaring på eget ark.

Tegnforklaring - kommuneplan



AREALBEKREFTELSE

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Pia Eriksson Kofstad
THORVALD MEYERS GATE 5

Dato: 03.12.2024

Deres ref:
Bestillingsnr.: 86502139
8191003

Vår ref (Saksnr):

Saksbehandler: Automatisert produksjon

AREALBEKREFTELSE FOR GNR.225 BNR. 279

Vi viser til bestilling av 20241203 for THORVALD MEYERS GATE 5.

GNR. 225 BNR. 279

er, ifølge eiendomsregisteret i Oslo, opprettet den 06.10.1960.

Arealet for eiendommen, med til- og framålinger ført i eiendomsregisteret i Oslo, er

3015 m²

Eiendommen, i samsvar med oppgitt areal, er vist med gul farge på vedlagte kartutsnitt.


Målestokk= 1: 500.

Eiendommen består av 1 teig.

Plan- og bygningsetaten

Avdeling for Geodata
Matrikkelenheten

Kristin Tveit
Enhetsleder


598250
598300
6644950
6644950
225/
2A
5
225/279
Thorvald Meyers gate
4A
4B
6644900
598250
598300
Plan- og
Bygningsetaten
© Avdeling for Geodata
Produsert: 03.12.2024 Målestokk 1: 500

S-5058

Oslo

S-5058

Detaljregulering med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser for Ny vannforsyning til Oslo - Huseby vannbehandlingsanlegg

Vedtaksdato: 13.11.2019
Vedtatt av: Bystyret, egengodkjenning
Vedtaksdokumenter: 201708944
Lovverk: PBL 2008
Høydereferanse: NN2000
Merknader:
Knytning(er) mot andre planer:

Dokumentet består av 31 side(r) inkludert denne.

Plan- og bygningsetaten
Oslo kommune

oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Sentralbord: +47 21 80 21 80
Kundesenteret: +47 23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Org.Nr.: NO 971 040 823 MVA

S-5058
13.11.2019

OSLO KOMMUNE

Reguleringsplan for ny vannforsyning Oslo – Huseby vannbehandlingsanlegg

Reguleringsbestemmelser
Detaljregulering for gnr./bnr. 29/4 m.fl.

20 plankart merket UTI-201708944, datert 29.01.2019 og revidert 26.06.19 og 20.09.2019.

Planens hensikt

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av nytt vannbehandlingsanlegg og overføringstunneler for vannforsyning med tilhørende anlegg og konstruksjoner.

Fellesbestemmelser

1 Fellesbestemmelser for hele planområdet

1.1 Overvannshåndtering

Overvann skal håndteres lokalt ved infiltrasjon i grunnen eller ledes frem til nærmeste resipient, og skal fortrinnsvis håndteres i åpne løsninger. Overvann som ledes til resipient skal ha god vannkvalitet. Overvann fra anleggsvirksomhet skal renses.

1.2 Automatisk fredete kulturminner

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Byantikvaren varsles, jf. lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, § 8.

1.3 Miljøkvalitet

1.3.1 Støy i anleggsfasen

For støy i anleggsfase skal den til enhver tid gjeldende statlige retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442, tabell 3, «øvrig industri» legges til grunn. For støynivå på natt skal grenseverdier i Oslo kommunes støyforskrift benyttes. Veileder M-128, kapittel 4 og 9.9 skal benyttes for beregning og dimensjonering av tiltak for begrensning av bygge- og anleggsstøy.

Helseetaten vil være koordinerende myndighet når det gjelder behandling av søknader om nødvendige dispensasjoner og forhåndsgodkjenninger etter støyforskriften §§ 12, 14 og 15. Plan og dokumentasjon med oversikt over støyende aktiviteter og avbøtende tiltak skal forelegges Helseetaten for alle aktiviteter som utvikler støy som kan overskride grenseverdiene i forskriften § 12 og impulsiv støy som krever godkjenning etter § 14.

Dispensasjon og godkjenning skal foreligge ved søknad om igangsettingstillatelse. Følgende dokumentasjon skal utarbeides og vedlegges søknad om tillatelse til å gjennomføre arbeider som kan overskride grenseverdiene:

a) Beregninger av støyende hovedaktiviteter med utarbeiding av nødvendig støysonekart.
b) Fremdriftsplan med synliggjøring av hovedaktiviteter og varighet.
c) Valg av arbeidsmetoder, utstyr, driftstider og mulige støyreduserende tiltak.
d) Plan for kontroll og dokumentasjon av støyforhold under gjennomføringen av arbeidet.
e) En konkret plan for informasjon/kommunikasjon med berørte parter. Berørte naboer skal varsles om støyende arbeider i henhold til anbefalingene i T-1442.
f) Strategi for håndtering av støyklager og tilbud om erstatningsboliger.

For innendørs strukturlyd fra arbeid i tunnel gjelder innendørs grenseverdier T-1442, tabell 6. For tunnelanlegg skal tydelig borelyd og piggelyd gi en skjerping av grensene med 5 dB.

1.3.2 Støy i driftsfasen

For støy i driftsfase skal den enhver tid gjeldende statlige retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442, tabell 3, «Øvrig industri» legges til grunn.

1.3.3 Vibrasjoner

For vibrasjoner og påvirkning fra anleggsvirksomhet på boligbygninger og andre vibrasjonsfølsomme bygninger skal følgende maksimale rammer legges til grunn:

Tabell 1: Grenseverdier for vibrasjoner hentet fra NS8141 (noe forenklet)

Bygning	**Antatt fundamentering/grunnforhold**	**Vibrasjonsgrense (vertikal svingehastighet v) (mm/s)**	
		Avstand 5-30 m	**Avstand > 30 m**
Næringsbygg og boliger i normal tilstand	Grunnmur eller plate på sand, grus, silt, leire	20	15
	Grunnmur på fast morene, sprengstein	30	25
	Grunnmur eller peler/pilarer til fast berg evt. tynt avrettingslag over berg	50	50
Transformatorer med tilbehør	All fundamentering	20	20
Høyspentmaster	All fundamentering	30	50
Høyspentmaste-vanger	All fundamentering	20	50

For byggverk som er i en ømtålig tilstand (tydelige setningsskader, sviktende fundamentering etc.), reduseres grenseverdiene med en faktor 0,8. Under anleggsfase som omfatter større og vedvarende sprengningsarbeider skal det gjennomføres kontinuerlige vibrasjonsmålinger i sprengningsperioden på forventet utsatte lokaliteter. Om nødvendig skal det gjennomføres avbøtende tiltak.

1.4 Dokumentasjonskrav og særskilt underlag til byggesaksbehandlingen

1.4.1 Utomhusplan

Sammen med søknad om rammetillatelse skal det for felt avsatt til vannforsyningsanlegg innsendes utomhusplan i målestokk 1:200. Planen skal vise hvordan de deler av overflaten som er berørt av anlegget skal opparbeides som uteoppholdsareal for nye vannforsyningsanlegg. Planen skal vise/dokumentere: gjerder, støttemurer, gangveier, internveier med snuareal, parkeringsareal for sykkel og oppstillingsplass for utrykningskjøretøy, håndtering av renovasjon, overvann og snø, stigningsforhold og belysning. Planen skal redegjøre for eksisterende og fremtidig terreng, trær, beplantning og grønne vegetasjonsflater.

Utomhusplanen skal godkjennes samtidig med rammetillatelse. Uteoppholdsarealene skal være ferdig opparbeidet i samsvar med den godkjente utomhusplanen senest 6 måneder etter at det er gitt midlertidig brukstillatelse. Utomhusplan for driftsbygg (felt A1) skal forelegges Byantikvaren. Byantikvarens uttalelse skal følge søknad om rammetillatelse.

1.4.2 Plan for anleggs- og riggområder

Sammen med søknad om rammetillatelse skal det vedlegges plan for anleggsfasen. Anleggsfasen skal gjennomføres på en skånsom måte for å unngå unødvendige inngrep i eksisterende terreng og vegetasjon, samt unngå senkning av grunnvannstand og setningsskader på bebyggelse i og rundt tiltaksområdet.

Plan for anleggs- og riggområder skal redegjøre for:

a) Utbyggingsfaser/gjennomføring.
b) Plassering og arealbehov for rigg- og anleggsområder, midlertidige massedeponier, lagerplasser, atkomst, parkering, anleggsgjerder mv.
c) Kjøremønster for hvordan trafikken forbi og gjennom området skal håndteres, herunder anleggstrafikk. Kjøremønster skal kartfestes.
d) Nødvendige trafikksikkerhetstiltak med særlig vekt på trygg og fremkommelig vei for fotgjengere og syklister, kollektivtrafikk og beredskapskjøretøyer. Skoleveier skal ivaretas spesielt.
e) Planlagte tiltak for å ivareta atkomst- og parkeringsbehov for bolig- og næringsbebyggelse som berøres midlertidig i anleggsfasen.
f) Tiltak for istandsetting av arealer herunder beplantning som påvirkes midlertidig i anleggsfasen, jf. punkt 5 Midlertidig anlegg- og riggområde.
g) Alle inngrep i eksisterende vassdrag, terreng og vegetasjon/trær.
h) Beskrivelse og kartfesting av sikringstiltak for eksisterende terreng og vegetasjon/trær som skal ivaretas i anleggsfasen.
i) Beskrivelse av hvordan hensynet til kulturminner og kulturmiljøer skal ivaretas i anleggsfasen og sikres mot at skade oppstår som følge av anleggsfasen.

j) Håndtering av støy, vibrasjoner og luftforurensning og forurensning av grunn med beskrivelse av avbøtende tiltak. Det utarbeides en egen beredskapsplan for håndtering av uventet grunnforurensning i hele planområdet.
k) Nødvending omlegging av eksisterende vann- og avløpsanlegg.
l) Behandling av overvann, herunder valg av løsninger. Dette gjelder både tunnelvann, takvann, overflatevann og drensvann.
m) Hvordan anleggsarbeider og anleggstrafikk påvirker friområder og tilliggende rekreasjonsarealer.

Planen for anleggs- og riggområder skal oversendes Statens vegvesen og kommunal veimyndighet for uttalelse.

1.4.3 Plan for miljøoppfølging/kvalitetsprogram for miljø og energi

Sammen med søknad om rammetillatelse skal det foreligge miljøoppfølgingsplan. Miljøoppfølgingsplanen skal redegjøre for forhold knyttet til massehåndtering, herunder transport, støy og vibrasjoner, utslipp til luft, vann og grunn, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø (inkludert tiltak mot spredning av uønskede, fremmede arter), landskap, kulturminner og kulturmiljø samt materialvalg, avfallshåndtering og energibruk i anleggsfase og i permanent situasjon. Miljøoppfølgingsplanen skal sette krav til maksimal innlekkasje av grunnvann i fjellanlegget. I anleggs- og riggområder som drenerer til Mærradalsbekken, Makrellbekken eller Akerselva skal det gjennomføres nødvendige beredskapstiltak for å redusere risiko for utslipp eller annen negativ påvirkning av vassdragene. Plan- og bygningsetaten skal godkjenne innholdet i planen.

1.4.4 Øvrige dokumentasjonskrav

Ved etablering av tiltak som gir vesentlig nær- eller fjernvirkning skal det senest ved søknad om rammetillatelse utarbeides perspektivillustrasjoner eller annet materiale som i nødvendig grad belyser tiltakets visuelle virkninger.

Sammen med søknad om rammetillatelse for nye vannforsyningsanlegg innenfor planområdet skal det foreligge plan for reetablering av Husebybakken Skipark.

Sammen med søknad om rammetillatelse for nye vannforsyningsanlegg innenfor planområdet skal det foreligge plan for nødvendige støyskjermingstiltak. Krav til plan for nødvendige støytiltak faller bort dersom det dokumenteres at grenseverdier for støy vil overholdes.

Sammen med søknad om rammetillatelse til omlegging av gang- og sykkelvei langs Sørkedalsveien skal det foreligge byggeplan for tiltakene som viser plassering i terreng og utforming. Den skal godkjennes av Bymiljøetaten og Statens vegvesen.

Sammen med søknad om rammetillatelse for nye vannforsyningsanlegg og andre tiltak som berører forvaltningsinteressene til Forsvaret, Bane NOR SF, Sporveien AS og Statens vegvesen, skal det foreligge uttalelse fra disse.

Bestemmelser til arealformål

2 Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 nr. 1)

2.1 Vertikalnivå 1

2.1.1 Vannforsyningsanlegg, felt A6, A7

2.1.1.1 Arealbruk

I felt A6 og A7 kan det oppføres konstruksjoner og anlegg for vannforsyning og tilhørende funksjoner.

2.2 Vertikalnivå 2

2.2.1 Vannforsyningsanlegg, felt A1, A2, A3, A4, A5

2.2.1.1 Arealbruk

I felt A1 kan det oppføres bebyggelse, konstruksjoner og anlegg for vannforsyning og tilhørende funksjoner. I felt A2–A5 kan det oppføres konstruksjoner og anlegg for vannforsyning og tilhørende funksjoner.

2.2.1.2 Utnyttelse

Tillatt utnyttelse for felt A1–A5 er inntil %-BYA= 80.

2.2.1.3 Plassering

Plassering av bebyggelse, konstruksjoner og anlegg skal skje innenfor byggegrense angitt på plankart. Mindre anlegg og konstruksjoner, som støttemurer, gjerder etc. tillates etablert utenfor byggegrense. Der det ikke er angitt byggegrense, går byggegrense i formålsgrense.

2.2.1.4 Høyder

Felt A1

Tillatt maksimal høyde for konstruksjoner (tunnelportal) er kote +148. Tillatt maksimal høyde for bebyggelse er kote +150. Tillatt maksimal høyde for tekniske anlegg på tak er kote +152.

Felt A2

Tillatt maksimal høyde for bebyggelse er kote +158.

Felt A3

Tillatt maksimal høyde for konstruksjoner er kote +67.

Felt A4

Tillatt maksimal høyde for konstruksjoner er kote +83.

Felt A5

Tillatt maksimal høyde for konstruksjoner er kote +31.

2.2.1.5 Utforming

Bebyggelse, anlegg og konstruksjoner, inkludert gjerder, innenfor felt A1 skal gis en utforming som er tilpasset naturgitte og menneskeskapte omgivelser. Det skal legges vekt på å dempe fjernvirkning ved bruk av estetiske virkemidler og beplantning. Med estetiske virkemidler menes materialbruk og fargebruk på byggets fasade. Materialbruk for portalers eksteriør skal i hovedsak være betong og/eller naturstein.

Nærområdets landskap/terreng skal være førende ved plassering av bebyggelse, slik at bebyggelsen tilpasses terrenget i størst mulig grad. Utearealene skal være godt forankret til stedet gjennom god terrengtilpasning med tilbakefylling av masser og nyplanting av vegetasjon. Takene skal behandles som en del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk. Tekniske installasjoner som ventilasjon og eksosavkast skal integreres i den arkitektoniske utformingen. Solceller på tak og fasader tillates. Reflekterende takflater tillates ikke, med unntak av solceller.

For å redusere visuelle nær- og fjernvirkninger av installasjoner i felt A2 skal stedets omgivelser være førende for material- og fargevalg. Farge- og materialvalg for gjerder skal også tilpasses stedets omgivelser.

Materialbruk for tunnelportalenes eksteriør skal i hovedsak være betong og/eller naturstein i felt A3, A4 og A5. Konstruksjonene tilpasses terrenget i størst mulig grad, og tilbakefylling av masser tilpasses konstruksjon og terreng.

2.2.1.6 Avkjørsel

Atkomst til felt A1 er via felt KV1. Atkomst til felt A2, A3, A4 og A5 tillates for drift og vedlikehold.

2.2.1.7 Parkering

For bebyggelse i felt A1 skal det etableres minimum 20 sykkelparkeringsplasser og maksimum 20 bilparkeringsplasser. Sykkelparkeringsplasser skal være i garasjeanlegg eller under tak, med låsemulighet og i nærhet av bebyggelsens inngangsparti. Det tillates ikke permanent bilparkeringsareal på terreng.

3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2)

3.1 Vertikalnivå 1

3.1.1 Kjørevei, felt KV3

3.1.1.1 Arealbruk

Det kan oppføres anlegg og konstruksjoner for veiformål.

3.2 Vertikalnivå 2

3.2.1 Kjørevei, felt KV1, f_KV2

Det kan oppføres anlegg og konstruksjoner for veiformål. Vei skal utføres med fast dekke og i henhold til Oslo kommunes gate og veinormal.

Felt KV1 skal utformes som avkjørsel.

Felt f_KV2 er felles for gnr./bnr. 47/251, 47/355 og senere utskilte eiendommer.

3.3 Gang- og sykkelvei

3.3.1 Arealbruk

Det kan oppføres anlegg og konstruksjoner, herunder støttemurer, for gang- og sykkelveiformål.

3.3.2 Utforming

Gang- og sykkelvei skal ha bredde fem meter (tre + to), utføres med fast dekke og være gjennomgående gjennom avkjørsel.

3.3.3 Eierskap

Gang- og sykkelvei er offentlig.

3.4 Annen veggrunn – grøntareal, felt o_VG1, o_VG2, f_VG3

3.4.1 Arealbruk

I felt o_VG1, o_VG2 og f_VG3 kan det oppføres anlegg og konstruksjoner i tilknytning til vegformålet, herunder støttemurer, belysning, overvannshåndtering og areal for tilknytning til gangfelt, sykkelveg og fortau. Arealer regulert som annen veggrunn – grøntareal skal tilsås og beplantes, steinsettes eller opparbeides på en annen parkmessig måte.

3.4.2 Eierskap

Felt o_VG1 og o_VG2 er offentlig. Felt f_VG3 er felles for gnr./bnr. 47/251, 47/355 og senere utskilte eiendommer.

Bestemmelser til hensynssoner (pbl. §§ 16-6, 12-7 og 11-8)

4 Sikrings-, støy- og faresoner (pbl. § 11-8 a)

4.1 Fellesbestemmelser for sikrings- og faresoner

Gjeldende reguleringsplaner innenfor hensynssonen skal videreføres med mindre noe annet fremgår av denne planen.

4.2 Andre sikringssoner – vannforsyningsanlegg H190

4.2.1 Felt H190_1

Det tillates ikke boret brønner for vann, energi eller gjennomført andre søknadspliktige eller ikke-søknadspliktige tiltak med fysiske inngrep under kote +100 i grunnen, med mindre disse på forhånd er godkjent av Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten.

4.2.2 Felt H190_2

Det tillates ikke boret brønner for vann, energi eller gjennomført andre søknadspliktige eller ikke-søknadspliktige tiltak med fysiske inngrep i grunnen, med mindre disse på forhånd er godkjent av Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten.

Det tillates innenfor sikringssonen rydding av vegetasjon i en sone på fire meter rundt felt A1 og A2.

4.2.3 Felt H190_3, H190_4

Det tillates sikringstiltak for tunnel som f.eks. bolting og injisering.

4.3 Faresone for høyspenningsanlegg H370

4.3.1 Felt H370_1

Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen og alle tiltak i terrenget og anleggsarbeid innenfor hensynssonen skal på forhånd være avklart med ledningseier.

4.3.2 Felt H370_2-3

Det tillates ikke gjennomført søknadspliktige eller ikke-søknadspliktige tiltak i grunnen, med mindre disse på forhånd er avklart med netteier.

Bestemmelser til bestemmelsesområder

5 Bestemmelsesområde

5.1 BG #1–6 (anleggs- og riggområde)

Innenfor bestemmelsesområde #1–6 er det tillatt med anleggs- og riggområde i anleggsfasen for tiltakene. Området tillates midlertidig benyttet til brakkerigg, verksted, lagerplass, kjøreareal, parkeringsareal, renseanlegg for vann, mellomlagring av masser og annet som er nødvendig for gjennomføring av anleggsarbeidet. Innenfor området tillates midlertidige terrengendringer, støttemurer og andre tiltak som ledd i etablering og drift av anleggs- og riggområdet.

Dersom ikke annet fremgår av denne plan, skal alle områder hvor det er utført anlegg, eller som er benyttet i anleggsvirksomheten, senest ett år etter at tiltaket er avsluttet/satt i drift, være tilbakeført til opprinnelig tilstand eller istandsettes i henhold til utomhusplan/landskapsplan/ byggeplan, jf. punkt 1.4. Utomhusplaner/landskapsplaner skal vise hvordan området skal fremstå etter at anlegget er avsluttet. Disse skal vise veier, terrengutforming, beplantning, gangarealer/stier, eventuelt sambruk med videre.

Innenfor #1 tillates plassering av lekter for massetransport, men anleggsaktiviteten skal ikke medføre at atkomst til Sollerud småbåthavn blokkeres.

Innenfor# 1 og #2 tillates det å legge om gangveier og lysløyper som skal være åpne for bruk i hele anleggsperioden. Etter endt anleggsaktivitet skal terrenget tilbakestilles. Matjord på Husebyjordet legges tilbake.

Innenfor #2 skal eventuelle trær som må felles for å gjennomføre tiltaket fremgå av plan for anleggs- og riggområder pkt. g. Øvrige trær beskyttes med byggegjerder, eventuelt matter, i anleggsperioden.

Innenfor #4 skal atkomst for Statnett SF til eksisterende energianlegg opprettholdes.

Innenfor #5 skal asketreet i almelunden og trerekke langs Søsterhjemmet bevares og rotsoner sikres. Riggfunksjoner skal plasseres slik at øvrige trær med rotsoner ikke skades. Eventuelle trær som må felles for å gjennomføre tiltaket skal fremgå av plan for anlegg og riggområder pkt. g. Trær som skal bevares må beskyttes med byggegjerder, eventuelt matter, i anleggsperioden. Dette gjelder også for trær med rotsone som ligger i randsonen mot byggeområdet. Trær som må felles eller blir skadet skal etter at anlegget er ferdigstilt erstattes med nye trær, med minimum omkrets på 20 cm en meter over terreng.

Om almetrær innenfor #6 skades som en følge av anleggsvirksomheten skal de erstattes med samme antall tre av samme art når anlegget er ferdigstilt. Nyplantete trær skal ha minimum omkrets på 20 cm én meter over bakken.

5.2 BG #7 (teknisk bygg)

Innenfor bestemmelsesområde #7 tillates det bygd ett teknisk bygg til snøproduksjon. Maksimalt tillatt BYA for teknisk bygg 30 m^2. Det tillates gesimshøyde på inntil 3,0 meter og mønehøyde inntil 4,0 meter.

Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring

6 Før igangsetting (felt A1–A7)

6.1 Nødvendige støytiltak

Før igangsetting av sprengningsarbeider skal eventuelle nødvendige støytiltak være ferdig opparbeidet etter godkjent plan, jf. 1.4.4.

6.2 Anlegg for overvannshåndtering i anleggsfase

Før igangsetting av tunnelarbeid skal nødvendige anlegg for tunnelvann og overvannshåndtering i anleggsfase være ferdig opparbeidet etter godkjent plan, jf. 1.4.2.

6.3 Gangveier, lysløype og tursti

Før arbeid med hovedanlegget herunder etablering av anleggsveier, og tunnelpåhugg kan startes opp skal gangveier og lysløype på felt #1 og #2 samt lysløype og tursti ved Makrellbekken på felt # 4 være midlertidig lagt om etter godkjent plan, jf. 1.4.4.

7 Før bebyggelse og anlegg tas i bruk (felt A1–A5)

7.1 Utomhusanlegg

Senest 12 måneder etter avsluttet anleggsarbeid, skal alle utomhusanleggene være ferdig opparbeidet etter godkjent plan, jf. 1.4.1.

7.2 Husebybakken Skipark

Senest 12 måneder etter avsluttet anleggsarbeid, skal Husebybakken Skipark være reetablert etter godkjent plan, jf. 1.4.4.

7.3 Kompenserende tiltak for barn og unge

Senest 12 måneder etter avsluttet anleggsarbeid, skal kompenserende tiltak i form av opparbeiding av manglende turveilenke (A12), nord for Smithssvingen, være ferdig.

Detaljregulering og reguleringsbestemmelser ble egengodkjent ved bystyrets vedtak av 13.11.2019 sak 358. Bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak.

Byrådsavdeling for byutvikling, den 22.11.2019

Ina Rognerud, bem.

OSLO KOMMUNE

Reguleringsplan for ny vannforsyning Oslo – Huseby vannbehandlingsanlegg

Reguleringsbestemmelser
Detaljregulering for gnr./bnr. 29/4 m.fl.

20 plankart merket UTI-201708944, datert 29.01.2019 og revidert 26.06.19 og 20.09.2019.

Planens hensikt

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av nytt vannbehandlingsanlegg og overføringstunneler for vannforsyning med tilhørende anlegg og konstruksjoner.

Fellesbestemmelser

1 Fellesbestemmelser for hele planområdet

1.1 Overvannshåndtering

Overvann skal håndteres lokalt ved infiltrasjon i grunnen eller ledes frem til nærmeste resipient, og skal fortrinnsvis håndteres i åpne løsninger. Overvann som ledes til resipient skal ha god vannkvalitet. Overvann fra anleggsvirksomhet skal renses.

1.2 Automatisk fredete kulturminner

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Byantikvaren varsles, jf. lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, § 8.

1.3 Miljøkvalitet

1.3.1 Støy i anleggsfasen

For støy i anleggsfase skal den til enhver tid gjeldende statlige retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442, tabell 3, «øvrig industri» legges til grunn. For støynivå på natt skal grenseverdier i Oslo kommunes støyforskrift benyttes. Veileder M-128, kapittel 4 og 9.9 skal benyttes for beregning og dimensjonering av tiltak for begrensning av bygge- og anleggsstøy.

Helseetaten vil være koordinerende myndighet når det gjelder behandling av søknader om nødvendige dispensasjoner og forhåndsgodkjenninger etter støyforskriften §§ 12, 14 og 15. Plan og dokumentasjon med oversikt over støyende aktiviteter og avbøtende tiltak skal forelegges Helseetaten for alle aktiviteter som utvikler støy som kan overskride grenseverdiene i forskriften § 12 og impulsiv støy som krever godkjenning etter § 14.

Dispensasjon og godkjenning skal foreligge ved søknad om igangsettingstillatelse. Følgende dokumentasjon skal utarbeides og vedlegges søknad om tillatelse til å gjennomføre arbeider som kan overskride grenseverdiene:

a) Beregninger av støyende hovedaktiviteter med utarbeiding av nødvendig støysonekart.
b) Fremdriftsplan med synliggjøring av hovedaktiviteter og varighet.
c) Valg av arbeidsmetoder, utstyr, driftstider og mulige støyreduserende tiltak.
d) Plan for kontroll og dokumentasjon av støyforhold under gjennomføringen av arbeidet.
e) En konkret plan for informasjon/kommunikasjon med berørte parter. Berørte naboer skal varsles om støyende arbeider i henhold til anbefalingene i T-1442.
f) Strategi for håndtering av støyklager og tilbud om erstatningsboliger.

For innendørs strukturlyd fra arbeid i tunnel gjelder innendørs grenseverdier T-1442, tabell 6. For tunnelanlegg skal tydelig borelyd og piggelyd gi en skjerping av grensene med 5 dB.

1.3.2 Støy i driftsfasen

For støy i driftsfase skal den enhver tid gjeldende statlige retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442, tabell 3, «Øvrig industri» legges til grunn.

1.3.3 Vibrasjoner

For vibrasjoner og påvirkning fra anleggsvirksomhet på boligbygninger og andre vibrasjonsfølsomme bygninger skal følgende maksimale rammer legges til grunn:

Tabell 1: Grenseverdier for vibrasjoner hentet fra NS8141 (noe forenklet)

Bygning	**Antatt fundamentering/grunnforhold**	**Vibrasjonsgrense (vertikal svingehastighet v) (mm/s)**	
		Avstand 5-30 m	**Avstand > 30 m**
Næringsbygg og boliger i normal tilstand	Grunnmur eller plate på sand, grus, silt, leire	20	15
	Grunnmur på fast morene, sprengstein	30	25
	Grunnmur eller peler/pilarer til fast berg evt. tynt avrettingslag over berg	50	50
Transformatorer med tilbehør	All fundamentering	20	20
Høyspentmaster	All fundamentering	30	50
Høyspentmaste-vanger	All fundamentering	20	50

For byggverk som er i en ømtålig tilstand (tydelige setningsskader, sviktende fundamentering etc.), reduseres grenseverdiene med en faktor 0,8. Under anleggsfase som omfatter større og vedvarende sprengningsarbeider skal det gjennomføres kontinuerlige vibrasjonsmålinger i sprengningsperioden på forventet utsatte lokaliteter. Om nødvendig skal det gjennomføres avbøtende tiltak.

1.4 Dokumentasjonskrav og særskilt underlag til byggesaksbehandlingen

1.4.1 Utomhusplan

Sammen med søknad om rammetillatelse skal det for felt avsatt til vannforsyningsanlegg innsendes utomhusplan i målestokk 1:200. Planen skal vise hvordan de deler av overflaten som er berørt av anlegget skal opparbeides som uteoppholdsareal for nye vannforsyningsanlegg. Planen skal vise/dokumentere: gjerder, støttemurer, gangveier, internveier med snuareal, parkeringsareal for sykkel og oppstillingsplass for utrykningskjøretøy, håndtering av renovasjon, overvann og snø, stigningsforhold og belysning. Planen skal redegjøre for eksisterende og fremtidig terreng, trær, beplantning og grønne vegetasjonsflater.

Utomhusplanen skal godkjennes samtidig med rammetillatelse. Uteoppholdsarealene skal være ferdig opparbeidet i samsvar med den godkjente utomhusplanen senest 6 måneder etter at det er gitt midlertidig brukstillatelse. Utomhusplan for driftsbygg (felt A1) skal forelegges Byantikvaren. Byantikvarens uttalelse skal følge søknad om rammetillatelse.

1.4.2 Plan for anleggs- og riggområder

Sammen med søknad om rammetillatelse skal det vedlegges plan for anleggsfasen. Anleggsfasen skal gjennomføres på en skånsom måte for å unngå unødvendige inngrep i eksisterende terreng og vegetasjon, samt unngå senkning av grunnvannstand og setningsskader på bebyggelse i og rundt tiltaksområdet.

Plan for anleggs- og riggområder skal redegjøre for:

a) Utbyggingsfaser/gjennomføring.
b) Plassering og arealbehov for rigg- og anleggsområder, midlertidige massedeponier, lagerplasser, atkomst, parkering, anleggsgjerder mv.
c) Kjøremønster for hvordan trafikken forbi og gjennom området skal håndteres, herunder anleggstrafikk. Kjøremønster skal kartfestes.
d) Nødvendige trafikksikkerhetstiltak med særlig vekt på trygg og fremkommelig vei for fotgjengere og syklister, kollektivtrafikk og beredskapskjøretøyer. Skoleveier skal ivaretas spesielt.
e) Planlagte tiltak for å ivareta atkomst- og parkeringsbehov for bolig- og næringsbebyggelse som berøres midlertidig i anleggsfasen.
f) Tiltak for istandsetting av arealer herunder beplantning som påvirkes midlertidig i anleggsfasen, jf. punkt 5 Midlertidig anlegg- og riggområde.
g) Alle inngrep i eksisterende vassdrag, terreng og vegetasjon/trær.
h) Beskrivelse og kartfesting av sikringstiltak for eksisterende terreng og vegetasjon/trær som skal ivaretas i anleggsfasen.
i) Beskrivelse av hvordan hensynet til kulturminner og kulturmiljøer skal ivaretas i anleggsfasen og sikres mot at skade oppstår som følge av anleggsfasen.

j) Håndtering av støy, vibrasjoner og luftforurensning og forurensning av grunn med beskrivelse av avbøtende tiltak. Det utarbeides en egen beredskapsplan for håndtering av uventet grunnforurensning i hele planområdet.
k) Nødvending omlegging av eksisterende vann- og avløpsanlegg.
l) Behandling av overvann, herunder valg av løsninger. Dette gjelder både tunnelvann, takvann, overflatevann og drensvann.
m) Hvordan anleggsarbeider og anleggstrafikk påvirker friområder og tilliggende rekreasjonsarealer.

Planen for anleggs- og riggområder skal oversendes Statens vegvesen og kommunal veimyndighet for uttalelse.

1.4.3 Plan for miljøoppfølging/kvalitetsprogram for miljø og energi

Sammen med søknad om rammetillatelse skal det foreligge miljøoppfølgingsplan. Miljøoppfølgingsplanen skal redegjøre for forhold knyttet til massehåndtering, herunder transport, støy og vibrasjoner, utslipp til luft, vann og grunn, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø (inkludert tiltak mot spredning av uønskede, fremmede arter), landskap, kulturminner og kulturmiljø samt materialvalg, avfallshåndtering og energibruk i anleggsfase og i permanent situasjon. Miljøoppfølgingsplanen skal sette krav til maksimal innlekkasje av grunnvann i fjellanlegget. I anleggs- og riggområder som drenerer til Mærradalsbekken, Makrellbekken eller Akerselva skal det gjennomføres nødvendige beredskapstiltak for å redusere risiko for utslipp eller annen negativ påvirkning av vassdragene. Plan- og bygningsetaten skal godkjenne innholdet i planen.

1.4.4 Øvrige dokumentasjonskrav

Ved etablering av tiltak som gir vesentlig nær- eller fjernvirkning skal det senest ved søknad om rammetillatelse utarbeides perspektivillustrasjoner eller annet materiale som i nødvendig grad belyser tiltakets visuelle virkninger.

Sammen med søknad om rammetillatelse for nye vannforsyningsanlegg innenfor planområdet skal det foreligge plan for reetablering av Husebybakken Skipark.

Sammen med søknad om rammetillatelse for nye vannforsyningsanlegg innenfor planområdet skal det foreligge plan for nødvendige støyskjermingstiltak. Krav til plan for nødvendige støytiltak faller bort dersom det dokumenteres at grenseverdier for støy vil overholdes.

Sammen med søknad om rammetillatelse til omlegging av gang- og sykkelvei langs Sørkedalsveien skal det foreligge byggeplan for tiltakene som viser plassering i terreng og utforming. Den skal godkjennes av Bymiljøetaten og Statens vegvesen.

Sammen med søknad om rammetillatelse for nye vannforsyningsanlegg og andre tiltak som berører forvaltningsinteressene til Forsvaret, Bane NOR SF, Sporveien AS og Statens vegvesen, skal det foreligge uttalelse fra disse.

Bestemmelser til arealformål

2 Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 nr. 1)

2.1 Vertikalnivå 1

2.1.1 Vannforsyningsanlegg, felt A6, A7

2.1.1.1 Arealbruk

I felt A6 og A7 kan det oppføres konstruksjoner og anlegg for vannforsyning og tilhørende funksjoner.

2.2 Vertikalnivå 2

2.2.1 Vannforsyningsanlegg, felt A1, A2, A3, A4, A5

2.2.1.1 Arealbruk

I felt A1 kan det oppføres bebyggelse, konstruksjoner og anlegg for vannforsyning og tilhørende funksjoner. I felt A2–A5 kan det oppføres konstruksjoner og anlegg for vannforsyning og tilhørende funksjoner.

2.2.1.2 Utnyttelse

Tillatt utnyttelse for felt A1–A5 er inntil %-BYA= 80.

2.2.1.3 Plassering

Plassering av bebyggelse, konstruksjoner og anlegg skal skje innenfor byggegrense angitt på plankart. Mindre anlegg og konstruksjoner, som støttemurer, gjerder etc. tillates etablert utenfor byggegrense. Der det ikke er angitt byggegrense, går byggegrense i formålsgrense.

2.2.1.4 Høyder

Felt A1

Tillatt maksimal høyde for konstruksjoner (tunnelportal) er kote +148. Tillatt maksimal høyde for bebyggelse er kote +150. Tillatt maksimal høyde for tekniske anlegg på tak er kote +152.

Felt A2

Tillatt maksimal høyde for bebyggelse er kote +158.

Felt A3

Tillatt maksimal høyde for konstruksjoner er kote +67.

Felt A4

Tillatt maksimal høyde for konstruksjoner er kote +83.

Felt A5

Tillatt maksimal høyde for konstruksjoner er kote +31.

2.2.1.5 Utforming

Bebyggelse, anlegg og konstruksjoner, inkludert gjerder, innenfor felt A1 skal gis en utforming som er tilpasset naturgitte og menneskeskapte omgivelser. Det skal legges vekt på å dempe fjernvirkning ved bruk av estetiske virkemidler og beplantning. Med estetiske virkemidler menes materialbruk og fargebruk på byggets fasade. Materialbruk for portalers eksteriør skal i hovedsak være betong og/eller naturstein.

Nærområdets landskap/terreng skal være førende ved plassering av bebyggelse, slik at bebyggelsen tilpasses terrenget i størst mulig grad. Utearealene skal være godt forankret til stedet gjennom god terrengtilpasning med tilbakefylling av masser og nyplanting av vegetasjon. Takene skal behandles som en del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk. Tekniske installasjoner som ventilasjon og eksosavkast skal integreres i den arkitektoniske utformingen. Solceller på tak og fasader tillates. Reflekterende takflater tillates ikke, med unntak av solceller.

For å redusere visuelle nær- og fjernvirkninger av installasjoner i felt A2 skal stedets omgivelser være førende for material- og fargevalg. Farge- og materialvalg for gjerder skal også tilpasses stedets omgivelser.

Materialbruk for tunnelportalenes eksteriør skal i hovedsak være betong og/eller naturstein i felt A3, A4 og A5. Konstruksjonene tilpasses terrenget i størst mulig grad, og tilbakefylling av masser tilpasses konstruksjon og terreng.

2.2.1.6 Avkjørsel

Atkomst til felt A1 er via felt KV1. Atkomst til felt A2, A3, A4 og A5 tillates for drift og vedlikehold.

2.2.1.7 Parkering

For bebyggelse i felt A1 skal det etableres minimum 20 sykkelparkeringsplasser og maksimum 20 bilparkeringsplasser. Sykkelparkeringsplasser skal være i garasjeanlegg eller under tak, med låsemulighet og i nærhet av bebyggelsens inngangsparti. Det tillates ikke permanent bilparkeringsareal på terreng.

3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2)

3.1 Vertikalnivå 1

3.1.1 Kjørevei, felt KV3

3.1.1.1 Arealbruk

Det kan oppføres anlegg og konstruksjoner for veiformål.

3.2 Vertikalnivå 2

3.2.1 Kjørevei, felt KV1, f_KV2

Det kan oppføres anlegg og konstruksjoner for veiformål. Vei skal utføres med fast dekke og i henhold til Oslo kommunes gate og veinormal.

Felt KV1 skal utformes som avkjørsel.

Felt f_KV2 er felles for gnr./bnr. 47/251, 47/355 og senere utskilte eiendommer.

3.3 Gang- og sykkelvei

3.3.1 Arealbruk

Det kan oppføres anlegg og konstruksjoner, herunder støttemurer, for gang- og sykkelveiformål.

3.3.2 Utforming

Gang- og sykkelvei skal ha bredde fem meter (tre + to), utføres med fast dekke og være gjennomgående gjennom avkjørsel.

3.3.3 Eierskap

Gang- og sykkelvei er offentlig.

3.4 Annen veggrunn – grøntareal, felt o_VG1, o_VG2, f_VG3

3.4.1 Arealbruk

I felt o_VG1, o_VG2 og f_VG3 kan det oppføres anlegg og konstruksjoner i tilknytning til vegformålet, herunder støttemurer, belysning, overvannshåndtering og areal for tilknytning til gangfelt, sykkelveg og fortau. Arealer regulert som annen veggrunn – grøntareal skal tilsås og beplantes, steinsettes eller opparbeides på en annen parkmessig måte.

3.4.2 Eierskap

Felt o_VG1 og o_VG2 er offentlig. Felt f_VG3 er felles for gnr./bnr. 47/251, 47/355 og senere utskilte eiendommer.

Bestemmelser til hensynssoner (pbl. §§ 16-6, 12-7 og 11-8)

4 Sikrings-, støy- og faresoner (pbl. § 11-8 a)

4.1 Fellesbestemmelser for sikrings- og faresoner

Gjeldende reguleringsplaner innenfor hensynssonen skal videreføres med mindre noe annet fremgår av denne planen.

4.2 Andre sikringssoner – vannforsyningsanlegg H190

4.2.1 Felt H190_1

Det tillates ikke boret brønner for vann, energi eller gjennomført andre søknadspliktige eller ikke-søknadspliktige tiltak med fysiske inngrep under kote +100 i grunnen, med mindre disse på forhånd er godkjent av Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten.

4.2.2 Felt H190_2

Det tillates ikke boret brønner for vann, energi eller gjennomført andre søknadspliktige eller ikke-søknadspliktige tiltak med fysiske inngrep i grunnen, med mindre disse på forhånd er godkjent av Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten.

Det tillates innenfor sikringssonen rydding av vegetasjon i en sone på fire meter rundt felt A1 og A2.

4.2.3 Felt H190_3, H190_4

Det tillates sikringstiltak for tunnel som f.eks. bolting og injisering.

4.3 Faresone for høyspenningsanlegg H370

4.3.1 Felt H370_1

Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen og alle tiltak i terrenget og anleggsarbeid innenfor hensynssonen skal på forhånd være avklart med ledningseier.

4.3.2 Felt H370_2-3

Det tillates ikke gjennomført søknadspliktige eller ikke-søknadspliktige tiltak i grunnen, med mindre disse på forhånd er avklart med netteier.

Bestemmelser til bestemmelsesområder

5 Bestemmelsesområde

5.1 BG #1–6 (anleggs- og riggområde)

Innenfor bestemmelsesområde #1–6 er det tillatt med anleggs- og riggområde i anleggsfasen for tiltakene. Området tillates midlertidig benyttet til brakkerigg, verksted, lagerplass, kjøreareal, parkeringsareal, renseanlegg for vann, mellomlagring av masser og annet som er nødvendig for gjennomføring av anleggsarbeidet. Innenfor området tillates midlertidige terrengendringer, støttemurer og andre tiltak som ledd i etablering og drift av anleggs- og riggområdet.

Dersom ikke annet fremgår av denne plan, skal alle områder hvor det er utført anlegg, eller som er benyttet i anleggsvirksomheten, senest ett år etter at tiltaket er avsluttet/satt i drift, være tilbakeført til opprinnelig tilstand eller istandsettes i henhold til utomhusplan/landskapsplan/ byggeplan, jf. punkt 1.4. Utomhusplaner/landskapsplaner skal vise hvordan området skal fremstå etter at anlegget er avsluttet. Disse skal vise veier, terrengutforming, beplantning, gangarealer/stier, eventuelt sambruk med videre.

Innenfor #1 tillates plassering av lekter for massetransport, men anleggsaktiviteten skal ikke medføre at atkomst til Sollerud småbåthavn blokkeres.

Innenfor# 1 og #2 tillates det å legge om gangveier og lysløyper som skal være åpne for bruk i hele anleggsperioden. Etter endt anleggsaktivitet skal terrenget tilbakestilles. Matjord på Husebyjordet legges tilbake.

Innenfor #2 skal eventuelle trær som må felles for å gjennomføre tiltaket fremgå av plan for anleggs- og riggområder pkt. g. Øvrige trær beskyttes med byggegjerder, eventuelt matter, i anleggsperioden.

Innenfor #4 skal atkomst for Statnett SF til eksisterende energianlegg opprettholdes.

Innenfor #5 skal asketreet i almelunden og trerekke langs Søsterhjemmet bevares og rotsoner sikres. Riggfunksjoner skal plasseres slik at øvrige trær med rotsoner ikke skades. Eventuelle trær som må felles for å gjennomføre tiltaket skal fremgå av plan for anlegg og riggområder pkt. g. Trær som skal bevares må beskyttes med byggegjerder, eventuelt matter, i anleggsperioden. Dette gjelder også for trær med rotsone som ligger i randsonen mot byggeområdet. Trær som må felles eller blir skadet skal etter at anlegget er ferdigstilt erstattes med nye trær, med minimum omkrets på 20 cm en meter over terreng.

Om almetrær innenfor #6 skades som en følge av anleggsvirksomheten skal de erstattes med samme antall tre av samme art når anlegget er ferdigstilt. Nyplantete trær skal ha minimum omkrets på 20 cm én meter over bakken.

5.2 BG #7 (teknisk bygg)

Innenfor bestemmelsesområde #7 tillates det bygd ett teknisk bygg til snøproduksjon. Maksimalt tillatt BYA for teknisk bygg 30 m^2. Det tillates gesimshøyde på inntil 3,0 meter og mønehøyde inntil 4,0 meter.

Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring

6 Før igangsetting (felt A1–A7)

6.1 Nødvendige støytiltak

Før igangsetting av sprengningsarbeider skal eventuelle nødvendige støytiltak være ferdig opparbeidet etter godkjent plan, jf. 1.4.4.

6.2 Anlegg for overvannshåndtering i anleggsfase

Før igangsetting av tunnelarbeid skal nødvendige anlegg for tunnelvann og overvannshåndtering i anleggsfase være ferdig opparbeidet etter godkjent plan, jf. 1.4.2.

6.3 Gangveier, lysløype og tursti

Før arbeid med hovedanlegget herunder etablering av anleggsveier, og tunnelpåhugg kan startes opp skal gangveier og lysløype på felt #1 og #2 samt lysløype og tursti ved Makrellbekken på felt # 4 være midlertidig lagt om etter godkjent plan, jf. 1.4.4.

7 Før bebyggelse og anlegg tas i bruk (felt A1–A5)

7.1 Utomhusanlegg

Senest 12 måneder etter avsluttet anleggsarbeid, skal alle utomhusanleggene være ferdig opparbeidet etter godkjent plan, jf. 1.4.1.

7.2 Husebybakken Skipark

Senest 12 måneder etter avsluttet anleggsarbeid, skal Husebybakken Skipark være reetablert etter godkjent plan, jf. 1.4.4.

7.3 Kompenserende tiltak for barn og unge

Senest 12 måneder etter avsluttet anleggsarbeid, skal kompenserende tiltak i form av opparbeiding av manglende turveilenke (A12), nord for Smithssvingen, være ferdig.

Detaljregulering og reguleringsbestemmelser ble egengodkjent ved bystyrets vedtak av 13.11.2019 sak 358. Bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak.

Byrådsavdeling for byutvikling, den 22.11.2019

Ina Rognerud, bem.

OSLO KOMMUNE

Reguleringsplan for ny vannforsyning Oslo – Huseby vannbehandlingsanlegg

Reguleringsbestemmelser
Detaljregulering for gnr./bnr. 29/4 m.fl.

20 plankart merket UTI-201708944, datert 29.01.2019 og revidert 26.06.19 og 20.09.2019.

Planens hensikt

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av nytt vannbehandlingsanlegg og overføringstunneler for vannforsyning med tilhørende anlegg og konstruksjoner.

Fellesbestemmelser

1 Fellesbestemmelser for hele planområdet

1.1 Overvannshåndtering

Overvann skal håndteres lokalt ved infiltrasjon i grunnen eller ledes frem til nærmeste resipient, og skal fortrinnsvis håndteres i åpne løsninger. Overvann som ledes til resipient skal ha god vannkvalitet. Overvann fra anleggsvirksomhet skal renses.

1.2 Automatisk fredete kulturminner

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Byantikvaren varsles, jf. lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, § 8.

1.3 Miljøkvalitet

1.3.1 Støy i anleggsfasen

For støy i anleggsfase skal den til enhver tid gjeldende statlige retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442, tabell 3, «øvrig industri» legges til grunn. For støynivå på natt skal grenseverdier i Oslo kommunes støyforskrift benyttes. Veileder M-128, kapittel 4 og 9.9 skal benyttes for beregning og dimensjonering av tiltak for begrensning av bygge- og anleggsstøy.

Helseetaten vil være koordinerende myndighet når det gjelder behandling av søknader om nødvendige dispensasjoner og forhåndsgodkjenninger etter støyforskriften §§ 12, 14 og 15. Plan og dokumentasjon med oversikt over støyende aktiviteter og avbøtende tiltak skal forelegges Helseetaten for alle aktiviteter som utvikler støy som kan overskride grenseverdiene i forskriften § 12 og impulsiv støy som krever godkjenning etter § 14.

Dispensasjon og godkjenning skal foreligge ved søknad om igangsettingstillatelse. Følgende dokumentasjon skal utarbeides og vedlegges søknad om tillatelse til å gjennomføre arbeider som kan overskride grenseverdiene:

a) Beregninger av støyende hovedaktiviteter med utarbeiding av nødvendig støysonekart.
b) Fremdriftsplan med synliggjøring av hovedaktiviteter og varighet.
c) Valg av arbeidsmetoder, utstyr, driftstider og mulige støyreduserende tiltak.
d) Plan for kontroll og dokumentasjon av støyforhold under gjennomføringen av arbeidet.
e) En konkret plan for informasjon/kommunikasjon med berørte parter. Berørte naboer skal varsles om støyende arbeider i henhold til anbefalingene i T-1442.
f) Strategi for håndtering av støyklager og tilbud om erstatningsboliger.

For innendørs strukturlyd fra arbeid i tunnel gjelder innendørs grenseverdier T-1442, tabell 6. For tunnelanlegg skal tydelig borelyd og piggelyd gi en skjerping av grensene med 5 dB.

1.3.2 Støy i driftsfasen

For støy i driftsfase skal den enhver tid gjeldende statlige retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442, tabell 3, «Øvrig industri» legges til grunn.

1.3.3 Vibrasjoner

For vibrasjoner og påvirkning fra anleggsvirksomhet på boligbygninger og andre vibrasjonsfølsomme bygninger skal følgende maksimale rammer legges til grunn:

Tabell 1: Grenseverdier for vibrasjoner hentet fra NS8141 (noe forenklet)

Bygning	**Antatt fundamentering/grunnforhold**	**Vibrasjonsgrense (vertikal svingehastighet v) (mm/s)**	
		Avstand 5-30 m	**Avstand > 30 m**
Næringsbygg og boliger i normal tilstand	Grunnmur eller plate på sand, grus, silt, leire	20	15
	Grunnmur på fast morene, sprengstein	30	25
	Grunnmur eller peler/pilarer til fast berg evt. tynt avrettingslag over berg	50	50
Transformatorer med tilbehør	All fundamentering	20	20
Høyspentmaster	All fundamentering	30	50
Høyspentmaste-vanger	All fundamentering	20	50

For byggverk som er i en ømtålig tilstand (tydelige setningsskader, sviktende fundamentering etc.), reduseres grenseverdiene med en faktor 0,8. Under anleggsfase som omfatter større og vedvarende sprengningsarbeider skal det gjennomføres kontinuerlige vibrasjonsmålinger i sprengningsperioden på forventet utsatte lokaliteter. Om nødvendig skal det gjennomføres avbøtende tiltak.

1.4 Dokumentasjonskrav og særskilt underlag til byggesaksbehandlingen

1.4.1 Utomhusplan

Sammen med søknad om rammetillatelse skal det for felt avsatt til vannforsyningsanlegg innsendes utomhusplan i målestokk 1:200. Planen skal vise hvordan de deler av overflaten som er berørt av anlegget skal opparbeides som uteoppholdsareal for nye vannforsyningsanlegg. Planen skal vise/dokumentere: gjerder, støttemurer, gangveier, internveier med snuareal, parkeringsareal for sykkel og oppstillingsplass for utrykningskjøretøy, håndtering av renovasjon, overvann og snø, stigningsforhold og belysning. Planen skal redegjøre for eksisterende og fremtidig terreng, trær, beplantning og grønne vegetasjonsflater.

Utomhusplanen skal godkjennes samtidig med rammetillatelse. Uteoppholdsarealene skal være ferdig opparbeidet i samsvar med den godkjente utomhusplanen senest 6 måneder etter at det er gitt midlertidig brukstillatelse. Utomhusplan for driftsbygg (felt A1) skal forelegges Byantikvaren. Byantikvarens uttalelse skal følge søknad om rammetillatelse.

1.4.2 Plan for anleggs- og riggområder

Sammen med søknad om rammetillatelse skal det vedlegges plan for anleggsfasen. Anleggsfasen skal gjennomføres på en skånsom måte for å unngå unødvendige inngrep i eksisterende terreng og vegetasjon, samt unngå senkning av grunnvannstand og setningsskader på bebyggelse i og rundt tiltaksområdet.

Plan for anleggs- og riggområder skal redegjøre for:

a) Utbyggingsfaser/gjennomføring.
b) Plassering og arealbehov for rigg- og anleggsområder, midlertidige massedeponier, lagerplasser, atkomst, parkering, anleggsgjerder mv.
c) Kjøremønster for hvordan trafikken forbi og gjennom området skal håndteres, herunder anleggstrafikk. Kjøremønster skal kartfestes.
d) Nødvendige trafikksikkerhetstiltak med særlig vekt på trygg og fremkommelig vei for fotgjengere og syklister, kollektivtrafikk og beredskapskjøretøyer. Skoleveier skal ivaretas spesielt.
e) Planlagte tiltak for å ivareta atkomst- og parkeringsbehov for bolig- og næringsbebyggelse som berøres midlertidig i anleggsfasen.
f) Tiltak for istandsetting av arealer herunder beplantning som påvirkes midlertidig i anleggsfasen, jf. punkt 5 Midlertidig anlegg- og riggområde.
g) Alle inngrep i eksisterende vassdrag, terreng og vegetasjon/trær.
h) Beskrivelse og kartfesting av sikringstiltak for eksisterende terreng og vegetasjon/trær som skal ivaretas i anleggsfasen.
i) Beskrivelse av hvordan hensynet til kulturminner og kulturmiljøer skal ivaretas i anleggsfasen og sikres mot at skade oppstår som følge av anleggsfasen.

j) Håndtering av støy, vibrasjoner og luftforurensning og forurensning av grunn med beskrivelse av avbøtende tiltak. Det utarbeides en egen beredskapsplan for håndtering av uventet grunnforurensning i hele planområdet.
k) Nødvending omlegging av eksisterende vann- og avløpsanlegg.
l) Behandling av overvann, herunder valg av løsninger. Dette gjelder både tunnelvann, takvann, overflatevann og drensvann.
m) Hvordan anleggsarbeider og anleggstrafikk påvirker friområder og tilliggende rekreasjonsarealer.

Planen for anleggs- og riggområder skal oversendes Statens vegvesen og kommunal veimyndighet for uttalelse.

1.4.3 Plan for miljøoppfølging/kvalitetsprogram for miljø og energi

Sammen med søknad om rammetillatelse skal det foreligge miljøoppfølgingsplan. Miljøoppfølgingsplanen skal redegjøre for forhold knyttet til massehåndtering, herunder transport, støy og vibrasjoner, utslipp til luft, vann og grunn, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø (inkludert tiltak mot spredning av uønskede, fremmede arter), landskap, kulturminner og kulturmiljø samt materialvalg, avfallshåndtering og energibruk i anleggsfase og i permanent situasjon. Miljøoppfølgingsplanen skal sette krav til maksimal innlekkasje av grunnvann i fjellanlegget. I anleggs- og riggområder som drenerer til Mærradalsbekken, Makrellbekken eller Akerselva skal det gjennomføres nødvendige beredskapstiltak for å redusere risiko for utslipp eller annen negativ påvirkning av vassdragene. Plan- og bygningsetaten skal godkjenne innholdet i planen.

1.4.4 Øvrige dokumentasjonskrav

Ved etablering av tiltak som gir vesentlig nær- eller fjernvirkning skal det senest ved søknad om rammetillatelse utarbeides perspektivillustrasjoner eller annet materiale som i nødvendig grad belyser tiltakets visuelle virkninger.

Sammen med søknad om rammetillatelse for nye vannforsyningsanlegg innenfor planområdet skal det foreligge plan for reetablering av Husebybakken Skipark.

Sammen med søknad om rammetillatelse for nye vannforsyningsanlegg innenfor planområdet skal det foreligge plan for nødvendige støyskjermingstiltak. Krav til plan for nødvendige støytiltak faller bort dersom det dokumenteres at grenseverdier for støy vil overholdes.

Sammen med søknad om rammetillatelse til omlegging av gang- og sykkelvei langs Sørkedalsveien skal det foreligge byggeplan for tiltakene som viser plassering i terreng og utforming. Den skal godkjennes av Bymiljøetaten og Statens vegvesen.

Sammen med søknad om rammetillatelse for nye vannforsyningsanlegg og andre tiltak som berører forvaltningsinteressene til Forsvaret, Bane NOR SF, Sporveien AS og Statens vegvesen, skal det foreligge uttalelse fra disse.

Bestemmelser til arealformål

2 Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 nr. 1)

2.1 Vertikalnivå 1

2.1.1 Vannforsyningsanlegg, felt A6, A7

2.1.1.1 Arealbruk

I felt A6 og A7 kan det oppføres konstruksjoner og anlegg for vannforsyning og tilhørende funksjoner.

2.2 Vertikalnivå 2

2.2.1 Vannforsyningsanlegg, felt A1, A2, A3, A4, A5

2.2.1.1 Arealbruk

I felt A1 kan det oppføres bebyggelse, konstruksjoner og anlegg for vannforsyning og tilhørende funksjoner. I felt A2–A5 kan det oppføres konstruksjoner og anlegg for vannforsyning og tilhørende funksjoner.

2.2.1.2 Utnyttelse

Tillatt utnyttelse for felt A1–A5 er inntil %-BYA= 80.

2.2.1.3 Plassering

Plassering av bebyggelse, konstruksjoner og anlegg skal skje innenfor byggegrense angitt på plankart. Mindre anlegg og konstruksjoner, som støttemurer, gjerder etc. tillates etablert utenfor byggegrense. Der det ikke er angitt byggegrense, går byggegrense i formålsgrense.

2.2.1.4 Høyder

Felt A1

Tillatt maksimal høyde for konstruksjoner (tunnelportal) er kote +148. Tillatt maksimal høyde for bebyggelse er kote +150. Tillatt maksimal høyde for tekniske anlegg på tak er kote +152.

Felt A2

Tillatt maksimal høyde for bebyggelse er kote +158.

Felt A3

Tillatt maksimal høyde for konstruksjoner er kote +67.

Felt A4

Tillatt maksimal høyde for konstruksjoner er kote +83.

Felt A5

Tillatt maksimal høyde for konstruksjoner er kote +31.

2.2.1.5 Utforming

Bebyggelse, anlegg og konstruksjoner, inkludert gjerder, innenfor felt A1 skal gis en utforming som er tilpasset naturgitte og menneskeskapte omgivelser. Det skal legges vekt på å dempe fjernvirkning ved bruk av estetiske virkemidler og beplantning. Med estetiske virkemidler menes materialbruk og fargebruk på byggets fasade. Materialbruk for portalers eksteriør skal i hovedsak være betong og/eller naturstein.

Nærområdets landskap/terreng skal være førende ved plassering av bebyggelse, slik at bebyggelsen tilpasses terrenget i størst mulig grad. Utearealene skal være godt forankret til stedet gjennom god terrengtilpasning med tilbakefylling av masser og nyplanting av vegetasjon. Takene skal behandles som en del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk. Tekniske installasjoner som ventilasjon og eksosavkast skal integreres i den arkitektoniske utformingen. Solceller på tak og fasader tillates. Reflekterende takflater tillates ikke, med unntak av solceller.

For å redusere visuelle nær- og fjernvirkninger av installasjoner i felt A2 skal stedets omgivelser være førende for material- og fargevalg. Farge- og materialvalg for gjerder skal også tilpasses stedets omgivelser.

Materialbruk for tunnelportalenes eksteriør skal i hovedsak være betong og/eller naturstein i felt A3, A4 og A5. Konstruksjonene tilpasses terrenget i størst mulig grad, og tilbakefylling av masser tilpasses konstruksjon og terreng.

2.2.1.6 Avkjørsel

Atkomst til felt A1 er via felt KV1. Atkomst til felt A2, A3, A4 og A5 tillates for drift og vedlikehold.

2.2.1.7 Parkering

For bebyggelse i felt A1 skal det etableres minimum 20 sykkelparkeringsplasser og maksimum 20 bilparkeringsplasser. Sykkelparkeringsplasser skal være i garasjeanlegg eller under tak, med låsemulighet og i nærhet av bebyggelsens inngangsparti. Det tillates ikke permanent bilparkeringsareal på terreng.

3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2)

3.1 Vertikalnivå 1

3.1.1 Kjørevei, felt KV3

3.1.1.1 Arealbruk

Det kan oppføres anlegg og konstruksjoner for veiformål.

3.2 Vertikalnivå 2

3.2.1 Kjørevei, felt KV1, f_KV2

Det kan oppføres anlegg og konstruksjoner for veiformål. Vei skal utføres med fast dekke og i henhold til Oslo kommunes gate og veinormal.

Felt KV1 skal utformes som avkjørsel.

Felt f_KV2 er felles for gnr./bnr. 47/251, 47/355 og senere utskilte eiendommer.

3.3 Gang- og sykkelvei

3.3.1 Arealbruk

Det kan oppføres anlegg og konstruksjoner, herunder støttemurer, for gang- og sykkelveiformål.

3.3.2 Utforming

Gang- og sykkelvei skal ha bredde fem meter (tre + to), utføres med fast dekke og være gjennomgående gjennom avkjørsel.

3.3.3 Eierskap

Gang- og sykkelvei er offentlig.

3.4 Annen veggrunn – grøntareal, felt o_VG1, o_VG2, f_VG3

3.4.1 Arealbruk

I felt o_VG1, o_VG2 og f_VG3 kan det oppføres anlegg og konstruksjoner i tilknytning til vegformålet, herunder støttemurer, belysning, overvannshåndtering og areal for tilknytning til gangfelt, sykkelveg og fortau. Arealer regulert som annen veggrunn – grøntareal skal tilsås og beplantes, steinsettes eller opparbeides på en annen parkmessig måte.

3.4.2 Eierskap

Felt o_VG1 og o_VG2 er offentlig. Felt f_VG3 er felles for gnr./bnr. 47/251, 47/355 og senere utskilte eiendommer.

Bestemmelser til hensynssoner (pbl. §§ 16-6, 12-7 og 11-8)

4 Sikrings-, støy- og faresoner (pbl. § 11-8 a)

4.1 Fellesbestemmelser for sikrings- og faresoner

Gjeldende reguleringsplaner innenfor hensynssonen skal videreføres med mindre noe annet fremgår av denne planen.

4.2 Andre sikringssoner – vannforsyningsanlegg H190

4.2.1 Felt H190_1

Det tillates ikke boret brønner for vann, energi eller gjennomført andre søknadspliktige eller ikke-søknadspliktige tiltak med fysiske inngrep under kote +100 i grunnen, med mindre disse på forhånd er godkjent av Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten.

4.2.2 Felt H190_2

Det tillates ikke boret brønner for vann, energi eller gjennomført andre søknadspliktige eller ikke-søknadspliktige tiltak med fysiske inngrep i grunnen, med mindre disse på forhånd er godkjent av Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten.

Det tillates innenfor sikringssonen rydding av vegetasjon i en sone på fire meter rundt felt A1 og A2.

4.2.3 Felt H190_3, H190_4

Det tillates sikringstiltak for tunnel som f.eks. bolting og injisering.

4.3 Faresone for høyspenningsanlegg H370

4.3.1 Felt H370_1

Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen og alle tiltak i terrenget og anleggsarbeid innenfor hensynssonen skal på forhånd være avklart med ledningseier.

4.3.2 Felt H370_2-3

Det tillates ikke gjennomført søknadspliktige eller ikke-søknadspliktige tiltak i grunnen, med mindre disse på forhånd er avklart med netteier.

Bestemmelser til bestemmelsesområder

5 Bestemmelsesområde

5.1 BG #1–6 (anleggs- og riggområde)

Innenfor bestemmelsesområde #1–6 er det tillatt med anleggs- og riggområde i anleggsfasen for tiltakene. Området tillates midlertidig benyttet til brakkerigg, verksted, lagerplass, kjøreareal, parkeringsareal, renseanlegg for vann, mellomlagring av masser og annet som er nødvendig for gjennomføring av anleggsarbeidet. Innenfor området tillates midlertidige terrengendringer, støttemurer og andre tiltak som ledd i etablering og drift av anleggs- og riggområdet.

Dersom ikke annet fremgår av denne plan, skal alle områder hvor det er utført anlegg, eller som er benyttet i anleggsvirksomheten, senest ett år etter at tiltaket er avsluttet/satt i drift, være tilbakeført til opprinnelig tilstand eller istandsettes i henhold til utomhusplan/landskapsplan/ byggeplan, jf. punkt 1.4. Utomhusplaner/landskapsplaner skal vise hvordan området skal fremstå etter at anlegget er avsluttet. Disse skal vise veier, terrengutforming, beplantning, gangarealer/stier, eventuelt sambruk med videre.

Innenfor #1 tillates plassering av lekter for massetransport, men anleggsaktiviteten skal ikke medføre at atkomst til Sollerud småbåthavn blokkeres.

Innenfor# 1 og #2 tillates det å legge om gangveier og lysløyper som skal være åpne for bruk i hele anleggsperioden. Etter endt anleggsaktivitet skal terrenget tilbakestilles. Matjord på Husebyjordet legges tilbake.

Innenfor #2 skal eventuelle trær som må felles for å gjennomføre tiltaket fremgå av plan for anleggs- og riggområder pkt. g. Øvrige trær beskyttes med byggegjerder, eventuelt matter, i anleggsperioden.

Innenfor #4 skal atkomst for Statnett SF til eksisterende energianlegg opprettholdes.

Innenfor #5 skal asketreet i almelunden og trerekke langs Søsterhjemmet bevares og rotsoner sikres. Riggfunksjoner skal plasseres slik at øvrige trær med rotsoner ikke skades. Eventuelle trær som må felles for å gjennomføre tiltaket skal fremgå av plan for anlegg og riggområder pkt. g. Trær som skal bevares må beskyttes med byggegjerder, eventuelt matter, i anleggsperioden. Dette gjelder også for trær med rotsone som ligger i randsonen mot byggeområdet. Trær som må felles eller blir skadet skal etter at anlegget er ferdigstilt erstattes med nye trær, med minimum omkrets på 20 cm en meter over terreng.

Om almetrær innenfor #6 skades som en følge av anleggsvirksomheten skal de erstattes med samme antall tre av samme art når anlegget er ferdigstilt. Nyplantete trær skal ha minimum omkrets på 20 cm én meter over bakken.

5.2 BG #7 (teknisk bygg)

Innenfor bestemmelsesområde #7 tillates det bygd ett teknisk bygg til snøproduksjon. Maksimalt tillatt BYA for teknisk bygg 30 m^2. Det tillates gesimshøyde på inntil 3,0 meter og mønehøyde inntil 4,0 meter.

Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring

6 Før igangsetting (felt A1–A7)

6.1 Nødvendige støytiltak

Før igangsetting av sprengningsarbeider skal eventuelle nødvendige støytiltak være ferdig opparbeidet etter godkjent plan, jf. 1.4.4.

6.2 Anlegg for overvannshåndtering i anleggsfase

Før igangsetting av tunnelarbeid skal nødvendige anlegg for tunnelvann og overvannshåndtering i anleggsfase være ferdig opparbeidet etter godkjent plan, jf. 1.4.2.

6.3 Gangveier, lysløype og tursti

Før arbeid med hovedanlegget herunder etablering av anleggsveier, og tunnelpåhugg kan startes opp skal gangveier og lysløype på felt #1 og #2 samt lysløype og tursti ved Makrellbekken på felt # 4 være midlertidig lagt om etter godkjent plan, jf. 1.4.4.

7 Før bebyggelse og anlegg tas i bruk (felt A1–A5)

7.1 Utomhusanlegg

Senest 12 måneder etter avsluttet anleggsarbeid, skal alle utomhusanleggene være ferdig opparbeidet etter godkjent plan, jf. 1.4.1.

7.2 Husebybakken Skipark

Senest 12 måneder etter avsluttet anleggsarbeid, skal Husebybakken Skipark være reetablert etter godkjent plan, jf. 1.4.4.

7.3 Kompenserende tiltak for barn og unge

Senest 12 måneder etter avsluttet anleggsarbeid, skal kompenserende tiltak i form av opparbeiding av manglende turveilenke (A12), nord for Smithssvingen, være ferdig.

Detaljregulering og reguleringsbestemmelser ble egengodkjent ved bystyrets vedtak av 13.11.2019 sak 358. Bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak.

Byrådsavdeling for byutvikling, den 22.11.2019

Ina Rognerud, bem.

S-2255

Oslo

S-2255

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til endret reguleringsplan for Oslo sentrum og indre sone i Oslo kommune.

Planen er helt eller delvis opphevet som følge av bystyrets vedtak 23.09.2015, sak 262(Kommuneplan 2015 - Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn).

Vedtaksdato: 28.07.1977

Vedtatt av: Miljøverndepartementet

Vedtaksdokumenter: 197701394

Lovverk: BL 1965

Høydereferanse: OSLO LOKAL

Merknader: Planen er helt eller delvis opphevet som følge av bystyrets vedtak 23.9.15, Kommuneplan 2015. Se også S-2037,1.10.87 endr.reg.best.

Knytning(er) mot andre planer: V300589, V290689, V300187, V080384, 26394, 20483, 16578, 37684, 21884, V131284, V100495, 5984, 23383, 39183, 6382, 41871, 2390, V160184, V280186, V190482N2, 43392, 1491, V240993, 2490, 20090, 17490, 9993, V190482, 3483, V310184, 15081, 16386, V201089, V311090, 28490, V170887, 5290, V070492, 20483, 6182, 2901, V110396, V290894, 3338, V280885, 15189, 8886, V301288, V220380, V130679, 36982, 8786, 33390, V030993, V190192, V080285, 24385, V160895, V270398, V030806N2, V181209N2, V190902, V120105, V121010, V311002, V221096, V231095, V231296, V011002, V151100, V120297, V200905N2, 2306, V150796, V161001, V060597, V150596, 19106, V301006N3, V080610

Dokumentet består av 2 side(r) inkludert denne.

Plan- og bygningsetaten
Oslo kommune

oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Sentralbord: +47 21 80 21 80
Kundesenteret: +47 23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Org.Nr.: NO 971 040 823 MVA

S-2255, 28.7.77 (SE ENDR.§7, S-2937)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR OSLO SENTRUM OG INDRE SONE I OSLO KOMMUNE.

Miljøverndepartementet har i brev av 28. juli 1977 og 19. Oktober 1977 i medhold av par 28,1, jfr. par 27 i bygningslov av 18. juni 1965 stadfestet Oslo kommunestyres vedtak av 29. april 1976 om bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Oslo sentrum og indre sone, med noen endringer foretatt av departementet.

Ny paragraf ble vedtatt av Oslo bystyre 1.10.1987, S-2937.

§ 1. Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne begrensningslinjen skal arealene nyttes som vist på planen.

§ 2. Tidligere stadfestede reguleringsplaner for trafikkområde opprettholdes i den utstrekning de er vist på planen. Videre opprettholdes tidligere stadfestede reguleringer for felles areal for flere eiendommer.

§ 3. Før byggetillatelse kan gis, skal det foreligge detaljert bebyggelsesplan for vedkommende eiendom. Etter bygningsrådets bestemmelse i det enkelte tilfelle kan bebyggelsen tillates oppført i inntil 5 etasjer.

§ 4. I områder regulert til blanding av bolig/kontor/forretning skal det ved nybygging innpasses flest mulig boliger, minimum det antall boliger som fantes pr. 1.1.73. Bruksendring av eksisterende bolig tillates ikke.

Hvor det er regulert til blanding av forretning/kontor eller bolig/forretning/kontor, skal det søkes innpasset forretninger i 1.etasje mot gate. Bruksendring av eksisterende forretning i 1.etasje mot gate kan kun tillates i særlige tilfelle.

§ 5. I denne planen betyr utnyttelsesgrad (U) det samlede brutto gulvareal for et avgrenset område (inkludert garasjeanlegg over terreng) dividert med brutto grunnareal for byggeområdene innenfor området. Brutto grunnareal kan regnes inntil midten av tilgrensende trafikkområde/friområde og maksimum 10 meter. Hvor det er større brutto etasjehøyde enn 3 meter regnes utnyttelsesgraden etter en teoretisk etasjehøyde på 3 meter.

§ 6. Reguleringsplaner innenfor planområdet som er stadfestet i tidsrommet mellom 4.9.1974 og stadfestelse av nærværende plan, skal gjelde foran denne plan.

S-2937, 01.10.87 (se tidl. S-2255)

FORSLAG TIL ENDREDE REGULSERINGSBESTEMMELSER (NY PARAGRAF 7) FOR SENTRUM OG INDRE SONE (SONEPLANEN).

Miljøverndepartementet har i brev av 28. juli 1977 og 19. oktober 1977 i medhold av paragraf 28,1,jfr. paragraf 27 i bygningslov av 18. juni 1965 stadfestet Oslo kommunestyres vedtak av 29. april 1976 om bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Oslo sentrum og indre sone, med noen endringer foretatt av departementet, S-2255.

Pgf. 7. I denne reguleringsplan er det ikke tatt stilling til bevaringsspørsmålet.

Før prosjektering tar til, anbefales byggherrer og forslagsstillere å kontakte berørte kommunale myndigheter for å bringe klarhet i eventuelle bevaringsinteresser.

Når behandling av bebyggelsesplan eller søknad om rive- eller byggetillatelse tar til, og eksisterende bebyggelse forutsettes revet, skal bevaringsspørsmålet alltid vurderes.

LØSØRE OG TILBEHØR

OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN
Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Generelt

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset». Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.
Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti. Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner el. Låses boder, uthus el. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert. Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

BUD OG BUDGIVNING



GI BUD MED BANKID

På eiendommens annonse vises det en "Gi bud"-knapp for elektronisk budgivning.

IDENTIFISER MED BANKID

Innlogging fungerer på samme måte som i din nettbank. Du kan også bruke BankID App (iOS/ Android) eller BankID på mobil.

REGISTRERING AV BUD

Nettsiden hjelper deg med korrekt utfylling av budmeldingen.

ELEKTRONISK SIGNERING

BankID lar deg signere budmeldingen elektronisk. Budmeldingen overføres til eiendomsmegleren.

BUDRUNDEN

Etter signering vil du motta en SMS-kvittering. Gi budforhøyelser med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen.

BUDREGLEMENT

Benytt "Gi bud"-knappen på eiendommens annonse for å registrere ditt bud elektronisk. «Gi bud»-knappen åpner nettsiden TryggBudgivning.no som er integrert i megler-systemet.Alle bud / budforhøyelser og forbehold overføres automatisk inn i budjournalen på den respektive eiendommen.

Du logger deg inn på TryggBudgivning.no ved å bruke BankID. Det er derfor viktig å huske å ta med deg din BankID-brikke på budgivningsdagen. Du kan gi bud fra datamaskin, nettbrett eller smarttelefon.

Når du benytter deg av TryggBudgivning.no trenger du ikke å ta bilde av legitimasjon eller sende inn budskjema til megler. Etter at bud er registrert med BankID får du en kvittering pr. SMS om at budet er mottatt.

Du registrerer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen som du allerede har mottatt. Budforhøyelser registreres også automatisk inn i meglersystemet.

Lykke til!

KJØPETILBUD

FOR EIENDOMMEN:

Adresse:
Thorvald Meyers gate 5
Andelsnr. 142 Orgnr. 950376635 i Oslo kommune

Oppdragsnummer:
302-25-0016

Meglerforetak: Frontline Grünerløkka AS
Saksbehandler: Karoline Selvåg
Telefon / Mobil: 22 19 92 00 / 48 03 92 14
E-post: Karoline.selvag@privatmegleren.no

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM:

Kjøpesum **Kr** ----------

Beløp med bokstaver **Kr** ----------

+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgaven

Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den ---------- **Kl.** ----------

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger

Eventuelle forbehold: ----------

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato: ----------

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave m/vedlegg

Kjøpet vil bli finansiert slik:

Låneinstitusjon: ---------- Referanse og tlf nr: ----------

Lånt kapital: ---------- Kr ----------

Egenkapital: ---------- Kr ----------

Totalt: ---------- **Kr** ----------

Egenkaptitalen består av: ☐ Salg av nåværende bolig eller fast eiendom
☐ Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Jeg gir bud som ☐ Forbruker ☐ Ledd i næringsvirksomhet / Juridisk person (selskap)

Navn:		Navn:	
Fødselsdato:		Fødselsdato:	
Adr:		Adr:	
Postnr:	Sted:	Postnr:	Sted:
Tlf:	E-post:	Tlf:	E-post:
Dato:	Sign:	Dato:	Sign:

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon

Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Notater

Notater

Notater