
JEGERVEIEN 7H

PRIVATMEGLEREN

Vedlegg

Meglers verdivurdering
Tilstandsrapport
Egenerklæringsskjema
Energiattest
Opplysninger fra forretningsfører
Årsmøte 2024
Vedtekter
Ferdigattest
Byggetegning
Arealbekreftelse
Reguleringskart med bestemmelser
Løsøre og tilbehør
Bud og budgivning

MEGLERS VERDIVURDERING



Meglers verdivurdering

JEGERVEIEN 7 H

PRIVATMEGLEREN

Rapport utført av PrivatMegleren Allé den 09.03.2025

Meglers verdivurdering baserer seg på kjente omsetningstall, eksterne kilder og statistikker fra Eiendomsverdi. Den endelige verdien er korrigert etter meglerens beste skjønn, basert på kjennskap og erfaring i markedet. Det tas forbehold om at interessen i markedet og den endelig salgsprisen kan avvike fra meglers verdivurdering. Eiendomsverdi og megler er uten ansvar for eventuelle feil i innhentet datagrunnlag. Denne verdivurderingen er opphavsrettslig beskyttet. Uten meglerforetakets samtykke, kan ikke verdivurderingen benyttes i forbindelse med privatsalg eller egen markedsføring av eiendommen. Verdivurderingen skal ikke benyttes i forbindelse med lånebehandling. Ønsker du en verdifastsettelse for bruk til finansiering, bør det innhentes en etakst/verditakst. Ansvarlig megler: Lillian Ch. Nerlinger.

En tjeneste fra Eiendomsverdi AS

Jegerveien 7 H, 0777 OSLO

Selveier tomannsbolig på selveiertomt, bygget i 2019

GNR 41 BNR 128 FNR 0 SNR 1 KOMMUNE 301 OSLO GRUNNKRETS SLEMDAL

Verdivurdert til

14 500 000

-	14 500 000	102 837
Fellesgjeld	Totalt	m² pris

	BRA-i	BRA-e	BRA-b	TBA	GUA	ALH
Areal	141 m²	5 m²	0 m²	32 m²	- m²	- m²
Tomt					6 938 m²	
Byggeår					2019	

Fellesutgifter	5 309
Formue	12 095
Soverom	4
Etasjer	3

Parkering Peis


Sammenlignbare salg i nærområdet

	EIENDOM				SALGSDATO	PRISANT	PRIS	FELLESGJ	TOTALPRIS	M² PRIS
1	Haukelibakken 11				15.10.2024	15 500 000	**15 100 000**	0	15 100 000	**108 633**
	139 m²	2003	2 647 m²	3 sov						
2	Jegerveien 5 L				25.02.2025	13 900 000	**14 325 000**	0	14 325 000	**119 375**
	120 m²	2019	63 m²	4 sov						
3	Jegerveien 5 R				08.01.2025	13 500 000	**14 100 000**	0	14 100 000	**119 492**
	118 m²	2019	73 m²	4 sov						
4	Trosterudveien 63 B				04.03.2024	17 900 000	**17 000 000**	0	17 000 000	**85 859**
	198 m²	2021	1 009 m²	3 sov						

Gjennomført og innholdsrik halvpart tomannsbolig i solrike og grønne omgivelser i svært ettertraktet område på Ris. Usjenert beliggenhet og eneboligfølelse. Familievennlig planløsning med god standard. Særdeles barnevennlig da tunet er bilfritt. 2 garasjeplasser, begge med elbil-lader medfølger boligen.

Kjære kunde, vi bruker mye tid på å avklare hvor mye markedet er villig til å betale for en eiendom til enhver tid. Dette arbeidet er sammensatt og krever både struktur og tid. Vi utarbeider blant annet etakst som verdivurdering/takst. En samling av informasjon som benyttes i forbindelse med boliglån og refinansiering (Utviklet i samarbeid med Eiendomsverdi og de største bankene i Norge). Verdien av en eiendom reflekteres ut ifra en samling av ulik informasjon i etakst dokumentet. Vi i PrivatMegleren benytter flere nyvinnende løsninger for eiendomssalg. Eksempelvis annonseteknologien Presisjon, som sikrer at du når ut til langt flere potensielle boligkjøpere enn de som aktivt er på leting. Gjennom tjenesten PrivatMegleren Boligbytte tilbyr vi også hjelp med alt fra organisering og rydding, til pakking og selve flyttingen. Vi har også tjenesten PrivatMegleren Kjøp, hvor vi tilbyr bistand med kjøp av bolig. Vi er Nordeas eiendomsmegler, og sammen hjelper vi deg gjerne med alt fra kjøp, salg, lån til økonomisk rådgivning. Med vennlig hilsen PrivatMegleren

Historiske omsetninger



1 Vertikaldelt tomannsbolig

REGISTRERT	SALGSDATO	TINGLYST	PRISANT	PRIS	FELLESGJELD	TOTALPRIS	
28.01.2020		28.01.2020	-	13 400 000	-	13 400 000	2

2 Megler oppgir at sist kjente markedsomsetning ikke er relevant for dagens markedsverdi. Årsak: Annet. Det blir feil å regne kvm-pris på bakgrunn av salg av rekkehusene. Funksjoner er helt like, men rekkehus har noe mer hage

Tomannsboliger til salgs i Vestre Aker bydel nå

20
tomannsboliger til salgs

17.4M
16.9M
16.4M
16 092 000 Prisantydning i snitt
15.4M
14.9M

Annonsene har i snitt ligget ute i

99
dager

Tomannsboliger solgt i Vestre Aker bydel siste 3 mnd

20
tomannsboliger solgt

14.3M
14.2M
14 091 000 Prisantydning i snitt
14 016 000 Salgspris i snitt
13.9M

Solgt i snitt i løpet av

79
dager

for 0.2% under prisantydning

Analyse m²-priser

102 837 Jegerveien 7 H Totalpris 14 500 000

84 139 Vestre Aker bydel i snitt siste 3 mnd

73 625 OSLO kommune i snitt siste 3 mnd

TILSTANDSRAPPORT

Jegerveien 7 H
0777 OSLO

Tilstandsrapport
Eierskifte

Boligtype: Vertikaldelt tomannsbolig
Byggeår: 2019
BRA: 146 m^2
BRA-i: 141 m^2

Samlet vurdering

TG-0	TG-1	TG-2	TG-3	TG-IU
2	29	0	1	1

Jo K. Eckhoff
JKE Byggconsult AS
jo@jke-as.no
95168456
Jegerveien 7 H
0777 Oslo

1. Tilstandsgradene

TG-0

Tilstandsgrad 0: Ingen avvik

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

TG-1

Tilstandsgrad 1: Mindre eller moderate avvik

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

TG-2

Tilstandsgrad 2: Bygningsdelen har vesentlige avvik

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader

TG-3

Tilstandsgrad 3: Store eller alvorlige avvik

Bygningsdelen har kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Graden skal også brukes ved påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd

TG-IU

Tilstandsgrad ikke undersøkt (TGIU) skal kun brukes unntaksvis. Eksempler kan være snødekket tak eller krypkjeller uten inspeksjonsmulighet på undersøkelsestidspunktet; eller bygningsdelen eller arealet eller rommet er ikke tilgjengelig for inspeksjon på tidspunktet for analysen. Dersom TGIU omfatter særlig fuktutsatte konstruksjoner, skal dette angis særlig.

2. Om rapporten

Om rapporten

Rapporten følger kravene i ny forskrift til avhendingsloven (tryggere bolighandel) fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 21.06.2021. I tillegg beskriver rapporten følgende kontrollpunkter utover minimumskravet i forskriften; støttemurer, tilleggsbygninger (garasje mm), etasjeskillere, renner / nedløp, toalettrom, ildsted / piper og trapper. Formålet med rapporten er å kartlegge boligens tekniske tilstand med tanke på behov for tiltak, samt å vise resultatene av en utført tilstandsanalyse for å bidra til økt trygghet og redusert konfliktnivå ved eierskifte.

Rapporten erstatter ikke selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt ved eierskifte. Tilstandsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som har betydning ved eierskifte. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndig sitt ansvar. Rapporten gir normalt ingen vurdering av boligens tilbehør, som hvitevarer, brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også om tilbehøret er integrert.

Struktur og referansenivå

Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600

Normalt vil referansenivået være byggeskikken og tilstanden ved byggeåret for boligen eller bygningsdelen. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som kommer frem av tilstandsgraden på rom og bygningsdeler.

Ved tilstandsgrad 0 og 1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje.

Hvis et rom eller en bygningsdel gis tilstandsgrad 2 eller 3 skal den bygningssakkyndige redegjøre for årsaken til og konsekvensen av dette. Den bygningssakkyndige skal også gi et sjablongmessig anslag på hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler som gis tilstandsgrad 3.

I tillegg kan det gis TG3 iht. NS3600 på enkelte bygningsdeler slik som etasjeskiller og terrengforhold uten at det nødvendigvis krever umiddelbare tiltak.

Takstrapporten

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til den bygningssakkyndige hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Rapporten kan ikke være eldre enn 1 år på det tidspunkt kjøperen binder seg til å kjøpe boligen. Ved utgått rapport bør bygningssakkyndig kontaktes for ny befaring og oppdatering.

Supertakst AS samarbeider med Vendu AS, som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra rapporten. Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/27440

Dokumentasjon på håndverkertjenester

Dersom det har vært utført reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging eller lignende i boligen de siste fem årene, og arbeidet er utført av kvalifiserte håndverkere, skal den bygningssakkyndige be eieren dokumentere bruken av kvalifiserte håndverkere. Som dokumentasjon regnes blant annet skriftlig bekreftelse fra den eller de håndverkerne som ble brukt.

Hvordan undersøkelsene skal skje

Med mindre det fremgår at et rom eller en bygningsdel skal undersøkes med målinger, at det skal bores hull, at det skal stikkes i treverk eller annet, skal den bygningssakkyndige basere sine undersøkelser på det som er synlig. Den bygningssakkyndige skal flytte på tepper, møbler og annet inventar når det er nødvendig for å komme til det rommet eller den bygningsdelen som skal undersøkes. Dette gjelder likevel ikke for særlig tunge møbler og inventar, når disse ikke skjuler vesentlige installasjoner eller innretninger, og det heller ikke er andre grunner til å mistenke at flytting vil kunne avdekke vesentlige forhold.

3. Rapportsammendrag

Alle bygningsdeler angitt med tilstandsgrad TG2, TG3 eller TGIU (ikke undersøkt) er angitt i rapportsammendraget. Ytterligere opplysninger er gitt i hovedrapporten.

Bygningsdeler med TG3

Vinduer og dører: Velux takvindu

Oppsummering

Det ble registrert et Velux takvindu som er utett/ mulig luftlekkasje i de to nedre hjørnene mellom vindu og vinduskarm. På befaringen var det minusgrader og det dryppet litt vann ned langs veggen under hjørnene på Veluxvinduet (kondensvann?). Det hadde også utviklet seg litt isdannelser mellom i nedre hjørner mellom karm og vindusfelt.

Avvik:
Utett Velux takvindu TG3.

Konsekvens:
- Takvinduer er generelt utsatt. Lekkasje i Veluxvindu vil føre til vannskader over tid. Det er i dag synlige spor på gipsveggens overflater etter lekkasjevann.
- Det ikke målt fukt med fuktsøker på overflater.
- Takstingeniør kan ikke innestår for evt. skjulte vannskader i forbindelse med lekkasjen, så lenge hele konstruksjonen rundt vinduet er skjult.
- Det var ingen visuelle tegn på skjulte fuktskader rundt vinduets overflater, som bulende gips, jordslag ell.

Anbefalte tiltak

For å lukke avviket:
- Veluxleverandør/ fagmann bør rekvireres for å kontrollere om vinduet lar seg justere slik at det blir tett.
- Utbedring av fuktpåvirkete flater.

Kostnad:
Det er ikke mulig å danne et kostnadsbilde før avviket er vurdert av fagmann på området, da vinduet muligens kan justeres tett med justering av lukkefunksjon, eller i ytterste konsekvens må skiftes ut og evt. skjulte vannskader må utbedres.

Utbedringskostnad ved kun justering er sjablongmessig vurdert til under 10 000,- ved justering av vinduet, samt noe overflateoppussing.
Ved større tiltak som utskifting av vinduet, eller utbedring av evt. skjulte vannskader vil det påkomme et større beløp hensyntatt tiltakets omfang.

Utbedringskostnader: Under 10 000

Bygningsdeler med TG-IU

Drenering

Oppsummering

Drenering fra byggeåret, og boligen ligger over terreng oppå underjordisk garasjekonstruksjon.
Det legges til grunn at drenering og tettesjikt er utført iht. gjeldende krav på byggetidspunktet da det foreligger Ferdigattest som legger forannevnte til grunn.

4. Informasjon om oppdraget

Befaringsdato
13.2.2025

Rapportdato
28.2.2025

Hjemmelshavere

Navn: **Anne Britt Coll** — Tilstede ved inspeksjon: **Ja**
Navn: **Jørgen Heszlein** — Tilstede ved inspeksjon: **Nei**

Er selgers egenerklæring fremlagt og gjennomgått av bygningssakkyndig? **Nei**

Informasjon om bygningssakkyndig

Navn: **Jo K. Eckhoff** — Telefon: **95168456**
Firma: **JKE Byggconsult AS** — Epost: **jo@jke-as.no**
Adresse: **Jegerveien 20 A, 0377 OSLO**

Om bygningssakkyndig:

Utdannet Siv. ark MNAL og takstmann NT.

Egne premisser:

Fuktmåler benyttet: Protimeter MMS
Niveleringsmåler benyttet: Bosch Universal Level 360 (laser).
Arealmåling er utført med 3D scanner som garanterer for et maks arealavvik på 2%.

Tinglyste heftelser er ikke kontrollert.
Sameiets vedtekter, årsregnskap, felleskostnader mm. er ikke kontrollert eller vurdert.

Det kan være avvik eller annet som burde kommenteres utomhus eller på utvendige overflater på bygningen som ikke er fanget opp av takstingeniøren, da overflater stedvis var helt tildekket med sne.

Det anbefales å sette seg godt inn i tilstandsrapporten. Ved evt. avhending av eiendommen gjøres det oppmerksom på selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt iht. lov om avhending av fast eiendom.

Forutsetning:
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer og som ikke er fanget opp av takstmann. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Personvern
Norsk takst, takstingeniøren og takstforetaket behandler personopplysninger som takstingeniøren trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/

Informasjon om boligen

Adresse: **Jegerveien 7 H, 0777 Oslo**

Kommunenr:	301	Gårdsnr:	41	Bruksnr:	128	Festenr:	
Seksjonsnr:	1	Andelsnr:		Leilighetsnr:			

Byggeår: **2019** - Kilde: Eiendomsverdi
Boligtype: **Vertikaldelt tomannsbolig**

Generell beskrivelse av boligen:
BELIGGENHET
Sentralt beliggende i veletablert villaområde hovedsakelig bestående av villa- og småhusbebyggelse. Det er noen leilighetsbygg i området. Det er få minutters kjøring til både Slemdal og Vinderen med forretninger, kafeer, offentlig kommunikasjon i flere retninger og diverse andre servicetilbud. Busslinje langs Ring 3 er i gangavstand. Ris T-banestasjon er få minutters gange unna. Det er gangavstand til Heming idrettsanlegg med bl.a. treningssenter. Få minutters kjøring til Ullevål stadion handlesenter.

Bydel:Vestre Aker.
Delbydel: Slemdal.
Skolekrets: Slemdal
Kirkesokn: Ris
Valgkrets: Ris skole

REGULERINGSFORHOLD
Kommuneplan 2015 - Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn.
Området er avsatt til bebyggelse og anlegg (nåværende).
Eiendommen er regulert til S-4978 Boligbebyggelse. Saken gjelder: Detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Jegerveien 5 og del av Jegerveien.
Vedtaksdato 2017-12-20.
For nærmere informasjon om reguleringsforhold søk på saksnummer/adresse/gnr. bnr på plan- og bygningsetatens hjemmeside.

TOMT
Felleseiet brutto tomt 4 224 m².
Dels sørøst skrånende felles tomt,
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei-, vann- og avløpsnett, med private stikkledninger via felles avløpspumpe i kum ut til offentlig nett.
Asfaltert adkomst og gårdsplass, singlet gangstier. Videre velordnete fellesarealer med gangstier, natursteinsmurer, prydbeplantning og et større område for lek med lekeapparater mv. Barnevennlig uten biltrafikk på tunet.

PARKERING
Det disponeres 2 garasjeplasser i felles lukket garasjeanlegg. 2 stk. el. billadere.
Forr. fører opplyser: "Garasjer: Det er 42 parkeringsplasser i næringsseksjonen, snr. 26, organisert som ideelle andeler
med tilhørende bruksrett."
Felles gjesteparkering for sameiet på terreng og i garasje.
Parkering for øvrig i offentlig gate etter gjeldende regler.

SAMEIET
- Sameiet består av 26 seksjoner hvorav 25 er boligseksjoner og én næringsseksjon (garasjeanlegg).
- T.o. Styret jobber med krav opp mot utbygger grunnet vanninnsig i p-kjelleren, men at garasjeanlegget fungerer som tiltenkt i dag.

ADGANG TIL UTLEIE
Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensningene som følger av sameieforholdet og eierseksjonsloven, jf. eierseksjonsloven § 24.
Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon.

MATRIKKELINFORMASJON
Jegerveien 7 H, 0777 OSLO
Selveier tomannsbolig vertikaldelt, boligseksjon.
Eiendom: Kommunenr. 301/gnr.41/ bnr.128/ seksjonsnr: 1. Bygningsnr: 300679369
Sameiebrøk 141 / 4 226
Beregnet areal for valgt teig (andel av felles tomt inkludert bygningens fotavtrykk) disponert til seksjon 1: 180m²

BYGNING
Vertikaldelt tomannsbolig med tre etasjeplan, takterrasse og tilhørende utearealer.

Hovedkonstruksjon
Støpt dekke i 1. etg, øvrige etasjeskillere og bærende ytterveggskonstruksjoner i treverk. Utvendige fasader hovedsakelig med fasadekledning i tre. Saltak tekket med takstein.

OVERORDNET FAGLIG VURDERING AV BOLIGEN
Sydvendt bolig i tre etasjer beliggende med lysinnslipp fra tre sider. Markterrasse med utgang fra stue mot syd er flat og hevet opp fra fellesarealene. Videre er markterrassen fint skjermet mot naboer med gjerde, levegger og hekkbeplantning. Godt med dagslys og boligen fremstår som lys og trivelig. Velfungerende og arealeffektiv planløsning med normalt god standard på innredninger og utstyr. Romslig takterrasse. Overbygget inngangsparti. Singlet adkomst.

Leiligheten fremstår i god stand, men stedvis noe bruksslitasje på overflater. Det ble ikke registrert eller avdekket noen behov for bygningsmessige tiltak utover normalt vedlikehold som ikke er nevnt i rapporten. Noe overflateoppussing bør påregnes. Forøvrig vises til beskrivelser og vurderinger for de enkelte bygningsdeler i rapporten.

Romfordeling:

1. etasje:
Entré, toalettrom, kjøkken med åpen løsning mot stue, stue/ spisestue med utgang til markterrasse, trapperom, bod under trapp.
2. etasje:
Trapperom, gang, 3 soverom hvorav hovedsoverom med en suite bad/ wc og "walk in" omkledningsrom, bad/ wc med opplegg vask/ tørk.
3. etasje:
Trapperom, loftstue med utgang til takterrasse, soverom, bodrom.

I tillegg disponerer boligen én bod på ca. 5 kvm. i temperert fellesareal.

Takhøyder målt med laser:
1. etg. stue 240 cm.
2. etg. gang 240 cm.
3 etg. Møne 290 cm, knevegg 121 cm.
Det kan være en rekke naturlige årsaker som gjør at gulvplan og takhøyden kan variere i rommet og mellom rommene.

Overflater:
Gulv: Parkett, fliser.
Vegger: Malte flater, fliser.
Himling: Malte flater.

Oppvarming:
Leiligheten er elektrisk oppvarmet med panelovner og varmekabler.
Peisovn i stue.
Varmegjenvinning på balansert ventilasjonsanlegg (ansees ikke som en frittstående varmekilde men bidrar med varme)

ANNET
- Garderobeløsninger i entré og "walk in" garderobe/ omkledningsrom på hovedsov.
- Hylleløsninger i bodrom i 3. etg.
- Takterrasse og markterrasse.
- Markise etablert over stuevinduer og over vindu i loftsstue mot syd.
- El. stikk og belysning på terrasse mot hage og takterrasse.
- Frostsikker utekran.

NB!
Eier har opplyst om:
- "En del Agnbøk rundt terrasse må byttes ut, ble ikke tildekket i fjor vår og fikk litt hard medfart".
Forholdet er ikke vurdert av takstingeniør.
- "Har hatt små svarte maur på sommeren inne og ute noen år som har blitt borte med maurmiddel".
Takstingeniør har ikke kompetanse til å vurdere årsak, og hendelsene har inntruffet på sommerstid. Om tilsvarende hendelser skulle skje i fremtiden og det er behov for tiltak, så bør det rekvireres spesialist på området for evt. nærmere vurdering, og evt. tiltak kan igangsettes.

Forskrift om tryggere bolighandel § 1-6 sier «Tilstandsrapporten kan ikke være eldre enn ett år fra rapportdato på det tidspunktet kjøperen binder seg til å kjøpe boligen.»

5. Arealinformasjon

Arealmålingen er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt. Rommene kan være måleverdige selv om bruken er i strid med byggteknisk forskrift

Arealet beskriver boligens bruksareal i tre definerte kategorier:

Internt bruksareal	**BRA-i**	**Bruksareal innenfor boenhetens omsluttende vegger. Bruksenheten kan bestå av flere boenheter.**
Eksternt bruksareal	**BRA-e**	**Bruksareal av rom som tilhører boenheten med adkomst via fellesarealer eller utvendig adkomst. Veggareal mellom BRA-i og BRA-e legges til BRA-e hvis dette ligger vegg i vegg.**
Innglasset balkong	**BRA-b**	**Innglassede balkong tilknyttet boenheten. Veggareal mellom innglasset balkong og annet bruksareal tillegges areal innglasset balkong.**

Terrasse- og balkongareal (TBA) dekker areal som åpne balkonger, altaner og verandaer. Dette arealet vil ikke bli inkludert i boligens bruksareal.

Ikke måleverdige arealer som skyldes skråtak eller lav himlingshøyde (ALH) kan opplyses som tilleggsinformasjon. Slike arealer skal ikke oppføres alene, men skal alltid opplyses sammen med korrekt målt BRA. BRA og ALH kan summeres, og utgjør boligens gulvareal (GUA).

For mer informasjon se her: https://eiendomnorge.no/nyheter/viktig-informasjon-om-arealmaling-article2588-919.html

Tabellen som viser fordelingen av P-ROM og S-ROM er basert på den tidligere arealstandarden (NS 3940:2012) og inneholder ulike definisjoner for måling i forhold til den nåværende standarden (NS 3940:2023). Eksempel skal ikke boder via fellesareal være med som S-ROM, men i ny standard er dette med som BRA-e og summert i bruksarealet (BRA). Oversikten over P-ROM og S-ROM er kun ment som informasjon og for sammenligning, og skal ikke brukes i markedsføring av boliger. Tallene er omtrentlige og kan avvike fra faktiske målinger; de er ikke juridisk bindende. Rombenevnelsen er vurdert med tanke på dagens bruksområder og tar ikke hensyn til kravene i byggeforskriftene.

Bygning: Hovedbygg

Hovedareal

Etasje	BRA	BRA-i (internt bruksareal)	BRA-e (eksternt bruksareal)	BRA-b (Innglasset balkong)	TBA (terrasse- og balkongareal)
1. etasje	58	58	0	0	21
2. etasje	57	57	0	0	0
3. etasje	26	26	0	0	11
Kjellerbod	5	0	5	0	0
Totalt m²	**146**	**141**	**5**	**0**	**32**

Gulvareal

Etasje	GUA (gulvareal)	BRA (målbart areal)	ALH (arealer med lav himlingshøyde)
3. etasje	33	26	7
Totalt m²	**33**	**26**	**7**

Fordeling mellom P-ROM og S-ROM

Etasje	BRA	P-ROM	S-ROM	Beskrivelse P-Rom	Beskrivelse S-Rom
1. etasje	58	56	2	Entré, toalettrom, åpen kjøkkenløsning mot stue, stue med utgang til terrasse/hage, trapperom.	Bod under trapp.
2. etasje	57	57	0	Trapperom, gang, 3 soverom, hvorav hovedsoverom med "ensuite" bad/wc, 1 bad med opplegg vask/ tørk og - badekar.	
3. etasje	26	23	3	Trapperom, soverom, loftstue med utgang til takterrasse.	Loftsbod
Totalt m²	**141**	**136**	**5**		

Kommentar til arealberegning

- Arealet i boligen er beregnet ved scanning av boligen med 3D-laserscanner fra Leica som gir en garantert nøyaktighet innenfor 2% som er kravet i ny avhendingslov per 1. januar 2022.
- Deler av arealet i 3 etg. er ikke målbart pga. lav takhøyde. Ikke målbart areal er opplyst som ALH (areal med lav himlingshøyde).
- Bodrom som ligger utenfor boenheten i fellesarealer, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten.

6. Hovedrapport

6.1 Drenering

Tilgjengelighet	Ikke tilgjengelig

Oppsummering av drenering **TG-IU**

Drenering fra byggeåret, og boligen ligger over terreng oppå underjordisk garasjekonstruksjon. Det legges til grunn at drenering og tettesjikt er utført iht. gjeldende krav på byggetidspunktet da det foreligger Ferdigattest som legger forannevnte til grunn.

6.2 Grunnmur og fundament

Tilgjengelighet	Ikke tilgjengelig

Oppsummering av grunnmur og fundament **TG-1**

Ingen avvik eller symptomer på setninger ell. over terreng, eller ved niveleringsmålinger inne i boligen ble registrert av takstingeniør.

Det legges til at fundament og grunnmur er prosjektert iht. at den er plassert over garasjenedkjøringen. Prosjekttegninger er ikke tilgjengelig for takstingeniør. Nødvendig ansvar og kontroll for beregninger er ansvarsbelagt i byggesak og utførelse som del av grunnlaget for utstedt Ferdigattest.

Aldersrelatert TG1.

6.3 Støttemur: Støttemur og utvendig trapp.



Forstøtningsmur mot terreng mot nord.

Beskrivelse

Det er etablert forstøtningsmurer i betongstein med rekkverk på en side i forbindelse med trappeadkomst, samt forstøtningsmur i forbindelse med terreng på nordsiden.
Markterrassen er hevet fra omkringliggende terreng med forstøtningsmur. Rundt markterrassen er det etablert et rekkverk med høyde på 78 cm. I tillegg er det etablert en bred "blomsterkasse" med hekkbeplantning som sammen med rekkverk som sikrer mot fall, og tiltaket er innenfor forskrift iht. TEK 17.

Veiledning til TEK 17- Forskriftskrav:
Uteoppholdsareal
Kapittel 12: § 12-15. Utforming av rekkverk.
Preaksepterte ytelser: (3b4) "Nivåforskjeller til terrenget eller underliggende plan som er mindre enn 3,0 m kan sikres på annen forsvarlig måte enn med rekkverk."

TEK17. Kapittel 8: Opparbeidet uteareal.
§8-3: (3b2:) "Nivåforskjeller til terrenget eller underliggende plan som er mindre enn 3,0 m kan sikres på annen forsvarlig måte enn med rekkverk."
Preaksepterte ytelser, 2: Nivåforskjell på mer enn 0,5 meter der det er hardt underlag som betong, asfalt, steinheller og lignende, må sikres med rekkverk, gjerde, tett vegetasjon eller liknende slik at fallskader forebygges.



Utvendig trapp og forstøtningsmur mot syd.

Er det synlige sprekker/skader/skjevheter?	Nei
Er det manglende sikring i form av rekkverk pga høyde over bakken?	Nei

Oppsummering av støttemur **TG-1**

Forstøtningsmurer og utetrapp er utformet og levert av ansvarlig entreprenør og det betinger at TEK 17 med forskrifter ligger til grunn for valgte løsninger og som forutsetning for utstedelse av Ferdigattest.

Ingen avvik registrert.

Aldersbetinget TG1

6.4 Balkong, terrasse, platting



Utgang til markterrasse fra stue

Type	Takterrasse, Terrasse

Terrasseplatting/ markterrasse:
Dekke med opplektet terrassebord med utgang fra stue og utgang til terreng.

Takterrasse:
- Adkomst fra loftstue. Trinn opp til terrassedøren.
- Bygget med trebjelkelag over varmt rom med omsluttende vegger og rekkverk i tre tilsvarende fasadekledning for øvrig.
- Impregnert tregulv liggende oppå ukjent tettesjikt. (Ikke besiktiget da terrassen dels var tildekket av sne og inspeksjonsluker var frosset fast.)

Terrassene fremstår som velbygget. Men takstingeniør har et forbehold da terrassenes oppbygging og overflater var generelt vanskelig å vurdere da de alle var dekket med større partier med sne, og det kan derfor være elementer som burde vært kommentert, men som ikke er bemerket i denne rapporten.

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	Nei
Er det synlig tegn på skjevheter/konstruksjonssvikt?	Nei
Er det tegn på sopp/råteskader i treverk eller skader i betong?	Nei
Er det krav til rekkverk?	Ja
Er det avvik på rekkverkshøyde og åpninger i rekkverket i forhold til gjeldene byggteknisk forskrift på befaringstidspunktet?	Ja
Er balkong / terrassen tekket?	Ja
Er det manglende/ikke tilstrekkelig vannavrenning fra konstruksjonen?	Ikke kontrollerbart
Er det påvist skader i tekkingen?	Ikke kontrollerbart



Markterrasse



Markterrasse hevet opp fra omkringliggende terreng.

Har tekkingen nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?	Nei
Er det symptom på utilstrekkelig lufting/feil oppbygging av konstruksjonen over innvendige rom?	Ikke kontrollerbart
Er det ufullstendig/manglende tettesjikt ved oppkant mot vegg og dør?	Nei

Oppsummering av balkong, terrasse, platting **TG-1**

Takterrassen:
Det er krav til rekkverk på takterrassen.
Rekkverk i treverk med metall håndløper.
- Det er under 10m til bakkeplan og kravet er 100 cm. iht. gjeldende forskrift.
- Rekkverkshøyde ble målt til 98/ 99 cm. fra gulvdekke.
Generelt krav: Høyde på rekkverk ved balkonger, tribuner, passasjer og lignende skal være minimum 1,0 m. Der nivåforskjellen er mer enn 10,0 m, skal rekkverk ha en høyde på minimum 1,2 m.

- Ved nedbør er det avrenning til antatt sluk i gulvflaten under terrassegulvet. Ekstra avrenningshull i bunn av rekkverk under tregulvet dersom sluk skulle bli tett. Sluk må renses jevnlig.

Mindre avvik:
Rekkverk er noe lavere enn krav i forskrift ved oppføringstidspunktet, men det ansees ikke å utgjøre en utvidet risiko og tiltenkt funksjon vurderes som ivaretatt. Ingen konsekvens.

For å lukke mindre avvik:
Det må utføres tiltak slik at rekkverkshøyden tilfredsstiller forskrift.

Mindre avvik og aldersrelatert utløser TG1.



Takterrasse

6.5 Vinduer og dører




Fastkarm vindu og verandadør til takterrasse.

Beskrivelse	
- Bygningen har malte NorDan trevinduer og terrasse- og verandadører med isolérglass. - Malt entrédør med glassparti. Typesertifisert fra Swedoor. - Innvendig har boligen malte fyllingsdører. Vinduer mot syd har etablert utvendig markise.	
Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	Nei
Er det påvist punkterte eller sprukne glass?	Nei
Er det påvist værslitte karmer, fuktskader eller råteskader?	Nei
Er det ved stikkprøver registrert avvik ved åpne/lukkemekanismen?	Ja
Er det påvist avvik ved utvendig tetting som beslag, vannbord, og omramming?	Nei



Entrédør



Dør til loftsbod.


Oppsummering av vinduer og dører **TG-1**

Vinduer og dører ble visuelt undersøkt og det ble foretatt en enkel funksjonstest av tilfeldig valgte vinduer og dører i boligen. Dette er ingen garanti for at alle vinduer og dører nødvendigvis fungerer som de skal.


Mindre avvik:
- Det ble registrert innerdør i 2. etg. som "subbet" litt mellom karm og dørblad.
- Stedvis er det noe bruksslitasje på dørens terskler, ramme og dørblad.
- Vindu hovedsoverom er litt tregt å lukke.

Konsekvens:
- Innerdører som skubber vil redusere forventet levetid på innerdørene.
- Overflateslitasje er å vurdere å være av estetisk karakter.


For å lukke avviket:
- Innerdører og soveromsvindu bør ettergås og evt. justeres slik at dør- og vindusbladene ikke "skubber" borti karm eller terskel.
Overnevnte, samt noe bruksslitasje er vurdert til en sterk TG1.



Innerdør trenger justering.



Generell innerdørtype.




Merke i terskel til bod 1. etg.



Stedvis bruksslitasje på listverk og vegg.



Skade i karm




Skade i foring på soverom.

6.6 Vinduer og dører: Velux takvindu



Utette nedre hjørner på Veluxvindu i himling 3. etg.



Hjørne av vindussmyg til Veluxvindu. Hjørnejern/ strimler har sluppet/ sprukket opp.

Beskrivelse	
Velux takvindu med luftespalte i vinduet i skråhimling i 3. etg.	
Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	Nei
Er det påvist punkterte eller sprukne glass?	Nei
Er det påvist værslitte karmer, fuktskader eller råteskader?	Nei
Er det ved stikkprøver registrert avvik ved åpne/lukkemekanismen?	Ja
Er det påvist avvik ved utvendig tetting som beslag, vannbord, og omramming?	Nei

Oppsummering av vinduer og dører **TG-3**

Det ble registrert et Velux takvindu som er utett/ mulig luftlekkasje i de to nedre hjørnene mellom vindu og vinduskarm. På befaringen var det minusgrader og det dryppet litt vann ned langs veggen under hjørnene på Veluxvinduet (kondensvann?). Det hadde også utviklet seg litt isdannelser mellom i nedre hjørner mellom karm og vindusfelt.

Avvik:
Utett Velux takvindu TG3.

Konsekvens:
- Takvinduer er generelt utsatt. Lekkasje i Veluxvindu vil føre til vannskader over tid. Det er i dag synlige spor på gipsveggens overflater etter lekkasjevann.
- Det ikke målt fukt med fuktsøker på overflater.
- Takstingeniør kan ikke innestår for evt. skjulte vannskader i forbindelse med lekkasjen, så lenge hele konstruksjonen rundt vinduet er skjult.
- Det var ingen visuelle tegn på skjulte fuktskader rundt vinduets overflater, som bulende gips, jordslag ell.

Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales

For å lukke avviket:
- Veluxleverandør/ fagmann bør rekvireres for å kontrollere om vinduet lar seg justere slik at det blir tett.
- Utbedring av fuktpåvirkete flater.
Kostnad:
Det er ikke mulig å danne et kostnadsbilde før avviket er vurdert av fagmann på området, da vinduet muligens kan justeres tett med justering av lukkefunksjon, eller i ytterste konsekvens må skiftes ut og evt. skjulte vannskader må utbedres.

Utbedringskostnad ved kun justering er sjablongmessig vurdert til under 10 000,- ved justering av vinduet, samt noe overflateoppussing.
Ved større tiltak som utskifting av vinduet, eller utbedring av evt. skjulte vannskader vil det påkomme et større beløp hensyntatt tiltakets omfang.

Utbedringskostnader	**Under 10 000**



Veluxvindu i 3. etg.



Fuktmerker i vindusforing og på vegg. Hjørnestrimler og gipsskruer har tegn på vannskade.

6.7 Yttervegger



Fasadekledning i tre.
Noe oppsprekking i enkeltbord.



Musebånd nederst mellom bærende yttervegg og fasadekledning

Type fasade	Stående kledning

Bærende konstruksjon i isolert bindingsverk. Utvendig kledd med stående beiset panelkledning med not og fjær.
Sist beiset i - 21.

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	Nei
Er det påvist skjevheter/riss/sprekker/setninger?	Ja
Er det påvist fuktskade/sopp/råte eller slitt overflate?	Nei
Er det liten eller ingen lufting av kledningen?	Nei
Er det manglende musetetting i nedkant av kledning/plater?	Nei

Oppsummering av yttervegger **TG-1**

- Det er kun foretatt stikkprøvekontroller av musetetting og lufting bak kledning der dette er mulig. Der dette er undersøkt ble det ikke registrert tegn til avvik.

Mindre avvik:
- Enkelte plank (bord) på fasaden har noe sprekkdannelse. Dette har ingen praktisk betydning mht. bruk men kan sprekke ytterligere med tiden.

Det er ikke behov for tiltak utover normalt vedlikehold.
Aldersrelatert TG1.

6.8 Loft (konstruksjonsoppbygging)

Tilgjengelighet	Ikke tilgjengelig

Oppsummering av loft (konstruksjonsoppbygging) **TG-1**

Takkonstruksjonen er et saltak utført i isolert treverk. Innvendig skråhimlinger og knevegger i 3. etg.
Takkonstruksjonen er en lukket konstruksjon.
Kontrollen begrenser seg til en visuell besiktigelse av innvendige overflater.

Ingen utvendige avvik eller skader registrert.
Aldersrelatert TG1

6.9 Renner og nedløp

Type	Metall
Metallrenner og nedløp i metall med utkast på terreng.	
Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår?	Nei
Er det synlige skader på renner/nedløp?	Nei

Oppsummering av renner og nedløp **TG-1**

Ingen avvik eller skader registrert.
Normal værslitasje hensyntatt alder.
Aldersrelatert TG1.

6.10 Takkonstruksjon

Takkonstruksjon	Saltak
Takkonstruksjonen er utført med saltak i isolert sperrekonstruksjon i treverk. Platekledt på innsiden.	
Inspisert fra	Annet
Er det tegn til svanker, skjevheter eller symptom på konstruksjonssvikt i takflaten?	Nei
Er det registrert symptom som tyder på at takkonstruksjonen er utilstrekkelig luftet?	Ikke kontrollerbart

Oppsummering av takkonstruksjon **TG-1**

Takkonstruksjonen er innbygget. Innvendig inspisert fra 3. etg og utvendig inspisert fra takterrassen og bakkeplan.
Ingen avvik eller skader registrert.
Aldersrelatert TG1.

6.11 Taktekking



Tekket med takstein

Type tekking	Betongstein
Taket er tekket med flat betongstein.	
Inspisert fra	Annet
Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	Nei
Er det skader på takstein, mosegroing, buler i papp, rust eller bulker i plater?	Nei
Er det synlige avvik på beslag/inndekning rundt pipe og andre takgjennomføringer?	Nei
Har tekkingen nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?	Nei

Oppsummering av taktekking **TG-1**

Taket ble besiktiget fra takterrasse. Nordsiden var dekket av sne og lot seg ikke besiktige fra bakken.
Ingen avvik ved del av taket som lot seg besiktige fra takterrasse.
Aldersrelatert TG1

6.12 Utstyr på tak

Er det krav til snøfanger?	Ja
Er det manglende og/eller feil/skader på snøfanger?	Nei
Er det krav til stige for adkomst feier?	Ja
Er det manglende stige/adkomst for feier og eller skader på stige?	Nei

Oppsummering av utstyr på tak **TG-1**

Utstyr på tak er vurdert fra takterrasse.
Ingen avvik ble registrert.
Aldersrelatert TG1

6.13 Etasjeskille og gulv på grunn



Svank/ bul i gipsskjøt i himling i 1. etg. grunnet en tidligere lekkasje fra overliggende toalett.



Svank i gipsskjøt i himling i 1. etg. Svank/ bul i gipsskjøt i himling i 1. etg. grunnet en tidligere lekkasje fra overliggende toalett.

Type	Trebjelkelag, Betongdekke

Betongdekke i 1. etg, forøvrig trebjelkelag i etasjeskillerne.

Er det påvist nedbøy, skjevheter eller svikt i etasjeskille/gulv?	Ja


Oppsummering av etasjeskille og gulv på grunn **TG-1**

Gipsplater i himlinger.
Det er spor etter tidligere lekkasje i himling i 1. etg. fra toalett i overliggende etasje. Lekkasjen er utbedret i flg. eier, men himlingen er ikke rehabilitert etter lekkasjehendelsen.


Avvik:
- Spor etter tidligere lekkasje i himling.
Konsekvens:
- Ingen umiddelbar konsekvens. Avviket vurderes å være av estetisk karakter.
For å lukke avviket:
- Sparkle og male himling i 1. etg. stue/ kjøkken.

Takstingeniør har ikke tilgang til å søke etter evt. skjulte vannskader som er tørket ut, da dette fordrer åpning av konstruksjoner. For nærmere verifisering av evt. følgeskade av tidligere lekkasje fra toalett kan man evt. åpne himlingen lokalt for inspeksjon i forbindelse med en evt. fremtidig oppussing av himlingen.

Gulv i alle etasjer ble kontrollmålt for skjevheter. Ingen vesentlige avvik ble registrert.
Høyeste avvik ble registrert på gulv i 2. etg hovedsoverom med 10 mm. totalt avvik som er innenfor gjeldende krav.
Krav i forskrift er ved lokalt avvik <10mm målt på 2m. lengde, og totalt avvik <15 mm pr. rom.



Nivelering av etasjeskille



Noe oppsprekking av fug mellom vegg og himling.

6.14 Ildsted/Skorstein



Peisovn i stue

Type pipe	Stål
Boligen har isolert stålpipe.	
Er det montert ildsted?	Ja
Type ildsted	Peis
Frittstående peisovn i stue	
Er det påvist avvik ved ildsted/feieluke/sotluke i forhold til avstand brennbart materiale?	Nei
Skorstein over tak er inspisert fra:	Ikke kontrollerbart

Oppsummering av ildsted/skorstein **TG-1**

- På befaringen var glasset i peisen sotet til.
- Ildstedet er ikke prøvefyrt og dermed er ikke avtrekkskapasitet del av tilstandsvurderingen.
- Det er vanskelig å vurdere forskriftskrav for ildstedet og pipeløp pga. konstruksjonens varierende form og dels innkassing/skjulte konstruksjoner.
- Det er utstedt FDV-dokumentasjon/produktbeskrivelse for pipeløpet og ildstedet.
- Siden det er utstedt ferdigattest for boligen forutsettes det at ildsted og pipeløp tilfredsstiller gjeldende krav på oppføringstidspunktet, dette tas det forbehold om.
- Det anbefales på generelt grunnlag en kontroll av pipeløp og ildsted utført av Brann- og Redningsetaten i Oslo kommune mht. sikkerhet dersom det ikke er gjort tidligere.

Peisglass bør rengjøres, for et bedret flammebilde. Forøvrig ingen avvik eller skader registrert.

Aldersrelatert TG1.

6.15 Kjøkken



Laminert benkeplate med formstøpt kum og ett- greps blandebatteri.

Overflater og innredning

Er det påvist fukt /skader rundt vask/kjøleskap/oppvaskmaskin?	Nei
Er det påvist skader på kjøkkeninnredning utover normal slitasje?	Nei

Oppsummering av overflater og innredning **TG-1**

Tidsriktig innredning med glatte hvite fronter, takoppforing, lys under overskap, laminert benkeplate med kum og ett- greps blandebatteri og induksjonstopp, integrert komfyr og microovn, oppvaskmaskin, kjøleskap med frys.
Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut på yttervegg. Komfyrvakt.

Stedvis noe bruksslitasje på innredninger.

Avtrekk

Type avtrekk	Mekanisk
Er det registrert avvik på avtrekk?	Nei



Induksjon koketopp.
Innredning med glatte hvite fronter og håndtak i rustfri utførelse.



Stedvis noe bruksslitasje.



Stedvis noe bruksslitasje.

Oppsummering av avtrekk TG-1

Ingen avvik eller skader registrert.
Mekanisk separat kjøkkenavtrekk ut til det fri og overstrømning (tilluft).
Aldersrelatert TG1.

6.16 Lovlighet



Rømningsvei fra takterrasse



Rømningsvei fra takterrasse med utvendig utfellbar stige.

Er det manglende samsvar mellom dagens bruk og godkjente byggetegninger?	Nei

Soverom i 3. etg. er stiplet inn på søknadstegningene.
Det er satt opp lettvegg med dør i tredje etasje for et fjerde soverom. Tredje etasje er godkjent for varig opphold og rommet har funksjonene som kreves for soverom, ingen tiltak er påkrevd.

Er det avdekt forhold som tyder på at boenhet ikke er delt opp i branncelle r etter kravene i teknisk forskrift?	Nei
Er det manglende ferdigattest / midlertidig brukstillatelse?	Nei


Ferdigattest - Jegerveien 7 A-H datert 27. 11. 2019
Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om ferdigattest for Jegerveien 7 A-H , mottatt 11.11.2019.

Er det avvik på krav til rømning, dagslysforhold eller takhøyde?	Nei

Det er etablert rømningsvei via luke og utfellbar stige fra takterrasse og ned til terreng.

Er det manglende brannslukkingsutstyr og røykvarsler i boligen iht forskrift?	Nei
Er det skader på brannslukkingsutstyr, røykvarsler, eller er apparat eldre enn 10 år?	Nei

6.17 Toalettrom



Det er etablert waterstopp og synlig drensåpning for evt. lekkasje fra innbygget sisterne

Er det påvist fukt/skader på toalettet?	Nei
Type ventilasjon	Mekanisk avtrekk
Tilluft via spalte mellom terskel og dørblad.	
Er det skader på utstyr og innredning?	Nei
Er det innebygd sisterne?	Ja
Er det manglende drensåpning for å synliggjøre lekkasje fra innebygd sisterne?	Nei

Oppsummering av toalettrom **TG-1**

Toalettrom med flislagt gulv, malte vegger, vegghengt toalett, vegghengt innredning med 2 skuffer og heldekkende servant og ett- greps blandearmatur. Speil og belysning på vegg. Downlights i himling.

- Ingen avvik eller skader registrert.
- Normal bruksslitasje hensyntatt alder.

Aldersrelatert TG1.

6.18 Trapp



Interntrapp i heltre

Beskrivelse	
Lakkert heltre trapp med malte vanger og rekkverk med håndløper.	
Er det manglende rekkverk?	Nei
Er høyden på rekkverk under 90cm?	Nei
Er åpninger i rekkverk over 10cm?	Nei
Er åpninger mellom opptrinn over 10 cm?	Nei
Mangler håndløper i trappeløp?	Nei
Er det påvist andre avvik utover normal slitasje?	Nei

Oppsummering av trapp **TG-1**

Rekkverk/håndløper på begge sider av trappen.
Rekkverkshøyde er over 90cm. Åpninger i rekkverk er mindre enn 10cm.


Noe bruksslitasje.
Aldersrelatert TG1.



Småskader på trapp.



Småskader ved trappevange



Misfarging på vegg langsmed trappevange (antatt grunnet vasking med våt klut).



Løsnet hjørnejern på gipsplater ved trapp

6.19 Avløpsrør

Tilgjengelighet	Ikke tilgjengelig

Oppsummering av avløpsrør **TG-1**

Synlig avløpsrør er av plast, øvrige avløpsrør ligger skjult. Lufting og stakemuligheter på avløpsanlegg er ikke lokalisert inne i boligen. Luftepipe over tak. Anlegget er kun visuelt besiktiget inne i boligen, da nærmere undersøkelser krever spesielt utstyr og kompetanse.
Bunnledning er tilknyttet felles avløpspumpe opp til offentlig nett.

Aldersrelatert TG1.

6.20 Vannledninger



Frostsikker utekran



Vannledninger fra skjult rør i rør opplegg til blandearmatur under kjøkkenkum.
Det er etablert lekkasjesikring og waterstopp.

Type anlegg	Rør i rør system

Fordelerskapet er etablert i bod under trapp i 1. et. og i bad med opplegg vask/ tørk.
Fordelerskap i bad lot seg ikke inspisere grunnet plassering inneklemt bak vaskemaskin/ tørketrommel.
Avrenning/ lekkasjesikringer er påvist på begge skap.

Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår?	Ja

Eier opplyser:
" Har hatt rørlegger for å fikse susing i rør denne uken (uke 9). Han fjernet skitt som lå i ventilen ved stoppekranen og problemet opphørte (dette skjedde hos 2-3 andre hus i sameiet også). I følge rørlegger er det da ikke behov for ytterligere sjekk av dette (Vinderen Rør)".


Det var ikke susing i rør ved funksjonstesting av armatur på bad på befaringstidspunktet.
Takstingeniør legger ovennevnte til grunn og at avviket er lukket.

Ved ønske om nærmere informasjon anbefales innhenting av informasjon hos eier eller Vinderen rør.


Er det etablert fordelerskap?	Ja
Er det manglende vannstoppesystem i tilknytning til, eller manglende avrenning til sluk/avløp fra fordelerskap?	Nei
Har vannrør nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?	Nei
Er det manglende isolering av vannrør hvor det er risiko for frost eller kondens?	Nei
Er det registrert tegn til lekkasjer eller skader på vannrør?	Nei
Er det redusert vanntrykk ved prøving av to tappesteder samtidig?	Nei
Er det manglende tilgjengelighet til stoppekran?	Nei
Er det dårlig funksjon på stoppekran?	Nei

Oppsummering av vannledninger	**TG-1**

Stoppekran og hovedinntak er plassert i bod under trapp i 1. etg.
Aldersrelatert TG1.



Hovedinntak vann med stoppekran, lekkasjesikring og waterstopp i bod 1. etg.



Samlestokk for rør i rør system i bod 1. etg.



Sluk i bod.

Er det foretatt kontroll av det lokale el tilsyn i løpet av de siste 5 år	Nei
Type sikringer	Automatsikringer
Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	Nei
Er det manglende samsvarserklæring på arbeider utført etter 01.01.1999?	Nei
Er det manglende kursfortegnelse?	Nei
Er det manglende samsvar mellom kursfortegnelse og antall sikringer?	Nei
Er det tegn på varmgang (termiske skader) på kabler, brytere, downlight, stikkkontakter, og elektrisk utstyr?	Nei
Er kabler utilstrekkelig festet?	Nei
Er det tegn til at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette?	Nei
Spørsmål til eier: Løses sikringene ofte ut?	Nei
Spørsmål til eier: Har det vært brann, branntilløp eller varmgang i anlegget?	Nei

Oppsummering av elektrisk **TG-1**

El. anlegg er ikke takstmannens kompetanseområde og nærmere undersøkelse er ikke foretatt. Elektriske installasjoner er i dag strengt regulert med tekniske krav til installasjonene og kompetansekrav til de som skal utføre arbeidet. Det er bare fagfolk som har de nødvendige kvalifikasjonene etter forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, som kan utføre el-kontroll.

Det foreligger Samsvarserklæring med garanti.
Dokumentasjonen i henhold til gjeldende regelverk er overlevert eier av anlegget.

"Type: Nybygg
Nettsystem: TN-C-S 400 V
Arbeidsbeskrivelse: Komplett nyinstallasjon i 25 stk. rekkehus.
Varmekabler; skjult anlegg-komplettering og kundetilvalg etter avtalte ønsker
Kommentar:
Utført i henhold til: NEK 400 Utg.: 2018
Type anlegg: Bolighus

Observert på befaringen:
- Automatsikringer i el. skap uten forbruksmåler er plassert i innvendig bod i 1.etg.
- Inntaksledning/stigeledning i bygningen, alder: Fra byggeåret.
- Hovedsikring: 40 Amp i flg. kursanvisningen.
- Utenpåliggende / skjult ledningsnett.
- Eier opplyser at det elektriske anlegget fungerer fint.

Generell kommentar:
Det lokale el. tilsyn (DLE) anbefaler alle å ha utvidet el-kontroll hvert 5 år og det anbefales å gjennomføre en slik kontroll når anlegget har passert 5 år.
Elektrisk tilsyn med bolig skal etter loven skje minst hvert 20. år.

Aldersrelatert TG1.

6.22 Varmtvannsbereder



Varmtvannsbereder i bod under trapp i 1. etg.

Plassering bereder	
Bod	
Fundament	
Plassert på gulv	
Årstall	
Tatt i bruk 2019	
Størrelse	
Varmtvannstanken er på ca. 200 liter.	
Er det manglende lekkasjesikring av bereder?	Nei
Er plugg (støpsel) på berederen brunsvidd?	Nei
Er det tegn til lekkasjer fra bereder?	Nei
Er bereder over 20 år?	Nei

Oppsummering av varmtvannsbereder **TG-1**

Ingen avvik eller skader registrert.
Aldersrelatert TG1.

6.23 Ventilasjon



Ventilasjonsanlegg montert i loftsbod

Type ventilering	Balansert ventilasjon

Ventilasjonsanlegg er montert i loftsbod.
Leiligheten har balansert ventilasjon med digitalt justeringspanel montert på vegg i 2. etg..
Kapasitet og mengde luftutskifting er ikke kontrollert da det krever eget utstyr for måling og hører ikke under nivå 1 undersøkelse.

Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår?	Nei

Når var siste service på anlegget?

Ikke opplyst. For å sikre et godt inneklima bør anlegg og kanaler rengjøres jevnlig. Filter bør byttes to ganger i året. Ventilasjonsaggregatet bør rengjøres en gang i året, og storrengjøringen av selve ventilasjonsanlegg- og kanaler bør ha en intervall på hvert fjerde år.

Er det tegn på fukt eller mugg i filter?	Ikke kontrollerbart
Er det rom med manglende tilluft/avtrekk?	Nei



Digitalt styringspanel til ventilasjonen montert på vegg i 2. etg.

Er det tegn på utilstrekkelig luftutveksling?	Nei

Oppsummering av ventilasjon	**TG-1**

Ingen avvik registrert.
Alder mer enn 5 år utløser TG1.

6.24 Våtrom: En suite bad/ wc



Sluk med synlig klemring og tettesjikt



Fleksibel fug imellom vegg og himling har stedvis løsnet.

Overflate

Beskrivelse av overflate	
Fliser på vegger og gulv. Malt himling med downlights.	
Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	Nei
Er det påvist avvik i krav om høydeforskjell på tettesjikt/fall til sluk?	Nei
Er det fare for at lekkasjevann fra installasjoner i rommet ikke når sluket?	Nei
Er vindu eller dør plassert i våtsone (utsatt for vannsprut)?	Nei
Er det gjennomføringer i vegg/tak mot kald sone?	Nei
Er det registrert riss, sprekker i fuger, bom (hulrom) under flis?	Ja
Er det påvist tegn på sopp/råteskader/fuktskader på overflater eller skadedyr?	Nei
Er det registrert knirk i gulvet?	Ikke aktuelt (gjelder ikke flislagt gulv)



"En suite" bad/ wc til hovedsoverom

Oppsummering av overflater TG-1

Mindre avvik:
- Elastisk fug mellom vegg og himling har stedvis mistet feste på underlaget.
- Flisfugene er noe misfarget og bør rengjøres.

Flislagt gulv. Fall rundt sluk på rom.
- Følgende målinger av fall i retning sluk (høydeforskjeller) ble gjort i rommet:
- Fra gulvflis ved dørterskel til topp slukrist: ca. 30 mm.
- Det er fall til sluk i dusjsonen målt på flere tilfeldig valgte steder.
- Det er fall på gulv ved dørterskel i retning sluk.
- Nedsenket dusjgrube med 10mm (krav) målt på tilfeldig valgt sted langs kanten av dusjgruben ut mot rommet.
- Fall > 1:50 i nedsenket dusjgrube målt 80cm ut fra senter slukrist.
Fall nevnt over er målt med krysslaser og tommestokk.

MERK:
- Fall < 1:100 på hele gulvet utenfor dusj målt fra terskel og til kanten av dusjgruben.
- Evt. membranoppkant på 15mm ved dørterskel kan ikke konstateres synlig eller ved dokumentasjon.
Punktene. ansees å ikke ha praktisk betydning mht. bruk men vær klar over forholdet. Det gis ikke et eget avvik for dette.

Generelt: Fall på badegulv kan avvike fra oppgitt krav med 3 mm målt over 2 m, 2 mm målt over 1 m og 1 mm målt over 25 cm. Dette i henhold til NS 3420.

For å lukke avvikene:
- Flisfuger bør rengjøres.
- Refuge vegg/ himling etter behov.

Ingen behov for umiddelbare tiltak.
Mindre avvik og aldersvurdering utløser TG1

Membran, tettesjikt og sluk

Er det manglende mulighet for renhold og inspeksjonsmulighet av sluk?	Nei
Type sluk	Plast

Plastsluk med klemring for membran, men membrantype lar seg ikke påvise.

Er det påvist avvik ved utførelsen av membran/tettesjikt/klemring rundt sluk?	Nei
Er det påvist tegn på utettheter f.eks. rundt rørføringer eller andre overganger?	Nei
Er det påvist feil utførelse, feil materialvalg, eller skader i tettesjikt med fare for fuktskade?	Nei
Har membran/tettesjikt nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?	Nei

Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk TG-1

- Ingen synlige avvik eller skader registrert.
- Normal bruksslitasje hensyntatt alder.
- Vedr. skjult membranløsning på bad. Badet er bygd etter TEK 17 eller senere forskrift, og det foreligger Ferdigattest. Alt arbeid er ansvarsbelagt i byggesaken og vurderes å være dokumentasjon på at skjulte konstruksjoner på badet er bygd iht. forskrifter.

Aldrsrelatert TG1.

Sanitærutstyr

Beskrivelse
Vegghengt servantinnredning med 2 skuffer og overliggende helstøpt servantbenk. Ett- greps blandearmatur. Speil med belysning på vegg. Vegghengt wc. Veggmontert dusjarmatur og doble dusjdører i herdet glass.

Er det skader på utstyr og innredning?	Nei
Er det innebygd sisterne til klosett?	Ja
Er det manglende drenering av lekkasjevann fra innebygd sisterne?	Nei

Oppsummering av sanitærutstyr	**TG-1**
Normalt god funksjon på innredninger og utstyr. Aldersrelatert TG1.	

Ventilasjon

Type ventilering	Mekanisk avtrekk
Mekanisk felles avtrekksventil i himling, samt spalteåpning mellom dørblad og dørterskel.	
Er ventilasjonen funksjonstestet?	Ja

Oppsummering av ventilasjon	**TG-1**
Mekanisk avtrekk på våtrom med tilluftsventil/- spalte til innluft utløser TG1.	

Fuktmåling

Er det foretatt hulltaking fra tilstøtende rom?	Nei
Er det påvist indikasjon på skader/fukt ved bruk av fuktsøk/fuktmåling?	Nei

Oppsummering av fukt	**TG-0**
Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga. tilliggende konstruksjoner. Det er utført fuktsøk med egnet utstyr på aktuelle vegger og gulv. Det er søkt etter blant annet fuktvariabler i vegg og gulv i dusjsone, samt generell inspeksjon overflater. Det ble ikke registrert unormale forhold som kan tilsi tegn på fuktproblematikk. Merk at utførte kontroller ikke kan utelukke eventuell fukt i konstruksjonen. Våtromskonstruksjonens tettesjikt er en del av tiltaket som danner grunnlag for Ferdigattest. Det ble ikke registrert forhøyede fuktverdier, samt at badet såvidt er passert 5 år og det foreligger Ferdigattest utløser TG0.	

Dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon	Nei

Badet er bygd etter TEK 17 eller senere forskrift, og det foreligger Ferdigattest. Alt arbeid er ansvarsbelagt i byggesaken og vurderes å være dokumentasjon på at badet er bygd iht. forskrifter og det er ikke påvist unormale fuktkonsentrasjoner ved overflatesøk.

Baderommet ble bygget i regi av utbygger/entreprenør.
Det er utstedt FDV-dokumentasjon.
Rørarbeider er utført av rørleggerbedriften Assemblin AS.
Dokumentasjon er ikke fremvist takstingeniør.

6.25 Våtrom: bad/ wc med opplegg vask/ tørk.



Sluk med klemring for membran, samt synlig avslutning av tettesjikt under klemring.



Frittstående kar med karbatteri og hånddusj på vegg.
Underliggende sluk.

Overflate

Beskrivelse av overflate
Fliser på vegger og gulv. Malt himling med downlights.


Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår?	Ja

Eier opplyser:
"Toalett stort bad i andre etasje ble tett sommer 2024. Dette ble tilsett av utbyggers rørlegger og var i følge de bare en ting som kunne skje av for eksempel kalk og skyldes ikke en feil. Litt fukt i taket ned til stue, ikke malt."


Takstingeniør legger til grunn at toalettet fungerer som normalt hensyntatt tilbakemelding fra selger. Toalettet ble testet på befaringen og det var ikke tegn til funksjonssvikt. Takstingeniør legger ovennevnte til grunn og at avviket er lukket.

Ved ønske om nærmere informasjon om det inntrufne anbefales det å ta kontakt med utbyggers rørlegger for nærmere informasjon.

Er det påvist avvik i krav om høydeforskjell på tettesjikt/fall til sluk?	Ja
Er det fare for at lekkasjevann fra installasjoner i rommet ikke når sluket?	Nei
Er vindu eller dør plassert i våtsone (utsatt for vannsprut)?	Nei
Er det gjennomføringer i vegg/tak mot kald sone?	Nei
Er det registrert riss, sprekker i fuger, bom (hulrom) under flis?	Ja
Er det påvist tegn på sopp/råteskader/fuktskader på overflater eller skadedyr?	Nei
Er det registrert knirk i gulvet?	Ikke aktuelt (gjelder ikke flislagt gulv)



Elastisk våtromsfug har løsnet fra underlaget.



Hullboring i gang med fuktsøk i dusjhjørnets bakenfoliggende konstruksjon.

Oppsummering av overflater TG-1

Flislagt gulv. Fall rundt sluk på rom.

Mindre avvik:
- Noe misfarging av fuger.
- Fleksibel fug har stedvis sluppet fra overflaten.

For å lukke avviket:
- Fuger bør renses og ettergås for dels re-fuging.
- Refuge lengder med våtroms fleksibel fug der hvor denne har løsnet.

Følgende målinger av fall i retning sluk (høydeforskjeller) ble gjort i rommet:
- Fra gulvflis ved dørterskel til topp slukrist i dusj: ca. 30 mm.
- Sluk under kar var ikke tilgjengelig for måling.
- Det er svakt fall på gulv ved dørterskel i retning dusjsluk i grube.
- Fall < 1:100 på hele gulvet utenfor dusj målt fra terskel til kanten av dusjhjørnet.
- Fall > 1:100 i nedsenket dusjgrube.
- Fall nevnt over er målt med håndholdt vater og tommestokk.
- Oppmålingen er gjort ved tilfeldig valgte steder på baderomsgulvet.

MERK:
- Nedsenket dusjgrube er (8mm) mindre enn 10mm (krav) målt på tilfeldig valgt sted langs kanten av dusjgruben ut mot rommet.
- Evt. membranoppkant på 15mm ved dørterskel kan ikke konstateres synlig eller ved dokumentasjon.
Begge punktene ansees å ikke ha praktisk betydning mht. bruk men vær klar over forholdet. Det gis ikke et eget avvik for dette.

Generelt:
Fall på badegulv kan avvike fra oppgitt krav med 3 mm målt over 2 m, 2 mm målt over 1 m og 1 mm målt over 25 cm. Dette i henhold til NS 3420.

Membran, tettesjikt og sluk

Er det manglende mulighet for renhold og inspeksjonsmulighet av sluk?	Ja
Er det påvist tegn på utettheter f.eks. rundt rørføringer eller andre overganger?	Nei
Er det påvist feil utførelse, feil materialvalg, eller skader i tettesjikt med fare for fuktskade?	Nei
Har membran/tettesjikt nådd en alder som gir økt risiko for skader eller følgeskader?	Nei

Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk TG-1

Sluk under badekar lot seg ikke inspisere. Badekaret er utført i kunststoff og er flyttbart for mulighet for rensing av sluk. Takstingeniøren fant det vanskelig å flytte badekaret på egenhånd uten komme i risiko for å ødelegge avrenning/ avløp fra kar til sluk, samt flytting av div. løsøre og begrenset med plass. Fall under kar til sluket og sluket er derfor ikke inspisert eller vurdert.
- Ingen synlige avvik eller skader registrert.
- Noe bruksslitasje hensyntatt alder.
- Vedr. skjult membranløsning på bad. Badet er bygd etter gjeldende forskrift på søknadstidspunktet, og det foreligger Ferdigattest. Alt arbeid er ansvarsbelagt i byggesaken og vurderes å være dokumentasjon på at skjulte konstruksjoner på badet er bygd iht. forskrifter.

Aldersrelatert TG1.

Sanitærutstyr

Beskrivelse
Vegghengt skapinnredning med overliggende helstøpt servantbenk og ett- greps blandearmatur. Speil på vegg. Vegghengt wc. Veggmontert dusjarmatur og doble dusjdører i herdet glass. Frittstående badekar med dusj- og badekarsarmatur. Opplegg vask/ tørk i nisje.

Er det skader på utstyr og innredning?	Nei
Er det innebygd sisterne til klosett?	Ja
Er det manglende drenering av lekkasjevann fra innebygd sisterne?	Nei

Oppsummering av sanitærutstyr	**TG-1**

Mindre avvik:
- Servanten var tett på befaringen (antatt grunnet tett rist/ vannlås i avløp under servant.

For å lukke avviket:
- Avløpet må renses.

Normal bruksslitasje.
TG1 er aldersrelatert.

Ventilasjon

Type ventilering	Mekanisk avtrekk

Mekanisk felles avtrekksventil i himling, samt spalteåpning for tilluft mellom dørblad og dørterskel.

Er ventilasjonen funksjonstestet?	Ja

Oppsummering av ventilasjon	**TG-1**

Mekanisk avtrekk på våtrom med tilluftsventil/- spalte til innluft utløser TG1.

Fuktmåling

Er det foretatt hulltaking fra tilstøtende rom?	Ja
Er det registrert fukt eller andre skader ved hulltaking?	Nei

Oppsummering av fukt	**TG-0**

Hullboringen er utført i gangvegg utenfor badet.
Undersøkelsen viser ingen tegn til skader eller fukt i konstruksjonen.
Det ble foretatt fuktsøk med fuktindikator på overflater som ikke viste noen tegn til forhøyede fuktverdier.

Dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon	Nei

Ingen fuktavvik påvist.
Badet er bygd etter TEK 17 eller senere forskrift, og det foreligger Ferdigattest. Alt arbeid er ansvarsbelagt i byggesaken og vurderes å være dokumentasjon på at badet er bygd iht. forskrifter og det er ikke påvist unormale fuktkonsentrasjoner ved overflatesøk.

Baderommet ble bygget i regi av utbygger/entreprenør.
Det er opplyst at det er utstedt FDV-dokumentasjon.
Rørarbeider er utført av rørleggerbedriften Assemblin AS.
Dokumentasjon er ikke fremvist takstingeniør.

Ingen symptomer på forhøyede fuktverdier utløser TG0.

6.26 Øvrig: Bod under trapp i 1. etg.



Bod under trapp i 1. etg.

Beskrivelse

Rommet under trapp i 1. etg. fungerer dels som "teknisk rom" med el.skap, rørskap og varmtvannsbereder, og har sluk i gulv. Rommet er byggemeldt/inntegnet som "bod" på arkitektens plantegning, og det ansees dermed ikke som et våtrom. Det er ikke lagt opp til direkte vannsøl. Sluk er hensiktsmessig mht. eventuell lekkasjesituasjon. Det er svakt fall til sluk målt mellom dørterskel og slukrist.


6.27 Øvrig: Radon

Beskrivelse


RADON
Takstmann er ikke kjent med evt. dokumentasjon for radontiltak som ble gjort ved bygging. Av den grunn er det ikke satt TG.

Boligen er bygget etter TEK 17 eller senere forskrift, og det foreligger Ferdigattest. Alt arbeid er ansvarsbelagt i byggesaken og det vurderes å være dokumentasjon på at radonsperre mot grunn er ivaretatt iht. forskrifter.

6.28 Øvrig: Foto garasjeplasser



P. plass 9 og 10 med el. billadere i felles parkeringskjeller.



P. plass 9 og 10 med el. billadere i felles parkeringskjeller.

Beskrivelse
2 p. plasser medfølger i felles garasjekjeller.

6.29 Krypkjeller

Tilgjengelighet	Ikke relevant

6.30 Rom under terreng

Tilgjengelighet	Ikke relevant

6.31 Vannbåren varme

Tilgjengelighet	Ikke relevant

6.32 Varmesentral

Tilgjengelighet	Ikke relevant

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma
PrivatMegleren Allè

Oppdragsnr.
186250045

Selger 1 navn	Selger 2 navn
Anne Britt Coll	Jørgen Heszelin

Gateadresse
Jegerveien 7H

Poststed	Postnr
Oslo	0777

Er det dødsbo?

☑ Nei ☐ Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?

☐ Nei ☑ Ja

Hjemmelshavers navn: Jørgen Heszlein

Har du kjennskap til eiendommen?

☐ Nei ☑ Ja

Når kjøpte du boligen?

År: 2019

Hvor lenge har du eid boligen?

Antall år: 20

Antall måneder: 01

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?

☐ Nei ☑ Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap: Landkreditt forsikring

Polise/avtalenr.: 35840303

Spørsmål for alle typer eiendommer

Document reference: 186250045

1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: Sommer 2025 Tett toalett hovedbase 2 etg. Fikset av rørlegger, var bare noe som kunne skje av kalk etc og skyldes ingen feil Nov/des 2024 Waterguard alarm gikk. Tilsett av rørlegger, skyldes ingen lekkasje, men at sensor på kjøkken kom nær noe

2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Svar: Nei

3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

Svar: Ja, kun av faglært

Beskrivelse: Suselyd i rør, rørlegger renset ventil ved hovedkranen og problemet opphørte. Har inne mottatt faktura enda så ingen dokument lastet opp

Arbeid utført av: Vinderen rør

5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?

☑ Nei ☐ Ja

6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

☑ Nei ☐ Ja

7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: Har hatt noen små ufarlige svarte maur inne på sommeren

10 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

☑ Nei ☐ Ja

11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Svar: Nei

12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

☑ Nei ☐ Ja

13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: Har to ladere i garasjen

14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

☑ Nei ☐ Ja

15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

☑ Nei ☐ Ja

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Svar: Nei

17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?

☑ Nei ☐ Ja

Document reference: 186250045

18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

☑ Nei ☐ Ja

19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?

☑ Nei ☐ Ja

20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

☑ Nei ☐ Ja

21 Er det foretatt radonmåling?

☑ Nei ☐ Ja

22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

☑ Nei ☐ Ja

23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

☑ Nei ☐ Ja

24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?

☑ Nei ☐ Ja

Spørsmål for bolig i sameie/borettslag/boligaksjeselskap:

25 Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: Sameiet er i uenighet med utbygger vedr garasjeanlegg, men det fungerer som det skal

26 Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse: Eventuelt sak mot utbygger i garasjesak kan øke felleskostnad

27 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som rotter, mus, maur eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

28 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?

☑ Nei ☐ Ja

Document reference: 186250045

Tilleggskommentar

En del agnbøk rundt terrasse må skiftes

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendigsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

☑ Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringskostnader honorar til Söderberg & Partners.

☐ Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.

☐ Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

Document reference: 186250045

E-Signing validated

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
anne Coll	0d8ba17f22934aed184b12f5ee33efcf5f493b1f	27.02.2025 17:21:28 UTC	Signer authenticated by Nets One time code

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Jørgen Heszlein	41a2fc6453587f6c222332a3287e22fab3ddb4c2	03.03.2025 15:08:13 UTC	Signer authenticated by Nets One time code


Document reference: 186250045

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see https://www.nets.eu/developer

ENERGIATTEST

ENERGIATTEST

Adresse	Jegerveien 7H
Postnummer	0777
Sted	OSLO
Kommunenavn	Oslo
Gårdsnummer	41
Bruksnummer	128
Seksjonsnummer	1
Andelsnummer	—
Festenummer	—
Bygningsnummer	300679369
Bruksenhetsnummer	H0101
Merkenummer	Energiattest-2025-88677
Dato	07.03.2025



Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.enova.no/energimerking.

Målt energibruk

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, og kan forklare avvik mellom beregnet og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom:

- deler av boligen ikke er i bruk,
- færre personer enn det som regnes som normalt bruker boligen, eller
- den ikke brukes hele året.

Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer på boligen.

Tips 1: Følg med på energibruken i boligen
Tips 2: Luft kort og effektivt
Tips 3: Redusér innetemperaturen
Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig

Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke.

Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

Tiltaksliste (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)

- Følg med på energibruken i boligen
- Vask med fulle maskiner
- Tidsstyring av panelovner
- Redusér innetemperaturen

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt inneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskader.

Boligdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se https://www.enova.no/energimerking/om-energimerkeordningen/om-energiattesten/beregning-av-energikarakteren/.

Bygningskategori:	Småhus
Bygningstype:	Tomannsbolig vertikal delt
Byggeår	2019
Bygningsmateriale:	Tre
BRA:	141
Ant. etg. med oppv. BRA:	3
Detaljert vegger:	Nei
Detaljert vindu:	Nei

Teknisk installasjon

Oppvarming:	Elektrisk
Ventilasjon	Balansert ventilasjon

Om grunnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes ved å gå inn på www.enova.no/energimerking, og logge inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du søke opp bygninger og hente fram energiattester som er laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk" av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen.
Det kan når som helst lage en ny energiattest.

Om energimerkeordningen

Enova er ansvarlig for energimerkeordingen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031 (https://www.enova.no/energimerking/om-energimerkeordningen/faktaark/).

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på tlf. 24 24 08 95 eller svarer@enova.no.

Pliktene til energimerking er beskrevet i energimerkeforskriften (bygninger).

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på www.enova.no/energimerking.

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se www.enova.no/hjemme eller ring Enova svarer på tlf. 24 24 08 95.

Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten

Brukertiltak

Tiltak 1: Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

Tiltak 2: Vask med fulle maskiner

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

Tiltak 3: Redusér innetemperaturen

Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene.

Tiltak 4: Bruk varmtvann fornuftig

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad.Skift pakning på dryppende kraner.Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

Tiltak 5: Tiltak utendørs

Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000-2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. lufttemperatur kan det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak 6: Slå av lyset og bruk sparepærer

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

Tiltak 7: Spar strøm på kjøkkenet

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet.Kjøl - og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet / boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske - og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

Tiltak 8: Slå el.apparater helt av

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

Tiltak 9: Velg hvitevarer med lavt forbruk

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

Tiltak 10: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

Tiltak på elektriske anlegg

Tiltak 11: Tidsstyring av panelovner

Elektriske varmeovner er utstyrt med termostat men har ikke automatikk for tidsstyring / nattsenkning av temperaturen. Dersom ovnene er meget gamle kan det vurderes en utskiftning til nye ovner med termostat- og tidsstyring, eller det ettermonteres spareplugg eller automatikk for tidsstyring på eksisterende ovn.Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Tiltak 12: Tidsstyring av elektrisk gulvvarme / takvarme

For gulvvarme eller takvarme med styringsenhet m/termostat kan det vurderes utskiftning til ny styringsenhet med kombinert termostat- og tidsstyring. Dersom mange slike styringsenheter og/eller panelovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet. Merk at flere vanlige typer termostater også har mulighet for tidsstyring i form av aktivering av programfunksjonsknapp bak deksel, se medfølgende bruksanvisning.

Tiltak 13: Temperatur- og tidsstyring av panelovner

Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Tiltak utendørs

Tiltak 14: Montere urbryter på motorvarmer

Det monteres urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig.

Tiltak 15: Montere automatikk på utebelysning

Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.

Tiltak 16: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg

Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur - og fuktføler i luften.Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs.når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak 17: Skifte til sparepærer på utebelysning

Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sparepærer gir like mye lys som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000 - 2.500 timer for glødelamper.

Tiltak på luftbehandlingsanlegg

Tiltak 18: Utføre service på ventilasjonsanlegg

Balanserte ventilasjonsanlegg bør kontrolleres jevnlig for å sikre at de fungerer som de skal. Filtere bør skiftes jevnlig.

OPPLYSNINGER FRA FORRETNINGSFØRER

ENQVIST
BOLIGFORVALTNING AS
ARS - Autorisert Regnskapsførerselskap

PrivatMegleren Allé
Allé Eiendomsmegling AS
Gange-Rolvs gate 1 C
0273 OSLO

Att: Henrik Døsen Solberg

Oslo, 10.02.2025

Deres ref: 186-25-0045
Vår ref: 563-1-01
Eiendommens navn: Sameiet Jegerveien 5-7
gnr 41 bnr 128 snr 1 i OSLO kommune
Adresse: Jegerveien 7H, 0777 OSLO
Org. nr.: 923663053
Selger: Anne Coll
Jøg Invest AS

Forsikringsselskap:	Landkreditt Forsikring AS	Polisenr: 35840303

Restanser pr. d.d.	kr	0,00

Månedlige kostnader:

Felleskostnader	kr	4 038,00
Garasje	kr	840,00
TV/internett	kr	431,00
Totalt	**kr**	**5 309,00 pr. mnd**.

Det gjøres oppmerksom på at månedlige felleskostnader må ansees som et á konto-beløp og er ment å dekke boligselskapets forutsette kostnader. Dersom det skulle bli nødvendig kan styret når som helst endre felleskostnadene eller vedta kapitalinnkallinger fra eierne.

Felleskostnader som ikke er spesifisert dekker driftskostnader, se regnskapet.

Ligningstall pr 31.12.2024 (innsendt ligningsoppgave):
Andel formue: kr 12 095,00
Andel gjeld: kr 0,00

Andel formue gjelder nettoverdien av omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Dersom denne er negativ, vises den som gjeld. Andel gjeld inneholder kun langsiktig gjeld med mindre andel formue er negativ.

Noterte heftelser: Sjekk Grunnboken

Eventuelle påbud/pålegg:
All utleie skal meldes til forretningsfører på post@enqvist.no
med kontaktinformasjon på leietakere.

Dersom kjøper av seksjonen er et selskap som er nevnt i Eierseksjonslovens § 23 (Staten, fylkeskommuner, kommuner samt selskaper og organisasjoner som kan erverve flere seksjoner), megler/selger må undersøke om grensen for antall seksjoner er nådd, før kjøpsavtale inngås.

Megler/selger er også ansvarlig for at andre kjøpere maksimalt kan eie 2 seksjoner i sameiet.

Eierskiftemelding sendes til eierskifte@enqvist.no så snart som mulig etter salg. Denne må inneholde kjøpers fulle navn, nåværende adresse, **fullt fødsels- og personnummer** (sendes kryptert) og kontaktinformasjon (e-post adresse og telefonnummer).

Er det flere kjøpere må vi få tilsvarende informasjon for samtlige kjøpere.
Videre må vi få opplyst overtagelsesdato, salgssum og selgers nye adresse.

Når oppgjøret har funnet sted ber vi om å få beskjed om dette snarest mulig etter overtagelsesdatoen med informasjon om hvorvidt eventuelle restanser samt våre gebyr er betalt. Denne bør også inneholde bekreftelse på overtagelsesdatoen.
Slik **sluttmelding** sendes også eierskifte@enqvist.no

Når sluttmelding er mottatt vil eierskiftet bli registrert i løpet av ca. 1 uke, avhengig av mengden eierskifter på tidspunktet.
Selger av leiligheten skal uavhengig av dette videresende all info han måtte få fra styret/forretningsfører til megler/ny eier.

Vi fakturerer hele måneder og ber derfor megler sørge for at oppgjør for overtakelsesmåneden gjøres opp direkte mellom selger og kjøper. Kjøper skal IKKE overta selgers fakturaer.

Våre gebyr:

Opplysningsgebyr	Se www.infoland.no
Eierskiftegebyr (betales av selger)	kr 6 570,- inkl. mva

Gebyrene blir fakturert.

Dersom seksjonen ikke blir solgt innen 4 måneder, bør det innhentes nye opplysninger fra Ambita/Infoland om denne, samt våre gebyr.

Styrets leder:
Trond Larsen
Mobil: 95708570
E-post: jegerveien5@gmail.com

Diverse informasjon:
Det kreves ikke styrets godkjenning av nye eiere.

For ytterligere informasjon; se dokumentene fra årsmøtet, vedtekter/husordensregler og ta evnt. kontakt med sameiets styre.

Garasjer:
Det er 42 parkeringsplasser i næringsseksjonen, snr. 26, organisert som ideelle andeler med tilhørende bruksrett. Disse skal tinglyses ved overdragelser. Se også vedtektene.

Andre opplysninger:
Det er viktig at man leser dokumentene fra siste års ordinære og evt. ekstraordinære årsmøter da disse kan inneholde viktig informasjon.

Opplysninger gitt i dette brev er basert på de opplysninger forretningsfører har på tidspunkt for avgivelsen. Selger og megler må kontrollere de tall som framgår av dette brev mot den informasjon han selv sitter inne med, som sendte ligningsoppgaver, protokoller, regnskap og vedtekter. Dersom noe er uklart bes det om at man tar kontakt med forretningsfører. Forretningsfører aksepterer intet erstatningsansvar for feil i de gitte opplysninger, med mindre det er utvist grov uaktsomhet.

Opplysninger om bygningenes tekniske stand og planer om fremtidig vedlikehold må innhentes fra selger og styret, da dette er forhold vi ikke har kjennskap til, eller kompetanse til å vurdere.

Med vennlig hilsen
ENQVIST BOLIGFORVALTNING AS


Yvonne Kristiansen

Vedlegg
Kopi styrets leder

ÅRSMØTE 2024

Ordinært årsmøte 2024

Sameiet Jegerveien 5-7



ENQVIST
BOLIGFORVALTNING AS

Til seksjonseiere i Sameiet Jegerveien 5-7

Vedlagt følger innkalling til ordinært årsmøte 2024.

Innkallingen inneholder bl.a. styrets årsrapport, regnskap for 2023 og budsjett for 2024. Vi håper at flest mulig leser innholdet og møter til ordinært årsmøte.

Alle seksjonseiere har rett til å være med på årsmøtet med forslag-, tale- og stemmerett. Hver seksjon har én stemme. Seksjonseieres ektefelle, samboer eller annet medlem av husstanden har rett til å være til stede og uttale seg.

Seksjonseiere kan, hvis ønskelig, møte ved fullmektig. Fullmakt kan sendes direkte til forretningsfører på e-post, sandvik@enqvist.no, ellergis på slippen under og medbringes. Det er viktig at fullmakten inneholder seksjonseiers navn, fullmektigens navn, hvilket møte den gjelder, samt at den dateres og signeres eller kommer fra eiers e-post.

Det gjøres oppmerksom på at fullmektig ikke kan gis en bundet fullmakt, det vil si at man skriftlig instruerer fullmektigen i hvilket standpunkt vedkommende skal ta i saker som behandles. Slike fullmakter vil ikke bli godkjent.

Vel møtt!

FULLMAKT

Undertegnede eier(e) av seksjon _____ i Sameiet Jegerveien 5-7 gir herved:

……..
fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på ordinært årsmøte 24.04.2024.

....., den ...../ 2024

.....
Eiers underskrift *Navn i blokkbokstaver*

.....
Eiers underskrift *Navn i blokkbokstaver*

Innkalling til ordinært årsmøte i Sameiet Jegerveien 5-7

Ordinært årsmøte avholdes
Tid: 24. april 2024, kl. 18:00
Sted: Microsoft Teams

Konstituering

- Registrering av møtedeltakere og godkjenning av fullmakter
- Valg av møteleder og møtereferent
- Godkjenning av innkalling og saksliste
- Valg av1 seksjonseier til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Følgende saker skal behandles

1. Styrets årsrapport for 2023
2. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2023
3. Fastsettelse av styrets honorar for 2023
4. Innkomne forslag
    a. Innkjøp av trampoline til fellesarealet
5. Budsjett 2024, herunder fastsettelse av felleskostnader
6. Valg

Oslo, 12.04.2024
på vegne av styret i Sameiet Jegerveien 5-7

ENQVIST BOLIGFORVALTNING AS

Vedlegg

- Fullmakt
- Styrets årsrapport…….Side: 2-4
- Årsregnskap og revisjonsberetning for 2023…...Side: 5-11
- Sak 4.a – Innkjøp av trampoline…….Side: 12
- Budsjett 2024…….Side: 13-14
- Valg……..Side: 15

STYRETS ÅRSRAPPORT FOR 2023

1. STYRET

Styret har i perioden bestått av:
Styreleder Lars Worren
Styremedlem Frida Märta Thornér
Styremedlem Einar Sæland
Varamedlem Lise Sjølie Nielsen

2. GENERELT

Forretningsførsel og revisjon
Forretningsførselen er i samsvar med kontrakt utført av Enqvist Boligforvaltning AS. Kontaktperson hos forretningsfører er Sigurd Holte Sandvik.

Sameiets revisor er Insignis AS.

3. GENERELT OM SAMEIET

Sameiet består av 25 boligseksjoner og én næringsseksjon (garasjen).

Sameiet Jegerveien 5-7 er registrert i foretaksregisteret med organisasjonsnummer 923663053 og ligger i Oslo kommune. Sameiet er organisert etter de bestemmelser som følger av eierseksjonsloven og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for seksjonseierne.

Forsikring
Bygningsmassen er fullverdiforsikret i Landkreditt Forsikring AS med forsikringsnummer 35840303.
Den enkelte seksjonseier bør tegne egen innboforsikring. Skader meldes direkte til forsikringsselskap og styret skal informeres.

For å forebygge skader ønsker styret samtidig å minne om at seksjonseiere må sørge for rensing av sluk på terrasser der det er aktuelt.

HMS
Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollvirksomhet, i henhold til internkontrollforskriften av 6. desember 1996. Boligselskapets internkontroll skal blant annet omfatte kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge anleggsarbeid, lekeplasser og med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr mm. Boligselskapets forpliktelser følger av opplistingen av relevante regelverk i internkontrollens § 5 med underliggende forskrifter.

Brannsikringsutstyr
I henhold til forskrift om brannforebygging § 7 skal det være installert røykvarsler og brannslukkingsapparat eller brannslange i alle seksjonene og utstyret skal kontrolleres ved funksjonsprøve eller ettersyn. Eier har ansvaret for at utstyret er til stede og fungerer, og styret forutsetter at eier selv sørger for slik funksjonskontroll og slikt ettersyn som leverandørens anvisninger krever. Dersom utstyret er defekt, må eier sørge for at det byttes omgående.

4. EIERSKIFTER

2 seksjoner har skiftet eier i 2023.

5. STYRETS ARBEID I 2023

Nedenfor oppsummeres punktvis mange av styrets oppgaver og gjøremål gjennom det siste året:

- Månedlig avlesning av strømmålere for elbil-ladere.
- Hengt opp nøkkelboks på innsiden av døra til bodrommet. Inneholder nøkkelen til teknisk rom.
- Hengt opp nøkkel i trappehuset til baklukene til søppelbrønnene.
- Montert sandkasse.
- Montert redskapsbod.
- Byttet nesten samtlige pærer til utendørsbelysningen.
- Oppfølging av bytte av stuevinduer i fire seksjoner. Reklamasjonssak.
- Oppfølging av utbedring av pipeløp og manglende lufteventiler i tomannsboliger.
- Gått til innkjøp av skilt for vareleveringsparkering.
- Utbedret gulvet i bodrommet for andre gang. Reklamasjonssak.
- Oppfølging av lekkasjer i tak i garasjekjeller. Stadig pågående reklamasjonssak som har holdt på siden overtakelsen i 2019.
- Oppfølging av garasjeporten, som har vært mye i ustand så langt i 2024.
- Oppfølging av servicekontrakter på tekniske installasjoner som skal ha årlig ettersyn, dette gjelder
    - garasjeporten
    - brannalarmanlegget
    - sprinkleranlegget
    - kategori 4 tilbakeslagsventil til sprinkleranlegget
    - ventilasjonsanlegget i garasje og bodrom

Utenom dette brukes mye av styrearbeidstiden til korrespondanse med beboerne i store og små saker, kontakt med forretningsfører, Follohus og i enkelte tilfeller Solon. Videre kan det også nevnes oppfølging av sameiets økonomi, oppmøte på befaringer, serviceoppdrag og reklamasjonsoppdrag.

Styremedlemmer utfører innimellom enkle utbedringer, reparasjoner og vaktmestertjenester for å unngå unødvendige kostnader for sameiet. Når det er nevnt, ønsker vi samtidig å takke alle i sameiet som hjelper til med små og store bidrag.

6. STØRRE VEDLIKEHOLDSARBEIDER

Hele sameiet ble beiset sommeren 2021. Det siste året har det ikke blitt utført større vedlikeholdsarbeider utover det som er nevnt i punkt 5. Det er heller ikke ventet noe behov for større vedlikeholdsarbeider det neste året. Neste runde med beising av sameiet er forventet i 2026/2027.

7. KOMMENTARER TIL REGNSKAP OG BUDSJETT

Årsregnskapet 2023

Årsregnskapet for 2023 er vedlagt innkallingen. For nærmere detaljer viser vi til spesifikasjoner i regnskap og noter.

Budsjett 2024

Styret har utarbeidet budsjett for sameiet for 2024. Budsjettet forutsetter en økning av felleskostnader for garasje på 5 %, og 6 % for de ordinære felleskostnadene. Begge gjeldende fra 01.01.2024.

Oslo, den 10.04.2024
Styret i Sameiet Jegerveien 5-7

Resultatregnskap

Sameiet Jegerveien 5-7

	Note	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Driftsinntekt. og driftskostn.				
Felleskostnader		966 420	966 235	840 204
Andre inntekter	2	378 779	360 300	306 806
Sum driftsinntekter		**1 345 199**	**1 326 535**	**1 147 010**
Styrehonorar		75 000	75 000	60 000
Andre personalkostnader	3	10 575	10 575	8 460
Kommunale avgifter		359 437	346 000	302 772
Vedlikehold	4	191 858	258 000	236 225
Kollektiv avtale TV/bredbånd		119 961	109 000	100 443
Driftskostnader	5	295 916	293 000	302 482
Honorarer	6	76 313	73 000	68 101
Forsikring		115 810	116 000	96 884
Andre kostnader	7	16 874	20 000	4 032
Sum driftskostnader		**1 261 743**	**1 300 575**	**1 179 399**
Driftsresultat		**83 457**	**25 960**	**-32 389**
Finansinntk. og finanskostn.				
Finansinntekter		102	0	215
Netto finansresultat		**102**	**0**	**215**
Årets resultat		**83 558**	**25 960**	**-32 175**
Overføringer				
Overført annen egenkapital		83 558	0	-32 175
Sum overføringer		**83 558**	**0**	**-32 175**

Balanse

Sameiet Jegerveien 5-7

	Note	2023	2022
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Andre fordringer	8	158 699	156 679
Bankinnskudd mv.	9	247 891	150 074
Sum omløpsmidler		**406 590**	**306 753**
Sum eiendeler		**406 590**	**306 753**
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Annen egenkapital		336 124	252 566
Sum egenkapital	**10**	**336 124**	**252 566**
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Forskudd fra kunder		4 444	4 398
Leverandørgjeld		66 022	13 834
Påløpte kostnader		0	35 955
Sum kortsiktig gjeld		**70 466**	**54 187**
Sum gjeld		**70 466**	**54 187**
Sum egenkapital og gjeld		**406 590**	**306 753**

OSLO, 10.04.2024
Styret for Sameiet Jegerveien 5-7

Lars Worren	Einar Kristoffer Sæland	Frida Märta Thornér
Styrets leder	Styremedlem	Styremedlem

Noter til årsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper

Generelt
Regnskapet er utarbeidet i overenstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Regnskapet bygger på historisk kost-prinsippet. Inntekter er inntektsført når de er opptjent. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres med tilhørende inntekt. Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift.

Vurderingsregler
Kortsiktige fordringer/gjeld er vurdert til laveste/høyeste av pålydende og virkelig verdi.

Note 2 Andre inntekter

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Garasje	172 800	172 800	108 450
Strømforbruk El-bil	85 924	81 000	98 216
Kabel-TV	120 056	106 500	100 140
Sum	**378 779**	**360 300**	**306 806**

Note 3 Andre personalkostnader

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Arbeidsgiveravgift	10 575	10 575	8 460
Sum	**10 575**	**10 575**	**8 460**

Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke gitt lån til styremedlemmer. Styrehonoraret kostnadsføres i det år det blir vedtatt.

Note 4 Vedlikehold

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Vedlikehold bygning utv.	0	10 000	0
Vedlikehold utearealer	54 587	80 000	66 216
Bomiljøtiltak	19 437	30 000	43 175
Vedl. nøkler, låser, skilt	3 559	5 000	2 736
Vedlikehold porter	37 927	15 000	9 245
Vedlikehold VVS	10 842	10 000	9 334
Vedlikehold elektro	0	10 000	0
Lyspærer, lysrør etc.	2 390	3 000	954
Vedlikehold garasjeanlegg	18 723	30 000	41 103
Brannsikkerhet, sprinkling	44 393	50 000	63 463
Diverse vedlikehold	0	15 000	0
Sum	**191 858**	**258 000**	**236 225**

Note 5 Driftskostnader

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Strøm fellesanlegg	181 339	180 000	187 223
Renhold	63 855	63 000	59 541
Annen renovasjon	0	0	4 434
Snebrøyting, strøing, m.m.	50 235	50 000	51 283
Porto	488	0	0
Sum	**295 916**	**293 000**	**302 482**

Note 6 Honorarer

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Revisjon	16 469	11 000	9 500
Forretningsførsel	58 250	60 000	54 848
Ekstraarbeid	0	0	2 253
Beboerportal	1 594	2 000	1 500
Sum	**76 313**	**73 000**	**68 101**

Revisor honorar gjelder i sin helhet revisjon av årsregnskap.

Note 7 Andre kostnader

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Kontingenter	1 990	0	0
Styre- og årsmøter	594	5 000	253
Bankomkostninger	3 286	1 000	2 810
Diverse kostnader	11 000	14 000	972
Øreavrunding	5	0	-3
Sum	**16 874**	**20 000**	**4 032**

Diverse kostnader er utgifter til juletre.

Note 8 Andre fordringer

	Regnskap 2023	Regnskap 2022
Andre fordringer	26 216	37 546
Forskuddsbet. kostnader	132 483	119 132
Sum	**158 699**	**156 679**

Note 9 Bankinnskudd m.v.

	Regnskap 2023	Regnskap 2022
9666.01.44002	247 891	150 074
Sum	**247 891**	**150 074**

Note 10 Egenkapital

	Regnskap 2022	Regnskap 2022
Egenkapital 01.01.	252 566	284 741
Tilført fra årets resultat	83 558	-32 175
Egenkapital 31.12.	**336 124**	**252 566**

I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse.

Note 11 Disponible midler

	Regnskap 2023
A. Disponible midler 01.01	252 566
B. Endring disponible midler	
Årets resultat	83 558
C. Disponible midler 31.12	**336 124**
Årets endringer disponible midler	83 558
Spesifikasjon av disponible midler	
Omløpsmidler	406 590
- Kortsiktig gjeld	70 466
Disponible midler 31.12.	**336 124**

Til årsmøtet i Sameiet Jegerveien 5-7

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Sameiet Jegerveien 5-7 sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 83 558. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2023, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av sameiet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.


Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til sameiets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Oslo, 10. april 2024
Insignis AS



Stein Håkon Vatle
statsautorisert revisor

Sak 4.a.

Forslagsstiller:
Lisa Michelle Folker

Sak som ønskes behandlet:
Ønsker trampoline på fellesområdet og foreslår samtidig at det opprettes regler for bruk.

Forslag til vedtak:
Sameiet kjøper inn trampoline som settes opp på gressplenen.
Trampolinen skal være sirkulær og ha en diameter omkring 4,0-4,5 meter.
Budsjett: 10-15 000 kroner.

Styrets innstilling:
Tilsvarende sak ble lagt frem i 2021. Det ble da gitt 1 stemme for, 21 stemmer mot.

Styrets ansvar for trampoliner på et fellesareal i et sameie er omfattende. Dette er beskrevet i en artikkel fra Huseiernes landsforbund, og det ene avsnittet oppsummerer hva ansvaret går ut på:

- Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har boligsameier ansvar etter produktkontrolloven for at trampolinen er montert etter bruksanvisning, at de får en trygg plassering på et ufarlig underlag og at bruken skjer i samsvar med brukerveiledninger. Boligsameiet vil også ha ansvar for vedlikeholdet av stropper, fester, kantpute, nett og stativ.

Artikkelen opplyser om at styret i sameier har myndighet til å nekte anskaffelse av trampoline til bruk på fellesarealet.

Hele artikkelen kan leses her:
https://www.huseierne.no/nyheter/trampoline-i-sameier-og-borettslag/

Styret støtter ikke forslaget.

Budsjett Sameiet Jegerveien 5-7 for 2024

		Budsjett 2024	Regnskap 2023
Driftsinntekt. og driftskostn.			
3600	Felleskostnader	1 024 405	966 420
Felleskostnader		**1 024 405**	**966 420**
3630	Garasje	181 440	172 800
3632	Strømforbruk El-bil	80 000	85 924
3763	Kabel-TV	127 000	120 056
Andre inntekter		**388 440**	**378 779**
Sum driftsinntekter		**1 412 845**	**1 345 199**
5330	Styrehonorar	80 000	75 000
Styrehonorar		**80 000**	**75 000**
5400	Arbeidsgiveravgift	11 280	10 575
Andre personalkostnader		**11 280**	**10 575**
6320	Kommunale avgifter	420 000	359 437
Kommunale avgifter		**420 000**	**359 437**
6600	Vedlikehold bygning utv.	10 000	0
6605	Vedlikehold utearealer	65 000	54 587
6606	Bomiljøtiltak	15 000	19 437
6615	Vedl. nøkler, låser, skilt m.m.	5 000	3 559
6617	Vedlikehold porter	35 000	37 927
6620	Vedlikehold VVS	15 000	10 842
6625	Vedlikehold elektro	10 000	0
6626	Lyspærer, lysrør etc.	3 000	2 390
6630	Vedlikehold garasjeanlegg	30 000	18 723
6642	Brannsikkerhet, sprinkling m.m.	50 000	44 393
6690	Diverse vedlikehold	10 000	0
Vedlikehold		**248 000**	**191 858**
7690	Kabel-TV	88 000	82 947
7691	Internet/ Bredbånd	39 000	37 014
Kollektiv avtale TV/bredbånd		**127 000**	**119 961**
6340	Strøm fellesanlegg	160 000	181 339
6360	Renhold	67 500	63 855
6384	Snebrøyting, strøing, m.m.	52 500	50 235
6940	Porto	500	488
Driftskostnader		**280 500**	**295 916**
6700	Revisjon	14 000	16 469
6710	Forretningsførsel	60 000	58 250
6715	Beboerportal	2 000	1 594
Honorarer		**76 000**	**76 313**
7500	Forsikringspremie	127 000	115 810
Forsikring		**127 000**	**115 810**

Budsjett Sameiet Jegerveien 5-7 for 2024

		Budsjett 2024	Regnskap 2023
7400	Kontingenter	2 000	1 990
7700	Styre- og årsmøter	3 000	594
7770	Bankomkostninger	3 000	3 286
7790	Diverse kostnader	12 000	11 000
7797	Øreavrunding	0	5
Andre kostnader		**20 000**	**16 874**
Sum driftskostnader		**1 389 780**	**1 261 743**
Driftsresultat		**23 065**	**83 457**
Finansinntk. og finanskostn.			
8050	Renteinntekter kunder	0	102
Finansinntekter		**0**	**102**
Netto finansresultat		**0**	**102**
Årets resultat		**23 065**	**83 558**

Sak 6.

Valg av styre.

Styreleder Lars Worren og styremedlem Einar Sæland er på valg.

Styret har i perioden bestått av:

Styreleder Lars Worren……..…Valgt for 2 år i 2022
Styremedlem Frida Märta Thornér…….…Valgt for 2 år i 2023
Styremedlem Einar Sæland……Valgt for 2 år i 2022
Varamedlem Lise Sjølie Nielsen……..…Valgt for 2 år i 2023

Styret har fungert som valgkomite og har følgende innstilling til nytt styre:

Styreleder Trond Larsen……..…Velges for 2 år i 2024
Styremedlem Frida Märta Thornér…….…Ikke på valg
Styremedlem Einar Sæland……Gjenvelges for 2 år i 2024
Varamedlem Lise Sjølie Nielsen……ikke på valg



ENQVIST BOLIGFORVALTNING AS

Organisasjonsnummer 991 398 805 MVA

ARS - Autorisert Regnskapsførerselskap

Postadresse:
Postboks 6653, Rodeløkka
0502 OSLO

Besøksadresse:
Konghellegt. 3
0569 OSLO

E-post: post@enqvist.no
Telefon: 22 80 95 95
Telefaks: 22 80 95 96

PROTOKOLL

Det ble avholdt ordinært årsmøte i
Sameiet Jegerveien 5-7
Tid: 24. april 2024, kl. 18:00
Sted: Microsoft Teams

Konstituering

- 13 seksjoner var representert, ingen med fullmakt. I tillegg møtte forretningsfører Sigurd Holte Sandvik fra Enqvist Boligforvaltning AS.
- Sigurd Holte Sandvik ble valgt som møteleder og som referent.
- Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.

  Møtet ble ansett å være lovlig satt.
- Lars Worren ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Følgende saker ble behandlet

1. **Styrets årsrapport for 2023**
   Årsrapporten var vedlagt innkallingen. Rapporten ble gjennomgått, kommentert og spørsmål ble besvart.

   Styrets årsrapport ble tatt til orientering.

2. **Årsregnskap og revisjonsberetning for 2023**
   Årsregnskapet var vedlagt innkallingen. Regnskapet, som viser et overskudd på kr 83 558,- og en egenkapital på kr 336 124,-, ble fastsatt som sameiets regnskap for 2023.

   Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.

3. **Fastsettelse av styrets honorar for 2023**
   Styrets forslag til honorar for 2023 kommer frem av budsjett for 2024.
   Styrets honorar for 2023 ble fastsatt til kr 80 000,-. Styret foretar selv fordelingen av styrehonoraret.

4. **Innkomne forslag**
   a. **Innkjøp av trampoline til fellesarealet.**
      Årsmøtet avslo forslaget med 0 stemmer for og 13 stemmer imot.

5. **Budsjett 2024 og felleskostnader**
   Budsjettet var vedlagt innkallingen. Budsjettet ble gjennomgått, kommentert og spørsmål ble besvart.

   Budsjettet viser et overskudd på kr 23 065 og forutsetter en økning i felleskostnadene for garasje på 5% og 6% økning for boligseksjonene fra 01.01.2024.

Budsjettet ble tatt til orientering.

6. Valg

Styreleder Lars Worren og styremedlem Einar Sæland er på valg, valgkomitéen sitt forslag ble fremlagt og det var ingen andre kandidater.

Etter valget består styret av:

Styreleder:	Trond Larsen	Valgt for 2 år i 2024
Styremedlem:	Frida Märta Thornér	Valgt for 2 år i 2023
Styremedlem:	Einar Sæland	Valgt for 2 år i 2024
Varamedlem:	Lise Sjølie Nielsen	Valgt for 2 år i 2023

Styrets leder ble valgt særskilt. Alle ble valgt med akklamasjon

****

Det forelå ingen andre saker til behandling. Protokollen ble godkjent og underskrevet.
Møtet ble avsluttet kl. 18:31.

Oslo 24. april 2024

Sigurd Holte Sandvik	**Lars Worren**
møteleder	seksjonseier

VEDTEKTER

VEDTEKTER
FOR SAMEIET JEGERVEIEN 5-7

Fastsatt av utbygger, i medhold av lov om eierseksjoner 16. juni 2017 nr. 65, endret i ordinært årsmøte 10. juni 2021 og 27. april 2023.

1. NAVN OG OPPRETTELSE

Sameiets navn er SAMEIET JEGERVEIEN 5-7, og har gårdsnummer 41 og bruksnummer 128 i Oslo kommune. Sameiet ble opprettet ved seksjoneringsbegjæring tinglyst 12. mars 2019. Sameiet har adresse Jegerveien 5 A-T og 7 A-H, 0777 Oslo.

Sameiet består av 25 boligseksjoner og en næringsseksjon.

Næringsseksjonen som er seksjon 26,er parkeringsområdet i felles underliggende garasjekjeller.
Det er 42 parkeringsplasser i næringsseksjonen, organisert som ideelle andeler med tilhørende bruksrett.
4 av plassene tilhører eier av naboeiendom. Se nærmere under vedtektenes punkt 12 særskilte bestemmelser.
6 av plassene er gjesteparkering, som tilhører sameiet. To av gjesteparkeringsplassene kan benyttes til sykkelparkering. Hvilke plasser som avgis til sykkelparkering, og retningslinjer for bruken av dem, bestemmes av styret.

Boligseksjonene er fordelt på 3 rekkehus og 5 tomannsboliger.
I felleskjeller er det boder organisert som tilleggsdeler. Hager til den enkelte seksjon, er tilleggsareal grunn.

Det er opparbeidet 5 gjesteparkeringsplasser på fellestomten, hvorav én er tilrettelagt for HC-parkering.

2. DISPOSISJONSRETTEN OVER SEKSJONENE

2.1. Bebyggelsen og tomten

Seksjonseierne er sameiere i bebyggelsen og tomten i eierseksjonssameiet. Eierne har enerett til å bruke en bestemt bruksenhet og tilhørende tilleggsdeler i eiendommen. Seksjonen kan ikke skilles ut fra sameiet. For hver seksjon er det fastsatt en sameiebrøk som uttrykker seksjonseierens forholdsmessige eierandel i sameiet.

Tomten og alle deler av bebyggelsen som ikke etter seksjoneringen omfattes av bruksenhetene, er fellesarealer.

Se punkt 12 Særskilte bestemmelser for tinglyste rettigheter gitt naboeiendom.

2.2. Seksjonseierens rettslige disposisjonsrett

Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensningene som følger av sameieforholdet, eierseksjonsloven og disse vedtektene.

Sameiets styre skal underrettes om alle overdragelser og leieforhold.

2.3. Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesareal

Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet og tilhørende tilleggsdeler. Seksjonseieren har også rett til å bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

En andelseier i næringsseksjonen kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass vedkommende disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.

Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte.

Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet. En endring av bruksformålet krever reseksjonering.

2.4. Avtrekk fra garasje

På tilleggsdel grunn tilhørende seksjon 8 er det utkast for ventilasjonsavtrekk fra garasje. Dette må ikke tildekkes, og sameiet har adgang til å gjennomføre nødvendig vedlikehold.

2.5. Parkering og andre tiltak for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne

En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte funksjonsevne. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.

Det er 3 av garasjeplassene i kjeller som er tilrettelagt for handicap-parkering. Tilrettelagte parkeringsplasser er forbeholdt beboere som på grunn av nedsatt funksjonsevne har et dokumentert behov for tilrettelagt plass. Disse beboerne har krav på å få tilgang til plassen mot et midlertidig bytte av egen parkeringsplass. Byttet gjelder så lenge beboeren har et dokumentert behov.
Eiere av parkeringsplass som er tildelt handicap-parkering uten dokumentert behov for det, må være innstilt på å måtte bytte parkeringsplass dersom annen beboer har nedsatt funksjonsevne og har dokumentert behov for det. Dette byttet gjelder så lenge dokumentert behov for tilrettelagt plass foreligger.
Styret kan gi nærmere regler om tildelingskriteriene. Plassen byttes tilbake ved salg av seksjonen. Det er ikke nødvendig å reseksjonere i hvert enkelt tilfelle.

Denne vedtektsbestemmelsen kan ikke endres uten at samtlige seksjonseiere uttrykkelig sier seg enige. Kommunen har vetorett mot endring av vedtekten. Vedtekten må registreres i Foretaksregisteret.

2.6. Dyrehold

Dyrehold er tillatt. Dyreholdet må ikke være til sjenanse for de øvrige brukerne av eiendommen.

3. FELLESKOSTNADER

Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken. Kostnader som faktureres sameiet med stykkpris, kan viderefaktureres den enkelte seksjon med stykkpris.
Kostnader som kan måles og fordeles, kan avregnes etter forbruk etter vedtak i styret.

Kostnader til drift av garasje i kjeller skal dekkes av dem som disponerer garasjeplassene. Ved konstituering av sameiet er kostnadene til drift stipulert til kr 150,- pr plass pr måned. Kostnadsdekningen kan tilpasses driften og vedlikeholdet over tid.

Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.

Dersom de seksjonseierne som berøres, uttrykkelig sier seg enige, kan det i vedtektene fastsettes en annen fordeling enn den som følger av første ledd.

Den enkelte seksjonseieren skal betale et akontobeløp som fastsettes av seksjonseierne på årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning. Endring av akontobeløp kan tidligst tre i kraft etter en måneds varsel.

Styret skal påse at alle felleskostnadene blir dekket av sameiet etter hvert som de forfaller, slik at man unngår at kreditor gjør krav gjeldende mot de enkelte seksjonseiere for sameiernes felles forpliktelser.

En seksjonseier som har betalt mer i felleskostnader enn det som følger av første eller tredje ledd, har krav på å få tilbake det som er betalt for mye.

Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameiebrøk.

4. PANTERETT FOR SEKSJONSEIERENS FORPLIKTELSER

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det har kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.

Panteretten faller bort dersom det ikke senest to år etter at pantekravet skulle ha vært betalt, kommer inn en begjæring til namsmyndigheten om tvangsdekning, eller dersom dekningen ikke gjennomføres uten unødig opphold.

Panterett etter denne paragrafen kan gjøres gjeldende av styret og seksjonseiere som har dekket mer enn sin del, jf. punkt 3 femte ledd.

5. VEDLIKEHOLD

5.1. Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten

Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten.

Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som
a) inventar
b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
c) apparater, for eksempel brannslukningsapparat
d) skap, benker, innvendige dører med karmer

e) listverk, skillevegger, tapet
f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
g) vegg-, gulv- og himlingsplater
h) rør, ledninger og sikringsskap
i) vinduer og ytterdører
j) tremmer og innvendige vegger på terrasser / balkong

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.

Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.

Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt i annet, tredje og fjerde ledd.

Vedlikeholdsplikten omfatter ikke vedlikehold, reparasjon eller utskifting av utvendig kledning, tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.

Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.

Seksjonseier er ansvarlig for at bruksenheten er utstyrt med påbudt brannvernutstyr, og at dette fungerer og er i forskriftsmessig stand.

Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskiftning, etter denne bestemmelsen. Denne plikten gjelder selv om vedlikeholdet skulle ha vært utført av den tidligere seksjonseieren.

5.2. Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.

Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealerog felles installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseierens vedlikeholdsplikt etter 5.1. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskifting når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.

Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik som rør, ledninger og kanaler. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren. Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere installasjoner som nevnt i første og annet punktum. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere.

Hvis sameiet ikke vedlikeholder fellesarealene i samsvar med første og annet ledd, og det mangelfulle vedlikeholdet står i fare for å påføre eiendommen skade eller ødeleggelse, kan en seksjonseier utføre vedlikeholdet selv. Seksjonseieren kan i slike tilfeller kreve å få sine nødvendige utgifter dekket på samme måte som andre vedlikeholdskostnader, jf. punkt 3. Før seksjonseieren starter et slikt vedlikehold, skal de øvrige seksjonseierne varsles i rimelig tid. Varsel kan unnlates dersom det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig å unnlate å varsle.

5.3. Bygningsmessige arbeider

Utskifting av vinduer og ytterdører, oppsetting av utvendig solskjerming, endring av balkong- og fasadekledning, oppsett av gjerder og levegger, endring av utvendige farger eller lignende, skal skje etter en samlet plan vedtatt av styret.
Skal slikt arbeid utføres av seksjonseierne selv, må det kun skje etter forutgående godkjenning av styret.

Tilbygg/påbygg og andre endringer av bebyggelsen som etter vedtektenes punkt 7.10 og eierseksjonsloven krever årsmøtets samtykke, må ikke igangsettes før samtykke er gitt. Dette gjelder selv om bygningsmyndighetene har gitt tillatelse til igangsettelse. Søknad eller melding til bygningsmyndighetene må godkjennes av styret før byggemelding kan sendes.

5.4. Seksjonseierens erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold

En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten etter 5.1, skal erstatte tap dette påfører andre seksjonseiere.

En seksjonseier er erstatningsansvarlig for indirekte tap som det mangelfulle vedlikeholdet har påført en annen seksjonseier, men bare når seksjonseieren har vært uaktsom.

Dersom seksjonseierens mangelfulle vedlikehold fører til skade på bygninger, fellesarealer eller annet som sameiet skal vedlikeholde og utbedre etter 5.2 første og annet ledd, er seksjonseieren erstatningsansvarlig etter denne bestemmelsen.

5.5. Sameiets erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold

Hvis sameiet ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt etter 5.2, skal det erstatte tap dette påfører seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene. Sameiet skal likevel ikke erstatte tapet dersom sameiet kan sannsynliggjøre at det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en hindring også utenfor sameiets kontroll, og det ikke er rimelig å forvente at sameiet skulle ha regnet med hindringen, overvunnet den eller unngått følgene av den.

5.6. Fellesregler om forsikringsskader

For skader som en seksjonseier er erstatningsansvarlig for, skal seksjonseierens forsikring benyttes så langt den rekker, inkludert mulig egenandel, før sameiets forsikring benyttes. Hvis sameiets forsikring benyttes skal den som er erstatningsansvarlig betale forsikringens egenandel. Bestemmelsen gjelder også når skaden er forårsaket av noen av seksjonseierens husstand eller personer som seksjonseieren har gitt adgang til eiendommen eller overlatt sin seksjon til.

I de tilfeller der sameiets forsikring benyttes til dekning av skader i egen seksjon som gjelder forhold der seksjonseier har vedlikeholdsansvaret, skal seksjonseier dekke egenandelen.

6. MISLIGHOLD

6.1. Pålegg om salg av seksjonen

Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 38. Kravet om advarsel gjelder ikke i de tilfellene det kan kreves fravikelse etter eierseksjonsloven § 39. Advarselen skal opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Et pålegg om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget

ikke er etterkommet innen en fastsatt frist. Fristen skal ikke settes kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt.

Er pålegget ikke etterkommet innen fristen, kan seksjonen kreves solgt gjennom namsmyndighetene etter reglene om tvangssalg. Tvangsfullbyrdelsesloven §§ 4-18 og 4-19 gjelder tilsvarende. Dersom det innen fristen etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-7 første ledd reises innvendinger mot tvangssalget som ikke er klart grunnløse, skal begjæringen om tvangssalg ikke tas til følge uten behandling ved allmennprosess. Bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-20 om det minste bud som kan stadfestes, gjelder ikke ved tvangssalg etter eierseksjonsloven § 38.

6.2. Fravikelse av bruksenheten (utkastelse)

Hvis seksjonseierens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller seksjonseierens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av bruksenheten etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, jf. eierseksjonsloven § 39. En begjæring om fravikelse kan settes frem tidligst samtidig med at det gis pålegg etter eierseksjonsloven § 38 om salg. Begjæringen settes frem for tingretten. Dersom det innen fristen etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-6 reises innvendinger mot fravikelsen som ikke er klart grunnløse, skal begjæringen om fravikelse ikke tas til følge uten behandling ved allmennprosess.

Etter reglene i bestemmelsen her og eierseksjonsloven § 39, kan det også kreves fravikelse overfor en bruker som ikke er seksjonseier.

7. ÅRSMØTET

7.1. Årsmøtets myndighet. Mindretallsvern

Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet. Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

7.2. Ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.

7.3. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

7.4. Innkalling til årsmøte

Styret innkaller årsmøtet med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men varselet kan aldri være kortere enn tre dager.

Blir det ikke innkalt til årsmøte som skal holdes etter loven, vedtektene eller tidligere beslutning på årsmøte, skal tingretten snarest innkalle til årsmøte når det kreves av en seksjonseier, et styremedlem eller forretningsføreren. Kostnadene dekkes som felleskostnader.

Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon. I vedtektene kan det bestemmes at innkallingen i stedet eller i tillegg skal skje på annen måte.

Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen etter 7.2.

7.5. Saker årsmøtet skal behandle

Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.

a) styrets årsrapport
b) regnskap for foregående kalenderår
c) fastsettelse av styret honorar for foregående kalenderår
d) velge styremedlemmer
e) valg av revisor når det er nødvendig

Årsrapport, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte sendes ut til alle seksjonseiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i årsmøtet.

7.6. Saker årsmøtet kan behandle

Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte etter 7.5 annet ledd, kan årsmøtet bare ta beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet i samsvar med 7.4 fjerde ledd. Hvis alle seksjonseierne er til stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke står i innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret beslutter å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet.

7.7. Hvem som kan delta på årsmøtet

Alle seksjonseierne har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett.
I årsmøtet har hver boligseksjon én stemme. Ektefelle, samboer eller et annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til å være til stede og til å uttale seg.

Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall.

En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det.

7.8. Ledelse av årsmøtet

Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møtelederen behøver ikke å være seksjonseier.

7.9. Inhabilitet

Ingen kan delta i en avstemning om
a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående
b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet

c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser
d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 (pålegg om salg) og 39 (utkastelse) som er rettet mot en selv eller ens nærstående.

Første ledd gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.

7.10. Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet. Særlige begrensninger i årsmøtets myndighet.

Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke andre flertallskrav er fastsatt i loven eller vedtektene. Vedtektene kan ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven.

Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta beslutning om

a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet
b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter
c salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning
d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til annet formål eller omvendt
e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven § 20 annet ledd annet punktum.

7.11.

Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak

Tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, og som går ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Hvis tiltak etter første ledd fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.

7.12. Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseiere

Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om

a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen
b) oppløsning av sameiet
c) tiltak som medfører en vesentlig endring av sameiets karakter
d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseierne.

7.13. Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøtet

På årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall stemmer.

Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.

7.14. Protokoll fra årsmøtet

Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.

Protokollen skal inneholde opplysninger om hvor mange som er tilstede, fullmakter, og andre som er til stede. Ved avstemninger som krever samtykke fra den det gjelder bør det redegjøres for hvem som har gitt samtykke.

8. STYRET

8.1. Plikt til å ha et styre. Styrets sammensetning

Sameiet skal ha et styre. Styret skal ha en leder. Styret skal ha 3 medlemmer (inklusive styreleder), og det kan velges et varamedlem.

8.2. Valg av styret, tjenestetid og vederlag

Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrelederen skal velges særskilt. Bare myndige personer kan være styremedlemmer.

Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styremedlemmene.

Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å fratre før tjenestetiden er ute. Styret skal ha et rimelig forhåndsvarsel om fratredelsen. Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at et medlem av styret skal fratre.

8.3. Styremøter

Styrelederen skal sørge for at styret møtes så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene.

Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal undertegne protokollen. Protokollen skal angi tid og sted for møtet, hvem som deltok, hvem som var møteleder, hvilke saker som ble behandlet, hva som ble besluttet, og hvem som eventuelt stemte imot beslutningene. Den enkelte seksjonseier har ikke krav på å gjennomgå protokollen. Forretningsfører skal ha kopi av styrets protokoll.

8.4. Styrets oppgaver

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.

8.5. Styrets beslutningsmyndighet.

Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle. Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

8.6. Inhabilitet

Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

8.7. Styrets representasjonsadgang og ansvar

Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter å gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som ellers angår fellesareal og fast eiendom. Styret kan også gjøre gjeldende krav seksjonseierne har mot utbyggeren dersom kravet knytter seg til mangler ved fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse.

Sameiet forpliktes av styreleder og ett styremedlem i fellesskap eller to styremedlemmer i fellesskap, når det ligger et gyldig styre- eller årsmøtevedtak bak.

Styrelederen kan saksøke og saksøkes med bindende virkning for alle seksjonseierne i saker som nevnt i første ledd første og annet punktum. Er det ikke valgt styreleder, kan ethvert styremedlem saksøkes med samme virkning.

Har styret eller styremedlemmene overskredet sin myndighet, er avtale med tredjeperson ikke bindende for seksjonseierne dersom de kan godtgjøre at tredjepersonen innså eller burde innse at myndigheten ble overskredet, og det derfor ville være uredelig å påberope seg avtalen.

9. FORRETNINGSFØRER

9.1. Ansettelse eller engasjement av forretningsfører

Sameiet skal ha forretningsfører. Det er styrets oppgave å ansette eller engasjere forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres lønn eller godtgjørelse, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt å avslutte engasjementet.

9.2. Forretningsførerens beslutningsmyndighet og representasjonsrett

Styret kan delegere deler av sin kompetanse til å ta beslutninger etter punkt 8.5. til forretningsføreren. Forretningsføreren kan bare utøve sin beslutningsmyndighet innenfor rammene av hva som er delegert fra styret.

I saker som gjelder vanlig vedlikehold og drift, kan forretningsføreren representere seksjonseierne på samme måte som styret.

Forretningsføreren kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

Punkt 8.7 tredje ledd gjelder tilsvarende.

9.3. Inhabilitet

Forretningsføreren kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som forretningsføreren selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

10. REGNSKAP OG REVISJON

10.1. Plikt til å føre regnskap

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Styret skal legge frem regnskapet for det forrige kalenderåret på det ordinære årsmøtet.

Styret sørger for at det blir ført regnskap og utarbeidet årsregnskap og årsrapport i samsvar med bestemmelsene gitt i eller i medhold av regnskapsloven.

10.2. Plikt til å ha revisor

Sameiet skal ha statsautorisert eller registrert revisor.
Årsmøtet velger revisor. Revisoren tjenestegjør inntil annen revisor er valgt.

11. ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer, med mindre eierseksjonsloven stiller strengere krav.

12. SÆRSKILTE BESTEMMELSER

12.1 Naboeiendommen med gnr.41 bnr.1356 har tinglyste rettigheter på sameiets eiendom, jf. tinglyst rettighetserklæring av 1.oktober 2018 og 16.november 2018.

12.2 Vedrørende utomhus beplantning skal følgende gjelde:

- All hekk i sameiet skal være bøkehekk
- Høyde på hekk mellom to boenheter besluttes av tilstøtende seksjoner i fellesskap. Høyde skal uansett ikke overskride 2 meter. Om partene ikke blir enige skal høyden være 1,8 meter.
- Hekk mellom privat hage og fellesareal skal vedlikeholdes av sameiet og sameiet beslutter høyde
- Trær og busker som plantes i private hager skal ikke ha en høyde som overskrider 4 meter. Dette gjelder ikke trær plantet av utbygger. Disse trærne er fastsatt i reguleringsbestemmelsene at skal plantes på eiendommen, med formål at de skal kunne vokse seg store. Trær som på overtakelsespunktet finnes på eiendommen skal ikke kunne felles uten etter vedtak i sameiermøtet. Dette gjelder også trær i private hager.
- Vekster med høyde over to meter skal ikke være til ulempe for tilstøtende naboseksjoner.
- Det tillates ikke lagring i private hager. Unntaket er vinteropplag av terrassemøbler og liknende.

13. FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65.

FERDIGATTEST

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

FOLLOHUS AS
Haugenveien 1
1400 SKI

Dato: 27.11.2019

Deres ref.: | Vår ref.: 201800524-19 **Oppgis alltid ved henvendelse** | Saksbeh.: Håkon Aarskog Knutsen | Arkivkode: 531

Byggeplass:	JEGERVEIEN 7 A-H	Eiendom:	41/128//
Tiltakshaver:	JEGERVEIEN BOLIGUTVIKLING AS	Adresse:	Olav Vs gate 5, 0161 OSLO
Søker:	FOLLOHUS AS	Adresse:	Haugenveien 1, 1400 SKI
Tiltakstype:	Tomannsbolig/rekkehus	Tiltaksart:	Oppføring

Ferdigattest - Jegerveien 7 A-H

Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om ferdigattest for Jegerveien 7 A-H, mottatt 11.11.2019.

Dere har bekreftet at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, plan- og bygningsloven (pbl.) og tilhørende forskrifter er oppfylt. Dere har også opplyst at det er utført ikke-søknadspliktige endringer som ikke går utover rammene i tillatelsen. Endringene er vist på «som bygget»-tegninger. På dette grunnlaget gir vi ferdigattesten.

Godkjente tegninger og kart

Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 201800524			
Beskrivelse	**Tegningsnr**	**Dato**	**PBE-id**
Situasjonsplan	D1	20.12.2017	1/16
Avkjørselsplan	L_101	10.01.2018	1/17
Snitt og plan parkeringskjeller	A 050 02	13.12.2017	1/23
Planer og snitt - hus 01-08	A 250 02	13.12.2017	1/24
Snitt og fasade vest - hus 01-08	A 252 02	13.12.2017	1/26
Fasader tomannsboliger - Hus 1-8	A 251 03	12.02.2018	5/12
Skjema trappehus	A 401 01	12.02.2018	5/13
Som bygget kart			18/7
Landskapsplan	L_101	29.10.2019	18/8

Andre forhold

Sort-hvitt husnummerskilt og eventuelt henvisningsskilt må monteres på et godt synlig sted.

Sluttrapport for avfallshåndtering

Sluttrapport for avfallshåndtering er behandlet og kravene til avfallshåndtering i byggteknisk forskrift (jf. TEK17 § 9-8 og 9-9) er oppfylt.

Klagefristen er tre uker


Det er mulig å klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar dette vedtaket. Se våre nettsider https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klag-pa-vedtak-i-byggesaker/

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for områdeutvikling
Områdeutvikling byggesak


Håkon Aarskog Knutsen - saksbehandler
Åse Munthe Sandvik - prosjektleder

Kopi til:
JEGERVEIEN BOLIGUTVIKLING AS, Olav Vs gate 5, 0161 OSLO, tg@solon.no


BYGGETEGNING



1. ETASJE



2. ETASJE



LOFTSETASJE

VEDLEGG E9



02	13.12.17	Rammesøknad slegning	LL	OK
01	07.06.17	Tegning oppmlet	LL	OK
rev	dato	endring	sign	kont

Jegerveien boligutvikling AS

PROSJEKTERENDE:

GASA

ARKITEKTKONTORET GASA AS MØLLERGATA 12 N-0179 OSLO
TELEFON 22 31 34 70 WWW.GASA.NO

TILTAKETS ART / BENEVNELSE / ADRESSE:

Boligutbygging
Jegerveien 5, 0777 OSLO Gnr/Bnr: 41/128

FASESTATUS:

RAMMESØKNAD

TOMANNSBOLIGER
Husnummer: 01-08
Planer og snitt

MÅLESTOKK: 1:100/A1

INT NR/FILNAVN:

OPPR. DATO:	SISTE REV.DATO:	FAG	TEGN.NR:	FASE / REV.NR:
07.06.17	13.12.17	A	250	02

AREALBEKREFTELSE

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Maren Berge Kurud
JEGERVEIEN 5R

Dato: 03.07.2023

Deres ref:
Bestillingsnr.: 86474356
7260405

Vår ref (Saksnr):

Saksbehandler: Automatisert produksjon

AREALBEKREFTELSE FOR GNR.41 BNR. 128

Vi viser til bestilling av 20230703 for JEGERVEIEN 5R.

GNR. 41 BNR. 128

er, ifølge eiendomsregisteret i Oslo, opprettet den 12.03.2019.

Arealet for eiendommen, med til- og framålinger ført i eiendomsregisteret i Oslo, er

6938.4 m²

Eiendommen, i samsvar med oppgitt areal, er vist med gul farge på vedlagte kartutsnitt.

Målestokk= 1: 1000.

Eiendommen består av 43 teiger.

Plan- og bygningsetaten

Avdeling for Geodata
Matrikkelenheten

Kristin Tveit
Enhetsleder


Plan- og bygningsetaten
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo


www.pbe.oslo.kommune.no

Sentralbord: 02 180
Kundesenteret: 23 49 10 00
Telefaks: 23 49 10 01
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Bankgiro: 6003.05.58920
Org.nr.: 971 040 823 MVA


595050
595100
595150
595200
595250
595300
6647100
6647050
6647000
6646950
41/128
41/1356
41/1013
41/1014
41/125
41/1233
41/1242
41/981
41/18
41/712
41/713
41/1117
41/7
41/1015
/1017
41/1016
41/109
41/755
41/958
41/1214
41/967
41/110
41/1253
41/1306
41/66
41/1355
41/73
41/124
41/803
Plan- og Bygningsetaten
© Avdeling for Geodata
Produsert: 03.07.2023 Målestokk 1: 1000

REGULERINGSKART MED BESTEMMELSER



*=regulert kotehøyde med Oslo lokal som høydereferanse. Ved prosjektering legges 37 cm til denne kotehøyden.

© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Oslo

Dato: 03.07.2023
Bruker: FME
Målestokk 1:1000
Ekvidistanse 1m
Koord.system: EUREF89 - UTM sone 32
Høydereferanser
- Reguleringsplan: Se reg.best.
- Bakgrunnskart: NN2000
Originalformat: A3

Reguleringskart


– Kartutsnittet gjelder vertikalnivå 2 (dvs. på bakkenivå).
– Gjeldende kommunedelplaner: KDP-17
– Naturmangfold innenfor kartutsnittet. Se eget kart.
– Kartet er sammenstilt for: Eiendomsomsetning. Kan ikke brukes til byggesak.

PlottID/Best.nr: 121205/ 86474356
Adresse: JEGERVEIEN 5R
Gnr/Bnr: 41/128
Deres ref.: 41239/ WM120_52_3004636
Kommentar:

Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt bebyggelse ut fra terrenghøydene slik de var da reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenstilte reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomtesituasjon. Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn.

Se tegnforklaring på eget ark

TEGNFORKLARING - REGULERING (for gjeldende kartutsnitt)





© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Oslo

Dato: 03.07.2023
Bruker: FME
Målestokk 1:1000
Ekvidistanse 1m
Koord.system: EUREF89 - UTM sone 32
Høydereferanser
- Reguleringsplan: Se reg.best.
- Bakgrunnskart: NN2000
Originalformat: A3


Naturmangfold

– Skraverte felter markerer områder hvor det er registrert naturmangfold (rød) eller fremmede skadelige organismer (sort).
– Kartet er sammenstilt for: Eiendomsomsetning. Kan ikke brukes til byggesak.

PlottID/Best.nr: 121205/ 86474356
Adresse: JEGERVEIEN 5R
Gnr/Bnr: 41/128

Deres ref.: 41239/ WM120_52_3004636
Kommentar:

Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt bebyggelse ut fra terrenghøydene slik de var da reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenstilte reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomtesituasjon. Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn.



© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Oslo

Dato: 03.07.2023
Målestokk 1:3000
Koordinatsystem: EUREF89 - UTM sone 32
PlottID/Best.nr: 121205/86474356
Deres ref.: 41239/ WM120_52_3004636

Kommuneplanen 2015–2030

Vedtatt av bystyret 23.09.2015, sak 262

Kartet viser utsnitt av «Plankart 1-2 Arealbruk» og «Plankart 2-2 Hensynssoner». For øvrige juridisk bindende kart, se Planinnsyn - https://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/?mode=kommuneplan

Blå ramme viser utsnittet for de øvrige plottene.

Reguleringsplaner vedtatt etter 17.09.2014 og til 23.09.2015 vil gjelde foran kommuneplanen ved motstrid. Reguleringsplaner vedtatt etter kommuneplanen vil gjelde foran kommuneplanen ved motstrid.

Se tegnforklaring på eget ark.

Tegnforklaring - kommuneplan



Oslo

S-4978

Detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Jegerveien 5 og del av Jegerveien

Vedtaksdato: 20.12.2017

Vedtatt av: Bystyret, egengodkjenning

Vedtaksdokumenter: 201501276

Lovverk: PBL 2008

Høydereferanse: NN2000

Merknader:

Knytning(er) mot andre planer:

Dokumentet består av 5 side(r) inkludert denne.

Plan- og bygningsetaten
Oslo kommune

oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Sentralbord: +47 21 80 21 80
Kundesenteret: +47 23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Org.Nr.: NO 971 040 823 MVA

S-4978

Vedtaksdato: 20.12.2017

OSLO KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR JEGERVEIEN 5 OG DEL AV JEGERVEIEN
Gnr. 41, bnr. 128 og del av gnr. 999, bnr. 235 mfl.

§ 1 Avgrensning
Det regulerte området er vist på plankart merket ONV-201501276, datert 02.11.2015, revidert 08.12.2016 og 07.04.2017.

§ 2 Arealformål
Området reguleres til:

Bebyggelse og anlegg:
Boligbebyggelse - felt A og B

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
Kjøreveg

§ 3 Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse - felt A og B

§ 3.1 Utnyttelse
Det tillates en utnyttelse på maks % BYA = 24 %.
Parkeringsplasser på terreng skal medregnes i % BYA som 18 m^2 per plass.

§ 3.2 Plassering
Boligbebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser og regulerte høyder som vist på plankartet. Trafo, avfallshåndtering, postkassestativ, trappe-/heishus, ventilasjonsoppbygg og nedkjøringsrampe tillates plassert utenfor byggegrensen, men minimum 1 meter fra kant regulert vei.

Underjordisk garasje- og bodanlegg skal plasseres innenfor bestemmelsegrense som vist plankartet. Trappe-/heishus, ventilasjonsoppbygg og nedkjøringsrampe for garasje- og bodanlegg tillates utenfor bestemmelsegrensen.

Det tillates terrengbearbeidinger og forstøtningsmurer på høyde inntil 1 meter med utgangspunkt i eksisterende terreng. Omkring innkjøring, nedkjøringsrampe, ved gjesteparkering, ved nedkjøringsvei til fellesområdet og rundt bebyggelse over parkeringsrampe i nordre byggefelt, samt rundt bebyggelsen sør for gjesteparkeringen tillates det større terrengbearbeidinger og murer under forutsetning av at terrenget fremstår beplantet og naturlig.

§ 3.3 Høyder

Felt A:

Bebyggelse i nordvestre del tillates oppført med maksimal gesims- og mønehøyde som angitt på plankartet. Bebyggelsen skal nedtrappes i henhold til regulerte høyder mellom de to maksimale høydeangivelsene.

Øvrig bebyggelse kan ha en gesimshøyde på inntil 6,5 meter og mønehøyde på inntil 9 meter. For bebyggelse med flate tak tillates gesimshøyde inntil 7 meter. Med flate tak menes tak med maksimal 4 graders takvinkel. For pulttak tillates høyeste gesims inntil 7,5 meter og laveste gesims inntil 6,5 meter. Alle høyder måles ut fra eksisterende terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Trappe-/heishus og ventilasjonsoppbygg tillates med maksimal høyde 4 meter over eksisterende terrengs gjennomsnittsnivå.

Ved etablering av takterrasser tillates maks gesimshøyde økt med 2,2 m i området hvor takterrassen etableres. Takterrasser tillates kun mot syd. Takterrasse skal maks være 3 meter bred.

Felt B:
Bebyggelsen skal ha en gesimshøyde på inntil 6,5 meter og mønehøyde på inntil 9 meter. For bebyggelse med flate tak tillates gesimshøyde inntil 7 meter. Med flate tak menes tak med maksimal 4 graders takvinkel. For pulttak tillates høyeste gesims inntil 7,5 meter og laveste gesims inntil 6,5 meter. Alle høyder måles ut fra eksisterende terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

§ 3.4 Utforming

Felt A og B:
Bebyggelsen skal ha småhuskarakter, med helhetlig arkitektonisk uttrykk og materialbruk.

Felt A:
Det tillates kun vertikaldelte rekkehus og tomannsboliger. Hver enkelt boenhet skal ha en grunnflate med maks dybde 11 meter og maks bredde 7 meter. Hver boenhet skal forskyves med minimum 1 meter i horisontalplanet i forhold til tilgrensende boenhet. I vertikalplanet skal hver boenhet avtrappes med eksisterende terreng. Takterrasser tillates, ref. § 3.3.

Trappehus fra parkeringskjeller skal ha estetiske kvaliteter og transparent fasade ved inngang. Trafo skal søkes integrert i omgivelsene ved bruk av vegetasjon eller ved hjelp av bebyggelsens karakter.

Murer og terrengoverganger skal fremstå funksjonelle og naturlige, for eksempel ved at de utformes som sittekanter eller terrasseringer av terrenget.

§ 3.5 Uteoppholdsareal

Felt A:
Det skal settes av minimum 300 m^2 uteoppholdsareal per tomannsbolig, og minimum 100 m^2 per rekkehusleilighet. Minst 3/4 av uteoppholdsarealet skal være på terreng. Balkonger og takterrasser kan medregnes i uteoppholdsarealet. Felles gangveier innenfor bom ved

gjesteparkering kan medregnes i felles uteoppholsdsareal. Areal brattere enn 1:3 etter planering tas ikke med i beregning av uteoppholdsareal.

Felles uteoppholdsareal for felt A:

Minimum 25 % av minimumskravet til uteoppholdsarealet for boligene skal være felles og tilrettelegges for lek og rekreasjon. Det skal opparbeides et stort, sentralt og sammenhengende felles uteoppholdsareal for feltet. Felt A skal planlegges med kjørbare permeable gangveier. Det skal opprettes en gangforbindelse ned til det sydøstlige hjørnet av tomten.

Det skal plantes minimum 10 trær med minimum stammeomkrets på 30 cm innenfor planområdet før det gis midlertidig brukstillatelse. Trærne skal markeres på utomhusplanen. Sonen mellom Jegerveien og parkeringsrampe skal beplantes slik at den fremstår som grønn.

Felt B:
Det skal settes av minimum 200 m^2 uteoppholdsareal per enebolig, minimum 300 m^2 per tomannsbolig, og minimum 100 m^2 per rekkehusleilighet.
For eventuell ekstra boenhet/leilighet i enebolig gjelder: minimum 100 m^2 uteoppholdsareal per boenhet større enn eller lik 55 m^2 BRA.
Minimum 50 m^2 uteoppholdsareal per boenhet mindre enn 55 m^2 BRA.

Minst 3/4 av uteoppholdsarealet skal være på terreng. Balkonger og takterrasser medregnes i uteoppholdsareal. Areal brattere enn 1:3 etter planering tas ikke med i beregning av uteoppholdsareal.

§ 3.6 Parkering
Ved garasjeanlegg i kjeller skal hver plass ha en minstestørrelse på 2,5 x 5,0 meter.
I felt A skal det avsettes 1,7 parkeringsplasser per boenhet i hvorav minimum 25 % skal være gjesteparkeringsplasser og 1 plass tilpasset personer med funksjonsnedsettelse. Alle parkeringsplasser med unntak av 5 plasser skal anordnes under terreng. Felles parkeringsplasser på terreng skal ikke være overbygd. Det skal avsettes 4 p-plasser for felt B i felt A.

§ 3.7 Utomhusplan
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det innsendes utomhusplan i målestokk 1:200. Planen skal vise beplantning, felles uteoppholdsareal, leke- og oppholdsarealer, gangveier, interne veier med snuareal for bil, oppstillingsplass for brannbil, overvannstiltak og stigningsforhold. Planen skal vise eksisterende og fremtidig terreng, samt ny beplantning og plassering av nye trær. Trafo, avfallshåndtering, postkassestativ, trappe-/heishus, ventilasjonsoppbygg og nedkjøringsrampe til garasjeanlegg skal vises på utomhusplanen. Utomhusplanen skal suppleres med terrengsnitt med nytt og eksisterende terreng. Utomhusplanen skal godkjennes samtidig med rammetillatelse.

Før midlertidig brukstillatelse gis for hvert enkelt felt skal uteoppholdsarealene være ferdig opparbeidet i henhold til utomhusplan.

§ 4 Avkjørsel

Planområdet skal ha avkjørsel som vist med pil på plankartet.

§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 5.1 Kjøreveg

Arealet skal være offentlig. Dagens kjøreareal skal reasfalteres.

§ 6 Miljøforhold

§ 6.1 Overvann

- Overvann skal tas hånd om åpent og lokalt. Det skal avsettes areal slik at overvann kan infiltreres, fordrøyes og ledes i trygge flomveier. Overvann fra planområdet skal ikke kunne forårsake flom på tilliggende arealer.
- Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det dokumenteres hvordan lokal overvannshåndtering er ivaretatt, og hvor valg av løsning er begrunnet. Valgt løsning skal forelegges Vann- og avløpsetaten for uttalelse før tillatelse til tiltak. Overvannsløsning skal være opparbeidet før første søknadspliktige byggetiltak i planområdet tas i bruk.

§ 6.2 Støy

Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor fasader med vindu til rom med støyfølsom bruk skal på søknadstidspunktet tilfredsstille anbefalte grenser i tabell 3 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2016, eller senere retningslinje som erstatter denne.

§ 7 Rekkefølgebestemmelser

Før det gis midlertidig brukstillatelse i Jegerveien 5 (felt A) skal eksisterende kjøreareal i Jegerveien innenfor planområdet reasfalteres.

Detaljregulering og reguleringsbestemmelser ble egengodkjent ved bystyrets vedtak av 20.12.2017, sak 358.
Bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak.

Byrådsavdeling for byutvikling, den 03.01.2018

Signy Volden

Signy Volden, bem

LØSØRE OG TILBEHØR

OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN
Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Generelt

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset». Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.
Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti. Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner el. Låses boder, uthus el. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert. Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

BUD OG BUDGIVNING



GI BUD MED BANKID

På eiendommens annonse vises det en "Gi bud"-knapp for elektronisk budgivning.

IDENTIFISER MED BANKID

Innlogging fungerer på samme måte som i din nettbank. Du kan også bruke BankID App (iOS/ Android) eller BankID på mobil.

REGISTRERING AV BUD

Nettsiden hjelper deg med korrekt utfylling av budmeldingen.

ELEKTRONISK SIGNERING

BankID lar deg signere budmeldingen elektronisk. Budmeldingen overføres til eiendomsmegleren.

BUDRUNDEN

Etter signering vil du motta en SMS-kvittering. Gi budforhøyelser med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen.

BUDREGLEMENT

Benytt "Gi bud"-knappen på eiendommens annonse for å registrere ditt bud elektronisk. «Gi bud»-knappen åpner nettsiden TryggBudgivning.no som er integrert i megler-systemet.Alle bud / budforhøyelser og forbehold overføres automatisk inn i budjournalen på den respektive eiendommen.

Du logger deg inn på TryggBudgivning.no ved å bruke BankID. Det er derfor viktig å huske å ta med deg din BankID-brikke på budgivningsdagen. Du kan gi bud fra datamaskin, nettbrett eller smarttelefon.

Når du benytter deg av TryggBudgivning.no trenger du ikke å ta bilde av legitimasjon eller sende inn budskjema til megler. Etter at bud er registrert med BankID får du en kvittering pr. SMS om at budet er mottatt.

Du registrerer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen som du allerede har mottatt. Budforhøyelser registreres også automatisk inn i meglersystemet.

Lykke til!

KJØPETILBUD

FOR EIENDOMMEN:

Adresse:
Jegerveien 7H
Gnr. 41 Bnr. 128 Snr. 1 og Gnr. 41 Bnr. 128 Snr. 26 i Oslo kommune

Oppdragsnummer:
186-25-0045

Meglerforetak: Allé Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Lillian Ch. Nerlinger
Telefon / Mobil: 22 44 00 22 / 90 56 94 31
E-post: lillian.nerlinger@privatmegleren.no

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM:

Kjøpesum **Kr** ----------

Beløp med bokstaver **Kr** ----------

+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgaven

Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den ---------- **Kl.** ----------

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger

Eventuelle forbehold: ----------

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato: ----------

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave m/vedlegg

Kjøpet vil bli finansiert slik:

Låneinstitusjon: ---------- Referanse og tlf nr: ----------

Lånt kapital: ---------- Kr ----------

Egenkapital: ---------- Kr ----------

Totalt: ---------- **Kr** ----------

Egenkaptitalen består av: ☐ Salg av nåværende bolig eller fast eiendom
☐ Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Jeg gir bud som ☐ Forbruker ☐ Ledd i næringsvirksomhet / Juridisk person (selskap)

Navn:		Navn:	
Fødselsdato:		Fødselsdato:	
Adr:		Adr:	
Postnr:	Sted:	Postnr:	Sted:
Tlf:	E-post:	Tlf:	E-post:
Dato:	Sign:	Dato:	Sign:

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon

Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Notater