PRIVATMEGLEREN
LILLESTRØM

PARKALLEEN 6

Vedlegg

Meglers verdivurdering

Tilstandsrapport

Selgers egenerklæringsskjema

Nabolagsprofil

Energiattest

Informasjon fra forretningsfører

Opplysninger fra kommunen

Seksjonering

Løsøre og tilbehørsliste

Budskjema

Tilstandsrapport

Leilighet 3.etg.
Parkalleen 6, 2000 LILLESTRØM
LILLESTRØM kommune
gnr. 81, bnr. 279, snr. 23

Sum areal alle bygg: BRA: 83 m² BRA-i: 78 m²



Befaringsdato: 26.03.2026 **Rapportdato:** 01.04.2026 **Oppdragsnr.:** 11763-26020 **Eiendomsverdi ref nr:** SX1106

Autorisert foretak: KA Bygg og Takst AS **Sertifisert Takstingeniør:** Kåre Anders Fossum Orderud

Rapporten kan brukes i inntil ett år etter rapportdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden.
Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.

Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

Rapportansvarlig



Kåre Anders Fossum Orderud
Uavhengig Takstingeniør
kare.orderud@outlook.com
916 20 097

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til avhendingslova.

Noen bygningsdeler og forhold vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få avvik og/eller TG2 eller TG3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket utbedres. Dette kan gjelde sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom, forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk, trapper osv.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarfremstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst (Forside) eller iVerdi (Hjem-iVerdi).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

KA Bygg og Takst AS
Torpvn 34
1866 BÅSTAD

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.



TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Informasjon om utbedringskostnader

Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold som feil, skader eller uregelmessigheter, samt foreslåtte tiltak. Disse anslagene er veiledende, angis i fem intervaller, er basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med konkrete pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig, avhengig av individuelle valg, materialpriser og markedsforhold. For å få en nøyaktig vurdering av utbedringskostnadene anbefales ytterligere undersøkelser og innhenting av flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Slike anslag gis for TG3, der dette er mulig.


Tiltak under kr 20 000


Tiltak mellom kr 20 000 – 100 000


Tiltak mellom kr 100 000 – 200 000


Tiltak mellom kr 200 000 – 500 000


Tiltak over kr 500 000

Beskrivelse av eiendommen

Leilighet 3.etg. - Byggeår: 2001

UTVENDIG Gå til side

Bygningen er fundamentert med støpt kjeller og betongdekker.
Etasjeskiller er konstruert med betongdekker.
Yttervegger er oppført med isolert trebindingsverk og betong/mur.
Vegger er utvendig kledd med liggende trekledning, slette fasadeplater og teglstein forblendet.
Flat takkonstruksjon.
Yttertaket antas å være tekket med tak-membran/takpapp eller lignende.
Utvendige bygningsdeler er fra byggeåret.
Det er ikke satt tilstandsgrad på sameiets bygningsmasse og tilstand er
ikke vurdert da dette ikke var mandat for oppdraget.

Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass.
Bygningen har brann- og lydklassifisert entrédør og malt balkongdør i tre.
Balkong med tilgang fra stue. Betonggulv og rekkverk i stål og plater.

INNVENDIG Gå til side

Rom/overflatebehandling:
Gulv: Parkett.
Vegger: Slette malte plater og malt mur.
Himlinger: Slette malte plater og malt betong.

Det bør alltid påregnes noe overflatebehandling ved overtakelse.
Etasjeskiller er av betongdekke.

Innvendig har boligen 3-speil malte fyllingsdører. 2 dører med glassfelt.

VÅTROM Gå til side

Bad/vaskerom
Aktuell byggeforskrift er tekniske forskrifter i perioden 1997-2010.
Det foreligger ingen dokumentasjon.
Våtrom er bygget før komplett krav om dokumentasjon tredde i kraft.
Veggene har fliser. T-profil himling.
Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Fall mot sluk er målt til ca. 20mm. Høydeforskjell fra toppen av sluket til toppen av membranen ved dørterskelen er målt til ca. 20mm.
Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse.
Rommet har servantskap med folierte skrog, profilerte fronter og heldekkende servant.
Gulvstående toalett, dusjvegger/hjørne i glass og opplegg for vaskemaskin.
Toalett skiftet ut i 2021.
Det er mekanisk avtrekk styrt fra kjøkkenventilator.
Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. Yttervegg på leilighet og sjakt for rørføring ved dusj.
Det ble foretatt enkelt overflate fuktsøk med referanse ved dør. Det ble ikke målt forhøyede fuktverdier på øvrige steder i dusj/våtsone.

KJØKKEN Gå til side

Kjøkkeninnredning består av:
Folierte benk- og overskap med profilerte fronter. Laminat benkeplate med nedfelt benkebeslag med dobbel kum i stål utførelse. Plass til komfyr, opplegg for oppvaskmaskin og plass til kjøleskap. Malte plater mellom benk- og overskap. Komfyrvakt er montert over komfyr.
Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER Gå til side

Innvendige vannledninger er av plast (rør i rør). Det er ikke besiktiget i rørskap. Rørskap er plassert bak vaskemaskin på bad.
Det er synlig drenering fra skapet og stoppekran er plassert ved siden av skap.
Det er avløpsrør av støpejern.
Det er sentralanlegg for varmt vann.
Det er iht. sameiet planlagt utskifting av felles varmtvannsforsyning/varmtvannsberedere og varmepumper i 2026.

Boligen har mekanisk avtrekksventilasjon, via kjøkkenventilator og bad. Tilluft via veggventiler i soverom og stue.

Skjult el-anlegg i leilighet. Sikringsskap plassert i entre. Automatsikringer.

FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Gå til side

Det ble ikke funnet andre avvik iht. hms krav.
Boligen ligger tre etasjer over bakkenivå og radonmåling er ikke relevant

Arealer Gå til side

Forutsetninger og vedlegg Gå til side

Lovlighet Gå til side


Leilighet 3.etg.

- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Tegninger mottatt.

Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader



Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Det tas forbehold om at befaringen er begrenset til nivå 1. Det utføres visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep, inspeksjon er utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. Det tas spesifikt forbehold om at avvik som har oppstått etter befaring av boligen ikke er medtatt i rapport. Og kan derfor ikke lastes takstingeniør. El-anlegg er kun inspisert overfladisk, da dette ikke er takstmannens kompetanseområde. Det er ikke utført funksjonstesting av utstyr. Ved eventuell nærmere undersøkelser av dette, anbefales det og kontakte El-takstmann. Utvendige bygningsdeler utover hva som er hører naturlig til leilighetens vedlikeholdsplikt er ikke vurdert i rapporten. Det anbefales og utarbeide felles rapport for alle utvendige konstruksjoner i sameiet.
Befaringen ble gjennomført på dagtid i normalt dagslys.
Fuktmålinger utført med Protimeter MMS2.

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Leilighet 3.etg.

TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Vinduer	Gå til side
Utvendig > Dører	Gå til side
Utvendig > Andre utvendige forhold	Gå til side
Innvendig > Overflater	Gå til side
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn	Gå til side
Innvendig > Innvendige dører	Gå til side
Tekniske installasjoner > Vannledninger	Gå til side
Våtrom > 3.Etasje > Bad/vaskerom > Overflater vegger og himling	Gå til side
Våtrom > 3.Etasje > Bad/vaskerom > Overflater Gulv	Gå til side
Våtrom > 3.Etasje > Bad/vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt	Gå til side
Våtrom > 3.Etasje > Bad/vaskerom > Sanitærutstyr og innredning	Gå til side
Kjøkken > 3.Etasje > Kjøkken > Overflater og innredning	Gå til side
Kjøkken > 3.Etasje > Kjøkken > Avtrekk	Gå til side

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Forhold som åpenbart kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet

Gå til side

Tilstandsrapport

LEILIGHET 3.ETG.

Byggeår
2001

Kommentar
Byggeåret er basert på opplysninger fra eiendomsmatrikkelen.

Anvendelse
Bolig

UTVENDIG

TG 2 Vinduer

Beskrivelse

Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
- Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
- Det er påvist andre avvik:

Det er værslitte utvendige overflater og slitasje på innvendige overflater.
To vinduer lar seg ikke åpne på soverom og i stue.
Det er skade på folie eller lignende mellom glassene, synlig som bølger mellom glassene. Årsaken til dette er ukjent.

Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:
- Vinduer må justeres.

Det bør utføres vedlikehold av vinduer med skader eller funksjonssvikt for å sikre tilfredsstillende bruk og hindre videre forringelse av treverk og glass.

Manglende funksjon på vinduer kan medføre redusert rømningssikkerhet. Skader på folie e.l. mellom glassene kan tyde på punktering, noe som kan føre til dugg og redusert isolasjonsevne.
Det bør gjøres ytterligere undersøkelser av dette med fagperson på glass.

Iht. sameiets årsberetning er det vurdert om det må skiftes noe vinduer i sameiet i nær fremtid, da dette er sameiets ansvar.

TG 2 Dører

Beskrivelse

Bygningen har brann- og lydklassifisert entrédør og malt balkongdør i tre.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist andre avvik:

Det er skade på folie eller lignende mellom glassene, synlig som bølger mellom glassene. Årsaken til dette er ukjent.

Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Skader på folie e.l. mellom glassene kan tyde på punktering, noe som kan føre til dugg og redusert isolasjonsevne.
Det bør gjøres ytterligere undersøkelser av dette med fagperson på glass.

TG 1 Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Beskrivelse

Balkong med tilgang fra stue. Betonggulv og rekkverk i stål og plater.

TG 2 Andre utvendige forhold

Beskrivelse

Bygningen er fundamentert med støpt kjeller og betongdekker.
Etasjeskiller er konstruert med betongdekker.
Yttervegger er oppført med isolert trebindingsverk og betong/mur.
Vegger er utvendig kledd med liggende trekledning, slette fasadeplater og teglstein forblendet.
Flat takkonstruksjon.
Yttertaket antas å være tekket med tak-membran/takpapp eller lignende.
Utvendige bygningsdeler er fra byggeåret.
Det er ikke satt tilstandsgrad på sameiets bygningsmasse og tilstand er ikke vurdert da dette ikke var mandat for oppdraget.

Vurdering av avvik:

- Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.

Konsekvens/tiltak

- For å lukke avviket iht. NS 3600.2018 må det utarbeides en Tilstandsanalyserapport/vedlikeholdsplan for fellesdeler i bygget. Da dette er opp til borettslag/sameie å rekvirere er kostnadsestimat ikke satt.

INNVENDIG

TG 2 Overflater

Beskrivelse

Rom/overflatebehandling:
Gulv: Parkett.
Vegger: Slette malte plater og malt mur.
Himlinger: Slette malte plater og malt betong.

Det bør alltid påregnes noe overflatebehandling ved overtakelse.

Vurdering av avvik:

- Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.

Parkett med til del stor slitasje i flere rom med hakk, riper og generell høy bruksslitasje.
Fleste vegger og tak malt i senere år. Det er dog noe merker, manglende sliping av sparkel på vegger.

Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:
- Overflater må utbedres eller skiftes.

Overflater bør utbedres eller skiftes for å oppnå tilfredsstillende estetisk og funksjonell standard.
Dersom tiltak ikke gjennomføres, kan videre slitasje og skader forringe både brukskvalitet og verdien på boligen.

TG 2 Etasjeskille/gulv mot grunn

Beskrivelse

Etasjeskiller er av betongdekke.

Vurdering av avvik:

• Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Det ble målt planavvik i stue og soverom ved gang.
I stue ble det målt mellom kjøkkendør og soveromsdør et planavvik på 12mm innenfor en avstand på 2m. Ukjent årsak.

Konsekvens/tiltak

• For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

Det bør vurderes ytterligere undersøkelser for å avklare årsaken til planavviket.
Konsekvensen av slike avvik kan være utfordringer med møblering og eventuelt redusert komfort.
Dersom boligen en gang skal renoveres, kan utbedring av høydeforskjeller vurderes.

TG 2 Innvendige dører

Beskrivelse

Innvendig har boligen 3-speil malte fyllingsdører. 2 dører med glassfelt.

Vurdering av avvik:

• Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.

Dører er malt etter byggeår. Det er en del sig/dråper og litt begrenset dekkevne på maling.

Konsekvens/tiltak

• Lokal utbedring må påregnes.

Overflatebehandling av dørene bør vurderes, for å utbedre sig/malingsdråper og forbedre dekkevnen.
Dersom dette ikke utbedres, kan det føre til ytterligere slitasje og redusert estetisk kvalitet på dørene.

VÅTROM

3.ETASJE > BAD/VASKEROM

Generell

Beskrivelse

Aktuell byggeforskrift er tekniske forskrifter i perioden 1997-2010. Det foreligger ingen dokumentasjon.
Våtrom er bygget før komplett krav om dokumentasjon tredde i kraft.

3.ETASJE > BAD/VASKEROM

TG 2 Overflater vegger og himling

Beskrivelse

Veggene har fliser. T-profil himling.

Vurdering av avvik:

• Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker.

Det er flere fuger med små riss i dusjsone/våtsone.

Konsekvens/tiltak

• Fuger bør skiftes ut.
• Andre tiltak:

Fuger med riss og sprekker bør utbedres.
Det anbefales jevnlig observasjon av området for å oppdage eventuelle tegn til forverring eller fuktproblemer.

3.ETASJE > BAD/VASKEROM

TG 2 Overflater Gulv

Beskrivelse

Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Fall mot sluk er målt til ca. 20mm. Høydeforskjell fra toppen av sluket til toppen av membranen ved dørterskelen er målt til ca. 20mm.

Vurdering av avvik:

• Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker.
• Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
• Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
• Det er påvist avvik i fuger.

Det er observert riss i fuger i dusjsonen. Det er jevnt fall på hele gulvet i rommet, men høydeforskjell mellom topp slukrist og topp flis/membran ved terskel er for liten iht. krav.
Det er generell slitasje, misfarging av fuger i gulvet.

Konsekvens/tiltak

• Fuger bør skiftes ut.
• Til tross for avviket i fall/høydeforskjell til sluk, vil gulvet fortsatt kunne lede vann mot sluket, men med redusert effektivitet. Dette kan potensielt øke risikoen for vannansamling i enkelte områder av badet.
• Andre tiltak:

Fuger med riss og sprekker bør skiftes ut. Og fuger bør kontrolleres jevnlig for og unngå ytterligere forringelse av fliser/fuger.

Fallforhold og høydeforskjell til sluk bør utbedres for å tilfredsstille kravene, slik at vann ledes effektivt til sluk og risiko for fuktskader reduseres.

Generell slitasje og misfarging av fuger indikerer behov for vedlikehold, og det anbefales jevnlig observasjon for å oppdage eventuell videre utvikling av skader.

3.ETASJE > BAD/VASKEROM

TG 2 Sluk, membran og tettesjikt

Beskrivelse

Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse.

Vurdering av avvik:

• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

Konsekvens/tiltak

• Det er viktig å merke seg at levetiden til en membran varierer basert på kvalitet, installasjon og bruk. Eldre membraner kan bli sprø og sprekke opp, noe som fører til at de mister sin vanntettende funksjon. Dette kan resultere i vannlekkasjer gjennom vegger og gulv og fuktskader.
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

Tilstandsrapport

Det bør vurderes å skifte ut membranløsningen for å redusere risikoen for lekkasjer og fuktskader, da mer enn halvparten av forventet brukstid er passert og utførelsen er ukjent.

Konsekvensen ved å ikke utbedre er økt fare for fuktskader i omkringliggende konstruksjoner.



Synlig membran/mansjett i sluk

3.ETASJE > BAD/VASKEROM

TG 2 Sanitærutstyr og innredning

Beskrivelse

Rommet har servantskap med folierte skrog, profilerte fronter og heldekkende servant.
Gulvstående toalett, dusjvegger/hjørne i glass og opplegg for vaskemaskin.
Toalett skiftet ut i 2021.

Vurdering av avvik:

• Det er påvist skader på innredning.

Det er registrert svelleskader i fronter og bunnplate på servantskapet.

Konsekvens/tiltak

• Lokal utbedring må utføres.
• Andre tiltak:

Det bør foretas lokal utbedring eller utskifting av servantskapet for å hindre videre skadeutvikling og redusere risiko for fuktskader i innredningen og omkringliggende konstruksjoner.

3.ETASJE > BAD/VASKEROM

TG 1 Ventilasjon

Beskrivelse

Det er mekanisk avtrekk styrt fra kjøkkenventilator.

3.ETASJE > BAD/VASKEROM

TG 0 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Beskrivelse

Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. Yttervegg på leilighet og sjakt for rørføring ved dusj.
Det ble foretatt enkelt overflate fuktsøk med referanse ved dør. Det ble ikke målt forhøyede fuktverdier på øvrige steder i dusj/våtsone.



Referansemåling



Måling i dusj

KJØKKEN

3.ETASJE > KJØKKEN

TG 2 Overflater og innredning

Beskrivelse

Kjøkkeninnredning består av:
Folierte benk- og overskap med profilerte fronter. Laminat benkeplate med nedfelt benkebeslag med dobbel kum i stål utførelse. Plass til komfyr, opplegg for oppvaskmaskin og plass til kjøleskap. Malte plater mellom benk- og overskap. Komfyrvakt er montert over komfyr.

Vurdering av avvik:

• Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulvet.
• Det er påvist andre avvik:

En hylle i hjørneskapet i overskapet er knekt.
Det er skade og synlige fuktskjolder i parkettgulvet ved kjøleskapet. Skaden fremstår som gammel, og det er tørt på befaringstidspunktet.
Det er generell bruksslitasje på kjøkkenet med enkelte skader, hakk og riper i overflater og fronter.

Konsekvens/tiltak

• Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
• Andre tiltak:

Hyllen i hjørneskapet bør repareres eller byttes ut for å sikre funksjonalitet og forhindre ytterligere skade.

Skadet parkettgulv med synlige fuktskjolder ved kjøleskapet bør utbedres eller skiftes for å unngå risiko for fremtidige fuktskader og forringelse av gulvkonstruksjonen.

Generell bruksslitasje og skader på overflater og fronter bør utbedres etter behov for å opprettholde kjøkkenets funksjon og estetikk.

Tilstandsrapport

3.ETASJE > KJØKKEN

TG 2 Avtrekk

Beskrivelse

Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Vurdering av avvik:

• Det er påvist forsert avtrekk fra kokesonen, men løsningen ansees ikke å være tilfredsstillende.

Begrenset effekt i avtrekk fra ventilator. Manglende filter i ventilator.

Konsekvens/tiltak

• Avtrekksystemet må utbedres.

Det bør monteres egnet filter i ventilatoren og avtrekket bør utbedres for å sikre tilstrekkelig effekt.
Konsekvensen av mangelfullt avtrekk og manglende filter er redusert luftkvalitet, økt risiko for fett- og fuktansamling, samt mulig skade på kjøkkeninnredning og konstruksjon.

TEKNISKE INSTALLASJONER

TG 2 Vannledninger

Beskrivelse

Innvendige vannledninger er av plast (rør i rør). Det er ikke besiktiget i rørskap. Rørskap er plassert bak vaskemaskin på bad.
Det er synlig drenering fra skapet og stoppekran er plassert ved siden av skap.

Vurdering av avvik:

• Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-i-rør-system.

Mangler tettemuffer på rør i rør i kjøkkenbenk.

Konsekvens/tiltak

• Det må monteres tettemuffer i enden av varerørene.

Det bør monteres tettemuffer i enden av varerørene for å hindre at eventuelle lekkasjer fører til vannskader i bygningskonstruksjonen. Manglende tettemuffer øker risikoen for fuktskader og følgeskader på omkringliggende materialer.

TG 1 Avløpsrør

Beskrivelse

Det er avløpsrør av støpejern.

TG 1 Ventilasjon

Beskrivelse

Boligen har mekanisk avtrekksventilasjon, via kjøkkenventilator og bad. Tilluft via veggventiler i soverom og stue.

TG 1 Varmtvannstank

Beskrivelse

Det er sentralanlegg for varmt vann.
Det er iht. sameiet planlagt utskifting av felles varmtvannsforsyning/varmtvannsberedere og varmepumper i 2026.

Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstanden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Beskrivelse

Skjult el-anlegg i leilighet. Sikringsskap plassert i entre.
Automatsikringer.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
   Nei

Spørsmål til eier

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.
   2001 Byggeår

3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
   Ja

4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
   Nei

5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
   Nei

6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?
   Nei

7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
   Nei

Generelt om anlegget

8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
   Nei

9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
   Nei

Tilstandsrapport

Inntak og sikringsskap

10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
    Nei
11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
    Ja
12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
    Nei

Generell kommentar

Takstmann er ikke godkjent for El-taksering. Det er derfor kun utført enkel besiktigelse av El-anlegg. Det kan alltid forekomme skjulte feil/mangler på et El-anlegg. For nærmere undersøkelser av El-anlegg anbefales det derfor og kontakte El-takstmann.

FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Dette punktet inneholder tydelige og lett synlige forhold ved boligen som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet, og som bygningssakkyndige har oppdaget. Terskelen for hva som anses som åpenbart er høy, og det utføres ikke undersøkelser med sikte på å avdekke slike forhold. Punktet omfatter ikke skjulte eller ikke-synlige forhold, tekniske vurderinger eller forhold som krever spesialundersøkelser. Forhold vurderes etter byggteknisk forskrift på befaringstidpunktet. Røykvarslere og håndholdt brannslukningsutstyr vurderes etter gjeldende forskrift om brannforebygging.

⚠ Helse, miljø og sikkerhet

Beskrivelse

Det ble ikke funnet andre avvik iht. hms krav.
Boligen ligger tre etasjer over bakkenivå og radonmåling er ikke relevant

Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m.Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.





Carport og/eller garasjeplass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

Internt bruksareal **(BRA-i)**	Arealet innenfor boenheten(e)
Eksternt bruksareal **(BRA-e)**	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder
Innglasset balkong mv **(BRA-b)**	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal **(TBA)**	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)
Gulvareal **(GUA)**	Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde). Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde. GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget,og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndig avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. Vil du vite mer?

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom,eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse,rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Arealer

Leilighet 3.etg.

	Bruksareal BRA m²				
Etasje	**Internt bruksareal (BRA-i)**	**Eksternt bruksareal (BRA-e)**	**Innglasset balkong (BRA-b)**	**SUM**	**Terrasse- og balkongareal (TBA)**
3.Etasje	78			78	2
5.Etasje		5		5	
SUM	**78**	**5**			**2**
SUM BRA	**83**				

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
3.Etasje	Entré, gang, bad/vaskerom, soverom, stue, kjøkken, bod		
5.Etasje		Bod	

Kommentar

Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk
Kommentar: Tegninger mottatt.

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? ☐ Ja ☑ Nei

KA Bygg og Takst AS
Torpvn 34
1866 BÅSTAD

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
26.3.2026	Kåre Anders Fossum Orderud	Takstingeniør
	Anita Hereid Huseby	Rekvirent

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
3205 LILLESTRØM	81	279		23	1801 m²	Tomtearealet er basert på oppgitt areal i matrikkelopplysninger (offentlig eiendomsregister).	Eiet

Adresse
Parkalleen 6

Hjemmelshaver
Sæther Olav

Kommentar
Felles eiet tomt i sameiet.

Boligselskap	Eierandel	Forretningsfører	Organisasjonsnr
Sameiet Parkalleen 2	78 / 3750	BORI BBL	92131919

Felles formue
Kr. 25 177 31.12.2025

Felles gjeld:
Kr. 1 799 31.12.2025

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Leilighet beliggende i Parkalleen 6, i sentrum av Lillestrøm.
Nærområdet består hovedsakelig av næring/butikklokaler, og leiligheter.

Det er gangavstand til alle fasiliteter som Lillestrøm sentrum har å by på.
Barnehager, barneskoler og videregående skoler i Lillestrøm sentrum og omegn.

Offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet med buss eller tog fra Lillestrøm stasjon, ca. 300m fra leiligheten.
Det er ca. 19 km. til Oslo. Ca. 33km til Gardermoen.

Adkomstvei

Eiendommen har adkomst via offentlig vei.

Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

Tilknytning avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

Om tomten

Sameiet har felles eiet tomt på ca. 1801m². iht. eiendomsverdi.

Tomten er opparbeidet med asfalterte uteområder. Det er noen gjesteparkeringsplasser på utside av blokken.

Tinglyste/andre forhold

Fellesutgifter beløper seg til 5096,- pr.mnd, Dette dekker: Felles byggnings forsikring, regnskapsføring, fellesvask, kommunale avgifter og renovasjon, kabel-TV/bredbånd osv.
Interessenter anbefales og sette seg inn i husordensregler, vedtekter og økonomi i sameiet.
Det er bruksrett på en p-plass i felles parkeringskjeller.

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring	30.03.2026	Da leilighet er dødsbo, og rekvirent ikke har kjennskap til eiendommen. Foreligger det ingen komplett egenerklæring.	Ikke gjennomgått	4	Nei
Eiendomsverdi.no	25.03.2026	Eiendomsinformasjon	Gjennomgått	2	Nei
Rekvirent	25.03.2026	Som fremviste eiendommen og ga opplysninger	Gjennomgått		Nei
Årsregnskap	30.03.2026	For regnskapsår 2025	Gjennomgått	4	Nei
Forretningsfører	30.03.2026	Oversikt formue/gjeld og felleskostnader på seksjon	Gjennomgått	2	Nei
3D planskisser	25.03.2026	Planskisse kun ment som bilag til taksten. Skisse kan avvike fra Leilighet.	Gjennomgått	1	Ja
Årsberetning.	30.03.2026	For 2025	Gjennomgått	3	Nei

KA Bygg og Takst AS
Torpvn 34
1866 BÅSTAD

Revisjoner

Versjon	Ny versjon	Kommentar
1	01.04.2026	

For gyldighet på rapporten se forside

Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

• Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.
• Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
• Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i)**Tilstandsgrad 0, TG0:**Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii)**Tilstandsgrad 1, TG1:**Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii)**Tilstandsgrad 2, TG2:**Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv)**Tilstandsgrad 3, TG3:**Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v)**Tilstandsgrad TGiU:**Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

• Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i fem intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

PRESISERINGER

• Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) Bad, vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

• For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

• Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperren bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

•Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

• Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

• Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

TILLEGGSUNDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

• Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

• Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

• Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

• Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.

• Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

KA Bygg og Takst AS
Torpvn 34
1866 BÅSTAD

Tilstandsrapportens avgrensninger

UTTRYKK OG DEFINISJONER

• Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.

• Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.

• Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.

• Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.

• Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).

• Utvidet fuktsøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.

• Normal slitasjegrad: Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.

• Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

• Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.

• Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

• Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttede vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.

• Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.

• Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

• Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: “Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

• Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

PERSONVERN

iVerdi AS, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler person-opplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her Personvernerklæring - iVerdi

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/reservasjon/

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: https://samtykke.vendu.no/SX1106

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se www.takstklagenemnd.no for mer informasjon

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma
PrivatMegleren Lillestrøm

Oppdragsnr.
24260123

Selger 1 navn
Anita Huseby

Gateadresse
Parkalleen 6

Poststed	Postnr
LILLESTRØM	2000

Er det dødsbo?

☑ Nei ☐ Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?

☐ Nei ☑ Ja

Hjemmelshavers navn: Olav Sæther

Har du kjennskap til eiendommen?

☑ Nei ☐ Ja

Document reference: 24260123

Tilleggskommentar

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

jeg vet at en hylle inni det ene kjøkkenskapet er knekt. Jeg vet at hvertfall et vindu er vanskelig å åpne og jeg vet at parketten er slitt og at skapet i gangen ikke sklir fint når man åpner det.

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendigsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

☑ Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringspremie er honorar til Söderberg & Partners.

☐ Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.

☐ Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

Document reference: 24260123

E-Signing validated

secured by IN GROUPE

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Anita Husby	1b300c537424b52ad30f0 03501c52d9d315b035c	10.04.2026 12:24:43 UTC	Signer authenticated by One time code

Document reference: 24260123

- This is a PDF document digitally signed by IN Groupe's E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to IN Groupe by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see https://doc.ingroupe.com/developer

Sameiet Parkalléen

Husordensregler

Husordensreglene skal medvirke til å sikre et godt bomiljø og et ryddig forhold mellom boligseksjonene og eiere/brukere av næringsseksjonene. Reglene må derfor betraktes som en del av sameiets vedtekter. Den enkelte seksjonseier er ansvarlig for at reglene blir overholdt av egne familiemedlemmer og gjester. Ved fremleie er eier ansvarlig for at leietakere og deres gjester overholder vedtekter og husordensregler.

1. Bruk av egen leilighet i forhold til andre beboere/naboer

- Seksjonen skal ikke nyttes slik at det sjenerer andre sameiere/beboere.
- Ved bruk av musikkinstrumenter, radio/TV og musikkanlegg må det vises omtanke.
- Selskapelige sammenkomster må foregå på en slik måte at det ikke er til unødig ulempe for brukere av de øvrige seksjonene. Ved større selskaper med fare for støy skal det gis nabovarsel i god tid på forhånd. Etter kl. 23:00 bør all selskapelighet være bak lukkede dører og ikke ha et støynivå som forstyrrer andre naboers nattesøvn.
- Røyking på balkonger og terrasser som sjenerer eller forstyrrer andre seksjoner er ikke tillatt kl. 23-07.
- Grilling på terrassene/verandaene/balkongene er kun tillatt med elektrisk grill og gassgrill.
- Risting av tepper og tøy fra vinduer og terrasser/verandaer/balkonger er forbudt. Tørking og lufting av tøy skal skje innenfor rekkverket og på en slik måte at det ikke sjenerer andre. På søndager og helligdager skal ikke tøy henge ute til tørk.
- Eventuelle klager på sjenerende støy eller andre saker til irritasjon tas opp direkte med vedkommende beboer. Hvis dette ikke er mulig, rettes klagen skriftlig til styret.

2. Bruk av fellesarealer

- Alle innvendige fellesarealer, korridorer, heiser, trappeganger, garasje og loft, og utvendige fellesarealer, takterrasse og bakgård, er røykfritt område.
- Om vinteren må alle fjerne snø av bilen, inkl. snø/is i og bak hjulbuene, før de kjøres inn i garasjen. Da det ikke er avløp i garasjen, fører mye snø til oversvømmelse. Saltvann som trekker seg ned i sprekker i gulvet tærer på betong og armering, og øker vedlikeholdskostnadene.
- Fellesarealene skal ikke brukes til oppbevaring av private gjenstander.
- Det skal ikke lagres/hensettes gjenstander på gulvet i garasjen.
- Felles takterrasse for beboerne skal være ren og ryddig etter bruk. Bruk av grill er ikke tillatt.
- Hovedinngangsdører, garasjeport og dører til alle fellesarealer (loft og kjeller) skal holdes låst. Lyset på loftet slukkes etter bruk.
- Den enkelte seksjonseier/-leier er ansvarlig for de personene som gis adgang til sameiet.
- Portene til bakgården skal holdes lukket mandag til fredag i tidsrommet kl. 19.00 til 07.00 og i helger fra lørdag kl. 15.00 til mandag kl. 07.00.

3. Navneskilt

- Navneskilt på postkasser skal være enhetlige.
- Inngang/inngangsdør til leilighet skal minimum være merket med etternavn, helst for- og etternavn, på alle som bor i leiligheten.

4. Reklamemateriell

- i og ved postkassene skal fjernes av den enkelte eier/bruker.

5. Søppel

- Det er separate søppelcontainere for restavfall (husholdningsavfall) og til papp/papir. Søppel skal pakkes godt inn, og pappemballasje skal komprimeres best mulig før det legges i respektive containere. Søppel må ikke plasseres utenfor containerne, og det må alltid påses at lokkene er ordentlig lukket og låst.
- Annet avfall enn restavfall (husholdningsavfall) eller papp/papir må den enkelte sameier selv besørge bortkjørt. Dette gjelder også hvis den enkelte sameier har store mengder avfall - for eksempel ved inn- og utflytting.
- Næringsseksjonene har egne containere til søppel og papir og har ikke anledning til å bruke boligseksjonens containere.
- Boligseksjonen har heller ikke anledning til å bruke næringsseksjonenes containere.

6. Sykler, barnevogner, etc.

- Barnevogner, sportsartikler, sykler og liknende skal ikke oppbevares i trapperom og/eller felles ganger.
- Sykler plasseres i garasjen. Sykler skal ikke tas inn gjennom inngangspartiet eller i heisen, men kun tas inn gjennom garasjeporten.

7. Parkering

- Parkeringsplasser og fellesareal i garasjen skal kun benyttes i samsvar med formålet og skal ikke benyttes slik at det blir til ulempe for de øvrige i sameiet. Den enkelte bileier skal parkere innenfor egen oppmerket plass, slik at man ikke er til hinder for naboen.
- Parkeringsplasser for boligseksjonens gjester skal kun benyttes til korttidsparkering. Gjester er de som faktisk er på besøk til de som bor i leiligheten. Fast besøk som bor /overnatter i leiligheten ofte, er ikke definert som gjest i forhold til gjesteparkeringen, og kan derfor ikke benytte gjesteparkeringen. Eventuell parkering ut over korttidsparkering skal avtales med styret på forhånd. Biler som parkeres på disse plassene, skal utstyres med et godt synlig parkeringsbevis fra en av boligseksjonens eiere/leiere.
- Parkeringsplassene i bakgården er forbeholdt næringsseksjonen, og det er ikke tillatt å parkere på området mot og foran søppel-/papircontainerne.

8. Utvendige antenner

- Utvendige antenner, som for eksempel parabolantenner, kan ikke monteres uten styrets/sameiemøtets godkjennelse og bestemmelse om og på hvilken måte dette skal monteres. Montering av antenner for å motta signaler som sameiets fellesantenneanlegg kan levere, vil ikke bli godkjent.

9. Dyrehold

- Det er generelt ikke tillatt å holde husdyr i Sameiet Parkalléen.
- Hvis spesielle grunner tilsier det, kan styret, etter søknad, gi tillatelse.
- Alle som får tillatelse, må underskrive skjemaet «Erklæring om dyrehold».

Vedtekter for eierseksjonssameiet

Vedtatt ved inngåelse av kjøpekontrakt i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.31.

§ 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

Eierseksjonssameiet Parkalléen (heretter sameiet) har forretningskontor i Lillestrøm, Lillestrøm kommune. Sameiet består av 35 boligseksjoner og 4 næringsseksjoner.

Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjonen av eiendommen, gnr. 81, bnr. 279 i Lillestrøm kommune, med fellesanlegg av enhver art.

§ 2 ORGANISERING AV SAMEIET OG RÅDERETT

Sameiet består av:

- Boliger (seksjon 1-35) 2.699 m^2 BRA
- Næringslokaler (seksjon 36-39) 1.051 m^2 BRA

Eierbrøken vil basere seg på seksjonenes BRA areal som også legges til grunn ved fordeling av fellesutgifter og stemmeavgivning.

Seksjonen kan ikke skilles fra deltagerinteressen i sameiet. Hver sameier har hjemmel til sin seksjon, med rett til bruk av den leilighet eller det næringslokale som er knyttet til bruksenheten. Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt generelle ordensregler fastsatt av årsmøtet.

Bruksenheten og fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet, og må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjonene. Det er ikke lagt spesielle begrensninger på næringsseksjonen. Næringsseksjonen har rett til å ha skilt på fasader.

Fellesanleggene må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i bruk av anleggene som er avtalt eller forutsatt.

Både utvendige og innvendige bygningsmessige forandringer eller installasjoner skal meldes til styret.

Ledninger, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren.

Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjoner.

P-PLASSER

Boligseksjonene har 3 gjesteplasser i garasjekjeller og 2 på terreng (på gavlside mot Engebret Wessels gate). Innkjøring til garasjeanlegg fra Engebret Wessels gate.

Fremleie av garasjeplasser til andre enn personer som bor i leiligheter eller leier/disponerer og bruker seksjoner i næringsdelen, er ikke tillatt.

Seksjonene 1-39 får vannforsyning fra felles vanninntak med felles vannmåler.

Seksjonene 1-35 har felles anlegg med varmtvannsberedere i teknisk rom i kjeller.

Seksjonene 37-39 har egne varmvannsberedere i egne lokaler. Seksjon 36 har varmvannsbereder i teknisk rom i Teatergata 19.

Det er installert kaldtvannsmålere i de 4 næringsseksjonene 36-39.

Det er installert kaldtvanns- og varmtvannsmålere i alle boligseksjoner 1-35.

Seksjonene 31-36 har egen el. forsyning og el. tavle med el. målere i teknisk rom i Teatergata 19.

Seksjonene 37-39 har el. forsyning fra felles el. tavle med boligseksjonene 1-30, men har egne el. tavler og el. målere i lokalene.

El. tavler med el. målere for seksjonene 1-30 er plassert i parkeringskjeller.

Årsmøtet har vedtatt å installere kameraovervåkning i garasje og inngangspartier. Formålet er både å forhindre og oppklare hendelser som innbrudd, ordensforstyrrelser og hærverk. Anlegget driftes og brukes i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Midlertidig enerett til bruk (til 1.1.2048, kan endres i henhold til eierseksjonsloven)

1. Boligseksjonene 1-35 gis midlertidig enerett til bruk av 2 stk. parkeringsplasser for gjester på gavlsiden mot Engebret Wessels gate, 3 stk. parkeringsplasser for gjester i garasjen og til bruk av felles takterrasse.
2. Boligseksjonene 31-35 gis midlertidig enerett til bruk av inngangsparti og trappeoppgang fra sameiets indre gårdsrom.
3. Disse midlertidige enerettene for boligseksjonene med seksjonsnummer 1-35 kan endres ved vedtak i årsmøte etter reglene i eierseksjonsloven.
4. Næringsseksjonene 36-39 gis midlertidig enerett til bruk av deler av sameiets indre gårdsrom (bakgården) som ikke er nødvendig til bruk for andre bruksenheter i sameiet på vilkår som omhandlet i etterfølgende punkter 5-11.
5. Næringsseksjonene 36-39 gis anledning til å benytte 3 stk. oppmerkede biloppstillingsplasser for sine ansatte på hverdager mandag til fredag i tidsrommet kl. 07.00-kl. 19.00 og på lørdager i tidsrommet kl. 09.00-kl. 15.00. Plassene skal ikke benyttes til kundeparkering eller til parkering i privat øyemed.
6. Næringsseksjonene 36-39 gis anledning til å benytte et areal til venstre for inngangsdøra til seksjonen 38 i indre gårdsrom til plassering av inntil 6 stk. avfallsdunker for papir.
7. Næringsseksjonene gis rett til bruk av et areal mellom trafovegg og til venstre for dør inn til seksjon 37 til oppstilling av sykler.
8. Med adkomst fra Teatergata og Engebret Wessels gata kan indre gårdsrom benyttes til varelevering/henting til/fra forretningene, mandag til fredag i tidsrommet kl. 0700-kl. 1900 og på lørdag i tidsrommet kl. 0900-1500.
9. Utforming og bruk av disse plassene/arealene skal ikke hindre adkomst eller gjennomgang for andre brukere i sameiet fra Teatergata eller Engebret Wessels gate. Parkering eller benyttelse av plassene må heller ikke være til hinder for inn- og utkjøring for andre leietakere i næringsseksjonene. All bruk av sameiets indre gårdsrom må skje i henhold til våre husordensregler.
10. Denne midlertidige eneretten til bruk av indre gårdsrom kan endres ved vedtak i årsmøte etter reglene i eierseksjonsloven.

§ 3 FELLESUTGIFTER

Fellesutgifter er utgifter ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte bruksenhet. Fellesutgiftene fordeles mellom boligseksjonene 1-35 og næringsseksjonene 36-39 etter størrelsen på sameiebrøkene, med unntak av:

	Bolig	Næring
Snøbrøyting	10%	90%
Utgifter uteanlegg, eksklusive takoverbygg avfallskontainere	10%	90%
Utgifter heiser	90%	10%
Renhold 1-35	100%	

Vedlikehold: Vedlikehold av eiendommen så som bygninger, tak, terrasser, fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr er sameiets ansvar, og utgiftene fordeles mellom seksjonene 1-35 og 36-39 i henhold til sameiebrøkene, med unntak av:

- vinduene til seksjonene 1-35 som bekostes av disse, og vinduene til seksjonene 36-39 som bekostes av disse.
- inngangsdører, trappeoppganger og korridorer og varmtvannsberedere til seksjonene 1-35 bekostes av disse.
- inngangsdører til næringsseksjonene 36-39 bekostes av disse.
- egenandel ved forsikringsskade dekkes etter brøk unntatt skader på grunn av innbrudd, hærverk og lignende på vinduene i 1. etg.
- ved forsikringsskade på egen seksjon belastes seksjonseier med en egenandel tilsvarende minimumspremien på sameiets forsikring når sameiets forsikring skal dekke skaden.

Øvrige utgifter som kun angår boligseksjonene 1-35 skal dekkes av disse. Utgifter som kun angår næringsseksjonene 36-39 skal dekkes av disse.

Boligseksjonene 1-35 fordeler sin andel av fellesutgiftene pr. boenhet med unntak av utgifter til forsikring, og vedlikehold av bygning, som fordeles etter sameiebrøk.

Faste kommunale avgifter (vann og avløp) belastes hver enkelt seksjon.

Kostnader til vann og avløp fordeles på seksjonene basert på avlest forbruk på respektive kaldtvannsmålere.

Kostnader til oppvarming av varmtvann fordeles etter den enkelte seksjons % -vise andel av avlest forbruk på de respektive varmtvannsmålere.

Differensen mellom totalt kaldtvannsforbruk og totalt kaldtvannsforbruk avlest i seksjonene 1-39 er definert som forbruk i fellesarealer, og tilhørende kostnader for vann og avløp fordeles i henhold til sameierbrøk.

Vannmålerne avleses og forbruk avregnes en gang pr. år. Det er eier av seksjonen på avregningstidspunktet som er ansvarlig for avregningen og avlesningen. Ved eierskifte anbefales måleravlesning.

Næringsseksjoner kan benytte trapperom og heiser til egne ansatte, og ikke til varetransport.

Seksjonseier som skader trapperom, heis og/eller inngangsdør må dekke kostnadene til reparasjon/utbedring.

De andre sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt da tvangsdekning besluttes gjennomført.

§ 4 VEDLIKEHOLD

Innvendig vedlikehold av egen seksjon samt andre rom som hører under seksjonen, påhviler fullt ut for egen regning den enkelte sameier. Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsavtalen til og med forgreiningspunktet inn til seksjonen, og elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks. Unnlater en sameier å foreta vedlikehold som er nødvendig for å bevare eiendommens verdi, eller for å avverge skader og ulemper for de øvrige, kan styret sørge for vedlikeholdet for vedkommendes regning etter forutgående varsel med 3 mnd. frist.

Øvrig vedlikehold og utskiftinger på eiendommen så som bygninger, tak, terrasser, fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr, trappeoppganger og inngangsdører til oppgangene er sameiets ansvar, og utgiftene fordeles i henhold til § 3.

§ 5 VEDLIKEHOLDSFOND

Årsmøtet vedtar avsetning til fond til dekning av fremtidige vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. De beløp seksjonseierne skal innbetale til fondet innkreves i den månedlige betaling til dekning av fellesutgiftene. Ved salg av seksjonen følger oppspart andel seksjonen.

§ 6 REGISTRERING AV SAMEIERE

Erverver og leier av seksjon må meldes til styret for registrering.

Korttidsutleie av en boligseksjon i mer enn 60 døgn årlig er ikke tillatt, jf. Eierseksjonsloven § 24, syvende ledd. Den enkelte beboer har meldeplikt til styret for det enkelte kortidsutleieforhold i sameiet. Med kortidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende.

Den som avhender en seksjon betaler et eierskiftegebyr på to ganger rettsgebyret (R).

§ 7 STYRET

Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder, to styremedlemmer, og et varamedlem som er felles for begge styremedlemmene. Det skal fortrinnsvis velges medlemmer til styret fra alle oppgangene. I tilfelle næringsseksjonene 36-39 ikke er representert i styret velges et varamedlem i tillegg fra disse seksjonene. Dette medlemmet innkalles til styremøtene etter behov.

Det kan vedtektsfestes at styret skal ha flere medlemmer. Styret velges av årsmøtet med alminnelig flertall, og for to år. Styrets leder velges særskilt. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer.

Det utbetales vederlag til styret i sameiet. Vederlaget fastsettes årlig av årsmøtet. Styret fastsetter fordelingen av vederlaget.

§ 8 STYRETS KOMPETANSE

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet. Styret har herunder i samsvar med lov om eierseksjoner å treffe alle bestemmelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til årsmøtet.

Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i årsmøte, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov eller vedtekter eller årsmøtets vedtak i det enkelte tilfelle.

I felles anliggender og ved salg, pantsettelse eller bortfeste, representerer styret sameierne og forplikter dem ved sin underskrift. Lederen og ett styremedlem i fellesskap forplikter sameiet og tegner sameiets navn. Styret kan gi prokura.

Styret skal i løpet av 4. kvartal utarbeide budsjett for kommende kalenderår. Dette budsjettet danner grunnlaget for a-kontoinnbetalinger for næringsdelen og boligdelens husleier. Eiere av næringsseksjonene kan få kopi av styrets budsjett.

Budsjett, sammen med regnskap for foregående år legges frem på det ordinære årsmøtet. Styret kan avvike fra det fremlagte budsjettet for å dekke utgifter i sameiet.

§ 9 OM STYREMØTET

Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles.

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av styremedlemmene.

Styremøtene ledes av styrelederen. Er ikke styreleder til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmene.

§ 10 ÅRSMØTET

Den øverste myndighet i sameiet utøves av årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned. Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig til medlemmene med varsel på minst åtte dager, høyst tjue dager. Ekstraordinært årsmøte kan, om det er nødvendig, innkalles med kortere frist som likevel skal være minst tre dager.

Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for årsmøtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

Skal et forslag, som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall, kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

Blir årsmøte som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak på årsmøte, ikke innkalt, kan en sameier, et styremedlem eller forretningsfører kreve at skifteretten snarest, og for sameiernes felles kostnad, innkaller til årsmøte.

§ 11 SAKER SOM BEHANDLES PÅ ORDINÆRT ÅRSMØTE

På det ordinære årsmøtet skal disse sakene behandles:

- Konstituering
- Styrets årsberetning
- Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning.
- Valg av styremedlemmer
- Andre saker som er nevnt i innkallingen

§ 12 MØTELEDELSE OG INNKALLING

Årsmøte skal ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder som ikke behøver være sameier. Med de unntak som følger av lov eller vedtektene avgjøres alle saker med alminnelighet (simpelt) flertall av de av gitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmene i årsmøtet for vedtak om:

- ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning eller vedlikehold.
- omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter,
- salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap.
- andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går utover vanlig forvaltning.
- samtykke til endring av formål for bruksenhet og til reseksjonering som medfører øking av det samlede stemmeantallet.
- tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne for mere enn 5 % av de årlige fellesutgiftene.
- ombygging eller annen tilrettelegging som fører til at bruksenheten kan brukes som bolig for flere personer enn det som er vanlig for bruksenheter med tilsvarende størrelse og romløsning.

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever tilslutning fra samtlige sameiere.

§ 13 OM ÅRSMØTET

I sameier som består av bolig- og næringsseksjoner gjelder eierbrøken som vekttall ved stemmegivning. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten ansees å gjelde førstkommende årsmøte, med mindre annet fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake.

Sameieren har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom årsmøtet gir tillatelse.

Styreleder og forretningsfører plikter å være til stede på årsmøtet, med mindre det er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. Revisor og ett ekstra husstandsmedlem fra hver boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og rett til å uttale seg.

Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over de saker som behandles, og alle vedtak som treffes av årsmøtet. Protokollen leses opp før møtets avslutning og underskrives av de tilstedeværende sameierne valgt av årsmøtet. Protokollen skal holdes tilgjengelig for sameierne.

§ 14 REVISJON OG REGNSKAP

Sameiets revisor velges av årsmøtet og tjenestegjør inntil ny revisor velges.

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.

Regnskap for foregående kalenderår skal legges frem på ordinært årsmøte.

§ 15 FORRETNINGSFØRER

Det hører inn under styret å ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem opp eller gi dem avskjed.

Ansettelsen kan bare skje på oppsigelse med en oppsigelsesfrist som ikke må overstige seks måneder.

Med to tredjedels flertall kan årsmøtet samtykke i at avtale om forretningsførsel gjøres uoppsigelig fra sameiets side for et lengre tidsrom, men ikke for mer enn fem år.

§ 16 MISLIGHOLD

Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonsloven § 26.

Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Pålegget om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen en frist som ikke skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt.

§ 17 FRAVIKELSE

Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan sameiets styre kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelsesloven kapitel 13, jfr. lov om eierseksjoner § 27.

§ 18 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Utskifting av vinduer og dører, oppsetting av markiser, endring av fasadekledning, endring av utvendige farger etc. kan skje etter en samlet plan for den enkelte bygning og etter forutgående godkjenning av styret.

Tilbygg / påbygg og andre arbeider som skal meldes til bygningsmyndighetene, må godkjennes av styret før byggemelding kan sendes. Hvis det søkes om endringer av ikke

vesentlig betydning for de øvrige sameiere, skal styret forelegge spørsmålet for årsmøtet til avgjørelse.

§ 19 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

§ 20 FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, eller når vedtektene strider mot eierseksjonsloven, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 27. mai 1997.

Sist endret 19. mars 2024.

SAMEIET PARKALLEEN

Styrets årsberetning for 2025

Virksomhetens art og sted

Sameiet Parkalleen er et kombinert bolig- og næringssameie med 35 boligseksjoner og 4 næringsseksjoner i Lillestrøm kommune.

Fortsatt drift, selskapets stilling og resultat av virksomheten

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskap for regnskapsåret 2025 et riktig uttrykk for selskapets stilling og resultat av virksomheten.

Utover det som fremgår av årsregnskapet, kjenner ikke styret til øvrige forhold som er av betydning for å bedømme selskapet. Etter utgangen av regnskapsåret har det ikke inntruffet forhold som det ikke er tatt hensyn til i årsregnskapet og som er viktig for å bedømme selskapets resultat og stilling.

Arbeidsmiljø og ytre miljø

Sameiet har ingen ansatte.

Sameiets styre har tre medlemmer, hvorav to menn og en kvinne.

Selskapets virksomhet har ingen negativ påvirkning på det ytre miljø.

Styrets sammensetning

Styret har i perioden bestått av:

Styreleder:	Trond Dahlsveen
Styremedlem:	Tove Kristiansen
Styremedlem:	Bjørn Tokstad
Varamedlem:	Anne Nikolaisen
Varamedlem:	Odd Sæther - deltar i styremøtene ved behov og etter ønske

Forretningsførsel og revisjon

Regnskapsfører er Myhrers RTB AS, Lillestrøm.

SLM Revisjon AS har foretatt revisjonen.

Serviceavtaler

Sameiet bruker/har serviceavtaler for bygget med følgende firmaer:

- Elektriske anlegg: Sæther Elektro AS
- VVS: Comfort Akershus Rør AS
- Garasjeport: Industriporter AS
- Brannluker, brannventilasjon: Everlite-ACO Nordic AS
- Brannalarm: Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

	Schneider AS
• Heis:	Kone AS
• Nøkkelsystemet:	Ingeborg Beslag og Låssystemer AS
• Videoovervåkingsanlegg:	Ekom Service AS
• Tak:	Alltak AS
• Vaktmester:	Vaktmester Andersen AS
• Renhold:	Enklere Miljø AS
• Ventilasjon:	M-Tek
• Inkassotjenester:	Crone AS

Eierskifter

3 stk. eierskifter i 2025.

Styrets arbeid

Styret har avholdt 3 styremøter i 2025.

Gulv mm. i garasje for boligseksjoner samt nedkjørsel til parkeringskjelleren er utbedret (tetting av sprekker, utskifting løs betong, bygging av fall fra vegger og søyler) og impregnert. Ny oppmerking (inkl. utvendig gjesteparkering) utføres etter garasjevask 2026 (utsatt til 2026 pga. saltutslag). Garasjen må tømmes en dag når oppmerking utføres.

Ny renovasjonsløsning ble innført høsten 2025, med kildesortering som følger:

- Matavfall (tømmes hver 2. uke)
- Restavfall inkl. plastemballasje (tømmes hver 2. uke)
- Papp, papir og kartong (tømmes hver 4. uke)
- Glass og metallemballasje (tømmes hver 12. uke)

Nye avfallskontainere er utstyrt med lås. Det er viktig at alle sørger for at kontainere er låst etter kasting av avfall, uvedkommende er observert i å kaste søppel i ulåste kontainere hos nabo.

For å få plass til alle avfallskontainere under tak (viktig ved snøfall), og for å unngå å utvide taket, har en kontainer for papp, papir og kartong blitt fjernet. Derfor er det veldig viktig at ekser og kartonger brettes godt sammen, eventuelt deles opp, slik at det tar minst mulig plass i kontaineren. Dette gjelder også for pizza-esker, melke-/juice-/vinkartonger, mindre esker, mm.

Det har blitt komplettert med en ekstra kontainer for matavfall, og det ser ut til å gi tilstrekkelig kapasitet.

3 kontainere for restavfall har vært helt fulle noen ganger. For at de 3 kontainere som er utplassert nå skal være tilstrekkelig, er det veldig viktig at vi kun kaster vanlig restavfall, og at større gjenstander leveres på gjenvinningsstasjon. Den enkelte sameier må også selv besørge bortkjøring hvis den har store mengder avfall - for eksempel ved inn- og utflytting, «vårrengjøring», oppussing, ...

Roaf krever nå at kontainere snus før henting.

Styret har brukt mye tid på oppfølging av ny renovasjonsordning.

Skader i gulvbelegg i korridorer er reparert. Gulv i korridorer og på loftet er bonet.

Tett avløpsrør i taket hos Comfort (avløp fra seksjon 4 og 17) er skiftet ut.

Tablå i heis PA 6 skiftet (reklamasjon).

2 mus er fanget i kjøkkeninnredning i en leilighet i AT36, ingen tegn til mus i leiligheter over eller under.

HMS-skjema er distribuert til alle seksjonseiere og leietakere, de fleste har svart.

Styret har sørget for at et utleieforhold med leietaker med husdyr ble avsluttet.

Tagging på fasade næring mot Adolph Tidemands gate ble raskt fjernet.

Våre varmtvannsberedere er fra byggeår (25 år gamle), tilkoblet varmepumpe er ca. 15 år gammel. Det har vært noen lekkasjer de seneste årene. Derfor er det planlagt å skifte ut dette anlegget i 2026. Tilbud på utskifting er innhentet. Utskiftingen er planlagt utført før sommerferien. Varmtvannet vil bli borte i inntil 3 dager i forbindelse med disse arbeidene.

Vannkostnader 2025 er avregnet. Vannforbruket i 2025 var på samme nivå som det reduserte forbruket i 2023 (ca. 25% lavere enn i 2022).

Styret planlegger å inngå ny brøyteavtale for neste sesong, som inkluderer gjesteparkering med fortau, samt bortkjøring av snø.

Økonomi

For 2025 var det budsjettert med et overskudd på ca. 250.000. Resultatet ble et overskudd på ca. 490.000 kr, primært pga. lavere kostnader for kommunale avgifter vann/avløp (redusert til 15% mva. fra 1. juli), utsettelse av deler av utbedringer av gulv i garasje til 2026, noe lavere strømkostnader (Norgespris), og lavere kostnader for vedlikehold bygning og varmtvannsberedere.

Per 31.12.2025 er Sameiets totale egenkapital ca. 1.124.000 kr, med en noe større andel for bolig enn næring i forhold til eierbrøken.

I 2026 er det budsjettert med utskifting av varmtvannsbereder anlegget inkl. varmepumpe. I tillegg ferdigstille vedlikehold av garasjegulv (ytterligere utbedring ned- og innkjørsel samt ny oppmerking i hele garasjen og utendørs).

Pga. løpende vedlikehold og service, forventes det at taktekkingen vil holde noen år til.

Etter hvert vil det også kunne bli behov for utskifting av vinduer.

Sameiets årsmøte

Sameiets årsmøte avholdes den 17.03.2026 kl. 18.00 hos Taste of Asia, Torvet 6.

Lillestrøm 08.03.2026

Trond Dahlsveen
Styreleder

Tove Kristiansen
Styremedlem

Bjørn Tokstad
Styremedlem

Anne Nikolaisen
Varamedlem

Odd Sæther
Varamedlem

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I

SAMEIET PARKALLEEN

Herved innkalles til ordinært årsmøte 2025 i Sameiet Parkalléen

Tirsdag 17. mars 2026 kl. 18.00

Sted: Informasjon om sted blir ettersendt.

Sakliste:

1. Konstituering
   a. Godkjenning av innkalling og fullmakter
   b. Godkjenning av sakliste
   c. Valg av møteleder og protokollfører
   d. Valg av protokollvitner
2. Styrets årsberetning 2025
3. Årsregnskap for 2025, revisors beretning
4. Budsjett for 2026, inkl. styrehonorar
5. Innkomne forslag:
   - Oppdatering av Husordensreglene; felles takterrasse avlåst
6. Valg av styre

Vi gjør oppmerksom på at ingen saker utover saker på saklisten kan behandles på det ordinære årsmøtet, men etter at årsmøtet er avsluttet, vil det være anledning til å ta opp saker til diskusjon.

Vel møtt!

Med hilsen

For styret i Sameiet Parkalléen

Trond Dahlsveen

Styreleder

Sameiet Parkallèen

Protokoll fra ordinært årsmøte 17. mars 2026

Det ble avholdt ordinært årsmøte i Sameiet Parkallèen tirsdag 17. mars 2026 kl. 18.00 i Doktorgården, Kirkegata 2, Lillestrøm.

Til stede:

Live og Bjørn Tokstad, Anne og Vidar Nikolaisen, Trond Dahlsveen, Tove Kristiansen, Helge Dulsrud, Gerd Bjørnstad, Stine Beate Moe og Trond Granli, Laila R Gjerde, Geir Jan Sundal, Maria Amalie Andersen, Torjus Mosdøl, Isabell Nordstrand. I tillegg møtte Odd Sæther fra næring.

1. Konstituering

   a. Innkalling og fullmakter
      Vedtak: Godkjent

   b. Sakliste
      Vedtak: Godkjent

   c. Valg av møteleder og protokollfører
      Møteleder: Trond Dahlsveen
      Protokollfører: Bjørn Tokstad

   d. Valg av protokollvitner:

      Maria Amalie Andersen
      Gerd Bjørnstad

2. Styrets årsberetning 2025

   Vedtak: Godkjent

3. Årsregnskap 2025

   Vedtak: Godkjent. Revisors beretning lest opp.

4. Budsjett for 2026

   Vedtak: Godkjent, inkl. honorar til styret

5. Innkomne forslag

Styret har foreslått endring av teksten i §7 tekst i Husordensreglene:

- *Felles takterrasse for beboerne er avlåst. Nøkkel lånes ut ved henvendelse til styret. Takterrassen skal være ren og ryddig etter bruk. Røyking og bruk av grill er ikke tillatt.*

  Vedtak: Årsmøtet foreslår utbedring av takterrassen, og ny runde med informasjon av gjeldende regler for bruk. Resultatene av dette evalueres før vi tar ny vurdering.

6. Valg av styre

Følgende ble valgt:

Styreleder:	Trond Dahlsveen, velges for to år (perioden 2026-2028)
Styremedlem:	Bjørn Tokstad, velges for to år (perioden 2026-2028)
Varamedlem:	Anne Nikolaisen, velges for to år (perioden 2026-2028)
Varamedlem:	Odd Sæther, velges for to år (perioden 2026-2028)

Sameiets styre består etter valget av:

Styreleder:	Trond Dahlsveen
Styremedlem:	Tove Kristiansen
Styremedlem:	Bjørn Tokstad
Varamedlem:	Anne Nikolaisen
Varamedlem:	Odd Sæther

Møtet ble hevet kl. 19:00.

Lillestrøm 17. mars 2026

Trond Dahlsveen
Møteleder

Bjørn Tokstad
Protokollfører

Maria Amalie Andersen
Protokollvitne

Gerd Bjørnstad
Protokollvitne

Sameiet Parkalléen Budsjett 2026

05.12.2025

	Boliger 1-35, næring 36-39	Budsjett 2026	Budsjett 2025	Regnskap 2025	Fordeling i % Bolig	Fordeling i % Næring	Fordeling Bolig-brøk Avd. 10	Fordeling Bolig-fast Avd. 20	Fordeling VA Avd. 30	Fordeling Næring Avd. 40	
	Inntekter:										
3605	**Fellesinnbet, næring - avd 40**	**222 000**	198 000							222 000	
3606	**Fellesinnbet, næring VA - avd 30**	**21 200**	21 360						21 200		
3610	**Fellesinbet, brøk - avd 10**	**157 116**	136 056				157 116				
3611	**Fellesinnbet, fast - avd 20**	**1 572 594**	1 430 244					1 572 594			
3612	**Fellesinnbet, bolig VA - avd 30**	**404 250**	384 020						404 250		
3613	Fellesinnbet, feiing	4 700	4 400					4 700			
3623	Andre innbetalinger										2R ved eierskifte
	Inntekter uten finansinntekter:	2 381 860	2 174 080				157 116	1 577 294	425 450	222 000	
8050	Renteinntekter	25 000	15 000		72 %	28 %		18 000		7 000	
8070	Utbytte Gjensidige	17 000	15 000		72 %	28 %	12 240			4 760	
	SUM inntekter:	2 423 860	2 204 080	0			169 356	1 595 294	425 450	233 760	
								2 423 860			
	Utgifter:										
5330	Styrehonorar	60 000	60 000		72 %	28 %		43 200		16 800	
5400	Arbeidsgiveravgift	8 460	8 460		72 %	28 %		6 091		2 369	
6300	Møteutgifter	4 500	4 500		72 %	28 %		3 240		1 260	
6320	Komm.avg.renovasjon - 100%	77 000	70 000		100 %			77 000			Næring egen avtale
6321	Feieavgift leil. A, B, C, D, E, F4.	4 700	4 400		100 %			4 700			
6322	Kommunale avgifter vann/avløp.	385 000	335 000					18 000	359 000	8 000	
6340	Strøm, felles -72/28%	47 000	55 000		72 %	28 %		33 840		13 160	
6341	Strøm, varmt vann - 100%	70 000	90 000		100 %			3 000	66 000	1 000	
6360	Renhold bolig - 100%	60 000	55 000		100 %			60 000			
6550	Driftsmateriell - 72/28%	3 000	3 000		72 %	28 %		2 160		840	
6600	Vedlikehold bygning -72/28%	40 000	30 000		72 %	28 %	28 800			11 200	
6601	Vedlikehold bolig - 100%	100 000	400 000		100 %			100 000			Inkl. merking gulv garasje, boligdel
6605	Vedlikehold heis - 90/10%	40 000	60 000		90 %	10 %		36 000		4 000	Service, heisalarm (heiskontroll i 2027)
6606	Vedlikehold tekniske anlegg -72/28%	60 000	80 000		72 %	28 %		43 200		16 800	Inkl. NRBR, Addsecure, Schneider
6607	Vedlikeh.v.vann - 100%	700 000	20 000		100 %			700 000		0	Nye VVB og varmepumpe
6630	Vedlikehold garasje -72/28%	40 000	40 000		72 %	28 %		28 800		11 200	Garasjevask + reparasjoner, service
6701	Revisjon	16 000	15 000		72 %	28 %		11 520		4 480	
6705	Honorar regnskap	85 000	80 000		72 %	28 %		61 200		23 800	
6724	Honorar juridisk bistand				72 %	28 %		0		0	
6760	Snøbrøyting - 10/90%	25 000	23 000		10 %	90 %		2 500		22 500	
6770	Uteanlegg - 10/90%	15 000	15 000		10 %	90 %		1 500		13 500	
6795	Vaktmestertjenester -72/28%	40 000	35 000		72 %	28 %		28 800		11 200	
6800	Kontorrekvisita	2 000	2 000		72 %	28 %		1 440		560	
6890	Annen kontorkostnad	1 000	1 000		72 %	28 %		720		280	
6907	Datakommunikasjon	13 000	12 000		100 %			13 000		0	Lettstyrt
6930	Kabel TV - 100%	275 000	260 000		100 %			275 000		0	
7400	Kontingent	5 000	5 000		72 %	28 %		3 600		1 400	Huseierne
7500	Forsikringer	190 000	181 000		72 %	28 %	136 800			53 200	
7770	Bank og kortgebyr	5 000	5 000		72 %	28 %		3 403		1 598	
7790	Annen kostnad	1 000	1 000		72 %	28 %		720		280	
8150	Rentekostnad - 72/28%				72 %	28 %		0		0	
	Sum utgifter:	2 372 660	1 950 360	0			165 600	1 562 634	425 000	219 426	
	Årsresultat:	**51 200**	**253 720**	**0**			**3 756**	**32 660**	**450**	**14 334**	

						Feieavgift, kr/seksjon (6 seksjoner)			65		
						Fast VA-avgift (kr/år)		Husleie:	2 850	Bud. komm. avgifter ved fastsettelse husleie	
								Faktisk:	2 848	Etter at kommunale avgifter er avklart	
							5,11	3 709	724	18 286	
	Boliger	2 699	72,0	%		Budsjett 2026:	4,85	3 755	725	18 500	
	Næring	1 051	28,0	%			kr/m2/mnd	kr/mnd	kr/mnd	kr/mnd	
		3 750	m^2			Budsjett 2025:	4,20	3 420	620	16 500	

Noter til regnskapet 2025

Sameiet Parkalleen

Virksomhetens art og hvor virksomheten drives
Virksomheten er registrert i Enhetsregisteret med næringskode
97.001 Aktiviteter i borettslag og boligsameier
Virksomheten har forretningsadresse Pakallen 6, 2000 Lillestrøm

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter
Leieinntekter inntektsføres løpende.

Klassifisering
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Note 1 Styrehonorar og godtgjørelse

	2025	2024
Styrehonorar	60 000	60 000
Arbeidsgiveravgift	8 460	8 460
Sum utgifter	**68 460**	**68 460**

Sameiet har ingen ansatte og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Det har ikke vært transaksjoner eller lån, med nærstående eller til ledende personer.

Note 2 Vedlikehold bolig

Karl Jensen- postkasseskilt	175
Karl Jensen AS-Lås avfallskontainer	3 950
Akershus Fasilitetsstyring-Gulvbehandling	34 875
Schneider Electric Norge AS -Oppkobling av	8 886
brannoverføringer	
Odd Sæther Eiendom-Rep. postnøkkel inngang TG19	7 025
Hey'di produkter garasje	25 101
Hey'di produkter garasje	17 934
Hey'di produkter garasje	13 298
Alfa KArol Smieszek -Utbedring garasje	127 500
Hey'di produkter garasje	5 358

Pervaco-Super Striper trafikk	8 540
Håndverkeriet-Rep. Av gulvbelegg korridorer	10 515
Alfa Karol Smieszek-Utbedring garasje	57 000
Noha Norway AS-Utskifting brannslukningsapparat	1 782
Karl Jensen AS- Gravitasjonslås (Smekk)	8 475
Sum	**330 416**

Note 3 Vedlikehold heis

Kone AS - periodisk kontroll 2025	35 929
Kone AS -heisservice	15 350
Sum	**51 279**

Note 4 Vedlikehold teknisk anlegg

Comfort Akershus Rør AS-Skifte avløp i taket på lager	21 682
Comfort Akershus Rør AS-Spyling og spylebil	13 408
Nedre Romerike Brann - Alarmtilknytning 1.halvår 2025	6 031
AddSecure AS- Alarmoverføring	7 245
Schneider Elektric-Feil på detektor og summere etter utløst alarm	4 663
Nedre Romerike Brann - Alarmtilknytning 2.halvår 2025	6 031
Everlite - Serviceavtale brannventilasjon	4 355
Comfort Akershus Rør AS- Lekkasje avløp i parkeringskjeller	4 822
Schneider Elektric-Sikkerhetsrapport brannalarmanlegg	15 947
Sum	**84 183**

Note 5 Vedlikehold garasjeanlegg

Industriporter AS - service garasjeport	5 480
Pervaco-Rep. asfalt nedkjørsel garasje	3 730
Vaktmester Andersen AS - Garasjevask	15 975
Sum	**25 185**

Note 6 Ytelse/godtgjørelse til revisjon

Kostnadsført revisjonshonorar i 2025 utgjør kr. 13 109 inkl.mva.

Note 7 Fordringer

Skyldig fellesutgifter	33 339
Forskuddsbet. Lettstyrt og Kone AS for 2026	5 354
Forskuddsbet. forsikring 1.kvartal 2026	45 252
Forskuddsbet. TV og bredbånd 1.kvartal 2025	66 140
Sum fordringer pr 31.12.25	**150 086**

Note 9 Bankinnskudd

Sameiets totale bankinnskudd på kr. 1 060 339 er plassert i følgende banker/kontotype pr. 31.12.2025

Kontonr.	Rente inntekter	Rente utgifter	Saldo inkl. renter
1286.48.38616 Foliokonto	0	0	68 191
1286.48.38624 Nettspar	296,00	0,00	8 012
1286.55.24771 Sparekonto	31 821,00	0,00	984 136
Totalt	32 117,00		**1 060 339**

Note 10 Egenkapital

Årets overføring av resultat til egenkapital:

	Egenkapital 01.01.2025	Årsresultat 2025	Egenkapital 31.12.2025
Boligseksjoner fast	150 669	427 347	578 016
Boligseksjoner brøk	304 923	19 889	324 812
VA (vann og avløp)	-19 720	9 581	-10 139
Næringsseksjoner	197 604	33 643	231 247
Sum egenkapital	**633 476**	**490 460**	**1 123 936**

PRIVATMEGLEREN

OPPLYSNINGSSKJEMA FRA FORRETNINGSFØRER

Eiendom: gnr. 81, bnr. 279, snr. 23 i Lillestrøm
Adresse: Parkalleen 6, 2000 LILLESTRØM
Onr. 24260123

Felleskostnader / gjeld / formue

Felleskostnader kr/mnd: kr.5 096

Felleskostnader inkluderer: Fellesvask Kommunaleavgift og renovasjon, forsikring, kabel tv /bredbånd osv.

Fordeling av felleskostnader:
renteutgifter Kr
avdrag Kr
og driftsutgifter Kr

Utestående krav: 5096 pr 01.04.2026

Forsikret i Gjensidige forsikring Polisenr 52842824 Forfall 01.04.2026 Betalt 01.04.2026

Andel felles gjeld kr. 1799 pr 31.12.2025
Långiver / lånenr.
Lånets totale saldo pr
Lånetype Antall terminer årlig :
Årlig rentesats pr
Dato siste termin

Hvis flere felleslån: Spesifisert hvert enkelt

Andel formue kr. 25177 pr 31.12.2025
Total formue kr. 1 210 424 pr 31.12.2025

Andre opplysninger

Event. vedtatte/foreslåtte arbeider som vil medføre vesentlig økning i felleskostnader/fellesgjeld:

Event. varsel om endringer i reguleringsplan eller nabovarsel i forbindelse med byggearbeider eller lignende:

Nabovarsel endring av bygg-utvendig fasade på vegne av tiltakshaver Nittedalsgate 33 AS

PRIVATMEGLEREN

Eventuell annen informasjon:

Har øvrige seksjonseiere forkjøpsrett?

Antall dager for avklaring av forkjøpsrett:

Kreves det styregodkjennelse av ny kjøper? Nei

Er dyrehold tillatt (ja / nei / krever styregodkjenning)? Nei

Følger det garasje/biloppstillingsplass med leiligheten? Hører med eiere

Gebyr(er):

Eierskiftegebyr Kr Kr.3750 inkl.mva overføres til konto 1503.68.41343

Innhenting av opplysninger Kr

Evt. andre gebyrer Kr 2R Gebyr kr.2690 overføres til konto 1286.48.38616

Kontonummer for gebyrer:

Styreleder i sameiet

Navn: Trond Dahlsveen

Adresse: Parkalleen 6,2000 Lillestrøm

Telefon: 917 00 160

Fax:

E-post: trond@tronda.no

Send svar til: maria.holth@privatmegleren.no¤

Dato og sted: 30.03.2026 Lillestrøm

Thitikan Sanitpirom

Forretningsførers stempel/underskrift

SKEDSMO KOMMUNE
Teknisk sektor
Byggesaksavdelingen

POSTADRESSE
Postboks 313 2001 Lillestrøm

BESØKSADRESSE
Jonas Lies gate 18 Lillestrøm

SENTRALBORD
66 93 80 00

TELEFAX
66 93 85 90

SKEDSMO KOMMUNE

BundeBygg AS
Grenseveien 82
0663 OSLO

DERES REF:	VÅR REF:	SAKSBEHANDLER:	DATO:
	2014/10458	Katarzyna Nyborg, 66938440	23.12.2014

Saksnr.:2014/10458
Vedtaksnr.(DS):14/1142

Ferdigattest - boligblokk, forretning, kontorer - gnr 81 bnr 279 / 285 og 394 - Parkalleen 8 - 10 og Teatergata 19

VEDTAK

Ferdigattest
Etter plan- og bygningsloven § 99
Tiltakstype, bygningstype og tiltaksadresse
Boligblokk med forretninger og kontorer, Parkalleen/Teatergata 2000 LILLESTRØM

Gnr: 81	Bnr: 279	Festenr:	Seksjonsnr:

Vedtaksnr.	Vedtaksdato	Vedtak
PS 99/38	15.06.99	Rammetillatelse
00/250	25.02.00	Igangsettingstillatelse etappe 1 og 2
00/543	16.01.01	Igangsettingstillatelse etappe 3
00/558	16.01.01	Revidert rammetillatelse
	27.04.01	Midlertidig brukstillatelse

Merknader:

- Tidligere saksnr. 98/6097
- Ferdigattest gis på grunnlag av kontrollerklæring og i henhold til anmodning fra Arkitektkontoret GASA AS, datert 12.12.14.

Opplysning om klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen tre uker fra mottakelsen av dette vedtak, jf. forvaltningslovens Kap. 6 og plan- og bygningslovens § 1-9. Klagen sendes Skedsmo kommune, teknisk sektor, byggesaksavdelingen, Pb. 313, 2001 Lillestrøm. Klagen vil bli behandlet av Skedsmo kommune. Dersom vedtaket opprettholdes sendes saken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse. I henhold til forvaltningslovens § 18 jf. § 19 har de som er part adgang til


sakens dokumenter. En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Bygningsmyndighetene er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Med hilsen

Katarzyna Nyborg
avdelingsingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Arkitektkontoret GASA AS Møllergata 12 0179 OSLO



(Adolph Tidemandsgate)

NB - HØYDE FORTAU I HHT. BEKREFTEDE OPPLYSNINGER 09.02.00 FRA HJELLNES CONS I FORBINDELSE MED NY TRASSE FOR A. TIDEMANDSGATE.

FASADE NORD MOT PARKALLEEN

(Engebret Wessels gate)



(Teatergata)

NB - HØYDE FORTAU I HHT. BEKREFTEDE OPPLYSNINGER 09.02.00 FRA HJELLNES CONS I FORBINDELSE MED NY TRASSE FOR A. TIDEMANDSGATE.

FASADE ØST MOT ADOLPH TIDEMANDSGATE

NB - HØYDE FORTAU I HHT. BEKREFTEDE OPPLYSNINGER 09.02.00 FRA HJELLNES CONS I FORBINDELSE MED NY TRASSE FOR A. TIDEMANDSGATE.

(Parkalléen)

MOTTATT
2.2 MARS 2001
TEKNISK SEKTOR

PROSJEKT NR.	TYPE	TEGN NR.	REV. INDEX	TEGN NR.
742	A	1100	C	5

REV. INDEX	REV. NR.	BESKRIVELSE	DATO	SIGN.	KONTROLL
C	5	REVIDERT KOTENIVÅER TAK OVER A. DO SOTE, REVIDERT OPPBYGG I HJØRNE, NORD, MØTEHØYDE I HHT. BESTILLING PNA DØD SØNDAG KORN, UNDERGANG MOT ADOLPH GT. + FOR BRANNVESEN, REVIDERT TRAPPEHUS PÅ NORD MØT PROSJEKTERING 22.02.00, REV. FELT	27.02.00	SH	MN
C	4	REVIDERT KOTENIVÅER TAK OVER A. DO SOTE, REVIDERT OPPBYGG I HJØRNE, NORD, MØTEHØYDE I HHT. BESTILLING PNA DØD SØNDAG KORN, ELTG. AVSLUFT VED AKSE 1 PR1	20.01.00	SH	MN
C	3	REVIDERT ETGHØYDE I HHT. FASTSATTE KOORDINATER PÅ HJØRNER, KORR. UNDERGANG MOT ADOLPH GT. + KORR. TRAPPEROM I HHT. DIMMENSJ. AV SOLSKJERMING.	-13.09.99	SH	MN
C	2	MÅLANG. GESIMS HJØRNEOPPBYGG	04.06.99	MN	
C	1	HJØRNEOPPBYGG REVIDERT, BODER UTVIDET	03.05.99	MN	

SKEDSMO BYGNINGSRÅD
Dnig nr. _____
Sak nr. _____

OPPDRAGSGIVER
BundeBygg AS


TEGNINGENS INNHOLD
PARKALLEEN 10
FASADER MOT GATE

PROSJEKTERENDE Arkitektkontoret GASA A/S
Nedre Slottsgt. 11
0157 Oslo
tlf. 22 41 63 06
fax. 22 33 50 54

MÅLESTOKK	1 : 100
DATO	22.01.99
TEGNR.	742A1100C
DSN	EG
KONTROLL	MN
GODKJENT	

PROSJEKT NR.	TYPE	TEGN NR.	REV. INDEX	TEGN NR.
742	A	1100	C	5

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S



(Parkalléen) FASADE MOT ENGEBRET WESSELS GATE FASADE VEST MOT BAKGÅRD (Teatergata)



(Engebret Wessels gate) FASADE SØR MOT BAKGÅRD FASADE MOT TEATERGATA (Adolph Tidemands gate)

MOTTATT
22 MARS 2021
TEKNISK SEKTOR

PROSJEKT NR.	TYPE	TEGN. NR.	TEGN. INDEX	REV. NR.
742	A	1200	C	3

	REV. NR.	BESKRIVELSE	DATO	SIGN.	KONTROLL
C	3	REVIDERT KOTEHØYDER TAK OVER 4. OG 5.ETG. KORR. VINDUER I 5HT. BESTILLING FRA ODD SÆTHER. KORR. VINDUSPLASSERING I 1HT. KORR. PLASS I SAMSVAR MED BYGGEHØYDE. FLYTTET TRAFO I 1HT. PROSJEKTMØTE 26.05.21.	27.05.21	SH	MN
C	2	REVIDERT KOTEHØYDER TAK OVER 4. OG 5.ETG. REVIDERT VINDUER I SØRGAVL MOT BAKGÅRD. KORR VINDUER I 1.ETG. SMÅLAND. FJERNET VINDUER PÅ ENDE. BYGGETILTAK: ODD SÆTHER. FA-NR.: 20-0742. KORR. MÅL. ØKT BESLAGT. MED ANGI. I FASADE ANGIS. FASIT SLØYD. FOR TRAFO. PLASSERT I SAMSVAR MED BYGGEHØYDE. ENDRET AS OG ANDREAS KELLY. SPRINKLER. OSN / VNSV. LCL 5-1 1HT. KJØPER.	20.01.21	SH	MN
C	1	REVIDERT BYGGET I 1HT. FASTSATTE KOORDINATER PÅ HJØRNER. KORR. ANSKYTSTEIN. REVIDERT FASADER OG TAKHØYDER I 1HT. OMPRØVU AV BOLIGTYPENE.	15.09.20	SH	MN

SKEDSMO BYGNINGSRÅD
Bilag nr.
Sak nr.

BundeBygg AS


PARKALLEEN 10
FASADER MOT BAKGÅRD
Byggemelding


MÅLESTOKK	1 : 100
DATO	22.01.20
PROSJEKT	742A1200C
TEGN.	EG
KONTROLL	MN
GODKJENT	

Arkitektkontoret OASA A/S
Nedre Slottegt. 11
0157 Oslo
tlf.: 22 41 63 06
fax: 22 33 92 64

PROSJEKT NR.	TYPE	TEGN. NR.	TEGN. INDEX	REV. NR.
742	A	1200	C	3

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S


O.K. GESIMS HEISSJAKT
Ca. C = 123,43
O.K. DEKKE O. HEISSJAKT
C = 122,95
O.K. GESIMS
C = 119,58
O.K. GESIMS
C = 119,38
RENNE LANGS VEGG
O.K. GESIMS
C = 116,88
U.K. LETTAK O. 5.ETG.
C = 121,70
O.K. FERDIG GULV 5.ETG. / BODLOFT
C = 119,25
O.K. FERDIG GULV 4.ETG.
C = 116,53
O.K. FERDIG GULV 3.ETG.
C = 113,83
O.K. FERDIG GULV 2.ETG.
C = 111,13
O.K. FERDIG GULV 1.ETG.
C = 107,76
O.K. FERDIG GULV KJELLER
C = 104,73
O.K. BETONGBRYSTNING
C = 107,76
STUE
KJØKKEN
FELLES GANG
BAD / VASK
SOV
BUTIKKER
GARASJE
KJØRE-KULVERT
STØPT BETONG-BRYSTNING MED REGULERINGSRAMPE
STØPT TERSKEL OG BENDERNOV MELLOM AKSE C-1 + 5
STØPT RAMPE FOR SINKENDE MED AKSE 4
STØPT TRAPP MED 7 SLØPRATT VED AKSE 4
STØPT BENDERNOVE MELLOM AKSE 4 OG 5
STØPT TANN-NOV MELLOM AKSE 4 OG 5
(Bakgård)
Parkalléen
Adolph Tidemands gate
TOMTEGRENSE
REGULERINGSGRENSE
SNITT A - A
SNITT B - B
BOD
GANG
SOV
ENTRE
BAD
5000
340
990
2000
2240
2300
2350
2990
18270
3690
2500
3000
12300
1500
1700
4500
850
940
NB
FOR KORREKTE BETONGDETALJER,
KFR. TEGNINGER FRA RIB.
MOTTATT
22 MARS 2001
SKEDSMO BYGNINGSRÅD
Dato nr.
Sak nr.
742 A 1300 C 6
C 6 FLYTTET TRAFO, HØYDE BEREDNINGA I 2500X 21/7/121, FERDIGF TEGN. RAMPE MOT GATA, NY TRAPP MOT GATA, NY AKSE 1 FERDIGF LEDA OG MASKINF. KJØRERAMPE, KORR. SNITT A-A, AKSE 1 OG 2, KORR. SNITT B-B, AKSE 1 OG 2, KORR. U.K. MYKTTL. VED KJØRERAMPE, KORR. PUTE MULIGHO AKSE E MED SEL. OPPH. 05.04.00 BH MN
C 5 KORR. KOTEHØYDER SOM VED EN FEIL PRO. PLA. FORSVANT I OVERGANGEN TIL DWG. 11.02.00 BH MN
C 4 F.FERDIG BETONGVOLUTJENNDE PLATE I SNITT PROJ.NIVÅ(T.O.F.) OG KORR. ALLE KOTEHØYDER, HEVET TRE-VERDIE I KJØRERAMPE, HEVET ETG. SKILLE MELLOM 1.ETG. OG KJELLER, OVER BUSSLOFT, KORR. KONSTRUK. OVER KJØRERAMPE, UTSTRØNING AV DØRER, SNITT A-A/B-B, AKSE 7 / 1&H1 PROJ.MØTE 08.02.00. 08.02.00 BH MN
C 3 KORR. SNITT KJELLER I NYT. SKISSE AV 12.01.00 FRA TRE OG RÅLARING AV HØYDER I KJELLER I HHT. PROJ.-PROGR. TILBYGG FOR TRAFO I HHT. AVKLARING MELLOM RUNDEFUNN A/S OG ARKITEKTER HITT SMI. KONSTR. I HHT. PROJ.-PROGR. 20.01.00 BH MN
C 2 AJOURFØRT I HHT. ESKISSE AV 13.12.99 FASTSATT AV RÅLARERING AV 20.12.99 MELLOM RUNDEFUNN A/S OG ARKITEKTENE. TURBOP. OG LAD OUT. 15.12.99 BH MN
C 1 FARMSTRINGSPLASSER + RAMPE FJERNET 03.06.99 MN
REV. INDEX REV. DAT. BESKRIVELSE DATO SIGN. KONTROLL
BundeBygg AS
PARKALLEEN 10
SNITT
Byggemelding
Arkitektkontoret GASA A/S
Nedre Slottsgt. 11
0157 Oslo
tlf. 22 41 63 06
fax - 22 20 50 24
MÅLESTOKK 1 : 100
DATO 22.01.99
TEGNING 742A1300C
SIGN. E.G
KONTROLL M.N
742 A 1300 C 6
0 50 100 Plotter i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S



(Adolph Tidemandsgate)

NB - HØYDE FORTAU I HHT. BEKREFTEDE OPPLYSNINGER 09.02.00 FRA HJELLNES CONS I FORBINDELSE MED NY TRASSE FOR A. TIDEMANDSGATE.

FASADE NORD MOT PARKALLEEN

(Engebret Wessels gate)



(Teatergata)

NB - HØYDE FORTAU I HHT. BEKREFTEDE OPPLYSNINGER 09.02.00 FRA HJELLNES CONS I FORBINDELSE MED NY TRASSE FOR A. TIDEMANDSGATE.

FASADE ØST MOT ADOLPH TIDEMANDSGATE

NB - HØYDE FORTAU I HHT. BEKREFTEDE OPPLYSNINGER 09.02.00 FRA HJELLNES CONS I FORBINDELSE MED NY TRASSE FOR A. TIDEMANDSGATE.

(Parkalléen)

MOTTATT
22 MAIS 2001
TEKNISK SEKTOR

PROSJEKT NR	TYNR	TYBYA NR	TREV. KODE	TEG. NR
742	A	1100	C	5

C	5	REVIDERT KOTEANGIVELSE TAK OVER A.GD 5,6700, ADDERT OPPRISS I LISTE I HHT. BESTILLING FRA DDO DATERT 09.01.01. ENDRET 2.GD 1 FOR KOMPLEMENTERING MED ADKOMST FOR BRANNBIL. REV. FELT FOR TRINNFRI ADKOMST (RAMP) MED RAMMETILLATELSEN. U.A. ENDER STO AKSE 1 GD 3 SENDT FOR TRINNFRI ADKOMST (RAMP) SVALE.	27.03.01	SH	MN
C	4	REVIDERT KOTEANGIVELSE TAK OVER A.GD 5,6700, REVIDERT OPPRISS I LISTE I HHT. BESTILLING FRA DDO DATERT 09.01.01. ENDRET 2.GD 1 FOR KOMPLEMENTERING MED ADKOMST FOR BRANNBIL. REV. FELT FOR TRINNFRI ADKOMST (RAMP) MED RAMMETILLATELSEN. U.A. ENDER STO AKSE 1 GD 3 SENDT FOR TRINNFRI ADKOMST (RAMP) SVALE.	23.01.01	SH	MN
C	3	REVIDERT BYGNET I HHT. FASTSATTE KOTEANGIVELSEN PÅ HJØRNEMÅL KORR. MÅL PÅ BALKONGER OG TRAPPEROM. I HHT. SAMTALE AV 30.10.00 MED BOLIGSTALSENE.	15.09.00	SH	MN
C	2	MÅLAND. GESIMS HJØRNEOPPRYSS	04.08.00	MN	
C	1	HJØRNEOPPRYSS REDUSERT, BOKOP UTVIDET	03.08.00	MN	
REV. INDEX	REV. NR.	BESKRIVELSE	DATO	SIGN.	KONTROLL

SKEDSMO BYGNINGSRÅD
Mlag nr. _____
Sak nr. _____


OPPDRAGSGIVER
BundeBygg AS

PROSJEKTETS NAVN
PARKALLEEN 10
FASADER MOT GATE

MÅLESTOKK 1 : 100
DATO 22.01.99
TEGNING 742A1100C
PROSJEKTERENDE Arkitektkontoret GASA A/S
TEGN. EG
KONTROLL MN
GODKJENT

PROSJEKT NR	TYNR	TEGN. NR	TREV. INDEX	TEG. NR
742	A	1100	C	5

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S





MOTTATT
22 MAR. 2001
Teknisk tjeneste

PROSJEKT NR.	Trinn	Tegn. nr.	Tech. Index	Tegn. nr.
742	A	1200	C	3

C	3	REVIDERT KOTEHØYDER TAK OVER A, OG A.1OG, KORR. VINDUES I HHT. BESTILLING FRA OSO. BETHEN. KORR. FASADEFARGING A-1 LETTE OVER INNBY. REVIDERT BYGGET I HHT. FASTSATTE PLYTTET. TRAFO I HHT. PRODUKTET.	27.03.06	BH	MN
C	2	REVIDERT KOTEHØYDER TAK OVER A, OG A.1OG, REVIDERT OPPBYGG I HJØRNE MOT BAKGÅRD. KORR. VINDUES I HHT. BESTILLING FRA OSO. BETHEN. AS SATT BYGG I I HHT. OSO. BETHEN. REVIDERT HOVEDANTALL KORR. I HHT. BESTILLING FRA OSO. BETHEN. AS SATT. REVIDERT BYGGET I HHT. AVKLARING MELLOM BUNDEBYGG OG ARKITEKTENE. KORR. I HHT. OMFANG AV SOLSKJERMING.	20.01.06	BH	MN
C	1	REVIDERT BYGGET I HHT. FASTSATTE KOTEHØYDER PÅ HUSBYGG. KORR. ANDERSTRØM. REVIDERT FARGER OG MATERIALER I HHT. OMFANG AV SOLSKJERMING.	15.09.05	BH	MN
REV. INDEX	PROJ. NR.	BESKRIVELSE	DATO	SIGN.	KONTROLL

SKEDSMO BYGNINGSRÅD
Bilag nr. _____
Sak nr. _____

BundeBygg AS


PARKALLEEN 10
FASADER MOT BAKGÅRD
Byggemelding

MÅLESTOKK	1 : 100
DATO	22.01.06
FILNAVN	742A1200C
TEGN.	CC
KONTROLL	MN
ARKIVKODE	

Arkitektkontoret GASA A/S
Nedre Slottegt. 11
0157 Oslo
tlf. 22 41 63 06
fax. 22 33 60 64

PROSJEKT NR.	Trinn	Tegn. nr.	Tech. Index	Tegn. nr.
742	A	1200	C	3

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S




NB
FOR KORREKTE BETONGDETALJER, KFR. TEGNINGER FRA RIB.

MOTTATT
22 MAIS 2001
BYGNINGSKONTOR

PROSJEKT NR.	TYPE	TEGN NR	TEGN NR/SIDE	REV. NR
742	A	1300	C	6

REV. NR/SIDE	REV. NR.	KORREKTUR	DATO	SIGN.	KONTROLL
C	6	FLYTTET TRAPP, PROJ. BODSKRIVROM (SAMT ELEVTÅ), FJERNET PROJ. TRAPPE I ETG., KORR. HØYDE I ALLE ETG. PGA. NY HØYDE PÅ GULV 1. ETG. KORR. KJØRERAMPE, KORR. SNITT A-A AKSE 1 I GARASJE MED RIB, FASEBR. C HØYDE 107,78 OG KORR. HØYDE PÅ KULVERT OVER SKILLEMUR MELLOM AKSE 8 MED OG 10PR.	09.04.02	SH	WN
C	5	KORR. KOTEHØYDER SOM VED EN FEIL IKKE BLE KORRIGERT VED REV. C5 (BOM FØLGE AV ETAPPE 5TG.) NIVÅ 1 ETG.	13.02.02	SH	WN
C	4	FJERNET BETONGSOLT BYGNINGK PLATE I SNITT. REDUSERTE ØVERSKUDDET FR. NIVÅ 1 ETG. FJERNET TRAPP FR. NIVÅ 1 ETG. HØYDER I KJØRERAMPEN, SNITT ETC. KORR. LOV. 4 TOGJE. KORR. TAK OVER TRAPPEHUS. KORR. HØYDE PÅ GJELN. / ISOLTYKKELSE I LOFTSNING AV RAMME OVER 1 ETG. AKSE F 1 I NIVÅ PROSJ.NIVÅ. 06.02.00.	06.02.02	SH	WN
C	3	KORR. SNITT A/ELLER I NIVÅ (MISSE AV 17.01.00 FRA RIB OG AVKLARING MED RIB OG KJELLER I NIVÅ PROSJ.-NIVÅ 20.01.02. FJERNET TILBYGG FOR TRAPP I NIVÅ 1 ETG. OG ENDRET TRAPPEHUS I NIVÅ 1 ETG. OG ANSTRYKK MOTT. RIB. KONSTR. V/ TRAPP. MÅ AVKLARES AV RIB).	20.01.02	SH	WN
C	2	AVGRAVER I NIVÅ. STAKEBYGGET FASTSATT AV BUNDEBYGG AS (TLF. 22 41 60 06) OG ENDRET TEGNINGSFORMAT OG LAY-OUT.	15.12.99	SH	WN
C	1	PARKERINGSPLASSER U/ RAMPE FJERNET	03.06.99	WN	

LOKALISERINGSPLAN



BundeBygg AS


PARKALLEEN 10
SNITT
Byggemelding

MÅLESTOKK	1 : 100
DATO	22.01.99
TEGNET	742A1300C
SIGN.	E.G
KONTROLL	M.H
KOPIERT	

PROSJEKTERENDE: Arkitektkontoret GASA A/S
Nedre Skiltagt. 11
0157 Oslo
tlf. 22 41 60 06
fax. 22 99 60 54

PROSJEKT NR.	TYPE	TEGN NR	TEGN NR/SIDE	REV. NR
742	A	1300	C	6

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S




GENERELT

I HHT. AVTALE PÅ PROSJEKTE 08.02.00 SKAL IKKE VEGGER, KONSTRUKSJONER PÅ ARK.TEGNINGER, UTOVER VEGGER MOT TRAPPEROM OG HEIS.
DET VISES TIL RIB's TEGNINGER.

UTSPARINGER I HEISSJAKT UTFORMES I HHT HEISLEVERANDRENS ANVISNING (KORRIGERTE NETTO SJAKTMÅL ER INNTEGNET).

INNFØRING I EKSISTERENDE BYGG ER PR. 24.03.00 IKKE AVKLART.

REV.	BESKRIVELSE	DATO	SIGN.	KONTROLL
C 8	KORR. TRAPPOL HØYDRT (STÅ HØ. VEGG I NEDKJØRSRAMPE (LYSTEG) KORR. TRAPPEROM 1 OG 2 (STÅL FLYTTET) REFERENSEROM I HHT MØTE 24.03.00 YA BYGGEPLASS.	24.03.00	SH	MN
C 7	KORR. ADKOMSTVEIEN, KORR. VEGGER I TRAPPEROM OG HEISSJAKTER (SE TEGN. A 001 C 7) KORR. TRAPP 1 OG 2 VOGN (LEDA m/TRPP.) TEKN.ROM FLYTTET (ITØM VENT. TIL LSTN). FLYTTET BEREDSKAPSROM. KORR. TRAPPEROM 1 OG 2 HHT. PROSJEKTMØTE 08.02.00.	09.02.00	SH	MN
C 6	48 P-PLASSER GJENOPPRETTET MED 1,25 MÅL FORAN (MIN) TIL TEKN.ROM. HØYDRT (MYE)REDSKAPSROM 2. (RING)	27.01.00	SH	MN
C 5	KORR. INNKJØRSLUTJORT OG HOVED-TRAPP. KORR. HØYDER MOT E.K.E.* I FORHOLD TIL HØYDER I KJELVERT (SE SNITT A-A) KORR. TRAPP 1 OG 2 HØYDRT (MØTE 17.01.00) KORR. MOT E.K.E.* I



GENERELT

I HHT. AVTALE PÅ PROSJEKTFASE 08.02.00 SKAL ØKE-NOMISK OPPGJØR BEREDES PÅ ARK.TEGNINGER. UTOVER MEGGER-RUNDT TRAPPEHUS OG HEIS.
DET VISES TIL RIB's TEGNINGER.

UTSPARINGER I HEISSJAKT UTFORMES I HHT. HEISLEVERANDØRENS ANVISNING KORRIGERTE NETTO SJAKTMÅL ER INNTEGNET).

RØMFØRING I EKSISTERENDE BYGG ER FR. 24.03.00 IKKE AVKLART.

MOTTATT
22 MARS 2000
Skedsmo arkivet

SKEDSMO BYGNINGSRÅD
Dbg nr. _____
Sak nr. _____

PROSJEKT NR.	TYPE	TEGN NR.	TEG INDEX	TEK NR.
742	A	100	C	4

REV.	REV. NR.	BESKRIVELSE	DATO	SIGN.	KONTROLL
C	4	KORR. KOTEHØYDE GULV I HHT. NY GRUNNMÅLING. FJERNET TRAPP MELLOM 1. OG 2. PARKET MED RAMPE. FEI MED P.A.KOMM. VEDR. 1 TRAPPENOM OG HEISLØSNINGER. ENDRET HEIS 1 TIL 13 PERS. (630 KG). KORR. ETAJE MELLOM 1. OG 2. PARKET. 1 HHT. BESTILLING FRA SATRUN. FLYTTET TRAPP 1 OG HEIS 1 I HHT. BESTILLING FRA N. TIL V. KORR. ARKEL PÅ BRUGSNIVÅ.	24.03.00	BH	MN
C	3	P-ARKET ALL. ROMINNDELING. BORTFALT FRA VEGG I MIDT 3. I HHT. AVTALE 16. FEBRUAR. KOTE P-ARKET ER UENDRET I FORHOLD TIL EKSISTERENDE ER OGSÅ SATTHYN. START ANDRE.	27.01.00	BH	MN
C	2	KORR. BET.BYGER AKSE 2- 3 OG FREMMØTE KOTEHØYDER I HHT. REB. KORR. UNDER POA. SYLSKRÅR I AKSE 2 OG 3 MOT A. KORR. AKSE 2 OG 3 MOT A. VEGGER TIL UTVENDIGE TRAPPER OMK AKSE 2 - 3 - 8. RØMDIST. VINDU I AKSE 2 OG 3 MOT A. KORR. ETAJE MELLOM P.A. KOTE 1 HHT. AV-KLARING MED RIBB. MANGLER ISO I AKSE 2 OG 3 MOT A. KORR. ETAJE MELLOM P.A. PARKALLEEN. I HHT. PROSJEKT P-ARKET UNDER. I DIST. BYGG OG AKSE 2 OG 3 MOT A. KORR. ETAJE MELLOM P.A. INGÅRER. BRIDDE VINDUS MOT SNØ OMRÅ ETTER TLF SAMTALE MED DEG. KORR. ETAJE MELLOM P.A. OG P-ARKET. FLYTTET DØR TRAPP 1 PLASSERT I HHT. AV-KLARING MELLOM BUNDEBYGG A/S OG ARKITEKTKONTORET GIASA A/S. KORR. ETAJE MELLOM P.A. OG P-ARKET. FLYTTET DØR 1 STK. VINDU UTGÅR I MENG. MED AKSE 2) (A).	15.09.99	BH	MN
C	1	REVIDERT BYGGET I HHT. FASTSATTE KOORDINATER PÅ LARKER. KORR. ETAJE MELLOM P.A. OG P-ARKET. TG TRAPPEHUS I HHT. OMRÅDE. AV BRUKSTILSYNE. KORR. HERUNNAPE.			

BundeBygg AS


PARKALLEEN 10
PLAN 1.ETASJE C = 107,76
Byggemelding

MÅLESTOKK	1 : 100
DATO	22.01.99
TEGNR.	742A100
KONS.	GS
KONTROLL	MN
GODKJENT	

Arkitektkontoret GIASA A/S
Nedre Slottsgt. 11
0157 Oslo
tl. 22 41 63 06
fax. 22 33 33 04

PROSJEKT NR.	TYPE	TEGN NR.	TEG INDEX	TEK NR.
742	A	100	C	4

0 50 100 Plottet i stammeleserden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S



GENERELT

UTSPANNINGER I HEISSJAKT UTFORMES I HHT HEISLEVERANDØRENS ANVISNING (KORREKTE NETTO SJAKTMÅL ER INNTEGNET).

KANAL- OG REINFORINGS I EKSISTERENDE BYGG ER PR. 24.09.99 IKKE AVKLART.

TEGNFORKLARING

Område med nedfrost himling p.g.a. horisontal kanal- og rørføring.

Horisontal kanal- eller rørføring, som blir innkasset under etasjeskillet.

Horisontal føring ved stag i vertikal sjakt

REV. NR.	BESKRIVELSE	DATO	SIGN.	KONTROLL
C 6	KORR. BALKONG OG ELVER TRAPO. PLAT. TOT. BRI I LEIL.NR.2. KORR. BYGGELINJE MOT TRUJE AV ISO. OPPL.BALKONG I 1.ETG. KORR. BYGGELINJE MOT TRUJE AV ISO. LUKKTER TOR. I 1.ETG. OG 2.ETG. KORR. BYGGELINJE MOT TRUJE AV ISO. NR. ALLE 3 PLASS. I 2.ETG. FRAGLI METE MOT BALKONG HC.	24.03.00	BH	MN
C 5	KORR. KOTEHØYDE (SALV.) I HHT. NY OPPMÅLING. KORR. RETNINGSSKIER TIL ISO. KORR. BYGGELINJE MOT TRUJE AV ISO. (TYP.) I 1.ETG. OG 2.ETG. KORR. VINDUSLEIL I HHT. PROSJ.MØTE 08.02. KORR. STR. I 1.ETG. I HHT. PROSJ.MØTE 08.02. KORR. TYPE I 1.ETG. I HHT. BESTILLING FRA ESTI. KORR. KORR. VINDU VED HEISE ESI. OG FJE.TAZA. KORR. BYGGELINJE MOT TRUJE AV ISO. BALKONG HC I 1.ETG.OG 2.ETG.	28.02.00	BH	MN
C 4	FJERNET SKOTTSA GLUSEN VED TRAPPE. ROM I HHT. AVKLARING MED NABO. MEDTATT SMR MELLOM STOR. SNITNI. KORR. TYPE I 1.ETG. I HHT. PROSJ.MØTE 20.01.00. FARSKT TILBYGG FOR TRAPP. PLASSERT I HHT. AVKLARING MELLOM BUNDEBYGG A/S OG ANDERSEN NETT	25.01.00	BH	MN
C 3	SJAKTER JUSTERT I HHT. SKISSE JU 99-1 OG TEGNING MOTTATT FRA ESTI. MELLOM AKSE A OG B/C. KORR. VINDUSLEIL KJØK. LTL. TYPE I 1.ETG. I HHT. MØTE MED BUNDE. 15.12.99. KORR. TYPE I 1.ETG. I HHT. PROSJ.MØTE 15.12.99. FARSKT TILBYGG FOR TRAPP. PLASSERT I HHT. BESKRIVELSE I HHT. MØTE MED BUNDE. 15.12.99. KORR. VINDUSLEIL I HHT. PROSJ.MØTE 15.12.99. KORR. VINDUSLEIL I HHT. STR. 15.12.99. KORR. PLATTYP. KJØK. I 1.ETG. I HHT. MØTE 21.12.99. KORR. TYPE I 1.ETG. I HHT. MØTE 21.12.99. FARSKT 100 mm FORINGSVEGGA I 2.ETG. LEIL. A2	23.12.99	BH	
C 2	OMPTEGNSKRIFT UTLEIKSTEPLANEN. BOLTEKNER I HHT. OPPGRINGSMØTE 20.12.99	13.8.99	BH	MN
C 1	KORRIGERT I HHT JUSTERTE INNGER DO. KOORDINATER	23.8.99	BH	EG

PROSJEKT NR.	TYPE	TEGN NR.	TEGN VERS.	REV. NR.
742	A	102	C	6

MOTTATT
22 MAR. 2000

SKEDSMO BYGNINGSRÅD
Bilag nr. _____
Sak nr. _____

UTFØRANDERETT

BundeBygg AS

PROSJEKTERINGSLEDER

PARKALLEEN 10
PLAN 2.ETASJE C = 111,13
Byggemelding


MÅLESTOKK	1 : 100
DATO	22.01.99
FILNAVN	742A102C
TEGN	EG
KONTROLL	MN
GODKJENT	

PROSJEKTERENDE

Arkitektkontoret GASA A/S
Nedre Slottsgt. 11
0157 Oslo
Tlf. 22 41 63 95
Fax. 22 33 93 04

PROSJEKT NR.	TYPE	TEGN NR.	TEGN VERS.	REV. NR.
742	A	102	C	6

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S



GENERELT

UTSPARINGER I HEISSJAKT UTFORMES I HHT HEISLEVERANDØRENS ANVISNING INNRENTE NETTO (UAVTALT ER INNTEGNET).

KANAL OG INNFØRING I EKSISTERENDE BYGG ER PR. 24.03.00 IKKE AVKLART.


TEGNFORKLARING


Område med nedforet himling p.g.a. horisontal kanal- og rørføring, eller isolering på underside av etasjeskillet.

Horisontal kanal- eller rørføring som blir innkassed under etasjeskille.

Horisontal føring ved skig i vertikal sjakt

REV. INDEX	REVISJONSLISTE	DATO	SIGN.	GODKJENT
C 6	KORR. BYGGELINJE SOM FØLGE AV SKO-KONSEKVENSUTREDNING. UTKRAGNING OG UTFORING OG VEGG UTE FJERNET. KORR. KONSEKVENS AV DETTE. 2 UNIT. SAMMANFØ-RINGSVEGG MELLOM GANG/STUE OG SOV/STUE ENDRET. UTGANGSDØR FRA TRAPPEHUS FJERNET. KORR. TRAPPEHUS 1 OG 2 SAMT ENDRET TRAPP 2 MELLOM 1. OG 2. ETG. KORR. ETTERSOM PLASS-BEHOV TILSIER. 2 UNIT. SAMMANFØR


PÅBYGG PÅ EKSISTERENDE LOFTSPLAN
U.K. LETTAK = C + 118,86 (= 2450 mm OVER O.K. FERDIG GULV 4.ETG.)
I HHT. VEDTAK PÅ PROSJEKTFASE
ANTATT ELEMENTHØYDE = CA. 300 mm (NB - MÅ SJEKKES AV RIB).
LEIL. TYPE A4
3 rom 86,0 m2 BRA
LEIL. TYPE B4
4 rom 158,5 m2 BRA
LEIL. TYPE C4
4 rom 130,3 m2 BRA
LEIL. TYPE D4
4 rom 131,5 m2 BRA
LEIL. TYPE F4
4 rom 127,5 m2 BRA
LEIL. TYPE E4
3 rom 84,2 m2 BRA
BYGGELINJE FOR UTKRAGNING f.o.m. 2.etg.
BYGGELINJE = TOMTEGRENSE = FASADELIV 1.ETG.
BYGGELINJE FOR FASADE 4.etg. (Dimensjonerende høyde = o.k. gesims over 4.etg.)
BYGGELINJE 4,5 m (Dimensjonerende høyde = o.k. iso. oppå balkongdekke 4.etg.)
Utgangspkt. for balk.utkragning = 1,0 m.
BYGGELINJE F.K.BALKONG 4.etg.
TOMTEGRENSE
NABOBYGG
TAK OVER 3.ETG.
TAKTERRASSE
TAKLUKK
VERTIKAL KNEKK-LINJE I TEGL
BALKONG
FELLES GANG
TRAPP 2 (KONSEPT 1L LOFT)
HEIS 2
HEIS 1
TRINN OPP TIL TERRASSE
STÅLDRAGER FELT OPP I LETTAK (KFR. RIB)
GENERELT
UTSPARINGER I HEISSJAKT UTFORMES I HHT. HEISLEVERANDØRENS ANVISNING (KORREKTE NETTO SJAKTMÅL ER INNTEGNET).
KANALFØRING I EKSISTERENDE BYGG ER PR. 05.04.00 IKKE AVKLART.
TEGNFORKLARING
Område med nedforet himling p.g.a. horisontal kanal- og rørføring.
Horisontal kanal- eller rørføring som blir innkasset under etasjeskillfe.
Horisontal føring ved slag i vertikal sjakt
MOTTATT
22 MARS 2001
SKEDSMO BYGNINGSRÅD
BundeBygg AS
PARKALLEEN 10
PLAN 4.ETASJE C + 118,53
Byggemelding
Arkitektkontoret GASA A/S
Nedre Slottsgt. 11
0157 Oslo
tlf. 22 41 60 06
fax. 22 33 33 04
1 : 100
22.01.00
742A104
GS
BRR
742 A 104 C 7
0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm
Dansk Scanning A/S



PROSJEKT NR.	TEGN.	TEGN. NR.	TEGN. REVISJ.	REV. NR.
742	A	105	C	6

C	8	KORR. PGRA AV SKJÆRINGEN MELLOM KORR. TAKVINKELENDING I HHT. SNØGE PÅ 10,66,66 PGA. EVENTUELL FJERNING AV SNØFANGERVERVERKLER I TRAPPE-OPPBYGG.	30.04.08	BH	MN
C	5	KORR. KOTEHØYDER I HHT. NY OPPMÅLING OG DETALJPROSJ. AV TRAPPEROM OG RESSLAKTER TIL 240 OG 190 mm HHT. PROSJEKTERT 06.02 OG 07.02 SAMSVARE MED PROSJEKTERT.	25.03.08	BH	MN
C	4	KORR. PGRA AV SKJÆRINGEN MELLOM KORR. TAKVINKELENDING I HHT. SNØGE PÅ 10,66,66 PGA. EVENTUELL FJERNING AV SNØFANGERVERVERKLER I TRAPPE-OPPBYGG.	20.01.02	BH	MN
C	3	DIV. JUSTERINGER I HHT. SNØGE AV 21.1 ØK FRA VEDKOMMUNEST OG MØTER 19, OG 20.11.00 SRD. KUNDE.	25.11.00	BH	
C	2	OMPROJEKTERT PLANLØSNING I HHT. OPPDRAGSGIVERS BESTILLING. INSTALL. AV HEIS 2 OG TRAPP 2. ENDRET UTF. AV TAKPROJEKSJONEN. BESKRIVELSE. TILBYGNINGSOPPBYGG FJERNET.	11.11.00	BH	
C	1	HJØRNEOPPBYGG SENKET	03.08.00	MH	
REV. INDEX	REV. NR.	BESKRIVELSE	DATO	SIGN.	KONTROLL

BundeBygg AS

PARKALLEEN 10
PLAN 5.ETASJE / LOFT
C - 119,25
Byggemelding


Arkitektkontoret GASA A/S
Nedre Slottsgt. 11
0157 Oslo
tlf. 22 41 93 06
fax. 22 33 43 34

MÅLESTOKK	1 : 150
DATO	22.01.00
TEGNING	7439-105C
SIGN.	SG
KONTROLL	MN
GODKJENT	

PROSJEKT NR.	TEGN.	TEGN. NR.	TEGN. REVISJ.	REV. NR.
742	A	105	C	6

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.

Dansk Scanning A/S



GENERELT

I HHT. AVTALE PÅ PROSJ.MØTE 05.02.00 SKAL ØKKE. BRA FOR PARKERINGSAREALET REDUSERES PÅ ARKITEKTTEGNINGER. UTOVER VEGGER RUNDT TRAPPEROM OG HEIS. DET VISES TIL RIB's TEGNINGER.

UTSPARINGER I HEISSJAKT UTFORMES I HHT. HEISLEVERANDØRENS ANVISNING (KORRENTE NETTO SJAKTMÅL ER INNTEGNET).

RØMFØRING I EKSISTERENDE BYGG ER FR. 24.03.00 IKKE AVKLART.

C	8	KORR. TRAPPEN, HØYDET LEGG PÅ VEGG I NEDKJØRINGSRAMPE. FLYTTET HEIS 1 NEDKJØRINGSRAMPE. FLYTTET HEIS 2. FLYTTET BEREDSKAPSROM I HHT MØTE 24.03.00 FRA BYGGEPLASS	24.03.00	BH	MN
C	7	KORR. RETNINGEN, KORR. HEISER I TRAPPEROM OG SKISSEARTER (SE TEGN. 742 A 001 C 7) KORR. TRAPP 1 VEST (SJEKK I TEKNISKM PR. HØYT UTOM VEST. LEGG. FLYTTET HEIS 1 NEDKJØRINGSRAMPE. FLYTTET HEIS 2. HHT. PROSJ.MØTE 05.02.00	06.02.00	BH	MN
C	6	48 P-PLASSEN GJENOPPRETTET MED 1 PLASS FORAN BRO. TIL TEKN.ROM. FARGRY SKYVEHØYDE 1 ARKE 3.	07.01.00	BH	MN

PROSJEKT NR.	TYPE	TEGN NR.	TEKN. HEFTE	NEW NR.	
742	A	001	C	8	

C	5	KORR. INNKJØRSKJELDET OG HØYDE-TAKLE. KORR. HØYDER MOT E.J.a.-T. I FORHOLD TIL HØYDEN I KJELDET UNDER. KORR. TRAPP 1 OG 2 FARGRY HØYDEN I SNITT LANGS AKSE 1 OG A SOM AVTALT PÅ PROSJ.MØTE 05.02.00. KORR. HØYDE PÅ TAK OVER PÅ KJELDERNIVÅ (FOR TIL HHT MØTEREV. HØYDER AKSE J – 4,17 I HHT. RIB TEGN. 742 A 001 C 4) KORR. HØYDE PÅ TAK FOR AV. 08.12.99. FRA RIB. KORR. TRAPP-PERS 1 HHT. AVKLARING MED RIBM.	23.01.00	BH	MN
C	4	HØVRET BEREDSKROM I HHT. TAK AV 16.11.99. FRA VVS-KONSULENT. KORR. TAK OVER KJELDER I HHT. TAK AV 16.11.99. FRA KONSULENT VEGG. MANG. HØYDE FOR KONSTR. UNDER A TEGNINGSNIVÅ. KORR. HØYDE PÅ TAK OVER KJELDER I HHT. FØLGE AV ØKT ETG-HØYDE. KORR. BETONG VED AVKLARING OG FØRHØYDE. KORR. HØYDE PÅ TAK OVER KJELDER I HHT. SAMT FØLGE AV 1.1.-96 FRA RIB. KORR. TRAPPROM 2ND MANGLER VEGGTEGNING FRA BRANNTEKN. KONSULENT.	25.11.99	BH	
C	3	AJOURFØRT. KORR. TRAPPROM HHT. BRANNTEKN. KONSULENT. KORR. ENDELJØRINGSMÅL. FØRHØY TEKNLINJA.	13.9.99	BH	MN
C	2	ARBEIDSTEGNEN OG PARKERINGS-INNDELING ENDRET	23.08.99	MN	
C	1	PARKERINGSPLANER VOKAPPE T JUSTERT	03.08.99	MN	

REV. NR./DATO	REVISJONSLISTE	DATO	SIGN.	KONTROLL

UTFØRENDE FIRMA	BundeBygg AS
TEGNINGEN OMFATTER	PARKALLEEN 10 PLAN GARASJEKJELLER C = 104,73 Byggemelding
PROSJEKTERENDE	Arkitektkontoret GASA A/S Nedre Slottsgt. 11 0157 Oslo tlf. 22 41 63 06 Tlx. 22 05 00 34


MÅLESTOKK	1:100
DATO	22.01.99
TEGNET	TIDNSEC
SIGN.	EG
KONTROLL	MN
GODKJENT	

PROSJEKT NR.	TYPE	TEGN NR.	TEKN. HEFTE	NEW NR.
742	A	001	C	8

MOTTATT
22 MARS 2000
TEKNISK AVDELING

SKEDSMO BYGNINGSRÅD
Bilag nr. _____
Sak nr. _____

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S



GENERELT


I HHT. AVTALE PÅ PROSJ.MØTE 08.02.00 SKAL IKKE BETONG KORRIGERES PÅ ARK.TEGNINGER, UTOVER VEGGER RUNDT TRAPPEROM OG HEIS. DET VISES TIL RIB'S TEGNINGER.

UTSPARINGER I HEISSJAKT UTFORMES I HHT. HEISLEVERANDØRENES ANVISNING (KORREKTE NETTO SJAKTMÅL ER INNTEGNET).

RØRFØRING I EKSISTERENDE BYGG ER PR. 24.03.00 IKKE AVKLART.

PROSJEKT NR.	TYPE	TEGN NR.	TEGN NORM	TEGN NR.
742	A	100	C	4

C	4	KORR. NOTANIVÅER, GULV I HHT. NY OPPM. HEISJEVERANDØRENS ANVISNING (KORREKTE NETTO SJAKTMÅL ER INNTEGNET). KORR. TRAPPEROM OG HEISJAKT I BYGG. KORR. TRAPPEROM OG HEISJAKT I NYTT BYGG. KORR. TYPE PROSJEKTERT VEGG I HHT. BESTILLER FRA SINTONIL FLYTTET TRAPP 1 OG HEIS 1 I NYTT BYGG. KORR. TRAPP 1 TIL A KORR. HEIS, TYP SIDE-STRAM.	24.03.00	SH	MN
C	3	FJERNET ALL NUMMERSETTING, BORTSETT FRA HEIS 1 + HEIS 2 + HHT. AVTALE PÅ PROSJMØTE 27.01.00. KORR. TRAPPEROM/HEISJAKT PR. 0301 SKTNORS EGET ANSVAR.	27.01.00	SH	MN
C	2	KORR. MED BRYGGEN ANNE 2. 5.-20. FEBRUAR. EVALUERER I HHT. SAK. KORR. VINDUER FRA STEGJARN/20 I MØRK. KORR. TYPE FELLE DØRER I ATTEF. KJØKKEN. KORR. TYPE FELLE DØRER I ATTEF. DØR MERK 1 OG 2. ENDRET VINDU I HHT. TEGN. KORR. SKJEVTEN MED KJØKKEN. KORR. TYPE FELLE DØRER I ATTEF. KJØKKEN MED HØRE. ENDRET HHT. AVTALE PÅ PROSJ.MØTE 27.01.00. KORR. TRAPPEROM/HEISJAKT PR. 0301 SKTNORS EGET ANSVAR. FJERNET ORIGINAL TRAPP 1 OG HEIS 1 I NYTT BYGG. KORR. TRAPP 1 TIL A HEIS. KORR. HEIS 1 TIL A HEIS. KORR. TRAPP 1 TIL A HEIS. KORR. TRAPP 1 TIL A HEIS. KORR. TRAPP



GENERELT

UTSPARINGER I HEISSJAKT UTFORMES I HHT HEISLEVERANDØRENS ANVISNING (KORREKTE NETTO SJAKTMÅL ER INNTEGNET).

KANAL OG INNKRSNING I EKSISTERENDE BYGG ER PR. 24.09.00 IKKE AVKLART.

TEGNFORKLARING

Området med nedfrest himling p.g.a. horisontal kanal- og rørføring.

Horisontal kanal- eller rørføring, som blir innkasset under etasjeskille.

Horisontal føring ved skag i vertikal sjakt

REV. NR.	BESKRIVELSE	DATO	SIGN.	KONTROLL
C 6	KORR. BALKONG 02 (OVER TRAPP) PLAT. (TEX. RØR I HJØRNET). KORR. BYGGELINJE FOR FASADE 2.etg. (DIMENSJONERENDE HØYDE = O.K. INC. OPPÅ BALKONGDEKKE 4.etg.). KORR. VINDU VED GAVS 73 OG 113 FRA. VINDU MED MARKISE TIL VINDU MED BALKONG PÅ 1.FORHOLD TIL BYGGELINJE.	24.03.00	BH	MN
C 5	KORR. ROTEMPHUS OSLO / HHT. HV GRP. HØLJNG. KORR. SETNINGSKRAV TIL JM. KORR. KRAV TIL LYDISOLASJON MELLOM LEIL. OG NEDSJAKTER TIL SSB OG 108 mm I HHT PROSJEKTETS SKJS. KORR. STGL. FRAMFØRING I HHT. PROSJ.BESKRIVELSE. I HHT. BESTILLING FRA SSB SKÅTHUN. KORR. VINDU VED GAVS 73 OG 113 FRA. VINDU MED MARKISE TIL VINDU MED BALKONG PÅ 1.FORHOLD TIL BYGGELINJE.	20.02.00	BH	MN
C 4	FJERNET ØKSTRA SJAKSER VED TRAPPE-ROS I HHT. AVKLARING MED RIBB. MEDDELT 29/99 MELLOM RIB. OSTRE. KORR. KRAV TIL LYDISOLASJON MELLOM LEIL. OG NEDSJAKTER TIL SSB OG 108 mm I HHT. PROSJEKTETS SKJS. FJERNET TILFØRSL FOR TRAPP PLASSERT I HHT. AVKLARING MELLOM RIVEBERING AS OG ARENAAS NETT	25.01.00	BH	MN
C 3	SJAKTER JUSTERT I HHT. MØTEREF. AV 22.11.99. KORR. LYDISOLASJON MELLOM LEIL. OG NEDSJAKTER/TRAPP. FRA KLASE LEIL. TYPE A2 I HHT. MØTE MED RIVEBERING AS 13.12.99. KORR. SJAKTER/ KONSTRUKSJON MOT TILLØP. AV SJAKTER. FJERNET STALSPLEIER I HHT. MØTE MED RIVEBERING AS 13.12.99. KORR. LYDISOLASJON MELLOM LEIL. OG NEDSJAKTER I HHT. MØTE MED ARNE ETH AV 21.dec.99 SOM FØLGE AV DETTE. I HHT. MØTE 20.12.99. FJERNET 150 mm FORINNSYNING I DUSJ. LEIL. A2.	23.11.99	BH	
C 2	OMFORDELING AV KJØKKENPLASSEN I HHT. FØRSØKSVIS I HHT. OPPDRAGSBESKRIVELSE.	13.9.99	BH	MN
C 1	KORRIGERT I HHT. JUSTERTE AKSER OG KOORDINATER	25.8.99	BH	SG

SKEDSMO BYGNINGSRÅD
Bygg nr. _____
Gnr/bnr _____

MOTTATT
27 MARS 2001
TEKNISK SEKTOR

UTFØRENDE FIRMA
BundeBygg AS


PROSJEKTERENDE
Arkitektkontoret GASA A/S
Nedre Slottsgt. 11
0157 Oslo
tlf. 22 41 63 06
fax. 22 33 93 34

PROSJEKTNAVN
PARKALLEEN 10
PLAN 2.ETASJE C + 111.13
Byggemelding

MÅLESTOKK	1 : 100
DATO	22.01.99
FILNR.	742A100C
TEGN	SG
KONTROLL	MN
GODKJENT	

PROSJEKT NR. 742 | TYPE A | TEGN NR. 102 | REV. NR. C 6

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S



GENERELT

UTSPARINGER I HEISSJAKT UTFORMES I HHT HEISLEVERANDØRENS ANVISNING (KORREKTE NETTO SJAKTMÅL ER INNTEGNET)

KANAL- OG RØRFØRING I EKSISTERENDE BYGG ER PR. 24.03.00 IKKE AVKLART.

TEGNFORKLARING

Område med nedfører hindring (f.g.a. horisontal kanal- og rørføring eller boring på underside av etasjeskiller.

Horisontal kanal- eller rørføring som blir innkassert under etasjeskiller.

Horisontal føring ved stag i vertikal sjakt

REV.	BESKRIVELSE	DATO	SIGN.	KONTROLL
C 6	KOTER BYGGELINJE SOM FØLGE AV ØKT OPPH. BALKONG 4.ETG. (HØYT TAKHVT. OVER 4.ETG.) OG ENDRET LEIL. PÅ SØR-VEST-HJØRNE. ENDRET UTFORMING AV UTSPARINGSKASSE OG ØKT BREDDE PÅ VEGG MOT TRAPPEROM. ENDRET UTFORMING AV TAKOVERBYGG OVER TRAPPEROM. ENDRET UTFORMING AV TAKHVT. OVER BALKONG FOR LEIL. 1 HHT. PROGLIMITE TILMATA. SPRØST GULV I LEIL. 1 HHT. PÅ BAD. ENDRET UTFORMING AV VINDU I BELOW ENDRET UTFORMING AV VINDU I FØLGE AV RØR'S ANGIVELSE. AV HELT. ENDRET UTFORMING AV VINDU I BELOW ENDRET UTFORMING AV VINDU I FØLGE AV RØR'S ANGIVELSE. AV HELT. ENDRET UTFORMING AV VINDU I BELOW ENDRET UTFORMING AV VINDU I FØLGE AV RØR'S ANGIVELSE. AV HELT. ENDRET UTFORMING AV VINDU I BELOW ENDRET UTFORMING AV VINDU I FØLGE AV RØR'S ANGIVELSE. AV HELT.	24.10.00	BH	MN
C 5	ENDRET UTFORMING AV VINDU I BELOW ENDRET UTFORMING AV VINDU I FØLGE AV RØR'S ANGIVELSE. AV HELT. ENDRET UTFORMING AV VINDU I BELOW ENDRET UTFORMING AV VINDU I FØLGE AV RØR'S ANGIVELSE. AV HELT. ENDRET UTFORMING AV VINDU I BELOW ENDRET UTFORMING AV VINDU I FØLGE AV RØR'S ANGIVELSE. AV HELT. ENDRET UTFORMING AV VINDU I BELOW ENDRET UTFORMING AV VINDU I FØLGE AV RØR'S ANGIVELSE. AV HELT.	25.00.00	BH	MN
C 4	ENDRET UTFORMING AV VINDU I BELOW ENDRET UTFORMING AV VINDU I FØLGE AV RØR'S ANGIVELSE. AV HELT. ENDRET UTFORMING AV VINDU I BELOW ENDRET UTFORMING AV VINDU I FØLGE AV RØR'S ANGIVELSE. AV HELT. ENDRET UTFORMING AV VINDU I BELOW ENDRET UTFORMING AV VINDU I FØLGE AV RØR'S ANGIVELSE. AV HELT.	25.01.00	BH	MN
C 3	ENDRET UTFORMING AV VINDU I BELOW ENDRET UTFORMING AV VINDU I FØLGE AV RØR'S ANGIVELSE. AV HELT. ENDRET UTFORMING AV VINDU I BELOW ENDRET UTFORMING AV VINDU I FØLGE AV RØR'S ANGIVELSE. AV HELT. ENDRET UTFORMING AV VINDU I BELOW ENDRET UTFORMING AV VINDU I FØLGE AV RØR'S ANGIVELSE. AV HELT.	23.11.00	BH	
C 2	ENDRET UTFORMING AV VINDU I BELOW ENDRET UTFORMING AV VINDU I FØLGE AV RØR'S ANGIVELSE. AV HELT. ENDRET UTFORMING AV VINDU I BELOW ENDRET UTFORMING AV VINDU I FØLGE AV RØR'S ANGIVELSE. AV HELT. ENDRET UTFORMING AV VINDU I BELOW ENDRET UTFORMING AV VINDU I FØLGE AV RØR'S ANGIVELSE. AV HELT.	15.9.00	BH	MN
C 1	KORRIGERT I HHT JUSTERTE MÅSES OG HOVEDMÅSTER	20.6.00	BH	EG

MOTTATT
22 MARS 2001
TEKNISK SEKTOR

SKEDSMO BYGNINGSRÅD
Mbg nr. _____
Gnr./nr. _____

UTFØRENDE FIRMA
BundeBygg AS


PROSJEKTERENDE FIRMA
Arkitektkontoret GASA A/S
Nedre Slottsgt. 11
0157 Oslo
tlf. 22 41 83 06
fax. 22 33 03 04

PROSJEKTERING
PARKALLEEN 10
PLAN 3.ETASJE C = 113,83
Byggemelding

MÅLESTOKK	1 : 100
DATO	22.01.00
TEGNING NR.	742A100C
KONTROLL	EG
GODKJENT	MN

PROSJEKT NR.	TYPE	TEGN. NR.	REV. NORM	REV. NR.
742	A	103	C	6

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S



GENERELT

UTSPARINGER I HEISSJAKT UTFØRMES I HHT. HEISLEVERANDØRENS ANVISNING (KORREKTE NETTO SJAKTMÅL ER INNTEGNET).

KANALFØRING I EKSISTERENDE BYGG ER PR. 05.04.00 IKKE AVKLART.

TEGNFORKLARING

Område med nedfaret honing p.g.a. horisontal kanal- og rørføring.

Horisontal kanal- eller rørføring som blir innkassert under etasjeskille.

Horisontal føring ved etasje i vertikal sjakt

REV. INDEX	REV. NR.	BESKRIVELSE	DATO	SIGN.	KONTROLL
C	7	MØRE BALKONG LEIL TA 1 HHT. BUNDSJ. (OPPL. FLYTTET 150mm I KVADRAT) OG FLYTTE TEGL AVTALE MED RIE HOEL.	05.04.00	BH	MN
C	6	ENDRET YTTERVEGG OG JUSTERT PLAN GRUNNE LEIL TA OG 3'A I SAMSVAR MED BYGGELINJE 4 HHT SAKSNOTE 07.03.00. ENDRET YTTERVEGG OG JUSTERT PLAN LEIL TA OG TYE I HHT. PROSJEKNOTE 14.03.00. ENDRA OPP TIL BALKONGDØR LANGS AKSE 3 OVAL BEG. OG BETEGNELSER OPPDI DENNE	24.03.00	BH	MN
C	5	MØRE KOTEHØYDE GULV I HHT. SV OPP TIL 2.ETG. I SAMSVAR MED KOTEHØYDE I HHT. ISO BETONGSENSEN I TRAPPEHUSE OG HEISSJAKTER TIL 356 OG 780 mm. ENDRET YTTERVEGG OG JUSTERT PLAN. SKILLE MELLOM TRAPP I OG FELLES GANG. STØRRE BRANNVEGG (VANNRET) LEIL TA OG TYE I HHT. PROSJEKNOTE 14.03.00. ENDRE AKSE 12, 13A OG BOM PÅ LEIL TA. ENDRE I STANDARD UNDERS. MØRE BALKONG PÅ 2M DØR I BRANNVEGG MED BYGGELINJE	31.03.00	BH	MN
C	4	KJERNET ENDTRA SLUSER MED TRAPPE-TRINN I 2.ETG. ENDRET YTTERVEGG MOT TRAPPEHUS I 2.ETG. OG FLYTTET VEGG MELLOM STUE/ ENTRE. SPARLENGDE BALKONG MØRE LENGDE I HHT. PROSJEKNOTE 14.03.00. ENDRET YTTERVEGG AV VETNOM RIKE AKSE 3 OG 4. ENDRET YTTERVEGG MOT TRAPPEHUS I 2.ETG. ENDRE 2 VIFTE TIL 1 RØRMO. LEIL TA. ENDRE 2 VIFTE TIL 1 RØRMO. LEIL TA. ENDRA DØR MOST. RØMO. HAMT STØL. BYTTER MELLOM MØE C 2. I HHT. RIB.	05.01.00	BH	MN
C	3	SJAKTER JUSTERT I HHT. SKISSE AV 19.11.99 FRA VIVAHOVELENT. FORSTAVE MØRE KOTEHØYDE I HHT. ISO 356 OG 780 mm I HHT. SKISSE SKI 19.11.99. MØRE KOTEHØYDE I HHT. SKISSE AV 19.11.99. ENDRET YTTERVEGG OG FELLES AV VIVYTE. HAMMT STØLARTER AKSE 3 OG 4. ENDRET YTTERVEGG MOT TRAPPEHUS I 2.ETG. ENDRE 2 VIFTE TIL 1 RØRMO. LEIL TA. ENDRE 2 VIFTE TIL 1 RØRMO. LEIL TA. ENDRA DØR MOST. RØMO. HAMT STØL. BYTTER MELLOM MØE C 2. I HHT. RIB. ENDRE I STANDARD UNDERS. MØRE BALKONG PÅ 2M DØR I BRANNVEGG MED BYGGELINJE LEIL A4	08.11.99	BH	
C	2	OMPLASSERT/UTV. UTLUKSTRPLANER. OG FASADER I HHT. OPPDRAGSSKISSE MOTTATT/MR.	15.9.99	BH	MN
C	1	KORRIGERT I HHT JUSTERTE AKSEO OG KOORDINATER.	29.06.99	BH	EG

SKEDSMO BYGNINGSRÅD
Mottatt
Sak nr.

BundeBygg AS


PARKALLEEN 10
PLAN 4.ETASJE C + 116,53
Byggemelding

Arkitektkontoret GASA A/S
Nedre Slottsgt. 11
0157 Oslo
Tlf. 22 41 49 06
Fax. 22 59 50 04

MÅLESTOKK	1 : 100
DATO	22.01.99
TEGNEFIL	742A104
SIGN.	EG
KONTROLL	MN
ENDR.ART.	

TEGNINGS NR.	TYPE	TEGNE NR.	TEGN. INDEX	TEGN. NR.
742	A	104	C	7

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S



GENERELT

KONSTRUKSJONER ER PR. 05.04.00 IKKE FERDIG KONTROLLERET AV RIB.

UTSPARINGER I HEISSJAKT UTFORMES I HHT. HEISLEVERANDØRENS ANVISNING (KORREKTE NETTO SJAKTMÅL ER INNTEGNET).

KANALFØRING I EKSISTERENDE BYGG ER PR. 05.04.00 IKKE AVKLART.

MOTTATT
22 MAIS 2003
TEKNISK SEKTOR

SKEDSMO BYGNINGSRÅD
Rap.nr. _____
Sak nr. _____

PROSJEKT NR.	TYPE	TEGN NR	TEGN NIVÅ	TEGN NR
742	A	105	C	6

REV. INDEX	REVISJONSLISTE	DATO	SIGN.	KONTROLL
C 6	KORR. PGA. AVKLARINGER MEDBRANN-PROJ. KORR. TAKVINDUSINNDELING I HHT. SKISSE 742-A-105-C-5 DATERT 16.04.04. KORR. TRYKKAUSJ.ETTERGIVERVENTILER I TRAPPE-ROM I HHT. RISER.	06.04.04	SH	MA
C 5	KORR. KOTEHØYDER I HHT. NY OPP-MÅLING. KORR. BETONGVEGGER I KJELLER PGA. NYE MÅL I AKSE 1, 2, 6 OG 7. KORR. I HHT. PROJ.MØTE 08.04. KORR. YTTERGIVEGGER TIL 150 mm I HHT. PROJ.MØTE 08.04. KORR. TRAPPEROM 1 OG 2 PGA. DIM. I BRANNVM. REI. BYGNINGSDEL.	23.02.04	SH	MA
C 4	FJERNET EKSTRA SLUSER VED TRAPPE-ROM I HHT. AVKLARING MED TBRR. FRAGMT. BYGGINNGSN. OVER ENDSET. AV TAK PGA. FEIL I HHT. SKISSE 742-A-105-C-3 DATERT 19.02. KORR. TAK PÅ TRAPPEROM 1 HHT. PROJ.MØTE. FJERNET SJAKTER I AKSE 1 OG 7 PGA. FEIL I HHT. SKISSE. HØYDEN KOR. DRAGE OVER LETTA. FJERNET VINDU I TRAPPEROM AKSE D - 6 PGA. FEIL I HHT. SKISSE. KORR. TRAPPE-ROM I HHT. RISER. TAKLUKE UTGÅR.	20.01.04	SH	MV
C 3	DIV. JUSTERINGER I HHT. SKISSE AV 15.11.99 FRA VVS-KONSULENT OG ARK. DIV. 22 U.M. MED SKISSE 742-A-105-C-2 DATERT 15.12.03. KORR. TRAPPEROM. REDUSERT TAKTERRASSE PGA. SOSSMANGRENSER.	05.11.99	SH	
C 2	OMPROSJEKTERT PLANLØSNING I HHT. OPPDRAGSAVTALE. BOSTOLLING. INSTALL. AV HEIS 2 OG TRAPP 2. FJERNET HEIS 3. DIV. OMPROSJEKTERTE BOLIGTILTAK/ROM. TAKHØYDEPÅVIRKET. FJERNET.	11.11.99	SH	
C 1	1.GANGSOPPPRYDDET. REVIDERT	03.06.99	SIR	


PROSJEKTERENDE	
	BundeBygg AS
TEGNINGENS INNHOLD	PARKALLEEN 10 PLAN 5.ETASJE / LOFT C = 118,25 Byggemelding
PROSJEKTERENDE	Arkitektkontoret GASA A/S Nedre Slottsgt. 11 0157 OSLO tlf. 22 42 83 00 fax. 22 33 10 34

MÅLESTOKK	1 : 100
DATO	23.01.99
TEGNING NR.	742A105C
SIGN.	GS
GODKJENT	
KONTROLLERT	


PROSJEKT NR.	TYPE	TEGN NR	TEGN NIVÅ	TEGN NR
742	A	105	C	6

0 50 100 Plottet i stammelsesordren 1:1 er denne linjalen 100 mm

Dansk Scanning A/S



PARKALLEEN 10
LILLESTRØM
GARASJEKJELLER



Adolph Tidemandsgate
Adolph Tidemandsgate
Parkalléen
Teatergata
SNR. 38
SNR. 37
SNR. 36
T.SNR. 36
P
P
TRAFO
T.SNR 37
T.SNR 36
TOMTEGRENSE
T.SNR 38
NABOBYGG
SNR. 39
4M
8M
F
1,5m
Nedkjøring til kjeller
Søppelkasser
Kjøreadkomst til bakgård
6,5m
2,5m
F
P
F
P
TOMTEGRENSE
Engebret Wessels gate
Parkalléen
PARKALLEEN 10
LILLESTRØM
1. ETASJE




PARKALLEEN 10
LILLESTRØM
2. ETASJE




PARKALLEEN 10
LILLESTRØM
3. ETASJE



PARKALLEEN 10
LILLESTRØM
4. ETASJE



PARKALLEEN 10
LILLESTRØM
5. ETASJE / BODLOFT



BTA NYBYGG denne etasje: 1178,6 m2
(inkl. rampe/nedkjøring)
Antall P-plasser; 50 stk.


REVIDERT PLAN U.ETG
DATO: 05.12.98
MÅL.1 / 200

PARKALLEEN 10
LILLESTRØM

PRINSIPPSKISSER MED MÅLTE AREALER

Arkitektkontoret GASA AS
Nedre Slottsgate 11
0157 Oslo

Tlf. 22 41 63 06
Fax 22 33 50 34



Grunnlag for beregning av BYA : 1712 m2
(Inkl. 1,5 m forhage)
70 % av 1712 m2 = 1198 m2

BTA areal denne etasje: 1198 m2

REVIDERT PLAN 1.ETG
DATO:10.12.98
MÅL.1 / 200

PARKALLEEN 10
LILLESTRØM

PRINSIPPSKISSER MED MÅLTE AREALER

Arkitektkontoret GASA AS
Nedre Slottsgate 11
0157 Oslo

Tlf. 22 41 63 06
Fax 22 33 50 34



Grunnlag for beregning av BYA : 1712 m2
(Inkl. 1,5 m forhage)
70 % av 1712 m2 = 1198 m2

BRA i leiligheter denne etasje: 801,1 m2
BTA areal denne etasje: 1213,6 m2
Antall nye leiligheter : 10 stk.

REVIDERT PLAN 4.ETG
DATO: 10.12.98
MÅL.1 / 200

PARKALLEEN 10
LILLESTRØM

PRINSIPPSKISSER MED MÅLTE AREALER

Arkitektkontoret GASA AS
Nedre Slottsgate 11
0157 Oslo

Tlf. 22 41 63 06
Fax 22 33 50 34



Grunnlag for beregning av BYA : 1712 m2
(Inkl. 1,5 m forhage)
70 % av 1712 m2 = 1198 m2

BRA i leiligheter denne etasje: 1010,1 m2
BTA areal denne etasje: 1213,6 m2
Antall leiligheter : 13 stk.

REVIDERT PLAN 3.ETG
DATO: 10.12.98
MÅL.1 / 200

PARKALLEEN 10
LILLESTRØM

PRINSIPPSKISSER MED MÅLTE AREALER

Arkitektkontoret GASA AS
Nedre Slottsgate 11
0157 Oslo

Tlf. 22 41 63 06
Fax 22 33 50 34



Grunnlag for beregning av BYA : 1712 m2
(Inkl. 1,5 m forhage)
70 % av 1712 m2 = 1198 m2

BRA leiligheter denne etasje: 683,0 m2
BTA denne etasjer : 798,6 m2
Antall leiligheter ; 6 stk.

REVIDERT PLAN 4.ETG
DATO: 05.12.98
MÅL.1 / 200


PARKALLEEN 10
LILLESTRØM

PRINSIPPSKISSER MED MÅLTE AREALER

Arkitektkontoret GASA AS
Nedre Slottsgate 11
0157 Oslo

Tlf. 22 41 63 06
Fax 22 33 50 34

4 ROM
BRA 122,6 m2



BRA leiligheter denne etasje: 122,6 m2
BTA denne etasjer (inkl. eksist.) : 420,0 m2
Antall leiligheter ; 1 stk.
Antall boder; 31 stk.

REVIDERT PLAN 5.ETG
DATO: 10.12.98
MÅL.1 / 200


PARKALLEEN 10
LILLESTRØM

PRINSIPPSKISSER MED MÅLTE AREALER

Arkitektkontoret GASA AS
Nedre Slottsgate 11
0157 Oslo

Tlf. 22 41 63 06
Fax 22 33 50 34

4 ROM
BRA 122,6 m2



BRA leiligheter denne etasje: 122,6 m2
BTA denne etasjer (inkl. eksist.) : 420,0 m2
Antall leiligheter : 1 stk.
Antall boder; 31 stk.

REVIDERT PLAN 5.ETG
DATO: 10.12.98
MÅL.1 / 200


PARKALLEEN 10
LILLESTRØM

PRINSIPPSKISSER MED MÅLTE AREALER

Arkitektkontoret GASA AS
Nedre Slottsgate 11
0157 Oslo

Tlf. 22 41 63 05
Fax 22 33 50 34

501 P02 11.12.98 08:53



Grunnlag for beregning av BYA : 1712 m2
(Inkl. 1,5 m forhage)
70 % av 1712 m2 = 1198 m2

BRA leiligheter denne etasje: 683,0 m2
BTA denne etasje : 798,6 m2
Antall leiligheter : 6 stk.

REVIDERT PLAN 4.ETG
DATO: 05.12.98
MÅL.1 / 200


PARKALLEEN 10
LILLESTRØM

PRINSIPPSKISSER MED MÅLTE AREALER

Arkitektkontoret GASA AS
Nedre Slottsgate 11
0157 Oslo

Tlf. 22 41 63 06
Fax 22 33 50 34

501 P03 11.12.98 08:54



Grunnlag for beregning av BYA : 1712 m2
(Inkl. 1,5 m forhage)
70 % av 1712 m2 = 1198 m2

BRA i leiligheter denne etasje: 1010,1 m2
BTA areal denne etasje: 1213,6 m2
Antall leiligheter : 13 stk.

REVIDERT PLAN 3.ETG
DATO: 10.12.98
MÅL.1 / 200


PARKALLEEN 10
LILLESTRØM

PRINSIPPSKISSER MED MÅLTE AREALER

Arkitektkontoret GASA AS
Nedre Slottsgate 11
0157 Oslo

Tlf. 22 41 63 06
Fax 22 33 50 34

501 P04 11.12.98 08:54



Grunnlag for beregning av BYA : 1712 m2
(Inkl. 1,5 m forhage)
70 % av 1712 m2 = 1198 m2

BRA i leiligheter denne etasje: 978,6 m2
BTA areal denne etasje: 1213,6 m2
Antall nye leiligheter : 10 stk.

REVIDERT PLAN 3.ETG
DATO: 10.12.98
MÅL.1 / 200


PARKALLEEN 10
LILLESTRØM

PRINSIPPSKISSER MED MÅLTE AREALER

Arkitektkontoret GASA AS
Nedre Slottsgate 11
0157 Oslo

Tlf. 22 41 63 06
Fax 22 33 50 34

501 P05 11.12.98 08:55



Grunnlag for beregning av BYA : 1712 m2
(Inkl. 1,5 m forhage)
70 % av 1712 m2 = 1198 m2

BTA areal denne etasje: 1198 m2

REVIDERT PLAN 1.ETG
DATO:10.12.98
MÅL.1 / 200


PARKALLEEN 10
LILLESTRØM

PRINSIPPSKISSER MED MÅLTE AREALER

Arkitektkontoret GASA AS
Nedre Slottsgate 11
0157 Oslo

Tlf. 22 41 63 06
Fax 22 33 50 34

501 P06 11.12.98 08:55



BTA NYBYGG denne etasje: 1178,6 m2
(inkl. rampe/nedkjøring)
Antall P-plasser; 49 stk.

REVIDERT PLAN U.ETG
DATO: 05.12.98
MÅL.1 / 200


PARKALLEEN 10
LILLESTRØM

PRINSIPPSKISSER MED MÅLTE AREALER

Arkitektkontoret GASA AS
Nedre Slottsgate 11
0157 Oslo

Tlf. 22 41 63 66
Fax 22 33 50 34

501 P07 11.12.98 08:56



MOTTATT
- 4 JUNI 1999
TEKNISK SEKTOR


BundeBygg AS

PARKALLEEN 10
PLAN U.ETASJE
Byggemelding

1 : 100
22.01.99
742A
ARK
Arkitektkontoret GASA A/S
Nedre Slottsgt. 11
0157 Oslo
tlf. 22 41 63 06
fax. 22 33 50 0 4

PROSJEKT NR.	TRINN	TEGN NR.	TEKN. REVISJ.	REV. NR.
742	A	001	C	00

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S



PROSJEKT NR.	TYPE	TEGN. NR.	REV. INDEX	REV. NR.
742	A	105	C	00

REV. INDEX	REV. NR.	BESKRIVELSE	DATO	SIGN.	KONTROLL
C	01	TILPASNING OPPTEGNES SENNET, MODIFISERT	28.06.99	MN	

MOTTATT
- 4 JUNI 1999
TEKNISK SEKTOR


OPPDRAGSGIVER
BundeBygg AS

TEGNINGENS NAVN
PARKALLEEN 10
PLAN 5.ETASJE
Byggemelding

MÅLESTOKK	1 : 100
DATO	22.01.99
FILNAVN	742A
TEGN.	EIG
KONTROLL	
GODKJENT	
PROSJEKT NR.	742
TYPE	A
TEGN. NR.	105
REV. INDEX	C
REV. NR.	00

PROSJEKTERENDE
Arkitektkontoret GASA A/S
Nedre Slottsgt. 11
0157 Oslo
tlf. 22 41 60 06
fax. 22 33 50 3 4

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S



Utgår

SKEDSMO BYGNINGSRÅD
Mgl.nr. 3E
Sak nr.

BundeBygg AS

PARKALLEEN 10
PLAN 5.ETASJE
Byggemelding

Arkitektkontoret GASA A/S
Nedre Skiltogt. 11
0157 Oslo
tl. 22 41 69 06
fax. 22 33 50 3 4

PROSJEKT NR.	TRIN	TEGN NR.	REV. INDEX	REV. NR.
742	A	105	C	00

MÅLESTOKK	1 : 100
DATO	22.01.99
TEGNUM	742A
TEGNER	EG
KONTROLL	
GODKJENT	

PROSJEKT NR.	TRIN	TEGN NR.	REV. INDEX	REV. NR.
742	A	105	C	00

0 50 100 Plottet i stammeseksjon 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S



742 A 001 C 00

SKEDSMO BYGNINGSRÅD
Bilag nr. 3F
Sak nr.

BundeBygg AS

PARKALLEEN 10
PLAN U.ETASJE
Byggemelding

1 : 100
22.01.09
740A
ES

Arkitektkontoret GASA A/S
Nedre Slottsgt. 11
0157 Oslo
tlf. 22 41 60 06
fax. 22 33 50 3 4

742 A 001 C 00

0 50 100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S

Lillestrøm kommune

POSTADRESSE
Postboks 313, 2001 Lillestrøm

TELEFONNUMMER (TID)
66 93 80 00 (08-15:30)

BESØKSADRESSE
1. etg. Jonas Lies gt. 18, Lillestrøm

HJEMMESIDE
www.lillestrom.kommune.no

Tilknytning til vann og avløp

Produsert: 27.01.2026

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt	Kilde: Lillestrøm kommune

Kommunenr	3205	Gårdsnr.	81	Bruksnr.	279	Festenr.	0	Seksjonsnr.	17
Hovedadresse	Parkalleen 6								

Opplysning om tilknytning til vann

Eiendommen har tilknytning til offentlig vann.

Opplysning om tilknytning til avløp

Eiendommen har tilknytning til offentlig avløp.

Eventuelle pålegg om tilknytningsforhold

Ingen

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.

Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.

Vær oppmerksom på at eiendommen kan være tilknyttet et privat vannverk, dersom den ikke er tilknyttet offentlig vann.

Lillestrøm kommune

Adkomst til eiendom

81/279/0/17

Kartet viser eiere av veger.
Veger markert som europaveg, riksveg, fylkesveg og kommunal veg vedlikeholdes og brøytes av det offentlige (stat, fylke eller kommune).
Grunneier har ansvar for vedlikehold og brøyting av alle andre veger.

Tegnforklaring

- Europaveg
- Riksveg
- Fylkesveg
- Kommunal veg
- Privat veg
- Skogsbilveg
- Annen veg
- Eiendomsgrense

N

Kartprojeksjon:
UTM Sone 32 N
Datum: EUREF89

Målestokk: 1:500
Papirstørrelse: A4
Produsert: 27.01.2026



© Geodata AS, Kartverket; © Geodata AS, Kartverket, Geovekst og kommunene

Med forbehold om feil i kartgrunnlaget. Produktet er etablert med data fra Lillestrøm kommune og Geovekst.

Lillestrøm kommune

Ledningskart 81/279/0/17


Tegnforklaring

- Eiendomsgrense
- Diversepunkt
- Stoppekran
- Kum
- Gatesluk
- Sandfangskum
- Sluk med sandfang
- Sluk
- Vannledninger kommunal
- Vannledninger privat
- Spillvannsledninger kommunal
- Spillvannsledninger privat
- Overvannsledninger kommunal
- Overvannsledninger privat
- Overvannsledninger andre eiere

N

Kartprojeksjon: UTM Sone 32 N
Datum: EUREF89

Målestokk: 1:500
Papirstørrelse: A4
Produsert: 27.01.2026



Med forbehold om feil i kartgrunnlaget. Produktet er etablert med data fra Lillestrøm kommune og Geovekst.

Lillestrøm kommune

Reguleringsplan på bakken

81/279/0/17

Tegnforklaring:


- Frittliggende småhusbebyggelse
- Offentlig kirke
- Område for særskilt angitt allmennyttig formål
- Kjørevei
- Gate med fortau
- Gangveg
- Felles lekeareal for barn
- Annet fellesareal for flere eiendommer
- Bolig / Forretning / Kontor
- Bolig / Kontor
- Bolig / Offentlig
- 1800 - Kombinert bebyggelse og anleggsformål
- 2010 - Veg
- 2012 - Gate med fortau
- 2014 - Gatetun
- Andre bestemmelseshjemler
- 1242 - Avkjørsel
- Regulert høydenivå
- 1211 - Byggegrense
- 1212 - Byggelinje
- 1215 - Bebyggelse som forutsettes fjernet
- 1221 - Regulert senterlinje
- 1222 - Frisiktlinje
- 1226 - Regulert fotgjengerfelt
- 1259 - Måle- og avstandslinje
- Formålsgrense
- Gjeldende plan

N

Kartprojeksjon:
UTM Sone 32 N
Datum: EUREF89

Målestokk: 1:500
Papirstørrelse: A4
Produsert: 27.01.2026

Tegnforklaringen viser et utvalg av linjer/formål.



© Geodata AS, Kartverket, Geovekst og kommunene

Med forbehold om feil i kartgrunnlaget. Produktet er etablert med data fra Lillestrøm kommune og Geovekst.

6648500

6648450

614300

614350

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR PARKALLÉEN 8 OG 10 OG TEATERGATA 19 I LILLESTRØM

§ 1

Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

§ 2

Området reguleres til følgende formål:

- byggeområde for bolig, kontor og forretning i Teatergata 19 og Parkalléen 8
- byggeområde for bolig og kontor / forsamlingslokaler i Parkalléen 10
- 4,5 meter fortau (med mulighet for allétrær) mot Adolph Tidemandsgate
- 1,5 meter forhage og 3,5 meter fortau (med mulighet for allétrær) mot Parkalléen
- felles avkjørsel fra Engebret Wessels gate og fra Teatergata
- egen avkjørsel fra Parkalléen til Parkalléen 8

Kommunen kan kreve bebyggelsesplan etter plan- og bygningslovens § 28-2.

§ 3

Byggeområdenes bygningsvolumer:

Bebyggelsen skal bygges i byggelinjene mot Adolph Tidemandsgate og Parkalléen. Disse skal koordinatbestemmes av kommunen før byggemeldingen kan godkjennes. Byggehøyden er satt til 4 etasjer mot Adolph Tidemandsgate (tilsvarende 13 meter fra gateplan) og 3 etasjer mot kirkeparken (tilsvarende 10 meter fra gateplan). Det kreves tilbaketrukket tredje og fjerde etasje mot eiendommen i Teatergata 21 slik byggeforskriftene beskriver (halv høyde).
Fjerde etasje blir således minimum 6,5 meter tilbaketrukket fra naboene i Teatergata 21.
Det bebygde arealet kan utgjøre maksimum BYA=70% over terreng av tomtenes nettoarealer.
Bygning mot Adolph Tidemandsgate kan ha gavlfasade mot Parkalléen i fire etasjer. Fasaden mot Parkalléen må behandles med spesiell omtanke av hensyn til kirkeparken.

§ 4

Byggeområdenes formål:

I første etasje tillates forretning og kontor mot Adolph Tidemandsgate og forsamlingslokaler og kontor mot Parkalléen. I første etasje tillates ikke boligformål eller bevertningssteder.
I de øvrige etasjene tillates boligformål og kontorformål etter nærmere vurdering. Eventuelle balkonger mot gaterommet skal være like meget inntrukket i fasaden som de tillates fremskutt fra fasaden. Balkonger mot bakgården kan utføres innenfor reglene i byggeforskriftene.

§ 5

Parkeringsbestemmelser:

Parkeringsdekningen skal anordnes i henhold til gjeldende parkeringsnormer for Skedsmo. Det avsettes 0,75 biloppstillingsplasser pr. hybel (ett rom), 1,0 pr. to-roms leilighet og 1,5 pr. leilighet forøvrig i kjellergarasje eller på bakkenivå. For forretningsarealet skal det avsettes en bilplass pr. 50 m² innenfor planområdet, eventuelt skal det redegjøres for alternative løsninger.

§ 6

Rekkefølgebestemmelser:

Bebyggelsen kan oppføres i tre etapper, hvor hver enkelt tomt vil utgjøre den enkelte etappen. Fortau og forhager skal være ferdig opparbeidet samtidig med ferdigstillelsen av bebyggelsen i den enkelte etappen, før kommunen kan gi brukstillatelse.

§ 7

Miljøbestemmelser:

Kommunen kan nedlegge forbud mot virksomhet som er forurensende, støyende eller på annen måte til sjenanse for omgivelsene. Utelagring av enhver art er ikke tillatt.
Miljøverndepartementets retningslinjer for veitrafikkstøy, herunder støy fra parkeringsplasser og nedkjørsler til parkeringsgarasje, gitt i rundskriv T-8/79 skal følges.
Ved byggemelding skal det legges særlig vekt på støybeskyttelsestiltak i vinduer og fasader, og mekanisk ventilasjon av støyutsatte leiligheter må vurderes.
Alle støybeskyttelsestiltak skal være ferdig før innflytting skjer.

§ 8

Generelle bestemmelser:

Ved byggemelding skal kommunen påse at bygningene får en stedstilpasset utforming, og at det avsettes egnet areal til håndtering av avfall og sykkelparkering.

Telenors koblingsbokser (B2-20 og B2-29) må frakobles og fjernes før anleggsstart.
Eventuelle nye nettstasjoner skal settes opp i samråd med det lokale energiverk.

Skedsmo kommune, teknisk sektor
den 8. desember 1997
revidert den 16. juni 1998

Vedtatt den 23 / 09. 1998
Skedsmo kommunestyre, sak 61

Plansjef

DOK-analyse for eiendom 3205-81/279


Dato for analyse	27.01.2026 kl.10:25	Buffer (meter)	1
Spurte datasett	68	Ikke sjekkede datasett	0
Berørte datasett	21	Ikke berørte datasett	47
Kommunens valgte	96	Utelatte datasett	28

'Spurte datasett': Datasett som blir sjekket i analysen
'Ikke sjekkede datasett': Datasett som skulle blitt sjekket i analysen, men ikke ble med. Dekker feilsituasjoner der data er utilgjengelige
'Berørte datasett': Datasett som blir sjekket i analysen og har treff
'Ikke berørte datasett': Datasett som blir sjekket i analysen og ikke har treff

'Kommunens valgte': Datasett valgt av kommune for DOK-analyse
'Utelatte datasett': Dette inkluderer basis kartdata, datasett med svært lav - eller ingen relevans for saksbehandling, sensitive datasett som det ikke finnes eksplisitte, skjermede tjenester for, samt datasett som dataeiende organisasjon ikke har infrastruktur for å distribuere

Datoer:
'Oppdatert' er dato for siste oppdatering, som oppgitt av originaldatavert. Der feltet er tomt, betyr det at originaldatavert ikke formidler slik datoverdi for det aktuelle datasettet.
'Nedlastet' er dato for nedlasting av ny versjon. Verdien i dette feltet blir oppdatert av respektive nedlastings-/produksjonslinjer hos Geodata.

VIKTIG: Fravær av treff på et datasett betyr ikke nødvendigvis at området er fritatt for risiko, men at det ikke er gjort observasjoner av det aktuelle temaet i området, eller at området ikke er kartlagt. Treff på et datasett indikerer normalt at ytterligere undersøkelser er nødvendige.
Det tas forbehold om kartgrunnlagets korrekthet og fullstendighet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.



Rettigheter: Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Berørte datasett

Navn	Kilde	Oppdatert	Nedlastet
Eiendom: Matrikkelen - Adresse	Kartverket	26.01.2026	27.01.2026
Eiendom: Matrikkelen - Bygningspunkt	Kartverket	26.01.2026	27.01.2026
Befolkning: Tilgjengelighet	Kartverket	27.01.2026	19.01.2026
Energi: Konsesjonsområde fjernvarme Lillestrøm kommune - lokale data	Lillestrøm kommune		28.11.2025
Forurensning: Støykartlegging veg etter T-1442	Statens vegvesen	23.10.2025	27.10.2025
Forurensning: Strategisk støykartlegging Lillestrøm kommune - Lokale data	Lillestrøm kommune		28.11.2025
Geologi: Løsmasser	Norges geologiske undersøkelse		19.01.2026
Geologi: Marin grense	Norges geologiske undersøkelse		19.01.2026
Geologi: Mulighet for marin leire	Norges geologiske undersøkelse		19.01.2026
Geologi: Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)	Norges geologiske undersøkelse		19.01.2026
Geologi: Radon aktsomhet	Norges geologiske undersøkelse		19.01.2026
Kulturminner: Kulturminner i tidligere Skedsmo kommune - lokale data	Lillestrøm kommune		23.01.2026
Landbruk: Arealressurskart - AR50 - Arealtyper	Norsk institutt for bioøkonomi		07.01.2026
Landbruk: FKB-AR5	Geovekst	26.01.2026	27.01.2026
Landskap: Naturtyper i Norge - Landskap	Artsdatabanken	27.11.2025	28.11.2025
Plan: Differensierte støykrav i Kommuneplanen 2023-2035, Lillestrøm kommune - Lokale data	Lillestrøm kommune		28.11.2025
Plan: Krav til parkeringsdekning i Lillestrøm kommune - lokale data	Lillestrøm kommune		28.11.2025
Plan: Prioriterte vekstområder i Lillestrøm kommune - lokale data	Lillestrøm kommune		28.11.2025
Plan: Temadata til Kommuneplanen 2023-2035, Indre- og Ytre soner, Lillestrøm kommune - Lokale data	Lillestrøm kommune		28.11.2025
Samfunnssikkerhet: Dreneringslinjer i Lillestrøm Kommune - lokale data	Lillestrøm kommune		28.11.2025
Samfunnssikkerhet: Flom aktsomhetsområder	Norges vassdrags- og energidirektorat	30.06.2025	07.07.2025

Ikke berørte datasett

Navn	Avstand	Kilde	Oppdatert	Nedlastet
Basis geodata: FKB-Vann		Geovekst	26.01.2026	27.01.2026
Befolkning: Barnetråkk - aggregert		Universitetet i Bergen		15.02.2025
Energi: Byggeforbudssoner kraftledninger		Statnett	07.03.2025	02.04.2025
Energi: Vannkraft, Utbygd og ikke utbygd		Norges vassdrags- og energidirektorat	27.01.2026	19.01.2026
Forurensning: Forurenset grunn		Miljødirektoratet		19.01.2026
Forurensning: Forurenset grunn i tidligere Skedsmo kommune - lokale data		Lillestrøm kommune		28.11.2025
Forurensning: Spesialavfall i tidligere Skedsmo kommune - lokale data		Lillestrøm kommune		28.11.2025
Forurensning: Støysoner for Bane NORs jernbanenett		Bane NOR SF	12.03.2025	17.03.2025

Ikke berørte datasett

Navn	Avstand	Kilde	Oppdatert	Nedlastet
Forurensning: Støysoner for skytebaner i Lillestrøm kommune - lokale data		Lillestrøm kommune		23.01.2026
Friluftsliv: Friluftslivsområder - kartlagte		Miljødirektoratet		19.01.2026
Friluftsliv: Friluftslivsområder - statlig sikra		Miljødirektoratet		19.01.2026
Friluftsliv: Turrutebasen		Kartverket	27.01.2026	19.01.2026
Geologi: Geologisk arv		Norges geologiske undersøkelse		19.01.2026
Geologi: Grunnvannsborehull		Norges geologiske undersøkelse		19.01.2026
Geologi: Grus og pukk		Norges geologiske undersøkelse		19.01.2026
Geologi: Mineralressurser: industrimineral, naturstein og metaller		Norges geologiske undersøkelse		19.01.2026
Kulturminner: Kulturminneplan for tidligere Sørum kommune - lokale data		Lillestrøm kommune		28.11.2025
Kulturminner: Kulturminner - Freda bygninger		Riksantikvaren	22.01.2026	19.01.2026
Kulturminner: Kulturminner - Kulturmiljøer		Riksantikvaren	22.01.2026	19.01.2026
Kulturminner: Kulturminner - Lokaliteter, Enkeltminner og Sikringssoner		Riksantikvaren	26.01.2026	19.01.2026
Kulturminner: Kulturminner - SEFRAK-bygninger		Riksantikvaren	22.01.2026	19.01.2026
Kulturminner: Kulturminneregistrering og verdivurdering i tidligere Fet Kommune - lokale data		Lillestrøm kommune		23.01.2026
Landbruk: Dyrkbar jord		Norsk institutt for bioøkonomi	12.09.2025	26.09.2025
Landbruk: Jordkvalitet		Norsk institutt for bioøkonomi		28.11.2024
Natur: Arter av nasjonal forvaltningsinteresse		Miljødirektoratet		22.01.2026
Natur: Naturtyper - Elvedelta		Miljødirektoratet		19.01.2026
Natur: Naturtyper - utvalgte		Miljødirektoratet		22.01.2026
Natur: Naturtyper - verdsatte		Miljødirektoratet		22.01.2026
Natur: Naturtyper på land (NiN)		Miljødirektoratet		23.01.2026
Natur: Naturtyper på land og i ferskvann (HB13)		Miljødirektoratet		23.01.2026
Natur: Naturvernområder		Miljødirektoratet		23.01.2026
Natur: Naturvernområder - Foreslåtte		Miljødirektoratet		23.01.2026
Natur: Ramsarområder		Miljødirektoratet		23.01.2026
Natur: Vannforekomster		Miljødirektoratet		19.01.2026
Natur: Verneplan for vassdrag		Norges vassdrags- og energidirektorat	01.01.2026	02.01.2026
Plan: Markagrensen		Klima- og miljødepartementet	02.01.2026	02.01.2026
Samferdsel: Trafikkmengde		Statens vegvesen	01.01.2026	22.01.2026
Samferdsel: Trafikkulykker		Statens vegvesen	21.10.2025	22.01.2026
Samfunnssikkerhet: Aktsomhetskart for jord- og flomskred		Norges vassdrags- og energidirektorat	15.01.2026	19.01.2026
Samfunnssikkerhet: Aktsomhetskart for kvikkleireskred		Norges vassdrags- og energidirektorat	14.01.2026	19.01.2026
Samfunnssikkerhet: Aktsomhetskart for snøskred		Norges vassdrags- og energidirektorat	05.11.2025	17.02.2025
Samfunnssikkerhet: Flomsoner		Norges vassdrags- og energidirektorat	26.01.2026	19.01.2026

Ikke berørte datasett

Navn	Avstand	Kilde	Oppdatert	Nedlastet
Samfunnssikkerhet: Graveforbudssoner i Lillestrøm kommune - lokale data		Lillestrøm kommune		28.11.2025
Samfunnssikkerhet: Kvikkleire		Norges vassdrags- og energidirektorat	27.01.2026	19.01.2026
Samfunnssikkerhet: Skredfaresoner		Norges vassdrags- og energidirektorat	26.01.2026	19.01.2026
Samfunnssikkerhet: Skredhendelser		Norges vassdrags- og energidirektorat	26.01.2026	19.01.2026
Samfunnssikkerhet: Steinsprang - aktsomhetsområder		Norges vassdrags- og energidirektorat	16.12.2023	01.04.2025

Ikke sjekkede datasett

Navn	Kilde	Årsak

Eiendom: Matrikkelen - Adresse

Kilde	Kartverket	Oppdatert	26.01.2026
Antall treff	8	Nedlastet	27.01.2026
Dokumentasjon (GeoNorge)	Klikk her	Sist sjekket	27.01.2026



Beskrivelse

Offisielle fysiske adresser registrert i Matrikkelen (Norges offisielle eiendomsregister). En offisiell adresse er den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller et annet objekt. En adresse er enten Vegadresse (Storgata 10) eller Matrikkeladresse (33/2-2). Det er et mål at alle matrikkeladresser skal erstattes av vegadresser.

Adressen inneholder informasjon om kretstilhørighet til post-, valg-, tettsted-, sokn- og grunnkrets. Datasettet har ikke med adressens knytning til eiendom (matrikkelnummer) ned på seksjonsnivå, kun til grunneiendom-/feste-nivå.

Distribusjonen er satt opp mot en løsning som gir noe forsinkelse fra det offisielle Matrikkelsystemet. Fra ca. 15 minutters forsinkelse på WFS og for nedlasting av fritt valgt område fra kart, en dag forsinkelse for kommunefiler og WMS og ukentlig for fylkes-/landsfiler (ny fil genereres kun hvis det har skjedd endringer i kommunen). Ved større endringer/lastinger kan forsinkelse bli større.

...

Punkter


ID	ADRESSE
92115439	Parkalleen 8
92144571	Parkalleen 10
92115439	Teatergata 19
92115439	Parkalleen 6

Punkter

92144568	Adolph Tidemands gate 34
92115439	Adolph Tidemands gate 36
92144570	Adolph Tidemands gate 40
92144569	Adolph Tidemands gate 38

Eiendom: Matrikkelen - Bygningspunkt

Kilde	Kartverket	Oppdatert	26.01.2026
Antall treff	1	Nedlastet	27.01.2026
Dokumentasjon (GeoNorge)	Klikk her	Sist sjekket	27.01.2026



Beskrivelse

Datasettet Matrikkelen-Bygningspunkt inneholder et lite utdrag av bygningsinformasjonen som er registrert i Matrikkelen, Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger.
Datasettet inneholder representasjonspunkt, bygningstype, bygningsnummer, nåværende bygningsstatus. I tillegg inneholder det ulike id-er for gjenfinning og koblinger (lokal id eller universell uuid) for bygning, og det leveres id(er) for adresse og eiendom pr bygning (hentet fra bruksenhetobjekter i matrikkelsystemet) samt Sefrak-id.

Utgåtte bygninger er ikke med, - heller ikke bygningsendringer som for eksempel påbygg eller tilbygg.
Produktet inneholder data som er fritt tilgjengelig for alle.

Distribusjoner er satt opp mot en distribusjonsløsning som baserer seg på endringslogg-tjeneste fra Matrikkelsystemet. De ulike distribusjonene har ulik oppdateringsfrekvens, fra 15 minutters forsinkelse på WFS og nedlasting av fritt valgt område fra kart, daglig for kommunevise filer og ukentlig for fylkes- og lands-filer (ny fil kun hvis det er skjedd endringer i Matrikkelen). Ved større endringer/lastinger kan forsinkelsen bli større.


...

Punkter

TYPE	NR
Stort frittliggende boligbygg på 5 etg. el. mer	23286912

Befolkning: Tilgjengelighet

Kilde	Kartverket	Oppdatert	27.01.2026
Antall treff	12	Nedlastet	19.01.2026
Dokumentasjon (GeoNorge)	Klikk her	Sist sjekket	19.01.2026



Beskrivelse

Kartverket kartlegger universell utforming og tilgjengelighet i byer, tettsteder og friluftsområder og offentliggjør alle registrerte data. Kartleggingen viser hvordan stedet er utformet med tanke på fremkommelighet for personer med nedsatt bevegelighet og nedsatt syn. Datasettet er et bidrag til å skape bedre folkehelse og å sikre selvstendighet og sikkerhet for alle mennesker med nedsatt funksjonsevne. Målet med nasjonal kartleggingen er å sikre en enhetlig registrering av tettsteder og frilufts-/friområder over hele landet.


...

Linjer

AUTORULLESTOL	MAN_RULLESTOL	TILGJ_SYNSHEMMING	DEKKE	OBJTYPE	Antall
Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig	Steinmateriale som bindes sammen av oljeproduktet bitumen.	TettstedVei	8
Ikke tilgjengelig	Delvis tilgjengelig	Delvis tilgjengelig	Steinmateriale som bindes sammen av oljeproduktet bitumen.	TettstedVei	4

Energi: Konsesjonsområde fjernvarme Lillestrøm kommune - lokale data

Kilde	Lillestrøm kommune	Oppdatert	
Antall treff	1	Nedlastet	28.11.2025
Dokumentasjon (GeoNorge)	Klikk her	Sist sjekket	23.01.2026



Beskrivelse


Datasettet viser hvilke områder som omfattes av konsesjon for fjernvarme i Lillestrøm kommune.
Foreligger for nedlasting som Shape, Esri filgeodatabase og SOSI i UTM sone 32.

...

INFORMASJON	DATAFANGSTDATO
Multiconsult	10/01/2021

Forurensning: Støykartlegging veg etter T-1442

Kilde	Statens vegvesen	Oppdatert	23.10.2025
Antall treff	2	Nedlastet	27.10.2025
Dokumentasjon (GeoNorge)	Klikk her	Sist sjekket	19.01.2026



Beskrivelse

Denne tjenesten inneholder Støyvarselkart etter T-1442. Støyvarselkartene er utarbeidet etter Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Støyvarselkartene viser beregnet rød (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) støysone langs riks- og fylkesveg. Støyvarselkartene fra Statens vegvesen viser en prognosesituasjon 15–20 år fram i tid. Det vil si at trafikkvolum (ÅDT), som er en av de viktigste parameterne i støyberegningsmodellen, er fremskrevet (basert på prognoser) til oppgitt beregningsår. Beregningshøyden er 4 meter. Kartleggingene er gjennomført med Statens vegvesens beregningsverktøy NorStøy. Beregningsmetode er Nord2000Road. Data om vegene og trafikken hentes fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). De viktigste parameterne er ÅDT, tungtrafikkandel og hastighet. Kartdata hentes fra felles kartdatabasen (FKB). Informasjon om bygninger hentes fra matrikkelen.

...

Flater

KILDE	KATEGORI
Road	Yellow zone
Road	Red zone

Forurensning: Strategisk støykartlegging Lillestrøm kommune - Lokale data

Kilde	Lillestrøm kommune	Oppdatert	
Antall treff	22	Nedlastet	28.11.2025
Dokumentasjon (GeoNorge)	Klikk her	Sist sjekket	23.01.2026



Beskrivelse

Del av strategisk støykartlegging for Oslo byområde i henhold til forurensningsforskriften kap. 5.
Kartleggingen skal vise utendørs støysituasjonen i 2021, og gjennomføres iht. EU-direktivene 2002/49/EF annex II, (EU) 2015/996 og EU) 2021/1226.

Kartleggingen er gjennomført med den nye felleseuropeiske beregningsmetoden CNOSSOS. Antall personer som er støyutsatte ved egen bolig beregnes ved å knytte antall personer i bygningen til beregningspunktene rundt bygningen. Måten dette er gjort på er endret i den nye beregningsmetoden. Resultatene fra denne kartleggingen kan derfor ikke sammenlignes direkte med tidligere kartlegginger. Det må påregnes usikkerhet knyttet til beregningene, blant annet pga. omfattende datamengder og et stort kartleggingsområde.

Kartleggingen er utført av Oslo kommune, Bymiljøetaten, Natur og forurensning

...

CATEGORY	MEASURETIME_BEGINPOSITION	MEASURETIME_ENDPOSITION	SOURCE	Antall
Lden5559	2021-01-01	2021-12-31	roadsInAgglomeration	4
Lden6064	2021-01-01	2021-12-31	roadsInAgglomeration	2
Lnight5559	2021-01-01	2021-12-31	roadsInAgglomeration	6
Lden5054	2021-01-01	2021-12-31	roadsInAgglomeration	2

Lnight5054	2021-01-01	2021-12-31	roadsInAgglomeration	2
Lnight6064	2021-01-01	2021-12-31	roadsInAgglomeration	4
Lden6569	2021-01-01	2021-12-31	roadsInAgglomeration	2

Geologi: Løsmasser

Kilde	Norges geologiske undersøkelse	Oppdatert	
Antall treff	1	Nedlastet	19.01.2026
Dokumentasjon (GeoNorge)	Klikk her	Sist sjekket	19.01.2026



Beskrivelse

Løsmassedataene viser utbredelsen av løsmassetyper (også benevnt jordarter). Løsmassetypene er klassifisert etter deres dannelsesmåte. Dataene viser hvilken løsmassetype som dominerer i terrengoverflaten, og avspeiler landskapets oppbygning og utvikling. Det er viktig å være klar over at andre løsmassetyper kan opptre i dypet. Dataene viser også arealer med fjell uten løsmassedekke. Datasettet er landsdekkende og representerer de beste løsmasseregistreringene i databasen.

...

Flater

NAVN	INFILTRASJONSEVNE	GRUNNV.POT.
Fyllmasse (antropogent materiale)	Ikke klassifisert	Ikke grunnvannspotensial i løsmassene

Geologi: Marin grense

Kilde	Norges geologiske undersøkelse	Oppdatert	
Antall treff	1	Nedlastet	19.01.2026
Dokumentasjon (GeoNorge)	Klikk her	Sist sjekket	19.01.2026



Beskrivelse

Marin grense angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid. Informasjon om marin grense er sentral i arbeidet med å avgrense områder med marine leirer i Norge. Marin grense angir høyeste nivået for marint avsatte sedimenter på land. Problemstillinger som involverer slike avsetninger kan utelukkes over marin grense, hvilket er viktig informasjon i bl.a. offentlig planarbeid. For eksempel kan kvikkleire og skred i hav- og fjordavsetninger som marin leire kun forekomme under marin grense. Videre kan grunnvannskvaliteten under marin grense være påvirket av relikt saltvann, og leire kan begrense utbredelsen av akviferer. Informasjon vedrørende tidligere havnivå er også av betydning for forståelsen av landskapsutvikling generelt.

Dataene består av punktregistreringer, linjer samt polygoner. Linjer og polygoner er modellert fra punktene og en 10 m terrengmodell. Terrengmodellen som er benyttet i analysen har oppløsning (rutenettstørrelse) på 10x10 meter, og er hentet fra hoydedata.no. Terrengmodellen er generert ut fra de detaljerte laserdata som var tilgjengelig høsten 2020, supplert med høydedata fra 2013-utgaven av DTM10 for områder uten dekning. Datasettet er landsdekkende.


...

Flater

BELIGGENHET
Areal under marin grense

Geologi: Mulighet for marin leire

Kilde	Norges geologiske undersøkelse	Oppdatert	
Antall treff	1	Nedlastet	19.01.2026
Dokumentasjon (GeoNorge)	Klikk her	Sist sjekket	19.01.2026



Beskrivelse

Datasettet 'Mulighet for marin leire' (MML) er basert på løsmassekart og datasett for marin grense (MG), og viser hvor det potensielt kan finnes marin leire - enten oppe i dagen eller under andre løsmassetyper.

MML leveres kun for områder der løsmasser er kartlagt i målestokk 1:50 000 eller mer detaljert. Det er ikke dekning for MML der løsmasser er kartlagt i grovere målestokk, men marine avsetninger kan likevel forekomme for arealer under marin grense og disse arealene er angitt med rosa farge. MML for nye kvartærgeologiske detaljkart i skala 1:10.000 er ennå ikke inkludert i tjenesten eller nedlasting.

I datasettet MML er de kartlagte løsmassetypene under MG klassifisert etter muligheten for å finne marin leire. MML inndeles i svært stor, stor, middels, svært stor men usammenhengende/tynt, liten, stort sett fraværende eller ikke angitt. De ulike klasser er vist i ulike blåtoner/hvit. Blå skravur gis løsmassetyper der lokale/tynne forekomster av marin leire kan forventes. Områdene over MG vises med tynn svart skravur, og disse kan det generelt ses bort fra mht forekomst av marin leire.

MML-klassifikasjon gjelder ikke for vanndekte områder under MG. Men marin leire er også vanlig under dagens havnivå både i form av gamle avsetninger og nye, løst lagrede sedimenter som begge kan være en utfordring med hensyn til stabilitet. Selv om løsmasser ikke er kartlagt under vann så er løsmassepolygoner av tekniske årsaker trukket over strandlinjen og ut i sjøen. Dette gjenspeiles i MML-polygonene, og det oppfordres derfor til å legge vannpolygoner over MML. Arealer for mulig marin leire bør alltid sees sammen med arealer for marin grense. Les mer om MG og MML inklusive bruk og usikkerheter på ngu.no under fagområder/kvartærgeologi/marin grense.
Les mer om MML samt kartapplikasjon inklusive bruk og usikkerheter ved å trykke på lenken 'Vis produktside' øverst.

...

Flater

Flater

LØSMASSETYPE	MARINLEIREMULIGHET	TILLEGGSINFO
Fyllmasse (antropogent materiale)	Områder der det ofte kan finnes marin leire	-

Geologi: Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)

Kilde	Norges geologiske undersøkelse	Oppdatert	
Antall treff	1	Nedlastet	19.01.2026
Dokumentasjon (GeoNorge)	Klikk her	Sist sjekket	19.01.2026



Beskrivelse

NGU har utviklet Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) med tilhørende karttjenester og muligheter for innmelding og nedlasting av data fra geotekniske undersøkelser. Fra og med 2025 er det lovfestet plikt for innmelding av komplette geotekniske grunnundersøkelser til NADAG. Eldre data har stor nytteverdi, og ønskes også meldt inn. Prosjektet for utvikling av NADAG er et samarbeid mellom NGU og etatene Statens vegvesen, Bane NOR, og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NGU samarbeider også med ulike konsulenter i utviklingen av løsningene.

Punktene i NADAGs kartinnsyn representerer geotekniske borehull (GB), hvor metadata vises (f.eks. boretype, oppdragsfirma, oppdragsgiver, stedfestelse (posisjon), boret dybde, ev. dyp til berg). For noen punkter vil mer informasjon være tilgjengelig (f.eks. lenke til rapport og ev. rådata, boreprofil og måleresultater). NADAGs datamodell er basert på en datastruktur beskrevet i SOSI-standardene for Geovitenskapelige undersøkelser og Geotekniske undersøkelser. NADAG er innlemmet i listen over datasett til DOK. Visningstjenesten til NADAG har to innsynsløsninger, der «Mobilvennlig versjon» ligner de andre kartinnsynene til NGU, mens «NADAG fullversjon» har litt annet oppsett og andre verktøy.

Nye data skal leveres komplett til NADAG, enten ved bruk av GeoSuite toolbox eller gjennom et innmeldings-API som er under utarbeidelse. Eldre data kan alternativt leveres gjennom NADAG WebReg.

NADAG er landsdekkende. Alle data som ligger i NADAG er fritt tilgjengelig for alle, og lastes ned vederlagsfritt. Det vil være varierende mengde informasjon tilhørende hvert datapunkt, noe som vil avhenge blant annet av formatet data er levert på, og dataeiers vilje til å offentliggjøre data utover kun å vise metadata. Tilgjengelige rapporter (pdf) kan lastes ned fra NADAGs infoark. Data kan lastes ned på formatene GML, Filgeodatabase og GeoSuite. I tillegg kan man benytte NADAGs WMS, samt at det arbeides med lese-API (OGC API Features). Nedlasting kan gjøres via Geonorge, men dette gjelder enkle datasett, dvs. primært metadata og URL-lenker til rapporter. Komplette data må lastes ned gjennom NADAGs kartinnsyn.

NADAG og bidragsytere er ikke ansvarlige for den enkeltes bruk av datasettene. Datasettene og rapportene ble laget for bestemte formål/prosjekt. Den som benytter data for nye formål/prosjekt må gjøre egne og selvstendige vurderinger av dataenes kvalitet, egnethet og gyldighet. Ved bruk av data skal det refereres til rapport/dataeier. Datasettet er gjort tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Ved å starte NADAG nettjeneste godtar du disse vilkårene for bruk.

...

Flater

PROSJEKTNR	PROSJEKTNAVN	EKSTERNID
2010279	Norge, Kvikkleiresoner	2e090bd8-77b9-479f-b22e-7b964841c300

Geologi: Radon aktsomhet

Kilde	Norges geologiske undersøkelse	Oppdatert	
Antall treff	1	Nedlastet	19.01.2026
Dokumentasjon (GeoNorge)	Klikk her	Sist sjekket	19.01.2026



Beskrivelse

Datasettet viser hvilke områder i Norge som trolig er mer radonutsatt enn andre. Datasettet er basert på geologi og inneluftsmålinger av radon. Inneluftsmålinger er fra NRPA sin nasjonale database, og geologi er fra NGU sine berggrunns- og løsmassedatabaser. Berggrunnsdata er av målestokk 1:250.000 og løsmassedata er av varierende målestokk, fra 1:50.000 til 1:1000.000. Inneluftsmålinger er brukt til å identifisere områder med forhøyd aktsomhet for radon, totalt 34563 geo-refererte målepunkt. De er også brukt til å kjennetegne geologi i forhold til aktsomhet for radon, og denne kunnskapen er overført til områder hvor det finnes ingen eller få inneluftsmålinger. Der hvor et område er klassifisert som «høy aktsomhet» er det beregnet at minst 20% av boligene har radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m3, med 70% statistisk sikkerhet. Der hvor et område er klassifisert som «middels til lav aktsomhet» er det beregnet at opp til 20% av boligene har radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m3, med 70% statistisk sikkerhet. Der hvor det ikke er nok data, eller hvor det ikke er nok statistisk sikkerhet for å beregne aktsomhet for radon, er områder klassifisert som «usikker aktsomhet». Alunskifer er tilknyttet forhøyde radonkonsentrasjoner. Områder hvor det finnes alunskifer er klassifisert som «særlig høy aktsomhet». Med å overføre kunnskap fra områder med inneluftsmålinger til områder uten inneluftsmålinger, er det antatt at radonegenskaper av en geologitype er det samme i hele landet. I praksis kan det forventes noe variasjon i radonegenskaper i polygoner av den samme geologitypen. I tillegg kan det forventes variasjon i radonegenskaper innenfor et polygon.

...

Flater

NAVN
Moderat til lav aktsomhet

Kulturminner: Kulturminner i tidligere Skedsmo kommune - lokale data

Kilde	Lillestrøm kommune	Oppdatert	
Antall treff	1	Nedlastet	23.01.2026
Dokumentasjon (GeoNorge)	Klikk her	Sist sjekket	23.01.2026



Beskrivelse


Kartet viser data fra Kulturminnevernplan for Skedsmo kommune fra 2011, ikke endelig vedtatt plan men skal brukes ifbm saksbehandling i kommunen
Opphav: Skedsmo kommune. Ingen begrensninger på bruk

...

NAVN	INFORMASJON
1 LILLESTRØM	Høringsutkast 2011

Landbruk: Arealressurskart - AR50 - Arealtyper

Kilde	Norsk institutt for bioøkonomi	Oppdatert	
Antall treff	1	Nedlastet	07.01.2026
Dokumentasjon (GeoNorge)	Klikk her	Sist sjekket	07.01.2026



Beskrivelse

Arealtype er et kartlag eller egenskap med egne presentasjonsregler i det landsdekkende datasettet AR50. Det viser hovedtyper av arealessurser tilpasset bruk i målestokker fra 1:20 000 til 1:100 000.
Arealtype er en inndeling i åtte arealressursklasser. Egenskap/kolonne i datasettet som skal brukes til å fremstille kartlaget heter ARTYPE i SOSI-format og arealtype i gml og gdb-format. Lovlige egenskapverdier i henhold til kodelisten er: 10 - Bebygd og samferdsel; 20 - Jordbruksareal; 30 - Skog; 50 - Snaumark; 60 - Myr; 70 - Snølsbre; 81 - Ferskvann; 82 - Hav; 99 - Ikke kartlagt.

For mer informasjon om datasettet AR50, les om Arealressurskart - AR50 Serie på https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/arealressurskart-ar50-serie/4bc2d1e0-f693-4bf2-820d-c11830d849a3


...

Flater

AREALTYPE	JORDBRUK	SKOGBONITET	TRESLAG	VEGETASJONSDEKKE
10	98	98	98	98

Landbruk: FKB-AR5

Kilde	Geovekst	Oppdatert	26.01.2026
Antall treff	3	Nedlastet	27.01.2026
Dokumentasjon (GeoNorge)	Klikk her	Sist sjekket	27.01.2026



Beskrivelse

FKB-AR5, som står for "Felles Kartdatabase - Arealressurs 5", representerer en omfattende kartlegging og beskrivelse av Norges arealressurser på et svært detaljert nivå. Dette datasettet er designet for å gi en grundig og presis oversikt over landets arealbruk, naturressurser, og topografiske forhold, og er et kritisk verktøy for planleggere, forskere, og beslutningstakere som arbeider med landforvaltning, miljøovervåking, og utviklingsplanlegging.

AR5-datasettet er flatedekkende, noe som betyr at det gir en sammenhengende oversikt over hele Norges landareal, inkludert både urbane og rurale områder. Det skiller seg ut ved sin høye oppløsning og detaljnivå, som muliggjør analyse og kartframstillinger av høy kvalitet. Denne detaljerte innsikten er spesielt verdifull for å forstå og håndtere komplekse arealbruksutfordringer, som balansen mellom bevaring og utvikling, landbruk, skogbruk, og byutvikling.

En av de viktigste funksjonene til AR5 er dens rolle i ajourhold og oppdatering av Norges arealressursinformasjon. Ved å tilby en detaljert og nøyaktig base, gjør AR5 det mulig for ulike aktører å hollegge, oppdatere, og dele relevant informasjon om arealbruksendringer, miljøtilstand, og ressursforvaltning. Dette sikrer at beslutningstaking kan baseres på oppdatert og nøyaktig informasjon, noe som er avgjørende for effektiv forvaltning og bærekraftig utvikling.

Videre er AR5 designet for å være fleksibelt og tilgjengelig for en bred brukergruppe, inkludert offentlige etater, private selskaper, forskningsinstitusjoner, og den generelle offentligheten. Dette gjør datasettet til et verdifullt verktøy for en rekke analyseformål, fra miljøovervåking og risikostyring til urban planlegging og landskapsanalyser.

Samlet sett representerer FKB-AR5 et fundamentalt verktøy for å forstå, forvalte, og utvikle Norges arealressurser på en bærekraftig måte. Dets detaljerte innsikt og omfattende dekning gjør det mulig for brukere å utføre avanserte analyser og skape informative kartframstillinger som understøtter informerte beslutninger og effektiv ressursforvaltning.

...

Flater

AREALTYPE	TRESLAG	SKOGBONITET	GRUNNFORHOLD	Antall
Samferdsel	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	2
Bebygd	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	1

Landskap: Naturtyper i Norge - Landskap

Kilde	Artsdatabanken	Oppdatert	27.11.2025
Antall treff	1	Nedlastet	28.11.2025
Dokumentasjon (GeoNorge)	Klikk her	Sist sjekket	24.01.2026



Beskrivelse

NiN landskap er et system for beskrivelse av landskapsmessig variasjon som forholder seg til definisjonene i den europeiske landskapskonvensjonen og i naturmangfoldloven. NiN landskap er en del av Artsdatabanken sitt typesystem «Natur i Norge (NiN)».

...

Flater

GRUNNTYPENAVN
Innlandsslettelandskap under skoggrensen med tett bebyggelse og jordbruksdominans

Plan: Differensierte støykrav i Kommuneplanen 2023-2035, Lillestrøm kommune - Lokale data

Kilde	Lillestrøm kommune	Oppdatert	
Antall treff	1	Nedlastet	28.11.2025
Dokumentasjon (GeoNorge)	Klikk her	Sist sjekket	23.01.2026



Beskrivelse

Differensierte støykrav i Kommuneplanen 2023-2035

§ 1-14.1.2 Støykrav til sone 1 sentrumsformål
Det tillates støyfølsomt bruksformål i rød støysone, dersom følgende krav innfris:
• Utenfor 50 % av støyfølsomme rom (soverom og stue/oppholdsrom) skal det være stille side på fasade. Av disse skal minst ett rom være soverom.
• Det skal være gjennomgående leiligheter dersom stille side ikke kan oppnås ved plangrep.
§ 1-14.1.3 Støykrav til sone 2 øvrige sentrale utbyggingsområder
• Det tillates ikke støyfølsomt bruksformål i rød støysone.
• Utenfor 50 % av støyfølsomme rom (soverom og stue/oppholdsrom) skal det være stille side på fasade. Av disse skal minst ett rom være soverom.
• Kommunen kan kreve gjennomgående leiligheter dersom stille side ikke kan oppnås ved plangrep.
§ 1-14.1.4 Støykrav i sone 3 øvrige deler av kommunen
• Det tillates ikke støyfølsomt bruksformål i rød støysone.
• Dersom planområdet ligger i gul støysone, skal det være stille side på minst en av fasadene utenfor alle rom til støyfølsomt bruksformål

...

BESKRIVELSE
-

Plan: Krav til parkeringsdekning i Lillestrøm kommune - lokale data

Kilde	Lillestrøm kommune	Oppdatert	
Antall treff	1	Nedlastet	28.11.2025
Dokumentasjon (GeoNorge)	Klikk her	Sist sjekket	23.01.2026



Beskrivelse

Parkeringskrav/oppstillingsplasser for bil og sykkel (jf. pbl. § 11-9 nr. 5). Vedtatt av Lillestrøm kommunestyre den 14.06.2023 i sak 76/23 og revidert 24.01.2024 i sak 2/24. Bestemmelsene gjelder ved oppføring, ombygging og bruksendring av bygninger og ved fradeling av grunneiendom, med mindre annet fastsettes i reguleringsplan. Parkering skal vises på situasjonsplan

https://www.lillestrom.kommune.no/globalassets/pdf/kultur-miljo-og-samfunn/kommuneplan/3.1-bestemmelser-med-retningslinjer-revidert-24.01.2024.pdf

...

ANNEN_NÆRING	F_SMÅHUS	K_SMÅHUS	NÆRINGSBEBYGGELSE	RELIGIØS_FORSAMLING	SONE	ANNEN_TJENESTEYTING	BARNEHAGE
-	Bil-maks 1,0	Bil-maks 1,0 Sykkel-min. 2,0	Bil-maks 0,0 Sykkel-min 0,25	-	A	-	Bil-maks 0,5 Sykkel-min. 2,0

Plan: Prioriterte vekstområder i Lillestrøm kommune - lokale data

Kilde	Lillestrøm kommune	Oppdatert	
Antall treff	1	Nedlastet	28.11.2025
Dokumentasjon (GeoNorge)	Klikk her	Sist sjekket	23.01.2026



Beskrivelse

Områder som skal ha 90 % av fremtidig vekst i antall arbeidsplasser og boliger. Vedtatt av Lillestrøm kommunestyre 08.09.2021 i sak 130/21.

Nedlastbart som filgeodatabase, SOSI og Shape.

...

DATOVEDTATT
09/08/2021

Plan: Temadata til Kommuneplanen 2023-2035, Indre- og Ytre soner, Lillestrøm kommune - Lokale data

Kilde	Lillestrøm kommune	Oppdatert	
Antall treff	1	Nedlastet	28.11.2025
Dokumentasjon (GeoNorge)	Klikk her	Sist sjekket	23.01.2026



Beskrivelse


Temadata til kommuneplanen for Lillestrøm 2023-2035. Soner for utnyttingsgrad.

...

KATEGORI
indre

Samfunnssikkerhet: Dreneringslinjer i Lillestrøm Kommune - lokale data

Kilde	Lillestrøm kommune	Oppdatert	
Antall treff	1	Nedlastet	28.11.2025
Dokumentasjon (GeoNorge)	Klikk her	Sist sjekket	23.01.2026



Beskrivelse

Dreneringslinjer i Lillestrøm er et datasett som viser modellerte dreneringslinjer. Datasettet viser hvor i terrenget det vil dannes nye dreneringslinjer. Det er ikke tatt hensyn til å stikkrenner og andre kritiske punkt i modelleringen. Datasettet inneholder dreneringslinjer hvor dreneringsarealet er større enn 10.000 m2. Eksisterende FKB-Vann er brent ned i terrengmodellen før beregning, så FKB-Vann har en ekstra vekt ved beregning av disse dreneringslinjene. Data er klipt ut fra Kartverkets datasett "Dreneringslinjer i Oslo og Viken"

...

DRENERINGSINTERVALLER	DRENERINGSAREAL
20 000 - 50 000	10 000

Samfunnssikkerhet: Flom aktsomhetsområder

Kilde	Norges vassdrags- og energidirektorat	Oppdatert	30.06.2025
Antall treff	1	Nedlastet	07.07.2025
Dokumentasjon (GeoNorge)	Klikk her	Sist sjekket	19.01.2026



Beskrivelse

NVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt datasett som på oversiktsnivå viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. Potensielt flomutsatte områder vises som polygon på kartet, men inneholder ikke informasjon om den årlige sannsynligheten for flom.

...

Flater

TEMAKVALITET	VASSOMRADE	DTMKILDEDATO	VANNKILDEDATO
Nokså god	002	06/29/2020	06/22/2020

Lillestrøm kommune

Kommuneplan

81/279/0/17

Tegnforklaring:

KpArealformalOmrade

- Sentrumsformål, nåv.
- Tjenesteyting, nåv.
- Veg, nåv.
- Grønnstruktur generell, nåv. UTGÅTT
- Park, nåv.

KpHensynssoneOmrade

- Kp angitt hensynssone
- Kp Gjennomføringssone

KpSamferdselLinje


- 1122 - Hovedvei N
- 1124 - Samlevei N
- 1125 - Adkomstvei N
- 1156 - Kollektivtrase F
- Arealformålsgrense
- Kommuneplanområde

N

Kartprojeksjon:
UTM Sone 32 N
Datum: EUREF89

Målestokk: 1:1 000
Papirstørrelse: A4
Produsert: 27.01.2026

Tegnforklaringen viser et utvalg av linjer/formål.



6648550
6648500
6648450
6648400

614250
614300
614350
614400

Lillestrøm kommune

POSTADRESSE
Postboks 313, 2001 Lillestrøm

TELEFONNUMMER (TID)
66 93 80 00 (08-15:30)

BESØKSADRESSE
1. etg. Jonas Lies gt. 18, Lillestrøm

HJEMMESIDE
www.lillestrom.kommune.no

Reguleringsplaner under arbeid

Produsert: 27.01.2026

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt									Kilde: Lillestrøm kommune
Kommunenr	3205	Gårdsnr.	81	Bruksnr.	279	Festenr.	0	Seksjonsnr.	17
Hovedadresse	Parkalleen 6								

Det er for tiden ingen reguleringssaker under behandling som berører denne eiendommen.

- Hvilke planer som er under behandling vil endre seg over tid.

- Varsler om oppstart av planarbeid finner du her:

https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/kunngjoringer-av-planer-og-horinger/varsel-om-oppstart-av-planarbeid

- Hvilke planer som er til offentlig ettersyn finner du her:

https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/kunngjoringer-av-planer-og-horinger/offentlig-ettersyn-av-arealplaner/

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.

Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.

Lillestrøm kommune

Kommuneplanens arealdel 2023 – 2035

Dokument 3.1

Bestemmelser med retningslinjer

Vedtatt i kommunestyret 14.06.2023 i sak 76/23,

revidering vedtatt 24.01.2024 i sak 2/24,
04.09.2024 i sak 140/24 og 02.04.2025 i sak 41/25

Revidert til sluttbehandling etter mekling av innsigelser 06.02.2025

16.05.2024: Informasjon om ugyldig spesifisering av underformål – rød tekst i kursiv er ikke juridisk bindende, kun retningsgivende

Informasjon om kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan, og viser hovedtrekkene i eksisterende og planlagt bruk og utvikling, hensyn og vern av arealer i hele Lillestrøm kommune. Kommuneplanens arealdel bygger på mål og satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 17.06.2020. Disse bygger igjen på FNs bærekraftmål. Målene er videreført i langsiktig arealstrategi, vedtatt 08.09.2021, som også ligger til grunn for arealdelen.

Vedtak

Lillestrøm kommunestyre vedtok kommuneplanens arealdel 14.06.2023 i sak 76/23. Endringer etter tilleggshøring ble vedtatt i kommunestyret 24.01.2024 i sak 2/24 og 04.09.2024 i sak 140/24. Endringer i bestemmelser etter mekling ble vedtatt 02.04.2025 i sak 41/25. Kommuneplanens arealdel med plankart og bestemmelser gjelder for alle nye tiltak. Unntatt er de deler av planen som er vedtatt med innsigelse.

Endringer som ble vedtatt av kommunestyret 02.04.2025

Som følge av mekling av innsigelser utgår følgende bestemmelser:

§ 2-3.2.3

For felt SF47: Planskilt krysning for myke trafikanter over jernbanen og oppgradering av veier mot vest (Bekkedroga/Turbinveien) må være ferdigstilt før første igangsettingstillatelse til boliger. Det skal gjennomføres felles planlegging med område KF38 Sørumsand Næringspark øst og inngå i områdeplan for Sørumsand. Arealer for grønnstruktur, krysning av jernbanen og veioppgradering skal avklares i områdeplan. Planskilt krysning skal ikke komme i konflikt med fredningsområdet til UH-banen. Kapasitet på VA-ledningsnett må oppgraderes.

§ 2-9.2.5

For felt KF38: Planskilt krysning for myke trafikanter over jernbanen og oppgradering av veier mot vest (Bekkedroga/Turbinveien) må være ferdigstilt før første igangsettingstillatelse til boliger. Det skal gjennomføres felles planlegging med område SF47 Sørumsand Næringspark vest og inngå i områdeplan for Sørumsand. Arealer for grønnstruktur, krysning av jernbanen og veioppgradering skal avklares i områdeplan. Planskilt krysning skal ikke komme i konflikt med fredningsområdet til UH-banen. Kapasitet på VA-ledningsnett må oppgraderes.

Områder og bestemmelser vedtatt med innsigelser

§ 6-1.3.3 LNF-spredt ny boligbebyggelse ved Enebakkneset (LSB4) – har vært på høring å tilbakeføre til LNF-område, er vedtatt beholdt av kommunestyret. Det er innsigelse fra Statsforvalteren.

5 byggeområder er vedtatt med innsigelse, plankart og bestemmelser for disse områdene er uten rettsvirkning. Det kan ikke vedtas reguleringsplaner i disse områdene uten at innsigelsene er løst. Dette gjelder disse områdene, med følgende tillegg i bestemmelsene:

§ 2-2.3 Bestemmelser for felt for boligbebyggelse

§ 2-2.3.5 Felt for framtidig boligbebyggelse på Skedsmokorset
Felt B 81– Åsenhagen (område 31) - Konsentrert småhusbebyggelse – maksimalt 30 boenheter. Det skal settes av areal til strøkslekeplass på minst 5 daa. sentralt i området. Byggegrense mot Gjerdrumsveien er 50 meter. Kapasitet på VA- ledningsnett må oppgraderes.

§ 2-2.3.8 Felt for framtidig boligbebyggelse på Fetsund
B83 Løkenåsen Horisont (område 83) - småhusbebyggelse, minst 50% skal være frittliggende småhusbebyggelse. Det skal settes av areal til minst to 8-avdelings barnehager Myr (15 daa) utelates fra byggeformålet. Krav om trinnvis utbygging. Kapasitet på VA-ledningsnett må oppgraderes.

B84 Løkenåsen (område 85) - småhusbebyggelse, minst 50% skal være frittliggende småhusbebyggelse. Maksimalt 50 boenheter. Kapasitet på VA-ledningsnett må oppgraderes.

§ 2-5 Næring

Felt BN28: Krokstad næringspark ved Kompveien (område 80) - området skal brukes til lager, industri og verksted. Ny VA-ledning må etableres til Heia. Kapasitet på eksisterende VA- ledningsnett videre må oppgraderes.

Felt BN29: Utvidelse av Heia næringsområde (område 82) – området skal brukes til lager, industri og verksted. Myr (16 daa) i søndre del av området og bekker i nordre del utelates fra byggeformålet. Tiltak ved krysset mot Kompveien må utredes. Kapasitet på VA-ledningsnett må oppgraderes.

13.05.2024 Informasjon om ugyldig spesifisering av underformål

Spesifisering av type bebyggelse innenfor underformål for bolig, næring, forretning og offentlig og privat tjenesteyting er ugyldig, og er markert med rød kursiv tekst i bestemmelsene. Den røde kursive teksten er ikke juridisk bindende, kun retningsgivende.

Gyldig formål	**Retningsgivende tekst**
Bolig	Småhusbebyggelse (frittliggende/konsentrert) Blokk
Forretning	Plasskrevende varehandel, detaljhandel, utsalg som krever kunde- eller medlemskort
Næring	Kontor, lager, industri, bevertning, hotell
Offentlig og privat tjenesteyting	Skole, barnehage

Innhold

Informasjon om kommuneplanens arealdel....2
Kapittel I Generelle bestemmelser....9
§ 1-1 Formålsparagraf....9
§ 1-2 Gjeldende planer....9
§ 1-2.1 Gjeldende planer....9
§ 1-3 Plankrav (jf. pbl § 11-9 nr. 1)....9
§ 1-3.1 Unntak fra plankrav (jf. pbl. § 11-10 nr. 1)....9
§ 1-3.2 Krav om kommunedelplan....10
§ 1-3.3 Krav om områderegulering....10
§ 1-3.4 Krav til planprogram med veiledende prinsipplan for offentlige rom (VPOR)....10
§ 1-4 Utbyggingsavtaler (jf. § 11-9 nr. 2)....11
§ 1-5 Holdningsklasser for avkjørsler....11
§ 1-6 Byggegrenser....12
§ 1-6.1 Byggegrense mot vei....12
§ 1-6.2 Byggegrense mot andre tekniske anlegg....13
§ 1-6.3 Byggegrense mot raviner, vassdrag, grønnstruktur og dyrket mark....13
§ 1-7 Tilgjengelighet for alle....13
§ 1-8 Estetikk (jf. pbl. § 11-9 nr. 6)....14
§ 1-8.1 Generelle krav til estetikk og kvalitet....14
§ 1-8.2 Dokumentasjon til reguleringsplanforslag....14
§ 1-8.3 Dokumentasjon i byggesaker....15
§ 1-9 Grønnstruktur (jf. pbl. § 11-9 nr. 6)....16
§ 1-9.1 Generelt om grønnstruktur....16
§ 1-9.2 Sikring av grønnstruktur....17
§ 1-9.3 Hensyn til tilgrensende grønnstruktur....18
§ 1-10 Geotekniske undersøkelser (pbl §§ 11-9 nr. 8 og 28-1 jf. 3-1 bokstav h....18
§ 1-11 Skilt og reklame (jf. pbl. § 11-9 nr. 5)....19
§ 1-11.1 Skiltplan....19
§ 1-11.2 Plassering....19
§ 1-11.3 Utforming....19
§ 1-12 Parkeringskrav/oppstillingsplasser for bil og sykkel....20
§ 1-12.1 Krav til parkeringsdekning....20
§ 1-12.2 Krav til utforming og plassering....21
§ 1-12.3 Krav til gjesteparkering....21
§ 1-12.4 Krav til parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede....21
§ 1-12.5 Tilrettelegging for ladbare biler....21

§ 1-12.7 Krav til sykkelparkering 22
§ 1-12.8 Frikjøp av oppstillingsplasser for bil og sykkel 22
§ 1-13 Midlertidige tiltak (jf. pbl. § 11-9 nr. 6, jf. § 30-5)....23
§ 1-14 Miljøkvalitet (jf. pbl. § 11-9 nr. 6)....23
§ 1-14.1 Støy....23
§ 1-14.2 Stråling....25
§ 1-14.3 Lokalklima og luftkvalitet....25
§ 1-14.4 Vurdering av konsekvenser av og for klimaendringer....25
§ 1-14.5 Karbonrike arealer....26
§ 1-14.6 Vannkvalitet og vassdrag....26
§ 1-14.7 Forvaltning av kantsonen langs vassdrag i ulike vannforvaltningsklasser....28
§ 1-14.8 Forurensning i grunnen....28
§ 1-14.9 Ved funn av avfallsdeponi under gravearbeider....29
§ 1-14.10 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan....29
§ 1-15 Landskap og natur....29
§ 1-15.1 Landskapskvaliteter....29
§ 1-15.2 Kartlegging av naturkvaliteter....29
§ 1-15.3 Naturkvaliteter....30
§ 1-16 Terrenginngrep, massehåndtering i reguleringsplan og deponering av snø....31
§ 1-17 Vern av matjord....31
§ 1-17.1 Omdisponert areal....31
§ 1-17.2 Gjenbruk av matjord....31
§ 1-17.3 Tilførsel av matjord på dyrka og dyrkbar jord....32
§ 1-18 Kulturminnevern....32
§ 1-18.1 Automatisk fredete kulturminner....32
§ 1-18.2 Listeførte kirker....32
§ 1-18.3 Enkeltbygninger og kulturmiljø registrert i kulturminneplan/kulturmiljøplan....32
§ 1-18.4 Dokumentasjon og vurdering av søknader....33
§ 1-19 Fare for urbanflom ved styrtnedbør....34
§ 1-20 Fare for flom....34
§ 1-21 Restriksjonsområder rundt Kjeller flyplass....34
§ 1-23 Plassering av nettstasjoner....34
Kapittel II Bebyggelse og anlegg....35
§ 2-1 Generelle bestemmelser for områder for bebyggelse og anlegg....35
§ 2-1.1 Rekkefølgekrav (jf. pbl. § 11-9 nr. 4)....35
§ 2-1.2 Krav til teknisk infrastruktur i områder for bebyggelse og anlegg (jf. pbl. § 11-9 nr. 3)....35
§ 2-1.3 Uteoppholdsareal....38

§ 2-1.4 Lekeplasser og andre arealer for aktivitet 41
§ 2-1.5 Krav om erstatningsareal 42
§ 2-1.6 Svalganger og åpne branntrapper....42
§ 2-1.7 Grønne tak 42
§ 2-1.8 Tre i bærende konstruksjoner, materialgjenvinning og gjenbruk....43
§ 2-1.9 Fellesfunksjoner i boligprosjekter (pbl. § 11- 9, nr. 5) 43
§ 2-1.10 Sosiale boformer (pbl. § 11- 9, nr. 5)....43
§ 2-1.11 Minste dybde og fasadebredde for leiligheter/rekkehus....44
§ 2-1.12 Boligstørrelse - variasjon....44
§ 2-2 Bestemmelser for boligbebyggelse....44
§ 2-2.1 Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse, eksisterende....44
§ 2-2.2 Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse....45
§ 2-2.3 Bestemmelser for felt for boligbebyggelse 46
§ 2-3 Område for bebyggelse og anlegg – Sentrumsformål 47
§ 2-3.1 Bestemmelser for sentrum generelt 47
§ 2-3.2 Framtidige områder for sentrumsformål - spesifikt for felt....51
§ 2-4 Område for bebyggelse og anlegg - tjenesteyting 54
§ 2-5 Næring 54
§ 2-6 Idrettsanlegg 54
§ 2-7 Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg....55
§ 2-8 Grav- og urnelund....55
§ 2-9 Område for bebyggelse og anlegg – Kombinerte formål 55
§ 2-9.1 Generelle bestemmelser for visse felt for framtidige kombinerte formål 56
§ 2-9.2 Framtidige områder for kombinert bebyggelse og anleggsformål – Feltbestemmelser 57
Kapittel III Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 58
§ 3-1 Vei - Torg 59
§ 3-2 Støyskjerming langs vei 59
Kapittel IV Grønnstruktur....59
§ 4-1 Grønnstruktur....59
§ 4-1.1 Utforming og bruk av arealene....59
§ 4-1.2 Omdisponering....59
§ 4-2 Bestemmelser for ulike underformål innenfor grøntstrukturen....59
§ 4-2.1 Blågrønn struktur....59
§ 4-2.2 Naturområde 60
§ 4-2.3 Turdrag....60
§ 4-2.4 Friområde....60
§ 4-2.5 Park....60

§ 4-2.6 Overvannstiltak....60
§ 4.3 Bestemmelser for konkrete felt innenfor grønnstrukturen....61
§ 4-3.1 KGS1, Stortorvet. 61
§ 4-3.2 KGS2, Kvartalet mellom Jernbanegata, Nesgata og Fabrikkgata.....61
Kapittel V Forsvaret....61
§ 5-1 Krav til kommunedelplan for Kjeller flyplass 61
§ 5-1.1 Nye veianlegg....61
§ 5-1.2 Overvannshåndtering....61
§ 5-1.3 Ny gatestruktur og plassering av byrom....61
§ 5-1.4 Ny grønnstruktur og grønne forbindelser 61
§ 5-2 Miljøopprydning....61
Kapittel VI Landbruks, natur- og friluftsformål....62
§ 6-1 Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF)....62
§ 6-1.1 Driftsbygninger 62
§ 6-1.2 Kårboliger....62
§ 6-1.3 LNF-områder med spredt bolig- og fritidsbebyggelse 62
§ 6-1.4 LNF-områder der det tillates nye boenheter i spredt boligbebyggelse....63
Kapittel VII Bruk og vern av sjø og vassdrag....63
§ 7-1 Vassdrag....64
Kapittel VIII Bestemmelser til hensynssoner....64
§ 8-1 Faresoner og sikringssoner 64
§ 8-1.1 Hensynssone – sikring. Vannforsyning, H110_1 og H110_2....64
§ 8-1.2 Hensynssone – sikring. Vanninntak i Glomma, H110_3 65
§ 8-1.3 Hensynssone – sikring. Jernbanetunell, H130_1....65
§ 8-1.4 Hensynssone – sikring. Miljøsone/byggegrense langs E6, H130_2 65
§ 8-1.5 Hensynssone – sikring. Sentralrenseanlegg og vannforsyningsanlegg, H190_1 – H190_3....65
§ 8 -1.6 Hensynsone – sikring. Vannforsyningsanlegg - drikkevannsbasseng, H190_4 - H190_16....65
§ 8 -1.7 Hensynsone – sikring. Vannforsyningsanlegg - hovedledninger, H190_17....65
§ 8-1.8 Hensynssone – fare. Kvikkleire, H310 65
§ 8-1.9 Hensynssone – fare for flom i Glomma, Nitelva og Leira sør for Leirsund bru H320_1....66
§ 8-1.10 Hensynssone – fare for flom i Leira nord for Leirsund bru H320_2....66
§ 8-1.11 Hensynssone – fare. Flom langs Sagelva, H320_3 66
§ 8-1.12 Hensynssone – fare. Flom i bekker med årssikker vannføring, H320_4....66
§ 8-1.13 Hensynssone – fare. Ammunisjonslageret Dumpa, H350_1....67
§ 8-1.14 Hensynssone – fare. Industri på Nesa sør, H350_2 67

§ 8-1.15 Hensynssone – fare. Industri i Ekornesveien, H350_3 67
§ 8-1.16 Hensynssone – fare. Høyspenningsanlegg, H370_1 – H370_4 67
§ 8-1.17 Hensynssone – fare. Atomreaktor på Kjeller, H390_1 67
§ 8-1.18 Hensynssone – fare. Restriksjonsområde for nedlagt avfallsdeponi, H390_2 ..67
§ 8-2 Soner med særlig angitt hensyn 68
§ 8-2.1 Hensynssoner med særlig hensyn til friluftsliv, H530_1 – H530_21 68
§ 8-2.2 Hensynssone med særlig hensyn til grønnstruktur, H540_1.....68
§ 8-2.3 Hensynsoner med særlige hensyn til naturmiljø; raviner, H560_1 – H560_121 .68
§ 8-2.4 Hensynssoner med særlig hensyn til kulturmiljø: H570_1 – H570_59.....68
§ 8-3 Hensynssoner som er båndlagt 68
§ 8-3.1 Områder båndlagt etter plan- og bygningsloven, H710_1 – H710_4, samt ved Asakskredet.....68
§ 8-3.2 Områder båndlagt etter lov om naturvern, H720_1 – H720_11 69
§ 8-3.3 Områder båndlagt etter lov om kulturminner, H730_1 – H730_20.....69
§ 8-3.4 Områder båndlagt etter lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner, H735_1 – H735_2 69
§ 8-3.5 Områder båndlagt etter energiloven, H740_1 – H740_2 69
§ 8-4 Hensynssoner for felles planlegging.....70
§ 8-4.1 Sone med krav om felles planlegging H810_1 - H810_4.....70
Kapittel IX Bestemmelser til bestemmelsesområder 70
§ 9-1 Bestemmelsesområder for miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grønnstruktur.70
§ 9-1.1 Bestemmelsesområder for boligfelt med særlige hensyn i Lillestrøm by #6_1 til #6_21.....70
§ 9-1.2 Bestemmelsesområder for stille områder #6_22 til #6_29. 70
Kapittel X Vedlegg 71

Kapittel I Generelle bestemmelser

Retningslinjer står i kursiv, og er ikke juridisk bindende som kommuneplanbestemmelse. Informasjon står også i kursiv.

§ 1-1 Formålsparagraf

Kommuneplanens arealdel skal bidra til å oppnå målene satt i kommuneplanens samfunnsdel og følge langsiktig arealstrategi. Det innebærer at det skal legges til rette for en bærekraftig arealutvikling hvor folkehelse og trivsel, universell utforming og klimahensyn blir prioritert.

§ 1-2 Gjeldende planer

§ 1-2.1 Gjeldende planer
Kommunedelplan for rv. 22 Kryssing av Glomma fra Garderveien til Kringenkrysset og kommunedelplan for Fetsund sentrum gjelder ved motstrid foran kommuneplanens arealdel.

Reguleringsplaner gjelder ved motstrid foran kommuneplanens arealdel, med følgende unntak:

- Utnyttelsesgrad for boligformål, åpen småhusbebyggelse der denne i reguleringsplan beregnes på annen måte enn bebygd areal (% BYA). I åpen småhusbebyggelse er tillatt maksimum BYA = 24 % i indre sone og 20 % i ytre sone. Indre og ytre sone er vist på kart i vedlegg b)
- Der det i kommuneplan er vedtatt endret arealformål. Reguleringsplan gjelder likevel foran kommuneplanen for arealer regulert til grønnstruktur eller bevaring/hensynsone bevaring.
- Der dette ellers er eksplisitt angitt i disse bestemmelser at kommuneplanen ved motstrid gjelder foran reguleringsplan

Kommuneplanens generelle bestemmelser og retningslinjer (kap 1 og § 2.1 med underparagrafer) supplerer gjeldende reguleringsplaner der reguleringsplanen ikke selv inneholder tilsvarende bestemmelser.

§ 1-3 Plankrav (jf. pbl § 11-9 nr. 1)

I områder avsatt til bebyggelse og anlegg eller samferdselsanlegg og infrastruktur kan det ikke utføres tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1, første ledd bokstavene a, b, d, k, l og m før området inngår i reguleringsplan. For områder avsatt til råstoffutvinning, kan utvidelse av driften ikke finne sted uten etter godkjent reguleringsplan.

Informasjon:
Det er meldeplikt etter mineralloven § 42 for uttak over 500 m³, og krav om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 for uttak over 10 000 m³. Direktoratet for Mineralforvaltning er myndighet etter loven.

§ 1-3.1 Unntak fra plankrav (jf. pbl. § 11-10 nr. 1)
Følgende unntak fra § 1-3 gjelder:

a) I uregulerte områder for eksisterende boligformål er det ikke krav om reguleringsplan for gjennomføring av tiltak som er i tråd med § 2-2.1. Unntaket gjelder ikke oppføring av mer enn fire eneboliger eller to tomannsboliger, samt fradeling av tomt til samme

formål. Hver eiendom kan bebygges med maksimalt en enebolig, en enebolig med sekundærleilighet eller en tomannsbolig. Unntaket fra plankravet gjelder ikke for mer enn en fradeling fra hver opprinnelig eiendom og /eller fradelte eiendommer fra denne. Unntaket fra plankravet gjelder ikke for nye boenheter i boligformål ved Slettaveien/Guttersrud og i LSB4 spredt bebyggelse ved Enebakkneset**.**

b) I øvrige uregulerte områder avsatt til utbygging for andre formål enn boligformål kan oppføring av påbygg, tilbygg og garasjer/uthus og utføring av andre mindre tiltak i tilknytning til eksisterende bygningsmasse til bruk for samme formål, tillates uten krav om detaljreguleringsplan. Tiltaket kan ha et samlet omfang på maks 200 m^2 BRA. Samlet maks BYA = 20% for eiendommen.

c) Innenfor formål nåværende samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur er oppføring av mindre tiltak på jernbanen unntatt plankravet.

§ 1-3.2 Krav om kommunedelplan
Det stilles krav til vedtatt felles kommunedelplan for felt MF1 og MF 2 før det kan igangsettes detaljreguleringsprosesser og tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1. Krav om kommunedelplan kan fravikes dersom det gjelder mindre tiltak til funksjoner for Forsvaret som ikke genererer nye arbeidsplasser eller behov for ny infrastruktur.

Informasjon: Ved planoppstart skal kommunen ta stilling til hvilke tilgrensende områder utenfor MF1 og MF2 som skal omfattes av kommunedelplanen.

§ 1-3.3 Krav om områderegulering
Det stilles krav til vedtatt områderegulering for følgende områder før det kan varsles oppstart for nye detaljreguleringer innenfor områdereguleringens avgrensning for:

1) Området som består av feltene KF19-26 (Skedsmokorset øst), samt Presthagaveien og Kirkeveien på strekningen mellom rundkjøringene
2) Området som består av feltene KF14-16 (Hvam)
3) Området som består av feltene SF21- SF26 (Lillestrøm nord). Områdereguleringen skal vise overordnet teknisk detaljplan for kollektivtrase og høystandard sykkeltrasé mellom Kjeller og Lillestrøm. Det skal tilrettelegges for separering av gående og syklende.
4) Fetsund sentrum
5) Revisjon av områdeplan for Sørumsand sentrum.
6) Lillestrøm knutepunkt
7) Felt KF2 (Nesa nord)

Det gis unntak for planprosesser der oppstart er varslet før denne kommuneplanen ble vedtatt.

Før arbeidet med områderegulering starter skal kommunestyret ha fattet vedtak om oppstart av områderegulering i sak om planinitiativ for området. Etter vedtak av planinitiativ skal det innenfor områdereguleringens avgrensning ikke gis tillatelse til oppføring av nye boenheter eller ny næringsbebyggelse. Unntatt er tiltak som fremgår av § 1-3.1, og tiltak som fremgår av detaljreguleringer vedtatt etter denne kommuneplanen.

§ 1-3.4 Krav til planprogram med veiledende prinsipplan for offentlige rom (VPOR)
Det stilles krav til planprogram med VPOR for følgende områder før det kan varsles oppstart for nye detaljreguleringsplaner:

1) Området avgrenset av Nitelva, Nittedalsgata, Jonas Liesgate og Brogata (Lillestrøm Vest). Planprogrammet skal vise overordnet teknisk detaljplan for kollektivtrasé og høystandard sykkeltrasé mellom Lillestrøm og Strømmen. Det skal tilrettelegges for separering av gående og syklende.

2) Lørenfallet sentrum.

Det gis unntak for planprosesser der oppstart er varslet før denne kommuneplanen ble vedtatt.

Før arbeidet med VPOR starter skal kommunestyret ha fattet vedtak om oppstart av planarbeid i sak om planinitiativ for området. Etter vedtak av planinitiativ skal det innenfor avgrensningen av VPOR ikke gis tillatelse til oppføring av nye boenheter eller ny næringsbebyggelse. Unntatt er tiltak som fremgår av § 1-3.1, tiltak som fremgår av detaljreguleringsplaner vedtatt etter denne kommuneplanen.

§ 1-4 Utbyggingsavtaler (jf. § 11-9 nr. 2)

1) Utbyggingsavtaler er en forutsetning der kommunen vurderer at det foreligger behov for å avklare nærmere hvordan en plan (eller et eller flere tiltak i en plan) skal gjennomføres og bekostes, eller der det foreligger et behov for å inngå avtale som et supplement til en eller flere arealplaner. Både ved utbygging, fortetting og fornyelse/transformasjon.
2) Ved utarbeidelse av kommunedelplan, områderegulering eller detaljregulering for et større område, kan det fattes mer spesifikke forutsigbarhetsvedtak der det vil gi bedre forutsigbarhet med hensyn til utbygging innenfor planområdet.
3) Som hovedprinsipp må utbyggerne selv opparbeide, bekoste og/eller sikre gjennomført nødvendige tiltak, herunder teknisk, grønn og blå infrastruktur hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl) eller i den aktuelle arealplan.
4) Utbyggingsavtalene kan regulere hvem som skal prosjektere, gjennomføre og finansiere ulike typer tiltak, for eksempel teknisk, grønn og blå infrastruktur, samt ha krav om kvalitet og utforming av disse. Dette kan også gjelde slik infrastruktur utenfor det aktuelle planområdet, der dette er nødvendig og rimelig for å dekke behov som utbyggingen medfører og som ikke dekkes innenfor planområdet.
5) Utbyggingsavtalene vil også kunne regulere fremdrift og krav til ferdigstillelse av tiltak, samt organisatoriske tiltak (for eksempel etablering av velforeninger, organisering i forhold til privat drift og vedlikehold mv.)
6) Det kan inngås utbyggingsavtale som stiller krav til utforming som går lenger enn det som følger av arealplanene med hensyn til universell utforming, livsløpsstandard, tilpasning til ulike brukergrupper, krav til kvalitet, herunder krav til energieffektive og miljøvennlige løsninger mv.
7) Utbyggingsavtale kan inngås der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antall boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming. Utbyggingsavtaler kan også omhandle bruk av kommunal forkjøpsrett til markedspris for boliger og tilvisningsavtaler etter Husbankens regelverk.
8) Videre kan det inngås utbyggingsavtale om forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføring av planvedtak, samt om overdragelse av grunn til offentlige reguleringsformål.

§ 1-5 Holdningsklasser for avkjørsler (jf. pbl. § 11-9 nr 3 og § 11-10 nr. 4)

Holdningsklassene skal forvaltes etter rammeplan for avkjørsler på offentlig vei. Ved planlegging og etablering av nybygg skal disse lokaliseres slik at avkjørsel fra offentlig vei kan skje i samsvar med rammeplanen. Holdningsklassene som benyttes er:

a) Meget streng holdning
   Veiene skal være avkjørselsfrie, og det skal ikke tillates avkjørsler på motorvei. For hovedavkjørsler til gårdsbruk og driftsavkjørsler kan det allikevel tillates adkomst for øvrige veier under denne klassifiseringen, dersom disse oppfyller de tekniske

krav. Nye avkjørsler og utvidet bruk av avkjørsel tillates kun etter vedtatt reguleringsplan.

b) Streng holdning
Antall avkjørsler må være meget begrenset. Hovedavkjørsel til gårdsbruk og driftsavkjørsler bør likevel tillates, dersom disse oppfyller de tekniske krav. Nye boligavkjørsler tillates kun etter vedtatt reguleringsplan. Valg av løsning må vurderes i forhold til fremtidig utvikling. Tillatelse til utvidet bruk av boligavkjørsler bør begrenses, og det bør da være et visst antall brukere av avkjørselen fra før.

c) Mindre streng holdning
Antall direkte avkjørsler til veiene skal være begrenset, og nye boligavkjørsler bør begrenses. Plassering av avkjørsler må vurderes med tanke på fremtidig utvikling. Tillatelse til utvidet bruk av boligavkjørsel kan gis dersom denne tilfredsstiller tekniske krav.

d) Lite streng holdning
Tillatelse til ny avkjørsel kan normalt gis, dersom tekniske krav til avkjørselsutforming oppfylles. Nye avkjørsler skal etableres via eksisterende avkjørsel der det ligger til rette for dette. Utvidet bruk av avkjørsler skal normalt tillates.

Rammeplan for avkjørsler viser hvilke holdningsklasser som gjelder hvor, rammeplanen er vist på kart som er vedlegg e) til disse bestemmelsene.

§ 1-6 Byggegrenser (jf. pbl. § 11-9 nr. 5)

Byggegrenser som er vist i kommuneplankartet eller reguleringsplan gjelder foran byggegrenser gitt i disse bestemmelsene. Byggegrenser gjelder ikke tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1, første ledd bokstavene c, e, og f.

§ 1-6.1 Byggegrense mot vei
Byggegrense måles fra veimidte jf. vegloven § 29:

Mot veg:
- Kommunal vei – 15 meter
- Riksvei – 50 meter
- Fylkesvei – 30 meter
- Gang- og sykkelvei og turvei: Der gang- og sykkelvei eller turvei går langs kjøreveier måles byggegrensen fra kjøreveiens midte. Der gang- og sykkelvei eller turvei ikke ligger like inntil kjørevei, gjelder en egen byggegrense på 12 meter fra gang- og sykkelveiens eller turveiens veimidte.

I kryss: Byggegrenser mot kryss skal være slik de er beskrevet i den til enhver tids gjeldende vei- og gatenorm.

For å holde av plass til eventuell fremtidig kollektivtrasé skal følgende gatebredder vurderes og sikres i framtidige reguleringsplaner i:
- Storgata mellom Parkalleén og Vestbygata
- Jonas Lies Gate
- Nittedalsgata sør
- Strømsveien fra Sagdalen rundkjøring til Lørenskog grense
- Fetveien, Nordbyveien, Skedsmo Kirkevei og Trondheimsveien

§ 1-6.2 Byggegrense mot andre tekniske anlegg
Fra offentlige vann- og avløpsledninger gjelder en byggegrense på minimum 4 meter fra hver side av ledningens senter. For ledninger dypere enn 2 meter, må avstanden beregnes til 2*x faktisk ledningsdybde. Ny bebyggelse og konstruksjoner, inklusive garasjer og støttemurer, skal ikke plasseres slik at den er til ulempe for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg. For ledninger med dimensjon 300 mm. eller større, er byggegrensen 8 meter på hver side av ledningens senter.

Informasjon: Der bygge- og anleggstiltak må gjennomføres selv om avstandskravet ikke er mulig å overholde, skal det sikres på en slik måte at det ikke oppstår skader som følge av kommunens vedlikeholdsarbeid på ledningen. Det kreves at ledningen blir lagt i en kulvert for å sikre at den kan skiftes ved behov. Tilhørende heftelser på bygg eller eiendom skal tinglyses. Ved vedlikehold av ledninger er kommunen uten ansvar for skader på tiltak som ikke er oppført i henhold til disse bestemmelsene.

Kontakt kommunen ved arbeider i nærheten av kommunal ledning for påvisning av ledningen.

§ 1-6.3 Byggegrense mot raviner, vassdrag, grønnstruktur og dyrket mark
Bygge- og anleggstiltak er ikke tillatt innenfor byggegrensen. Dette inkluderer terrengendringer/massemottak og snømottak. Nødvendige tiltak til drift og vedlikehold av jernbanen tillates innenfor baneformålet.

1. Mot områder vist i kommuneplan eller reguleringsplan som grønnstruktur gjelder det en byggegrense på 10 meter.
2. For områder ved Leira, Nitelva, Glomma/Øyeren, Rømua, Varsjøen, Heiavannet, Tretjern, Hvaltjern, Bølertjern, Vestre Jarsjø, Stampetjern og Tientjern gjelder det en byggegrense på 100 meter fra strandlinjen, som vist i plankartet.
3. For arealer ved øvrige vassdrag gjelder en byggegrense på 50 meter fra strandlinjen ved normalvannføring (skjæringslinjen mellom land og vannflaten vist som vannlinjer i kommunens basiskart). Reell flomfare langs elver og bekker må utredes senest på reguleringsplannivå.
4. Mot bekker omfattet av egne hensynssoner, gjelder egne byggegrenser, jf. § 8-1.12
5. Mot raviner gjelder det en byggegrense på minimum en avstand tilsvarende dybden på ravinen, minimum 20 meter fra hensynssonen (knekkpunkt ravine/flatt terreng).
6. Ved regulering av områder som grenser mot dyrka jord skal det innenfor regulert område avsettes en buffersone på minst 15 meter. I buffersonen skal det plantes/såes til med stedegne busker og trær.

Informasjon: Med ravine menes V-formede daler som er gravd ut av bekk eller elv i marine løsmasser. Konferer med kommunen ved usikkerhet om landskapsformen er en ravine. De fleste ravinene er omfattet av hensynssone H560 i plankartet, omtalt i § 8-2.3. Her går hensynssonens yttergrense i ravinens knekkpunkt. Byggegrensen på minst 20 meter beregnes fra denne yttergrensen. Bestemmelsen gjelder i alle raviner, uavhengig av om de er vist med nevnte hensynssone. Klima- og miljøtiltak i landbruket er ikke omfattet av bestemmelsen.

§ 1-7 Tilgjengelighet for alle (jf. pbl. § 11-9 nr. 5)
I plansaker skal det dokumenteres hvordan universell utforming er ivaretatt i tråd med den til enhver tids gjeldende teknisk forskrift (TEK) og Statens vegvesens Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater. Offentlige uteområder må utformes slik at det blir lett å orientere seg.

I reguleringsplan skal det det dokumenteres at tiltakets utforming og plassering på tomta skal utføres på en slik måte at krav til tilgjengelighet, og eksisterende terrengs karakter, ivaretas på en best mulig måte.

Retningslinje: Det vises til «Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning» utgitt av DiBK og Statens vegvesen, Norsk standard for Utforming av byggverk (NS 11001) og Tilgjengelighet i uteområder (NS11005). I uteoppholdsområder skal det utformes trygge, effektive og logiske forbindelseslinjer. Ved prosjektering skal det benyttes tradisjonelle arkitektoniske virkemidler som reduserer behovet for kunstige ledelinjer. Utforming og materialbruk skal være en integrert del av designet.

Alle nye bussholdeplasser som er tilknyttet et gang- og sykkelveisystem eller fortau skal utformes etter Statens vegvesen sin håndbok 278, dette gjelder også ved rehabilitering.

Der naturlige terrengforhold gjør at kravene til universell utforming må fravikes skal dokumentasjonen vise hvordan løsningene som er valgt sikrer beste mulige tilgjengelighet.

§ 1-8 Estetikk (jf. pbl. § 11-9 nr. 6)

§ 1-8.1 Generelle krav til estetikk og kvalitet
Nye bygge- og anleggstiltak skal prosjekteres og utføres slik at de innehar gode visuelle kvaliteter i seg selv med hensyn til målestokk, rytme, struktur, høyder, materialbruk og farger. Utformingen skal samsvare med tiltakets funksjon og ses i sammenheng med tiltakets omgivelser og plassering.

Ny bebyggelse som oppføres nær bygg som er bevaringsverdige etter § 1-18 må harmonere både estetisk og funksjonelt med det bevaringsverdige bygget og dets nærmeste omgivelser. Kulturlandskap, fjernvirkning og siktforbindelser skal ivaretas.

Nye bygge- og anleggstiltak skal tilpasses eksisterende terreng. Terrenginngrep skal være moderate, og planert terrenget skal passe naturlig inn i nærområdet. Innganger skal plasseres slik at terrenginngrep blir minst mulig. Støttemurer skal ha god kvalitet.

§ 1-8.2 Dokumentasjon til reguleringsplanforslag
Det skal legges avgjørende vekt på at nye bygge- og anleggstiltak er stedstilpasset og harmonerer med stedets byggeskikk og ubebygde omgivelser. Landskapssilhuetter, horisontlinjer og åsprofiler skal ikke brytes.

§ 1-8.2.1 Landskap, grønnstruktur og omgivelser
Kommunen kan kreve at det før oppstartsmøte utarbeides en landskapsanalyse, jf. § 1-15.1

§ 1-8.2.2 Stedsanalyse
Kommunen kan kreve at det før oppstartsmøte utarbeides stedsanalyse etter kommunens mal.

§ 1-8.2.3 Volum- og funksjonsanalyse
Kommunen kan kreve at det etter oppstartsmøte med kommunen utarbeides en volum- og funksjonsanalyse etter kommunens mal. Analysen skal fungere som diskusjonsgrunnlag, før det fastsettes endelige rammer for utarbeidelse av planforslag. Analysen skal vise alternative utbyggingsforslag.

Det skal legges vekt på hvordan tiltaket påvirker omgivelser og nærliggende bebyggelse, herunder blant annet solforhold og åpne plasser. Der tiltak antas å få fjernvirkning, defineres

som landemerke eller har viktige samfunnsfunksjoner og -roller, skal virkningene av tiltaket utredes som et eget tema i volum- og funksjonsanalysen.

§ 1-8.2.4 Byromsprogram
Kommunen kan innenfor sentrumsformål stille krav om at det i reguleringsplanforslag skal utarbeides et byromsprogram hvor byromsnormen er lagt til grunn. Byromsnormen er vedlegg a) til disse bestemmelsene. Varelevering, brannbiloppstilling og avfallshåndtering skal inngå.

§ 1-8.2.5 Illustrasjonsplan
Illustrasjonsplan, med snitt og oppriss skal legges fram sammen med reguleringsplanforslaget. Illustrasjonsplanen skal presentere prosjektet på en lett lesbar måte. Intensjonene i reguleringsplanen skal fremheves og illustrasjonsplanen skal vise på hvilken måte prosjektet tilpasses omgivelsene.
Illustrasjonsplan skal også vise utforming av utomhusarealer med gangsoner, uteoppholdsarealer, beplantning og funksjoner som renovasjon, snøopplag og oppstillingsplass for brannbiler. Illustrasjonsplan skal vise maksimal utnyttelse i hht. planforlaget.

Ved behandling av reguleringsplaner kan det fastsettes i reguleringsbestemmelser at konkrete illustrasjoner skal være juridisk bindende.

§1-8.2.6 Estetisk redegjørelse
Estetisk redegjørelse skal legges fram sammen med reguleringsplanforslaget. Det skal redegjøres for kvalitetene som står omtalt i § 1-8.1.

§ 1-8.2.7 Materialbruk
Tiltak for å redusere utslipp av klimagasser fra produksjon og transport av byggematerialer, og utslipp fra arealendring skal alltid vurderes ved oppstart av reguleringsarbeid. Bruk av tre /massivtre og gjenvinnings - og gjenbruksmaterialer som fasademateriale i bygg og konstruksjoner, skal alltid vurderes og omtales ved oppstartsmøte for detaljregulering. I reguleringsplanforslaget skal det redegjøres for hvilke vurderinger som er gjort for bruk av materialer.

§ 1-8.2.8 Dokumentasjon
I alle plansaker skal det inngå en redegjørelse for og vurdering av tiltaket. Sammen med reguleringsplanforslaget kreves det til førstegangsbehandling framlagt illustrasjonsmateriale som belyser tiltakets estetikk, utforming av fasader, samspillet med de nære omgivelsene og fjernvirkning. Dokumentasjon kan være i form av tegninger, fotomontasje, perspektivfoto, digital 3D-modell samt fysisk modell.

Miljøtiltak som støyskjerming, overvannstiltak, grønne tiltak som grønnstruktur og grønne forbindelser/snarveier skal være en del av utredningene av planforslaget, slik at de får en estetisk stedstilpasset utforming, fremmer lokalklima og landskapskvaliteter.

Retningslinje: Illustrasjonsmaterialet skal ikke vise kvaliteter utenfor eget planområde som ikke planforslaget inneholder forpliktelser til å opparbeide.

§ 1-8.3 Dokumentasjon i byggesaker
§ 1-8.3.1 Estetisk redegjørelse
Ved søknad om tillatelse til tiltak kan det kreves en redegjørelse for og vurdering av tiltakets estetiske kvaliteter. Redegjørelsen skal følge opp eventuelle illustrasjoner fra plansaken og

plangrep reguleringsplanen anser som viktige for valg av arkitektonisk utrykk, løsninger og form.

§ 1-8.3.2 Utomhusplan
For næringsbygg, offentlige bygg, idrettsanlegg og andre større byggeprosjekter samt der det kreves i reguleringsplan, kreves det utarbeidet utomhusplan. Som minstekrav skal denne vise bebyggelsens plassering, internt gangveisystem, innmålte trær samt eksisterende vegetasjon som skal bevares (inkl. kronediameter som viser sikringssonen), nyplantede trær og busker, eksisterende og nye terrengkoter, støttemurer, støyskjermer, uteoppholdsarealer for aktuelle brukergrupper, løsninger for overvannshåndtering og de nødvendige arealer for de relevante funksjonene som renovasjon, snøopplag og oppstillingsplass for brannbiler.

§ 1-9 Grønnstruktur (jf. pbl. § 11-9 nr. 6)

§ 1-9.1 Generelt om grønnstruktur
Ved regulering skal det redegjøres for hvordan hensyn til grønnstruktur er ivaretatt. Ny offentlig eller privat grønnstruktur skal bygges/anlegges slik at arealene får egnet lokalisering og god utforming. Ferdig anlagt grønnstruktur skal være beplantet med vegetasjon som er tilpasset beliggenhet, og skal være dekkende slik at terreng og anlegg er sikret mot erosjon. Det stilles krav om at det plantes etablerte større planter på rot slik at området fremstår som «tett» og dekket med grønne vekster.

Offentlig park og uteareal på tak regnes som et tillegg og erstatter ikke kravet til nytt grønnstrukturareal.

Ny grønnstruktur skal ha kvaliteter som styrker og bevarer et sammenhengende grønnstrukturnett, og som binder byggesonen sammen med marka og omkringliggende LNF-områder. Ny grønnstruktur skal opparbeides slik at de fremmer grønne opplevelseskvaliteter og det skal tilrettelegges for midlertidig opphold.

I områdereguleringsplan og detaljreguleringsplan skal eksisterende og eller nye turdrag, turstier og snarveier som kobler kommunens sentrale deler, blågrønn struktur (elver/bekker/raviner) og tilstøtende LNF-områder og marka, sikres med angivelse av egnet arealformål. Der det ikke er eksisterende bygninger eller konstruksjoner som hindrer det, skal slike turdrag skal være minst 10 meter brede. Det bør opparbeides et tydelig fysisk og visuelt skille mellom tilliggende private arealer og offentlig tilgjengelige turdrag.

Fremmede arter skal bekjempes.

Retningslinje:
Grønnstruktur er eksisterende eller nye arealer/områder med sammenhengende (eller tilnærmet sammenhengende) natur- eller vegetasjonspreg innenfor byggesonen. Grønnstruktur kan være både offentlig og privat. Noe av grønnstrukturen er satt av til formålet Grønnstruktur i kommuneplanen, men bestemmelsene i denne paragraf gjelder også den øvrige grønnstrukturen.

Nye grønnstrukturarealer bør fortrinnsvis lokaliseres til steder med gode solforhold, god utsikt, og på steder med eksisterende natur- og landskapskvaliteter eller med gode vilkår for vegetasjonsutvikling. Ved lokalisering av grønnstrukturarealer bør det vurderes hvordan arealene kan bidra til å bedre lokalklima og luftkvalitet for nærliggende områder.

Det skal vurderes hvordan nye grønnstrukturarealer kan supplere eksisterende grønnstruktur i nærområdet både når det gjelder bruks- og naturinnhold. Lokalisering, avgrensing og utforming bør legge til rette for allsidig bruk for ulike alders- og brukergrupper.

Grønnstrukturområdet bør utgjøre et sammenhengende areal, og ha en utstrekning og form som ivaretar allmenn tilgjengelighet og et åpent uttrykk. Parker og friområder bør i hovedsak ikke ha større terrengfall enn 1:12, og bør i størst mulig grad grense til og ha god tilknytning til offentlig gate eller gang/sykkelvei.

Nye grønnstrukturarealer kan ikke erstatte krav til private uteoppholdsarealer. Det bør sikres at grønnstrukturområdet, fortrinnsvis park eller friområde, ferdigstilles parallelt med bebyggelsen.

Tilgang til grønnstruktur bør dokumenteres i reguleringsplan. Samtlige av kommunens tettbygde områder skal være dekket av planmessig sikrete grønnstrukturarealer. Det bør være grønnstrukturareal, fremfor alt park eller friområde, innen gangavstand langs offentlig vei.
1. Grønnstrukturareal/ Park/ Friområde på minimum 2-10 daa innenfor 250 m gangavstand fra boligen.
2. Grønnstrukturareal/ Park/ Friområde på minimum 10-50 daa innenfor 500 m gangavstand fra boligen.
3. Grønnstrukturareal/ Park/ Friområde på minimum 50- 100 daa innenfor 1000 m fra boligen.
Ved tiltak som omfatter 20 000 m^2 BRA eller mer, eller i områder hvor det gjennom parallelle utviklingsprosjekter planlegges utbygging av totalt 20 000 m^2 BRA eller mer, skal det ved de enkelte tiltak dokumenteres hvordan minimumskrav / gangavstand følges opp.

Dersom det vises til allerede planmessig, sikret og opparbeidet grønnstrukturarealer, fortrinnsvis park/friområde, bør dokumentasjonen inneholde en vurdering av grønnstrukturarealens kvaliteter i forhold til disse retningslinjene, samt en analyse av grønnstruktur-arealenes bruksintensitet og forholdet mellom eksisterende lokale grønnstrukturarealer og befolkningstettheten i det omkransende området.

Dersom dette forholdet tilsier stor belastning på eksisterende parker, eller dersom eksisterende parker ikke har tilfredsstillende kvaliteter, kan kommunen forutsette sikring av ny park. Kommunen har anledning til å kreve større park avhengig av størrelsen på tiltaket. Forbindelseslinjer i landskapet for biologisk mangfold skal ivaretas som grønne korridorer. Det skal legges særlig vekt på å bevare og utvide grønnstrukturbeltet langs vassdrag.

Ved planlegging, opparbeidelse og tilrettelegging av turveier, turløyper og turstier, bør Nasjonale veileder V-0939B og Merkehåndboka 2019 legges til grunn.»

§ 1-9.2 Sikring av grønnstruktur
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal naturkvaliteter være kartlagt jf. § 1-15.2 og søkes sikret som arealformål grønnstruktur, og/eller med angivelse av hensynssone.

Verdifulle trær og vegetasjonsområder skal avmerkes i nye reguleringsplaner og beskyttes i bygge- og anleggsfasen. Byggeplanen skal vise en sikringssone rundt viktige trær som er vedtatt beholdt. Sikringssonen skal minst samsvare med treets kroneomfang og/eller rotsonen. I sikringssonene er det forbudt med anleggsvirksomhet, og denne skal sikres ved oppsetting av byggegjerde. Det er ikke tillatt å lagre materialer i sikringssonen, ei heller midlertidig lagring. Der eiendommen inneholder trær som er oppført i Miljødirektoratets Naturbase skal en marksikringsplan utarbeides.

Ved beplantning av uteareal og grønnstruktur skal det i størst mulig grad tilrettelegges for pollinerende insekter, med innslag av vekster som er gode bie- og humleplanter. I grøntområder nær boligbebyggelse skal fruktbærende busker og trær vurderes. Langs

turveier og gang- og sykkelveier skal det settes av et grønt belte med beplantning, eventuelt grønt dekke.

Retningslinje:
Forbindelseslinjer i landskapet for biologisk mangfold skal ivaretas som grønne korridorer. Ved fjerning av trær og grønnstruktur i sårbare perioder for vilt, f.eks. hekketid, skal det kunne dokumenteres at eiendommens miljøverdier er kjent og hvordan disse blir ivaretatt.

I og rundt Lillestrøm by skal det legges til rette for en sammenhengende grønn ring rundt sentrum. Den skal tilrettelegges for og opparbeides med attraksjoner og samtidig bevare sitt grønne preg som «byparken». Deler av den grønne ringen er hensynssone jf. § 8–2.2

Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger (slik som eksisterende våtmarker og naturlige bekker eller nye grønne tak og vegger, kunstige bekker og basseng mv.) bør vurderes. Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er valgt bort.

Økt støy i eksisterende grønnstrukturområder skal unngås så langt som mulig.

§ 1-9.3 Hensyn til tilgrensende grønnstruktur
Ved detaljregulering av arealer som grenser til eller ligger nær opptil eksisterende grøntstruktur vist i kommuneplan eller reguleringsplan, skal formingen av bygninger og konstruksjoner ta hensyn til nærliggende grøntstruktur, blant annet i form av byggehøyde, sol-skygge-virkning og opplevd privatisering av grøntstruktur. Tilsvarende hensyn skal tas til planlagt ny grønnstruktur i den aktuelle reguleringsplanen.

§ 1-10 Geotekniske undersøkelser (pbl §§ 11-9 nr. 8 og 28-1 jf. 3-1 bokstav h)

For alle planer og tiltak under marin grense skal faren for områdeskred vurderes i henhold til krav i pbl § 28-1 og TEK17 § 7-3 med veiledning, herunder NVEs veileder 1/2019, eller de til enhver tids gjeldende tilsvarende bestemmelser og veiledere. Dette gjelder også for ikke-søknadspliktige tiltak.

Geotekniske rapporter skal ha klare og entydige konklusjoner. For geotekniske utredninger av tiltak innen tiltakskategori K3 og K4 krever kommunen kvalitetssikring gjennomført av uavhengig foretak. Geoteknisk rapport og kvalitetssikring må foreligge ved innsending av søknad om komplett planforslag/ rammetillatelse.

Geoteknisk rapport for vurdering av områdestabilitet skal utarbeides i henhold til vedlegg 1 i NVEs veileder nr.1/2019, med utfyllende opplysninger slik det fremgår av *" Geoteknisk rapport med presiseringer fra kommunen".* Denne er vedlegg h) til disse bestemmelsene.

Før førstegangsbehandling i plansaker og før rammetillatelse i byggesaker skal forslagstiller/søker:

- rapportere grunnundersøkelser inn til NADAG (Nasjonal database for grunnundersøkelser)
- rapportere alle nye og reviderte kvikkleirefaresoner i NVEs digitale innmeldingsløsning. Følgende meldes inn:
    - Løsne- og utløpsområder
    - Rapport med fullstendig soneutredning i pdf-format (se forslag til innhold i NVE veileder 1/2019 vedlegg 1)
    - Datarapporter fra grunnundersøkelsene
    - Rapport fra uavhengig kvalitetssikring

§ 1-11 Skilt og reklame (jf. pbl. § 11-9 nr. 5)

§ 1-11.1 Skiltplan

Skilt og reklame på bygninger med 4 eller flere virksomheter skal plasseres og utformes etter godkjent skiltplan for bygningen. Skiltplanen skal minimum vise hvor skilt skal plasseres, utforming, størrelse, materialbruk, belysning osv.

Informasjon: Plassering av skilt og reklame er søknadspliktig, jf. plan- og bygningsloven §§ 20-1 første ledd bokstav i, 20-3, 20-4 og 30-3.
Dekorelementer inngår som en del av skiltingen. Innendørs skilting, TV-skjermer o.l., der budskapet er rettet mot utsiden, anses også som skilt, jf. NS 3041.

§ 1-11.2 Plassering

Skilt og reklame skal tilpasses bygningsmiljø og arkitektur, med tanke på plassering, gruppering, materialvalg, utforming og farge. Skilt skal som hovedregel plasseres på bygningsfasade, minst 10 cm innenfor avgrensede bygningselementer på fasader (nisjer, sammenhengende flater, hjørner og gesimser.) Skilt som bryter bygningens silhuett tillates ikke. Skilt på bygning i sentrumsformålsområder skal om mulig plasseres mellom 1. og 2. etasje.

Markiser, uthengsskilt og andre innretninger over fortau og annen offentlig grunn skal plasseres slik at de ikke vanskeliggjør ferdsel eller vedlikehold, ikke skjuler trafikkskilt, belysning eller hindrer fri sikt. Minste fri høyde over fortau skal være 2,5 meter og avstand ut til fortauskant, 1 meter. Plasseringen skal heller ikke redusere eller hindre tilgjengelighet og effektiv innsats for brannvesenet.

Skilt- og reklameinnretning plassert på stolpe, mast eller pyloner (inntil 1,2 x 3,0 meter) ved virksomhetens atkomst, kan i begrenset omfang tillates som alternativ til fasadeskilt. Dette gjelder kun i områder med åpen nærings- og industribebyggelse, og ikke i sentrale, bymessige områder. På markiser tillates det kun påført virksomhetsnavn, og bare på forkant/kappe.

Reklame på skoler, kirker og bygninger av historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi tillates ikke. Midlertidig skilting, f.eks. bannere, i forbindelse med aktiviteter, utstillinger o.l. kan likevel tillates etter samtykke fra kommunen.

Skilt eller reklame på duk/banner tillates ikke. Ved kampanjer, utstillinger eller spesielle arrangementer med varighet inntil 14 dager, kan slik eksponering likevel godkjennes etter samtykke fra kommunen. Løsfotreklame på kommunal grunn (fortau, vei, rabatt osv.) tillates ikke. Skilt på hensatte transportmidler med budskap rettet mot veifarende, tillates ikke.

§ 1-11.3 Utforming

Fasadeskilting bør fortrinnsvis utføres med utfreste eller frittstående bokstaver/logo. Innvendig belyste lyskasser med hel, gjennomskinnelig front og tette bokstaver tillates ikke. Fasadeskilt kan være bakbelyst, innvendig belyst eller direkte belyst. For å unngå blending nattestid, skal ikke belysningens lysintensitet overstige 25 cd/m^2 (candela/m^2).

Foliering og annen gjentetting av vinduer med logo, logofarger, eller reklamebudskap kan utføres med gjennomskinnelig, lavt pigmentert folie som maksimalt kan dekke 30 % av glassflaten. Ev. tekst eller logo skal ikke utgjøre mer enn 15 % av folieflaten, pr vindu. Der folieringen ikke er en del av skiltingen, men benyttes som utsmykking av fasaden, kan større andel av gjentetting vurderes godkjent.

Hellysende skilt, blinkende lys, blits eller lys brukt for å påkalle oppmerksomhet tillates ikke.

Sammenhengende bånd med plate- eller folieskilt med tekst, logo- eller logofarge på fasade eller gesims tillates ikke.

Retningslinje: Skilt som bryter bygningens silhuett vil først og fremst bli vurdert godkjent når det dreier seg om viktige funksjoner og bygninger som har karakter av å være et landemerke og skiltet i tillegg oppfyller alle krav til god estetisk kvalitet.

§ 1-12 Parkeringskrav/oppstillingsplasser for bil og sykkel (jf. pbl. § 11-9 nr. 5

§ 1-12.1 Krav til parkeringsdekning
Bestemmelsene gjelder ved oppføring, ombygging og bruksendring av bygninger og ved fradeling av grunneiendom, med mindre annet fastsettes i reguleringsplan. Parkering skal vises på situasjonsplan. Det vises til Temakart for parkeringssoner, vedlegg c) til disse bestemmelser. Bruksareal (BRA) beregnes etter Veileder for grad av utnytting. I tabellene er det maksimumsnormer for bilparkering og minimumsnormer for sykkelparkering. Følgende parkeringskrav innenfor ulike soner gjelder:

Formål		Sone A Bil	Sone A Sykkel	Sone B Bil	Sone B Sykkel
Frittliggende småhusbebyggelse****	Per boenhet	1	-	1	-
Konsentrert småhusbebyggelse	Per boenhet	1	2	1	2
Blokkbebyggelse	Per boenhet	1	2	1	2
Forretninger	Per 100 kvm BRA	0,8	1	1	1
Barnehage	Per 100 kvm BRA	0,5	2	1	2
Undervisning	Per 100 kvm BRA	0,25	3/1,5*	0,5	3/1,5*
Helse-/omsorgsinstitusjon	Per 100 kvm BRA	0,5	0,5	1	0,5
Kulturinstitusjon	Per 100 kvm BRA	0	0,5	0,2	0,5
Forsamlingslokale for religionsutøvelse**	Per 100 kvm BRA	-	-	-	-
Annen offentlig eller privat tjenesteyting**	Per 100 kvm BRA	-	-	-	-
Næringsbebyggelse***industri/lager	Per 100 kvm BRA	0	0,25	0	0,25
Kontor	Per 100 kvm BRA	0,25	0,75	0,5	0,75
Hotell/overnatting	Per gjesterom	0,1	0,1	0,1	0,1
Bevertning	Per 100 kvm BRA	0	1,5	0	1,5
Annen næring**	Per 100 kvm BRA	-	-	-	-
Bussholdeplass	Per retning	-	-	-	-
Formål		Sone C Bil	Sone C Sykkel	Sone D Bil	Sone D Sykkel
Frittliggende småhusbebyggelse****	Per boenhet	2	-	2	-
Konsentrert småhusbebyggelse	Per boenhet	1,5	2	1,5	2
Blokkbebyggelse	Per boenhet	0,8	2	1	2
Forretninger	Per 100 kvm BRA	1,5	1	1,5	1
Barnehage	Per 100 kvm BRA	1,5	2	2	2
Undervisning	Per 100 kvm BRA	0,8	3/1,5*	0,8	3/1,5*
Helse-/omsorgsinstitusjon	Per 100 kvm BRA	1,5	0,25	2	0,25
Kulturinstitusjon	Per 100 kvm BRA	0,5	0,25	0,5	0,25
Forsamlingslokale for religionsutøvelse**	Per 100 kvm BRA	-	-	-	-
Annen offentlig eller privat tjenesteyting**	Per 100 kvm BRA	-	-	-	-
Næringsbebyggelse***industri/lager	Per 100 kvm BRA	0,25	0,25	0,4	0,25
Kontor	Per 100 kvm BRA	0,5	0,5	0,6	0,25
Hotell/overnatting	Per gjesterom	0,5	1	0,5	1
Bevertning	Per 100 kvm BRA	0,5	1,5	0,8	1,5

Annen næring**	Per 100 kvm BRA	-	-	-	-
Bussholdeplass	Per retning	-	2	-	2

**Barneskole, ungdomsskole/ videregående skole, høgskole, universitet*
*** Antall parkeringsplasser for bil og sykkel vurderes i den enkelte sak. Parkeringsnorm fastsettes i reguleringsplan og vurderes på bakgrunn av bruksområde, beliggenhet, tilgjengelighet for gående/ syklende, kollektivtilbud og tilgang til allment tilgjengelige parkeringsplasser og trafikale utfordringer.*
**** Parkeringsplasser til drift av virksomheten kan etter vurdering av kommunen komme i tillegg.*
***** Tiltak som behandles etter § 2-2.1.4 er unntatt fra maksimumskravet i § 1-12.1.*

For de arealformål hvor krav til parkeringsdekning ikke er angitt i tabellen vurderes denne i hver enkelt sak. Parkeringsnorm for disse formålene fastsettes i reguleringsplan og vurderes på bakgrunn av bruksområde, beliggenhet, tilgjengelighet for gående og syklende, kollektivtilbud og tilgang til allment tilgjengelige parkeringsplasser.

Retningslinjer: For bygg med kombinert bruk beregnes samlet krav for de enkelte funksjoner i bygget. Bod-areal i henhold til TEKs minstekrav kan ikke erstatte sykkeloppstillingsplasser.

§ 1-12.2 Krav til utforming og plassering
Biloppstillingsplasser, inklusive garasje og carport, skal dimensjoneres og plasseres slik at de minst tilfredsstiller minstekravet angitt i kommunens gjeldende vei- og gatenorm. Manøvrerings- og snuareal skal ved bygging og regulering av nye boliger opparbeides på egen eiendom, og biloppstillingsplasser må kunne benyttes uavhengig av hverandre. Mekaniske løsninger kan benyttes.

Det kan stilles krav om felles parkeringsanlegg, over eller under bakken, for alle arealformål.

§ 1-12.3 Krav til gjesteparkering
Kommunen kan kreve at det etableres parkering reservert og tilgjengelige for besøkende, eller offentlige parkeringsplasser, og kommunens krav er et absolutt antall. Ved utbygging av 8 eller færre boenheter kan kommunen kreve opptil 3 parkeringsplasser reservert og tilgjengelig for besøkende eller offentlige parkeringsplasser. Ved utbygging av boligfelt med flere enn 8 boenheter kan kommunen kreve at det etableres 3 slike plasser, pluss et antall tilsvarende 10 % av maksimumskravet i gjeldende parkeringsnorm.

Kommunen kan kreve at minst en av plassene reservert og tilgjengelig for besøkende er korttidsparkering. Parkeringsplassene for besøkende inngår ikke som en del av det beregnede maksimale antallet plasser i henhold til parkeringsnormen. Kommunen kan kreve parkering reservert og tilgjengelig for besøkende eller offentlige parkeringsplasser uavhengig av om det ellers er krav til parkeringsplasser.

§ 1-12.4 Krav til parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede
Parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede skal utformes og lokaliseres i tråd med anbefalingene i Statens vegvesens Håndbok V129 Universell utforming. Minimumskravet til antall biloppstillingsplasser reservert forflytningshemmede er 15 %. For større anlegg, med over 100 parkeringsplasser, kan kommunen vurdere et minimumskrav på 10 %.

I enkeltsaker kan kommunen kreve parkering reservert forflytningshemmede uavhengig av om det ellers er krav til parkeringsplasser i prosjektet ellers.

§ 1-12.5 Tilrettelegging for ladbare biler
For boligbebyggelse skal alle parkeringsplasser avsatt for beboere ha ladepunkt for ladbare biler, eller være klargjort for etablering av ladepunkt. Ved dimensjonering av ladeanlegget kan en beregning av det samlede effektbehovet ligge til grunn. Laderne skal være av typen Mode 3, type 2.

Ved regulering av næringsarealer skal behovet for ladeinfrastruktur for næringstransport utredes og behovet sikres ved at det etableres tilstrekkelig og hensiktsmessig ladeinfrastruktur.

Alle parkeringsplasser for lette næringskjøretøy skal ha ladepunkt for ladbare biler. Samlet sett skal minimum 20 % av parkeringsplassene ha ladepunkt for ladbare biler.
Laderne skal være av typen Mode 3, type 2.

Ved etablering eller vesentlig rehabilitering av bensinstasjon, energistasjon eller veiserviceanlegg skal det etableres minimum 4 allment tilgjengelige og fungerende hurtigladepunkter for ladbare biler. Ladepunktene skal ha min. 50 kW tilgjengelig effekt per ladepunkt og kabel for både CCS og ChaDeMo. Hurtigladepunktene skal være dimensjonert for kjøretøy med lengde inntil 8 meter.

§ 1-12.7 Krav til sykkelparkering
Egenskapene til sykkelstativene, lokalisering, dimensjonering og utforming skal skje i tråd med Statens vegvesen Håndbok V122 Sykkelhåndboka, kap. 5, og kommunens den til enhver tid gjeldende vei- og gatenorm.

Kommunen kan stille krav til hvor stor andel av sykkelparkeringen som skal være innen- og utendørs. Det kan også stilles krav om andel under tak, belysning og at det plasseres sykkelparkering ved alle inngangsdører. Deler av sykkelparkeringsplassene knyttet til forretning og offentlig eller privat tjenesteyting skal være allment tilgjengelig.
10% av minimumskravet for sykkel, i parkeringsnormen, skal være tilrettelagt for sykkelvogner og lastesykler. For disse plassene skal det være minimum 1 m bredde mellom sykkelstativene og 2,5 m i lengden. Manøvreringsarealet i bakkant av disse plassene skal være minimum 2 m. For barnehager er tilsvarende krav 20% av minimumskravet for sykkelparkering.

§ 1-12.8 Frikjøp av oppstillingsplasser for bil og sykkel
Der det settes minstekrav om oppstillingsplasser for bil eller sykkel, herunder også inkludert besøksparkering etter §1-12.3, kan kommunen, i tråd med plan- og bygningslovens § 28-7, samtykke i at det i stedet for oppstillingsplasser på egen grunn eller på felles areal blir innbetalt et beløp for bygging av offentlige parkeringsanlegg. Innenfor området for eksisterende frittliggende småhusbebyggelse, 2-2.1og 2-2.2, gjelder frikjøpsordningen ikke.

Retningslinje: For hver manglende oppstillingsplass betaler tiltakshaver til enhver tid gjeldende frikjøpsbeløp til Lillestrøm kommune. Frikjøpsbeløpet er for 2021 NOK 450 000,- per oppstillingsplass for bil og NOK 40 000,- per oppstillingsplass for sykkel. Beløpet kan prisjusteres årlig som del av budsjettbehandlingen.

Innbetalte midler plasseres i kommunalt fond som gis betegnelsen "Fond til parkeringsformål for Lillestrøm kommune". Fondets midler med renter disponeres av Lillestrøm kommune. Fondets midler skal kun brukes til grunnerverv og opparbeidelse for offentlig parkeringsanlegg for bil og/eller sykkel, med tilhørende infrastruktur.

Lillestrøm Parkering AS disponerer frikjøpsmidler innbetalt til kommunen, inklusive renter, ved at midlene ytes som lån til realisering av parkeringsanlegg. I den grad det er mulig skal midlene sikres ved pant i eiendom, leieavtale eller lignende.

Tiltakshavere som gis mulighet til å benytte seg av denne ordningen, må fremlegge underskrevet egenerklæring om at kommuneplanens bestemmelser for frikjøp av

oppstillingsplasser aksepteres. Erklæringen skal være vilkår for godkjenning av byggeplaner. Det skal ikke gis igangsettingstillatelse før innbetaling til kommunens fond er foretatt.

§ 1-13 Midlertidige tiltak (jf. pbl. § 11-9 nr. 6, jf. § 30-5)

Midlertidige tiltak som innebærer boligbrakker/overnatting kan ikke plasseres på areal som ikke er avsatt til boligformål. Forbudet gjelder ikke tiltak på eller i direkte tilknytning til bygge- eller anleggstomt hvor arbeid pågår.

Midlertidige mobile knuseverk krever tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven. I tilfeller det midlertidige tiltak tillates, må slik plassering ikke komme i konflikt med allerede etablerte oppstillingsplasser for brannvesenets biler.

Det må videre vurderes om det er etablert tilstrekkelig slokkevannskapasitet i området.

§ 1-14 Miljøkvalitet (jf. pbl. § 11-9 nr. 6)

§ 1-14.1 Støy

§ 1-14.1.1 Generelle støybestemmelser

a) Ved ny utbygging skal støyvernet tilfredsstille den til enhver tid gjeldende nasjonale støyretningslinje (T-1442/2021 eller tilsvarende). Grenseverdiene og kvalitetskriteriene i støyretningslinjen skal legges til grunn ved behandling av plan- og byggesaker.
b) Støy skal utredes i reguleringsplanforslaget. Det skal utarbeides en støyfaglig utredning tidlig i planprosessen for å avklare hvordan støyforholdene er, slik at støynivå blir premissgivende for planlegging av bebyggelsen. Det skal utredes hvilken støy fra nåværende og fremtidig virksomhet som kan komme i nærområdet. Støy må vurderes samlet, ikke hver virksomhet for seg. Der støyutredning ikke er dokumentert i reguleringsplan, skal støyutredning utført etter støyretningslinjen følge søknad om rammetillatelse.
c) Dersom utbygging av anlegg eller virksomhet kan gi vibrasjoner eller strukturstøy mot støyfølsomme objekter skal dette utredes særskilt. Det samme gjelder ved etablering av støyende næringsvirksomsomhet.
d) Dersom planområdet ligger i gul eller rød støysone, og i tillegg er utsatt for støy fra flere kilder, skal samlet støybelastning vurderes jf. kapittel 2.5 i T-1442/2021. Er støysituasjonen kompleks vil det gi skjerpede krav om plassering av støyfølsomt bruksformål, utover § 1-14.1.2, § 1-14.1.3 og § 1-14.1.4.
e) I områder som ligger i gul og/eller rød støysone og samtidig gul og/eller rød sone for luftforurensning, skal sum-belastningene for flere miljøfaktorer vektlegges i arealplanleggingen. Samordningsplikten for det totale ytre helsevernet skal sikres i reguleringsplanbestemmelser.
f) I reguleringsplaner for ny, eller endring av eksisterende, støyende virksomhet (eks. tunge industriområder) bør det fastsettes ytre driftstider, i tillegg til grenseverdier for støy. Forslagstiller må beskrive den planlagte virksomheten og hvordan omgivelsene skal beskyttes, jf. kap 5.3 i T-1442.
g) I planbeskrivelsen og den støyfaglige utredningen må det gjøres rede for om tiltaket oppfyller grenseverdiene i T-1442, hvilke avbøtende tiltak som er aktuelle og hvilken effekt de har. Komplekse støysituasjoner/flere støykilder kan gi skjerpede krav til avbøtende tiltak.
h) Avbøtende tiltak må sikres i plankart og bestemmelser. Hvilke avbøtende tiltak som kan aksepteres må vurderes konkret i hver enkelt sak.
i) Rekkefølgebestemmelser skal sikre at nødvendige avbøtende tiltak er etablert før det gis igangsettingstillatelser og/eller brukstillatelser innenfor planområdet.
j) Alle støyfølsomme rom skal ha tilgang til stille side. Kun der dette ikke er mulig, gjøres unntak i hht. § 1–14.1.2, og § 1–14.1.3

k) Dempet fasade kan brukes som et avbøtende tiltak på en støyutsatt fasade, men tillates ikke brukt som erstatning for stille side.
l) Det skal være tilgang til egnede uteoppholdsareal som tilfredsstiller grenseverdiene i T-1442 tabell 2. Dette må oppfylles for kommuneplanens minimumskrav for uteoppholdsareal (MUA). I områder vist som sentrumsformål kan likevel 50 % av uteoppholdsareal som er felles (ikke privat for den enkelte boenhet) ligge i gul støysone.
m) For eksisterende boliger innenfor gul og rød støysone er det ikke alltid mulig å tilfredsstille støykrav til ny bebyggelse. Disse kan likevel utvides og påbygges, forutsatt at det ikke fører til flere boenheter. Riving og oppføring av erstatningsbolig på eksisterende boligeiendommer innenfor støysonen kan også tillates så lenge det ikke medfører flere boenheter enn før boligfornyelsen.

Kart som viser inndeling i soner med differensierte støykrav, er vedlegg d) til bestemmelsene.

§ 1-14.1.2 Støykrav til sone 1 sentrumsformål
Det tillates støyfølsomt bruksformål i rød støysone, dersom følgende krav innfris:
- Utenfor 50 % av støyfølsomme rom (soverom og stue/oppholdsrom) skal det være stille side på fasade. Av disse skal minst ett rom være soverom.
- Det skal være gjennomgående leiligheter dersom stille side ikke kan oppnås ved plangrep.

§ 1-14.1.3 Støykrav til sone 2 øvrige sentrale utbyggingsområder
- Det tillates ikke støyfølsomt bruksformål i rød støysone.
- Utenfor 50 % av støyfølsomme rom (soverom og stue/oppholdsrom) skal det være stille side på fasade. Av disse skal minst ett rom være soverom.
- Kommunen kan kreve gjennomgående leiligheter dersom stille side ikke kan oppnås ved plangrep.

§ 1-14.1.4 Støykrav i sone 3 øvrige deler av kommunen
- Det tillates ikke støyfølsomt bruksformål i rød støysone.
- Dersom planområdet ligger i gul støysone, skal det være stille side på minst en av fasadene utenfor alle rom til støyfølsomt bruksformål

§ 1-14.1.5 Bygge- og anleggsstøy
Støyretningslinjen T-1442/2021, kapittel 6 legges til grunn ved bygge- og anleggsvirksomhet. Bygg- og anleggsstøy skal vurderes i reguleringsplan.

Ved forventede overskridelser av støygrenser i T-1442/2021 tabell 4 (grenseverdier) skal forslagstiller utarbeide en plan for håndtering av støy i bygge- og anleggsfasen/prognoser som viser støysituasjon.

En prognose skal inneholde følgende:
- Støynivå og støyutbredelse
- Tidspunkt for aktivitet
- Antall berørte
- Aktuelle avbøtende tiltak
- Plan for informasjon/dialog med berørte

Dersom prognoser viser overskridelser, skal avbøtende tiltak vurderes. En plan/prognose for bygge- og anleggsstøy skal senest sendes inn senest samtidig med søknad om igangsettingstillatelse.

§ 1-14.2 Stråling
Høyspenningsanlegg genererer elektromagnetiske felt. Dersom ny bebyggelse og anlegg som er beregnet for personopphold foreslås plassert nær høyspenningsanlegg som kan medføre magnetfeltnivåer over 0,4 mikrotesla, skal det gjennomføres utredninger som skal gi grunnlag for å vurdere bebyggelsens og anleggets plassering, samt forebyggende tiltak for å redusere magnetfeltet, jf. Statens strålevern.

Ved montering av mobilmaster, basestasjoner og trådløse nettverk i offentlige rom (utendørs og innendørs) skal strålevernsmyndighetenes faglige anbefalinger følges. Alternative plasseringer/løsninger skal vurderes dersom dette kan redusere eksponeringen mot boliger, barnehager, skoler og offentlige rom i nærheten.

§ 1-14.3 Lokalklima og luftkvalitet
Alle reguleringsplaner skal gjøre rede for og vurdere utbyggingens konsekvenser for luftkvaliteten og lokalklima, med den hensikt å sikre god lokal luftkvalitet. Grønnstrukturens betydning for lokal luftkvalitet skal inngå i redegjørelsen.

Bruksformål som er følsomt for luftforurensning er helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser, utendørs idrettsanlegg og grønnstruktur. I alle reguleringsplaner hvor det reguleres til slike formål skal luftkvaliteten vurderes og dokumenteres i tråd med gjeldende retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) før førstegangsbehandling.

Bruksformål som er følsomt for luftforurensning skal ikke etableres i områder der luftforurensninger fra menneskelig aktivitet overskrider luftkvalitetskriterier for rød sone fastsatt i den til enhver tids gjeldende retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520). Bruksformål som er følsomt for luftforurensning bør ikke etableres i gul sone. Typisk vil dette gjelde områder nær trafikkert vei, men også områder utsatt for utslipp fra vedfyring.

§ 1-14.4 Vurdering av konsekvenser av og for klimaendringer
Planforslaget skal inneholde en vurdering av hvordan forventede klimaendringer på lang sikt vil påvirke planområdet og hvordan løsningene som planen legger opp til er tilpasset denne utviklingen.

- I arealplanleggingen kreves klimagassregnskap innenfor planområder med omdisponering av mer enn 10 daa skog og/eller myr.

Klimagassregnskap skal inngå i forslag til reguleringsplan til 1.gangsbehandling, sammen med redegjørelse for hvordan utslippene er forsøkt minimert.

Retningslinjer:
Det vises til «Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging og klimatilpasning» fastsatt ved kgl.res. 28. september 2018. Beregning av netto klimagasseffekt av omdisponering av myr og skog skal ta utgangspunkt i Miljødirektoratets verktøy for å regne ut klimagassutslipp fra arealbruksendringer. Myr og skog defineres i denne sammenheng som i NIBIOS klassifiseringssystem for AR5.

Når det er et område som skal transformeres skal klimagassregnskapet gi grunnlag for å sammenlikne riving og nybygging opp mot rehabilitering.

§ 1-14.5 Karbonrike arealer
Nedbygging og inngrep i myr tillates ikke ved regulering eller ved tiltak. Ved regulering skal myr avsettes til grønnstruktur. Nedbygging og inngrep i myr kan vurderes innenfor prioritert vekstområde i langsiktig arealstrategi. Ved gjennomføring av tiltak og utbygging skal det brukes torvfri jord. Fjerning av skog i forbindelse med tiltak, jf. pbl. § 20-1 og utbygging skal i størst mulig grad unngås. Redegjørelse for hvordan tiltaket vil påvirke viktige karbonlager som myr og skog skal inngå i forslag til reguleringsplan ved 1. gangsbehandling. jf. § 1-14.4.

Retningslinjer:
Myr er viktig for biologisk mangfold, klimatilpasning og som karbonlager. Fjerning av skog kan kun gjøres dersom det er tungtveiende grunner for dette. Utbygging må da skje på en måte som minimerer omfanget av avskogingen. Avskoging er nedhugging av skog i et slikt omfang at naturlig gjenvekst reduseres eller opphører.

§ 1-14.6 Vannkvalitet og vassdrag
§ 1-14.6.1 Vannkvalitet
Vannkvaliteten i alle vassdragene i kommunen skal på sikt ha god økologisk og kjemisk tilstand og tilfredsstille fastsatte miljømål og brukerinteresser knyttet til bading og rekreasjon, jordvanning, fritidsfiske og naturmangfold.

Ved søknad om tiltak langs vassdrag kan kommunen kreve dokumentasjon av vannkvalitet og vannmiljøet før og etter gjennomføring av tiltak.

I særlige tilfeller hvor betydelige interesser står på spill, for eksempel i hensynssoner (eks. nedbørsfelt til drikkevannsforsyning), i verneområder eller nærhet til viktige brukerinteresser (badeplasser/badesoner), skal det ikke gis tillatelser til nye utslipp fra private avløpsanlegg. Det kan gis unntak fra dette kravet ved utbedring av eksisterende utslipp.

Informasjon: Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag gjelder i og nær vassdrag. Hensikten er å hindre fysiske tiltak som medfører eller kan medføre fare for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk og andre ferskvannsorganismer. Statsforvalteren, fylkeskommunen og NVE er myndigheter etter forskriften.

§ 1-14.6.2 Kantvegetasjon/kantsoner
Oppfylling, snødeponi og inngrep i kantvegetasjon langs vassdrag er ikke tillatt av hensyn til biologisk mangfold og erosjonsfare.

Det er ikke tillatt å fjerne kantvegetasjon i en sone på minst 20 meter langs elver og innsjøer i områder markert med byggegrense i arealplankartet, og minst 10 meter langs øvrige vassdrag. Kommunen kan kreve en bredere kantvegetasjon hvis dette er nødvendig for at kantsonen skal opprettholde sin økologiske funksjon. Avstander måles på begge sider av vassdrag, horisontalt inn på land fra elve- eller bekkekant ved normal vannføring.

Kantvegetasjonen skal bevares under fri utvikling og med stedegen vegetasjon. Skånsom skjøtsel av kantvegetasjon er tillatt forutsatt at det ikke endrer kantsonens økologiske funksjon. For å legge til rette for jordbruksdrift er det tillatt å fjerne enkelttrær og skjøtte kantvegetasjon som er til hinder for dette. Erosjonssikring skal utføres mest mulig skånsomt og om mulig naturbasert, og minimaliseres for å ta vare på raviner og bekkedaler.
For nye tiltak kan kommunen stille vilkår om avbøtende tiltak for å bidra til oppfyllelse av vannforvaltningsforskriften § 4.

Informasjon: Kantvegetasjonsskjøtsel i Leira skal utføres etter grunneiers skjøtselsplan om bruk og vern av kantsonen i Leiravassdraget, i henhold til gjeldende reguleringsplaner.

Naturmangfoldsloven og vannressursloven med forskrifter gjelder. Det vises til § 4 i vannforvaltningsforskriften, miljømålene for vassdragene er juridisk bindende. Ved søknad om nye tiltak så må det vurderes om vannforvaltningsforskriftens § 12 kommer til anvendelse.

Som vassdrag regnes alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand. Selv om et vassdrag på enkelte strekninger renner under jorden, regnes det i sin helhet som vassdrag. Som vassdrag regnes også vannløp uten årssikker vannføring (tørrbekker) dersom det atskiller seg tydelig fra omgivelsene. Denne definisjonen gjelder også for kunstige vannløp med årssikker vannføring unntatt ledninger og tunneler; og for kunstige vannmagasiner som står i direkte samband med grunnvannet eller et vassdrag.

Tiltak som hogst av enkelttrær/plukkhogst er ikke i seg selv et søknadspliktig tiltak. Men dersom det er nødvendig å fjerne kantvegetasjon langs vassdrag med årssikker vannføring, er hovedregelen at dette krever dispensasjon fra vannressursloven § 11. Søknad om dispensasjon skal sendes til Statsforvalteren. Er du i tvil om hva som er søknadspliktige tiltak, ta videre kontakt med kommunen.

Skjøtsel er aktive tiltak som gjennomføres for å opprettholde ønsket tilstand i et område, dvs. opprettholde eller forbedre naturverdiene og imøtekomme brukerinteresser.

- *Forsiktig uttak av enkelttrær til ved til eget husbehov*
- *Trær og greiner som er til hinder for jordbruksdriften, kan fjernes og legges på bakken*
- *Store trær med risiko for å velte ut i vannet kan fjernes, i samråd med kommunen*
- *Noen grad av krattvegetasjon kan fjernes, for å gi rom for annen undervegetasjon*

Økologisk funksjon for en art defineres som områder som oppfyller sentrale funksjoner i artens livssyklus, lokalisert til spesifikke områder. Funksjonene er knyttet opp mot reproduksjon (paring, yngling), overlevelse eller spredning/migrasjon.

For inngrep i kantsonen knyttet til ras- og erosjonssikring forutsettes det at bekkeløpet og det omliggende arealet tilknyttet bekken avpasses en klimatilpasset flomvannføring i henhold til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) retningslinjer for flom- og skredfare i arealplaner (nr.2/2011, siste revisjon).

Steinsetting av elvebunn og kanter kan i noen tilfeller være aktuelt som erosjonssikring/geoteknisk sikringstiltak. Slike tiltak behandles etter Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag ref. § 1-14.6.1.

§ 1-14.6.3 Bekkelukking

Eksisterende bekker skal bevares så nært opptil sin naturlige form som mulig.

Lukking av bekker, elver, flomvannsbekker og vassdrag er ikke tillatt jf. vannressursloven § 7. Utfylling og inngrep i innsjøer, tjern, elver, bekker og raviner er ikke tillatt.

Lukkede bekker kan kreves gjenåpnet ved planlegging og utbygging. For alle planer og tiltak som berører lukkede vannveier skal det vurderes i hvilken grad gjenåpning og restaurering er praktisk gjennomførbart.

Ved gjenåpning av lukkede bekker skal det foreligge dokumentasjon av eventuelle konsekvenser. Gjenåpning av bekker kan også være konstruert bekk over eksisterende bekk/rør. Dokumentasjonen skal også inneholde en plan for gjennomføring av eventuelle avbøtende sikringstiltak for omkringliggende arealer, bygninger og annen infrastruktur.

Retningslinje: Bekkelukking skal unngås også som sikringstiltak.

§ 1-14.7 Forvaltning av kantsonen langs vassdrag i ulike vannforvaltningsklasser
For arealer som ligger inntil 100/50 meter fra strandlinjen, jf. § 1-6.3 gjelder følgende forvaltningsklasser:

Vannforvaltningsklasse 1 (VK1)
Før det gis tillatelse til tiltak langs vassdrag som inngår i forvaltningsklasse 1 (se sone VK1 i plankartet), dvs. deler av Nitelva ved Lillestrøm by, hele Sagelva og Leira ved Leirsund og Frogner, Rømua ved Lørenfallet, Glomma ved Blaker, Sørumsand og Fetsund skal det foreligge reguleringsplan. Bebyggelsen skal tilpasses og videreføre kvalitetene i områdene med hensyn til bebyggelse, landskap, vegetasjon, kulturminner og biologisk mangfold.

Vannforvaltningsklasse 2 (VK2)
For vassdrag som inngår i forvaltningsklasse 2 (se sone VK2 i plankartet), dvs. alle vannforekomster ikke spesifisert i VK1 og VK3, er det ikke tillatt med andre inngrep langs vassdragene enn enkle og naturvennlige tilretteleggingstiltak for allmennhetens friluftsliv og rekreasjon. Inngrep som enkeltvis eller i sum reduserer vassdragets verdi, inkludert tiltak som forverrer vannkvaliteten eller vanskeliggjør bedring av den og andre områder som oppfattes som en del av vassdragsnaturen, skal unngås. Viktige områder for biologisk mangfold og andre verneverdier skal gis en særlig beskyttelse.

Vannforvaltningsklasse 3 (VK3)
Forvaltningsklasse 3 (se sone VK3 i plankartet) gjelder for vassdrag i marka, i Kongsrudtjern naturreservat, Nordre Øyeren naturreservat m/Svellet og Merkja, Sørumsneset naturreservat, Flaen naturreservat, Breimosen naturreservat, Mjøsjødalen naturreservat, Jølsen naturreservat, Vestre Jarsjø, Stilla og Brauterstilla naturreservat samt Tretjern og Tærudtjerna. Alle former for inngrep og omdisponering av arealer i vassdragsbeltet, som reduserer vassdragets verdi, skal unngås. Vannkvalitet og naturlig vannføring skal søkes opprettholdt.

Retningslinje: Forvaltningen av arealer inntil 100/50 meter fra strandlinjen følger av vannforvaltningsforskriften § 4, miljømålene for vassdragene er juridisk bindende. Ved søknad om nye tiltak så må det vurderes om vannforvaltningsforskriftens § 12 kommer til anvendelse. For nye tiltak kan kommunen stille vilkår om avbøtende tiltak for å bidra til oppfyllelse av § 4.

Informasjon:
Noen av vassdragene i VK 3 er verneområder som også omfattes av eget regelverk jf. § 8 - 3.2

§ 1-14.8 Forurensning i grunnen
Før førstegangsbehandling av detaljreguleringsplan må det foreligge en vurdering av om det kan finnes forurensing i grunnen. Dersom forurensning er sannsynlig, må det utføres miljøtekniske grunnundersøkelser før førstegangsbehandling. Viser undersøkelsene funn av forurensning, må det utarbeides en overordnet tiltaksplan før førstegangsbehandling av detaljreguleringsplanen. Før rammetillatelse kan gis, må det foreligge en godkjent tiltaksplan jf. forurensningsforskriften kap. 2.

Før tiltaksplan for forurenset grunn sendes kommunen for godkjenning, skal lokaliteten registreres i den nasjonale databasen Grunnforurensning**.** Registreringen skal oppdateres ved nye funn og senest når sluttrapport sendes kommunen for godkjenning.

Ved oppfylling av masser kreves det dokumentasjon på om det kan finnes forurensing i massene, jf. forurensningsloven § 7. For å hindre spredning av uønskede fremmede arter, skal håndtering av masser foregå i tråd med forskrift om fremmede organismer og prinsippene i tidligere Skedsmo kommunens handlingsplan for bekjempelse av fremmede arter.

Tiltaksplanen skal inneholde nødvendig informasjon og vurderinger om planområdet og avdekke eventuelle behov for tiltak og/eller supplerende undersøkelser. Tiltaksplanen skal også inneholde en plan for håndtering av overvannet fra byggegropa under byggeperioden. Dette skal sikres gjennom en påslippsavtale. Det vises til kommunens veileder om overvannshåndtering.

§ 1-14.9 Ved funn av avfallsdeponi under gravearbeider
Dersom det ved gravearbeider påtreffes eldre avfallsdeponier, skal arbeidet stanses, og omfang og beskaffenhet av deponiet skal kartlegges, jf. forurensningsforskriften § 2-10. Avfall skal fjernes iht. forurensningsforskriften § 2-5.

§ 1-14.10 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan
Redegjørelse for prosjektets miljøprofil skal være en del av grunnlagsmaterialet som legges frem ved førstegangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan. Miljøprogrammet skal beskrive hvordan miljøkvalitetene, og andre miljøhensyn som er relevante for planforslaget, er fulgt opp og ivaretatt.

Til førstegangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for bebyggelse og anlegg skal det også utarbeides en innledende miljøoppfølgingsplan (MOP) for planleggings- og anleggsperioden med utgangspunkt i plansakens miljøprogram. Retningsgivende miljøprogram og miljøoppfølgingsplan skal utformes etter prinsippene i NS 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg- og anleggs- og eiendomsnæring eller den til enhver tids gjeldende tilsvarende standard. Nødvendige hensyn og ambisjoner fra miljøprogrammet skal innarbeides i forslag til reguleringsplan. Der klimagassregnskap og/eller beregning av netto klimagasseffekt kreves, jf. § 1-14.4, og det skal redegjøres for hensyn til karbonrike arealer jf. § 1-14.5, skal dette være en del av miljøprogrammet/miljøoppfølgingsplanen.

Ved byggesøknad skal det, der det foreligger MOP i reguleringsplanen, leveres en oppdatert miljøoppfølgingsplan (MOP) basert på denne. MOP i byggesaken skal vise hvordan miljøhensyn vil bli ivaretatt og dokumentert i hele bygge- og anleggsperioden.

§ 1-15 Landskap og natur (jf. pbl. § 11-9 nr. 6)

§ 1-15.1 Landskapskvaliteter
Tiltak skal ikke føre til skade for viktige kvaliteter ved karakteristiske landskapselementer, som eksempelvis raviner, elvelandskap og åskammer, store enkeltstående trær og beplantning langs åkerkanter.

Der geotekniske undersøkelser fastslår at det er nødvendig å sikre eksisterende bygninger eller anlegg, skal naturmangfoldet ivaretas i størst mulig grad. Der naturmangfold berøres skal geotekniker i samråd med landskapsingeniør/-arkitekt prosjekterere avbøtende tiltak.

§ 1-15.2 Kartlegging av naturkvaliteter
Dersom det er mangelfull kunnskap om naturmangfoldet jf. § 8 i naturmangfoldloven og det kan finnes naturverdier i planområdet/tiltaksområdet, skal det gjøres en kartlegging av naturmangfoldet inkludert naturtypekartlegging i reguleringsplaner og ved søknad om tiltak.

Naturkartlegging skal utføres av fagkyndig. Nye kartlegginger skal legges inn i Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase og Artsdatabankens karttjeneste Artskart.

Informasjon: Kartlegging av naturmangfoldet ved utarbeidelse av reguleringsplaner er hjemlet i pbl 12-7.nr 12. Ved regulering og ved søknad om tiltak skal det redegjøres for hvordan prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 er vurdert, og hvordan biologisk mangfold inkludert naturtyper, er ivaretatt, jf. Naturmangfoldloven § 7. Vurderingen skal fremgå av beslutningen. Konferer med kommunen ved usikkerhet om kunnskapsgrunnlaget

§ 1-15.3 Naturkvaliteter
I følgende områder registrert i Miljødirektoratets karttjeneste naturbase, tillates ikke permanente tiltak, midlertidige tiltak etter pbl. 20-4 c, eller endra bruk, som kan forringe naturverdiene:

- Naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 13 med status lokalt viktige (C), viktige (B) og svært viktige (A)
- Naturtyper kartlagt etter Miljødirektoratets instruks (MI/NiN) med status svært lav kvalitet, lav kvalitet, moderat kvalitet, høy kvalitet og svært høy kvalitet
- Bestemmelsen omfatter også naturtyper (i de to punktene over) som blir oppdaget ved kartlegging, men som ennå ikke er registrert I Naturbase

Ved regulering av ubebygd mark til framtidige områder for bebyggelse og anlegg, skal bestående naturområder med betydning som fordrøyningsmagasin ved store nedbørmengder og flom ikke nedbygges, men avsettes til grønnstruktur.

Verdifulle trær og våtmarksområder skal bevares, jf. § 1-9.2.

Varåa, Fossåa og Sagelva har spesiell betydning som leveområde for edelkreps. Inngrep som enkeltvis eller i sum kan redusere disse vassdragenes verdi som leveområde for edelkreps, er ikke tillatt.

Klima- og miljøtiltak i landbruket som ikke er søknadspliktige etter PBL er ikke omfattet av forbudet i bestemmelsen. Landbruksveier som vil forringe naturverdiene på de kartlagte områdene i naturbase er omfattet av forbudet i bestemmelsen.

Informasjon:

Med endra bruk menes for eksempel hensetting av utstyr og masser/fyllinger.

Med verdifulle trær menes:

Rødlistede tresorter, utvalgt naturtype hul eik, i tillegg store, gamle trær (trær med stammeomkrets større eller lik 200 cm målt 1,3 m over bakken). Et gammelt tre med stammeomkrets mindre enn 200 cm kan også være verdifullt, dersom minst et av følgende kriterier er oppfylt: 1) treet antas å være over 170 år gammelt, 2) treet har hulrom, reirhull eller annen sprekkdannelse som er gunstig for dyr som insekter, flaggermus, fugl.

Trær uavhengig av størrelse som gir en spesiell opplevelsestjeneste vil kunne heve treets verdi. En tilstandsvurdering, eventuelt taksering av treet for å avgjøre den reelle verdien kan være nødvendig.

Trær som er en fremmed art omfattes ikke av denne bestemmelsen.

Forbudet mot tiltak i Varåa, Fossåa og Sagelva omfatter tiltak som kan forverre vannkvaliteten eller vanskeliggjør bedring av vannkvaliteten, samt inngrep i vannstrengen og elvebredden som kan forringe yngle- og oppvekstområder for edelkreps.

§ 1-16 Terrenginngrep, massehåndtering i reguleringsplan og deponering av snø

§ 1-16.1 Massemottak og masseuttak (jf. pbl. § 11-9 nr. 1)

Massemottak og masseuttak skal kun etableres innenfor områder angitt på plankartet og skal reguleres.

Massemottak skal utformes for å hindre erosjon både i anleggsfasen og etter at mottaket er avsluttet. Tiltak mot erosjon skal inngå i reguleringsplan og søknad om tillatelse til tiltak. Frist for tilbakeføring av massemottak til avsatt formål skal inngå i reguleringsplan og/eller tillatelse til tiltak. Massemottak skal tilbakeføres til LNF-formål etter oppfylling, der annet ikke er angitt i plan. Det skal kun tas imot rene, naturlige masser (jord- og steinmasser som ikke er forurenset), med mindre andre typer masser er tillatt i plan og ved tillatelse etter forurensningsloven. Massemottak skal tilrettelegges for størst mulig grad av gjenbruk og gjenvinning av masser.

§ 1-16.2 Massehåndtering i reguleringsplan

Massehåndteringsplan for disponering av overskuddsmasse skal inngå i forslag til reguleringsplan ved førstegangsbehandling. I massehåndteringsplanen skal det fremkomme hvordan masser skal brukes og gjenbrukes. Mengde og kvalitet av overskuddsmasse skal beskrives. Må overskuddsmasser transporteres bort skal det beskrives hvor, og massene leveres til godkjente mottak.

Planforslaget skal utformes på en slik måte at man i så stor grad som mulig oppnår massebalanse. Overskuddsmasser skal fortrinnsvis sorteres og gjenbrukes innenfor planområdet eller i nærliggende byggeområder.

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner for områder større enn 10 dekar skal areal for mellomlagring og sortering av masser ligge innenfor planområdet. Bestemmelsene skal inneholde rekkefølgekrav for avslutning og opprydning av mellomlageret.

§ 1-16.3 Deponering av snø (jf. pbl. § 11-9 nr. 1 og 4)

Lagring av snø skal så vidt mulig løses lokalt. Løsning for håndtering av snø må framgå av alle reguleringsplaner.

Etablering av snødeponier krever reguleringsplan. Bortkjøring av snø kan kun skje til godkjente anlegg. Det skal ikke dumpes snø i vassdrag eller innenfor hensynssone raviner.

§ 1-17 Vern av matjord

Jordvern skal være et hovedhensyn i all arealdisponering.

§ 1-17.1 Omdisponert areal

Jordlovens §§ 9 og 12 (om omdisponering og deling) og jordlovens § 8 (om driveplikt) skal gjelde i landbruksområder avsatt eller regulert til framtidig utbygging og masseuttak, inntil tiltak igangsettes i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

§ 1-17.2 Gjenbruk av matjord

I alle typer plan- og byggesaker som tillater formålsendring/omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord, skal det kreves matjordplan som sikrer at matjordlaget (ploglaget(/A-sjiktet) dvs. de øverste 20 - 25 cm. av jordsmonnet) brukes til jordbruksproduksjon utenfor planområdet.

Matjordplan skal følge forslag til reguleringsplan til førstegangsbehandling.
En matjordplan skal inneholde:

- beskrivelse av matjorda som skal flyttes
- vurdering og avklaring av mottaksarealer
- beskrivelse av mottaksarealet
- bruk av matjorda fra planområdet
- utførelse av jordflyttingen

Dersom flytting av matjord medfører regulering av mottaksstedet, skal mottaksområdet være regulert senest samtidig med regulering som utløser krav til matjordplanen.

§ 1-17.3 Tilførsel av matjord på dyrka og dyrkbar jord
Tilførsel av ekstern matjord på dyrka og dyrkbar jord er ikke tillatt uten søknad etter pbl. Ved krav til matjordplan jf. § 1-17.2 skal det utarbeides reguleringsplan der mottaksarealet er større enn 20 daa. For mottak av andre typer masser enn matjord kreves reguleringsplan, jf. § 1-16.1.

Retningslinjer: Det vises til Veileder til matjordplan utarbeidet av Vestfold og Telemark fylkeskommune, sist revidert i februar 2021. Matjordlaget er den mest verdifulle jorda på grunn av høyt innhold av humus, god jordstrukturutvikling og stor biologisk aktivitet.

Flytting av matjord sikrer at jord fortsetter å være matproduserende areal et annet sted; som topplag på et nydyrkingsareal, som topplag på et massemottak som skal bli jordbruksareal eller som jordforbedring på dyrket jord.

§ 1-18 Kulturminnevern (jf. pbl. § 11-9 nr. 7)

§ 1-18.1 Automatisk fredete kulturminner
Informasjon: I hht. kulturminneloven er alle bygninger og anlegg som er eldre enn 1537 og alle stående byggverk fra perioden 1537 – 1649 automatisk fredet og skal forvaltes etter kulturminnelovens bestemmelser. Dersom det under gravearbeider, anleggsvirksomhet eller lignende støtes på automatisk fredede kulturminner i tillegg til de som er registrert, skal arbeidet umiddelbart stanses og de regionale kulturvernmyndigheter varsles i samsvar med kulturminneloven § 8. Ved all saksbehandling etter plan- og bygningsloven skal oppdatert datasett med kulturminner lastes ned fra Riksantikvarens kulturminnedatabase (Askeladden.ra.no) for å sikre at hensynet til fredete kulturminner ivaretas.
Det er ikke tillatt å bruke metallsøker på områder med fredete kulturminner. Ved bruk av metallsøker skal Riksantikvarens retningslinjer for dette følges.

§ 1-18.2 Listeførte kirker
Informasjon: Strømmen kirke, Lillestrøm kirke, Frogner kirke og Fet kirke er listeførte kirker. Tiltak utover vanlig vedlikehold av disse kirkebygningene, krever tillatelse fra biskopen på grunnlag av råd fra Riksantikvaren. Søknad om tiltak skal sendes til regionale kulturminnemyndigheter for uttalelse.
Viser til rundskriv q-06/2020 18. desember 2020 Forvaltning av kirke, gravplass og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø.

§ 1-18.3 Enkeltbygninger og kulturmiljø registrert i kulturminneplan/kulturmiljøplan
§ 1-18.3.1 Bygninger i verneklasse VK1
Bygninger som er registrert med verneverdi i klasse VK1 i vedlegg j) tillates ikke revet eller vesentlig ombygget.

§ 1-18.3.2 Bygninger i verneklasse VK2, VK3 og VK4
For bygninger og andre kulturminner i VK2, VK 3 eller VK 4 skal det tas hensyn til verneverdiene ved tiltak på eller ved bygningen/kulturminnet.

Informasjon: Bygninger og anlegg er registrert med verneverdi klasse 1(VK1) til klasse 4 (VK4) i

- *«Kulturminnevernplan for Skedsmo kommune»*
- *vedlegg «Registrering og verdivurdering av faste kulturminner og kulturmiljøer i Fet kommune» til forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Fet 2019-2031,*
- *vedlegg «Register over kulturminner og kulturmiljøer i Sørum kommune» til Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sørum 2017-2021.*

Tiltak på bygninger i VK1 og VK2 skal sendes regional kulturmyndighet til uttalelse. Tilbakeføring til opprinnelig dokumentert utførelse av fasade er må gjennomføres i samråd med lokal og regional kulturminnemyndighet.

§ 1-18.4 Dokumentasjon og vurdering av søknader
Ved søknad om fradeling eller bygningsmessige tiltak knyttet til bygg med registret verneverdi skal det sammen med søknad leveres en estetisk redegjørelse for det omsøkte tiltaket. Det skal redegjøres for:

a. Plassering av tiltaket i forhold til tilstøtende bebyggelse, gateløp, terrengforskjeller og landskap.
b. Byggehøyder i forhold til eksisterende byggehøyder
c. Form, karakter, volumer og gateløp
d. Materialbruk, taktekking, fasadekledning, fargebruk, vindusutforming og annen detaljering
e. Takform, fasadeuttrykk
f. Hvorvidt opprinnelige bygningsdeler kan repareres eller restaureres istedenfor å utskiftes.

Punkt a – f skal vektlegges ved søknadsbehandlingen.

Ved søknad om endring eller rivning av bygninger som er registrert som verneverdige skal opprinnelig stiluttrykk dokumenteres ved bruk av bilder, tegninger eller detaljert beskrivelse før eventuelle tiltak igangsettes. Ved riving eller fjerning av opprinnelige bygningsdeler kan kommunen kreve at innsendes en fagmessig utført antikvarisk tilstandsrapport. Tilstandsrapporten skal tydelig vise omfanget av skadene med tekst og bilder. Det skal også redegjøres for hvilke tiltak som må gjøres for å sette bygget i stand. Forslag til eventuelt nytt bygg skal også foreligge ved søknad om rivning.

Retningslinje:
Den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen skal søkes bevart, og områdenes særpregede miljø og identitet skal sikres. Ved søknadsbehandling av eksisterende bygg, også inklusive tilbygg og påbygg skal bygningers opprinnelige stiluttrykk og utseende vektlegges, slik at eventuell endring tilpasses og underordnes eksisterende bebyggelse og strøkets karakter.

Alle tiltak som berører registrerte kulturminner direkte eller indirekte skal til lokal kulturminneforvaltning for uttalelse/ faglig vurdering. Retningslinjer for saksbehandling i kulturminneplan/kulturmiljøplan skal følges. Se kommunens temakart for kulturminner/kulturmiljø for en oversikt over hva som er kommunalt listeført.

Ved byggetiltak nær et kulturminne/kulturmiljø skal det legges særlig vekt på en helhetsvurdering. Nye byggetiltak skal forholde seg til eksisterende bebyggelsesstruktur og underordnes kulturminnet/kulturmiljøet. Tilstrekkelig avstand til kulturminnet skal vektlegges. Vegetasjon som større trær skal søkes bevart.
Ved søknad om riving eller vesentlig ombygging på bygning som etter kommunens oppfatning har bevaringsverdi som kulturminne, kan kommunen regulere bygningen til hensynssone bevaring, eller kreve endringer i omsøkt tiltak som gjør at kulturminneinteressene ivaretas bedre.

Områdene som er registrert som verdifulle kulturlandskap i kommunens kulturminneplan/ kulturmiljøplan, skal forvaltes slik at kvalitetene i landskapet opprettholdes og styrkes, jf. § 1-8 og § 8-2.4.

§ 1-19 Fare for urbanflom ved styrtnedbør

I områder som er utsatt for urbanflom, skal flomsikring tilpasses i den enkelte plan- eller byggesak jf. § 2-1.2.1

For nye tiltak i områder som er utsatt for nedbørsflom, skal det brukes materialer og konstruksjoner som tåler å stå under vann. Det tillates i slike tilfeller ikke å etablere kjeller under terreng. Avløp og vannforsyning skal ha tilbakeslagssikring.

For eksisterende bebyggelse i områder som er utsatt for urbanflom, tillates ikke bruksendring av rom i kjellere til rom for varig opphold.

§ 1-20 Fare for flom

På grunn av fare for kjellerflom, tillates det ikke innredning av rom for varig opphold under kote 106,2 i noen del av kommunen. Ved etablering av bebyggelse under kote 106,2 må det være utført beregninger som viser at bebyggelsen vil tåle belastning for 200-års flom, og tilstrekkelig flomsikring må etableres, jf. TEK17 § 7-2. Avløp og vannforsyning skal ha tilbakeslagssikring. Bestemmelsen gjelder i Lillestrøm by og kommunens lavest beliggende områder langs Øyern/Svellet.

Dersom området er gitt et strengere krav til sikkerhet mot flom etter §§ 1-19, 8-1.9, 8-1.10, 8-1.11 eller 8-1.12 gjelder de strengeste sikkerhetskravene.

Tiltak i sikkerhetsklasse F3 skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom i henhold til teknisk forskrift (TEK17) § 7-2 og tilhørende veiledning. NVEs retningslinjer 2/2011 ”Flaum og skredfare i arealplanar” skal legges til grunn ved planlegging og utførelse av nye tiltak.

§ 1-21 Restriksjonsområder rundt Kjeller flyplass

Gjennomføring av tiltak i strid med Restriksjonsplan for Kjeller flyplass av 05.11.1998, jr. vedlegg g) tillates ikke.

§ 1-23 Plassering av nettstasjoner

Nettstasjoner tillates oppført i forbindelse med fremføring av strøm til stedbunden næring i LNF-områder, samt i areal avsatt til utbyggingsformål. Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 meter fra eiendomsgrense. Det er generelt 5 meter byggegrense rundt nettstasjoner. Det må tas hensyn til støy fra nettstasjoner ved plassering av ny bebyggelse.

Kapittel II Bebyggelse og anlegg

Bestemmelser til arealformål etter plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 1

§ 2-1 Generelle bestemmelser for områder for bebyggelse og anlegg

§ 2-1.1 Rekkefølgekrav (jf. pbl. § 11-9 nr. 4)
For områder avsatt til bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel, skal reguleringsplaner sikre at utbygging ikke finner sted før blant annet samferdselsanlegg, teknisk infrastruktur og samfunnstjenester som vei, herunder gang- og sykkelveinett og fortau, vann, avløp og energiforsyning (inkl. ev. fjernvarme), telekommunikasjon, turveier, grønnstruktur, skoler, barnehager, kommunikasjonstilbud og helse- og sosialtjenester er etablert med tilstrekkelig kapasitet eller sikret opparbeidet. Kravet gjelder både innenfor planområdet, og områder i tilknytning til planområdet.

For boligbebyggelse skal felles lekeareal og andre felles uteoppholdsareal (inkl. parkering) opparbeides i samsvar med gjeldende bestemmelser, og være ferdigstilt før brukstillatelse gis.

For områder avsatt til næringsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger, bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting eller turistformål skal uteområdene være ferdigstilt før brukstillatelse gis.

For enkelte felt gjelder spesifikke krav til infrastrukturplanlegging, dette er nærmere angitt i bestemmelsene. Ytterligere rekkefølgekrav skal vurderes i reguleringsplan.

§ 2-1.2 Krav til teknisk infrastruktur i områder for bebyggelse og anlegg (jf. pbl. § 11-9 nr. 3)
§ 2-1.2.1 Vann og avløp
En VA-rammeplan skal inngå i alle reguleringsplaner for å sikre en tilfredsstillende håndtering av vannforsyning, spillvann og overvann. Planen skal angi prinsippløsninger for området, sammenheng med overordnet hovedsystem både oppstrøms og nedstrøms, samt dimensjonere og vise overvannshåndtering og flomveier. Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier ivaretas og tilstrekkelig sikkerhet mot oversvømmelse oppnås. Kart over teoretiske flomveier (kart over dreneringslinjer) og kartet over føringsveier Lillestrøm by skal legges til grunn.

Ledningsanleggene for vann og avløp skal ha en kapasitet innrettet for utvidelse utover det enkelte planområde, og det må påses at kapasitet og tilstand i bestående VA-nett er god nok dersom ny utbygging gir en økt belastning på dette. Fremtidige klimaendringer skal tas hensyn til. Ved dimensjonering av overvannsanlegg skal det benyttes en klimafaktor på 1,5.

Nedbør/overvann skal fortrinnsvis infiltreres i grunnen og i åpne vannveier etter prinsipp om lokal overvannshåndtering, og på en slik måte at det ikke medfører ulemper for naboeiendommer. Taknedløp, innvendig eller utvendig, tillates ikke ført til offentlig avløpsnett, herunder overvannsledninger.

Reguleringsplaner skal identifisere og sikre arealer for overvannshåndtering, herunder fordrøynings- og renseløsninger, og beskrive hvordan løsningene kan gi nye bruksmessige og visuelle kvaliteter til det offentlige rom. Grøntstrukturens funksjon for områdets vannbalanse skal vurderes.
Følgende dokumenter skal legges til grunn for arealplanlegging:

- Den til enhver tids gjeldende retningslinjer for vann- og avløpsanlegg
- Den til enhver tids gjeldende retningslinjer for overvannshåndtering for kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo.
- Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

- Retningslinjer for slokkevann og vann til sprinkleranlegg for kommunene på Romerike
- Veiledning – tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper.

Bestemmelsene fra Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (Administrative bestemmelser og Tekniske bestemmelser) gjelder ved tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

Retningslinjer
Innhold i rammeplan vann og avløp

- *En VA-rammeplan er en beskrivelse av eksisterende og planlagt vann- og avløpsløsning, med tilhørende plantegninger.*
- *Eksisterende og planlagte VA-systemer, inkl. tilknytningspunkt til eksisterende anlegg. For større planområder med flere delfelt, skal planen også vise tilknytningspunkt til planlagt nytt hovedledningsanlegg, samt planlagt overvannshåndtering for det enkelte delfelt.*
- *Hele nedbørfeltet inkl. kapasiteten både oppstrøms og nedstrøms på overvannsanlegget skal tas hensyn til ved overvannsplanlegging. Eksisterende avrenningsmønster og planlagte endringer, lokalisering av areal for overvannstiltak, flomsoner og flomveier, og beskrivelse av konsekvenser for nedenforliggende områder skal framgå. Treleddsstrategien legges til grunn for utforming av overvannsløsning.*
- *Vurdering av forurensningsnivå i overvann, vurdering av resipient og krav til vannkvalitet.*
- *Vurdering av mulighet for reetablering/åpning av lukkede vannveier (naturlige vannveier).*
- *Lokalisering av planlagte tekniske VA-anlegg som for eksempel: hovedledningsnett, pumpestasjoner, trykkøkningsanlegg, renseanlegg, slukkevannsuttak, høydebasseng, rensedammer, infiltrasjonsarealer, fordrøyningssystemer, etc.*
- *Dimensjoneringsgrunnlag og planlagt belastning (pe) inklusivt slukkevann. Beskrivelse av tekniske løsninger (ledningsdimensjoner skal fremgå av plantegning).*
- *VA-anlegg som utbygger søker overtatt til offentlig drift og vedlikehold.*
- *Brannhydranter skal benyttes der det er hensiktsmessig også mht. VA-anleggets funksjon*
- *Overvann bør føres til resipient eller på annen måte som utnytter vannet som ressurs, slik at vannets naturlige kretsløp opprettholdes og naturens selvrensningsevne utnyttes.*

For nye byggetiltak skal overvannsanlegg dokumenteres og stedfestes digitalt i tråd med kommunens «Norm for dokumentasjon og stedsfesting av overvannsanlegg». Det skal også sikres god funksjon, drift og vedlikehold av anlegget.

Ved regulering kan kommunen stille krav om bruk av blågrønn faktor eller tilsvarende ordning. Blågrønn faktor er et verktøy for kvantifisering av vegetasjon og vannelementer.

Arealene som inngår i lokal overvannshåndtering tegnes og sikres som «Grønnstruktur – Blå/grønnstruktur», eller «Grønnstruktur – Overvannstiltak» eller «Grønnstruktur – Infiltrasjon/fordrøyning / avledning» alt ettersom hvilken funksjon eller økosystemtjeneste som skal sikres. Der forslagsstiller tar i bruk naturbaserte løsninger i hovedkategorien «Grønnstruktur», skal det forelegges en skjøtselsplan som viser og forklarer hvordan «grønnstruktur» skal overta overvannshåndtering over tid.

§ 2-1.2.2 Vei og veilys (jf. pbl. § 11-9 nr. 3)
Følgende dokumenter skal legges til grunn for arealplanlegging:

- Den til enhver tids gjeldende kommunal veinorm
- Den til enhver tids gjeldende kommunal veilysnorm.

I sentrumsområder kan normene fravikes der disse ikke er tilpasset sentrumsområder og gatestruktur.

Ved etablering av private veier og felles avkjørsler skal kommunens veinorm følges. Der det anlegges interne, private atkomstveier skal disse ha en samlet bredde på minst 4 meter; 3 meter kjørebane og 0,5 meter bankett på hver side. Maksimal stigning skal være 12,5 %. Det tillates maksimum en adkomst per boligeiendom. Enkeltavkjørsel til kommunal vei i småhusområder skal opparbeides med stikkrenne og skal ikke være bredere enn 4 meter. I småhusområder skal grøft ellers opprettholdes langs eiendomsgrense mot vei. Ev. gjenfylte veigrøfter skal gjenopprettes. Dersom det ikke er fysisk mulig å anlegge grøft skal avkjørselsbredde avgrenses med fysisk stengsel som f.eks. gjerde.

§ 2-1.2.3 Energiforsyning (jf. pbl. §§ 11-9 nr. 3 og 12-7)
Reguleringsplaner skal redegjøre for, og vurdere energitekniske løsninger for planområdet, og synliggjøre de miljømessige konsekvensene.

Tilknytningsplikt til fjernvarme innenfor konsesjonsområdet, fastsettes i reguleringsplan. Konsesjonsområdene fremgår av kommunens temakart, vedlegg f). For tiltak som er innenfor konsesjonsområdene for fjernvarme, men som kan gjennomføres uten krav om ny reguleringsprosess, er det tilknytningsplikt. Tiltak som samlet på eiendommen er mindre enn 500 m^2 BRA eller har en varmeløsning som er dokumentert miljømessig bedre og gir et lavere CO2-avtrykk enn fjernvarme, kan unntas tilknytningsplikt.

Tilknytningen til fjernvarme skal skje ved anleggsstart slik at fjernvarme kan benyttes til oppvarming og tørking i hele anleggsfasen.

Retningslinjer:
Utenfor konsesjonsområde for fjernvarme bør nye bygg ha en varmeløsning som er miljømessig like god som eller bedre enn fjernvarme.

For å sikre energieffektive bygg og anlegg, bør samspillsløsninger med omkringliggende bygg og anlegg, både eksisterende og planlagte, identifiseres i alle prosjekter der det kan være relevant.

Nye nærings- og boligbygg bør bygges som passivhus og Norsk Standard for passivhus legges til grunn.

Av hensyn til globale klimagassutslipp og lokal luftkvalitet bør det på anleggsplasser brukes maskiner og utstyr som ikke har utslipp av klimagasser eller har andre vesentlige utslipp til luft. Transport til og fra anleggsplass, inkludert massetransport, bør skje utslippsfritt.
I reguleringsplaner vil kommunen stille krav om fossilfri og utslippsfri anleggsplass/anleggsfase i den grad det nasjonale regelverket åpner for det, løsninger skal redegjøres for i reguleringsplanforslaget.

§ 2-1.2.4 Avfall
For ny bebyggelse eller ved rehabilitering av bestående bebyggelse, skal det velges avfallsløsninger som fremmer avfallsminimering, gjenbruk og gjenvinning. Der det etableres avfallssug, stasjonært eller mobilt, skal det etableres to separate nedkast, et for matavfall og

et for restavfall. Kommunen kan stille krav til nedgravde brønner eller andre innebygde innsamlingsløsninger for glass- og metallemballasje samt papp/papir. Avstand fra ytterdør i boenhet til leveringspunkt skal normalt være inntil 50 meter. Avfallsløsninger skal fremgå av planforslaget. Renovasjonsanlegg skal vises i plankartet.

Det skal etableres avfallsoppsamlingsløsning etter følgende norm:

Avfallsoppsamlingsløsning	Antall boenheter		
	Småhus	Blokkbebyggelse utenfor sentrumsformål	Sentrumsformål og i KF 1, KF2, KF3, KF4 og KF5
Småbeholdere	Inntil 5	Inntil 5	
Avfallsbrønn, nedgravde	Fra 5	6-100	
Mobilt avfallssug		101-250	0 - 250
Stasjonært avfallssug		Fra 251	Fra 251

Kommunen kan stille krav om felles avfallsløsning for tilgrensende boligfelt. Kommunen kan i felter som er underlagt krav om områderegulering stille krav om samlet løsning for avfallshåndtering i hele området.

Avfallshåndtering i anleggs- og driftsfasen skal alltid foregå slik at det har minimal virkning på miljøet.

Innenfor sentrumsformål og KF1, KF2, KF3, KF4 og KF5 gjelder i tillegg egne krav i §§ 2-3.1.6 og 2-9.1.

Retningslinjer:
Kravet følger av antallet boenheter i et utbyggingsområde, ikke antallet boenheter per bygg eller per byggetrinn. Ved utforming av nye reguleringsplaner følger kravet av antallet nye boenheter i planområdet.

§ 2-1.2.5 Tilrettelegging for brannvesenets rednings- og slokkeinnsats
Ved all arealplanlegging skal det utarbeides en plan for tilrettelegging av brannvesenets rednings- og slokkeinnsats. Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det følge redegjørelse for at tilrettelegging er ivaretatt. Nedre Romerike brann- og redningsvesen sine retningslinjer for rednings- og slokkeinnsats skal legges til grunn for vurdering i plan- og byggesaker.

§ 2-1.3 Uteoppholdsareal
§ 2-1.3.1 Areal som inngår ved beregning av uteoppholdsareal
For hver boenhet skal det avsettes et minste sammenhengende uteoppholdsareal (MUA). Bestemmelsene gjelder både ved nybygg, ombygging og bruksendring.

Følgende inngår i uteoppholdsareal:
- Ubebygd areal på bakkeplan.
- Ikke-overbygd terrasse og ikke-overbygd inngangsparti som stikker mindre enn 0,5 meter over bakken.
- I tillegg inngår balkonger, takterrasser og lignende der det er fastsatt i § 2-1.3.3 eller bestemmelsene for den enkelte boligtype.

Følgende inngår likevel ikke i uteoppholdsareal:
- Areal med helling over 1:3
- Areal i smale striper på under 2 meters bredde som er inneklemt mellom areal som ikke regnes med i MUA
- Innglassede balkonger
- Nødvendig snu- og kjøreareal

- Parkeringsareal i samsvar med den til enhver tids gjeldende parkeringsnorm for bil. Felles parkeringsanlegg for sykkel inngår heller ikke. Dersom det er mer bakkeparkering enn parkeringsnormen i områder uten øvre begrensning krever, skal det tas utgangspunkt i det faktiske parkeringsareal.
- Areal som ligger i aktsomhetsområder for magnetfelt og strålefare
- For areal som er utsatt for støy gjelder § 1-14.1.1
- For areal som er utsatt for luftforurensning gjelder § 1-14.3
- Arealer satt av til «grønnstruktur» eller annet «teknisk grønt» med en funksjon som ikke er forenelig med personlig bruk (lek) og opphold, f.eks. regnbed. Disse skal vises i reguleringsplan som egnet formål der uteopphold utelukkes.

§ 2-1.3.2 Øvrige kvalitetskrav ved regulering
Den samlede kvaliteten på uteoppholdsarealet skal være brukbart for lek. Plassering og utforming skal bidra til å sikre lav fare for trafikkskade. Uteoppholdsarealet skal i størst mulig grad være opparbeidet med variert vegetasjon og med utgangspunkt i eksisterende naturelementer for å sikre biologisk mangfold og beboeres rekreasjonsbehov.

Minst 30 % av minste felles uteoppholdsareal skal være vegetasjonsdekket. Ved etablering av minste uteoppholdsareal på lokk skal minst 10 % av utearealet ha en jorddybde på minimum 80 cm for etablering av trær osv.

Ved nybygg skal minst 50 % av det totale uteoppholdsarealet skal være solbelyst kl. 15:00, vårjevndøgn. Ved nybygg skal minst 50 % av det totale uteoppholdsarealet, inkl. arealet opparbeidet som lekeplass, skal ha minst 5 soltimer 1. mai, hvorav minst 3 timer mellom kl. 15:00 og 20:00

Det skal skilles og skjermes fysisk mellom felles, halvprivate og private uteareal ved bruk av beplantning, levegger, natursteinsmur eller lignende anleggsgartneriske tiltak. Avstand mellom private uteoppholdsareal og fellesareal skal være minst 2 meter. Masser som skal brukes til opparbeidelse av utearealer for lek og opphold, skal tilfredsstille normverdiene i Forurensningsforskriftens kapittel 2, Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider vedlegg 1.

Retningslinjer: Det legges vekt på følgende kvalitetskrav til felles uteoppholdsareal:
- *Arealet skal være variert og tilpasset utbyggingens størrelse.*
- *Arealet skal opparbeides med nødvendig utstyr for lek, spill for barn og unge, sittegruppe, romdannede beplantning o.l.*
- *Arealet skal gi rom for både rolig opphold og støyende aktivitet.*
- *Arealet skal være egnet som oppholdsplass/møteplass for alle aldergrupper og brukergrupper. Elementer som benker og bord, felles griller og andre samlingsområder for voksne og familier skal inngå.*

Bestemmelsene til den enkelte reguleringsplan skal tydeliggjøre hvilke felt på plankartet som kan inngå i MUA.

Uteoppholdsareal på bakkeplan skal vises i reguleringsplan med enten «Uteoppholdsareal – lekeplass», «Uteoppholdsareal – gårdsplass», «Uteoppholdsareal -parsellhage» eller «Uteoppholdsareal – annet uteopphold». Dette gjelder ikke privat uteoppholdsareal i småhusområder.

§ 2-1.3.3 Minste størrelse for uteoppholdsareal
Følgende bestemmelser om minste uteoppholdsareal (MUA) for respektive boligtyper/områder gjelder, der ikke annet framgår av bestemmelsene for det enkelte felt/formål:

	Total MUA i m² per boenhet	**Privat** per boenhet - direkte knyttet til boligen i % av total MUA	**Privat på balkong/ takterasse** per boenhet MUA i m^2	**Fellesareal** i % av total MUA	**Andre bestemmelser** MUA i m^2
Enebolig §2-2.1.6	Minst 250	Alt	Medregnes ikke i MUA		Minst 40 % skal være sammenhengende og ha bredde minst 6 meter
Sekundærleilighet i enebolig §2-2.1.6	Minst 100	Alt	Medregnes ikke i MUA		Minst 40 % skal være sammenhengende og ha bredde minst 6 meter
Tomannsbolig §2-2.1.6	Minst 200	Alt	Medregnes ikke i MUA		Minst 40 % skal være sammenhengende og ha bredde minst 6 meter
Konsentrert småhus § 2-2.2.2	Minst 90 i indre og minst 120 i ytre sone	Minst 60 %	Maks 10 m^2 av det private uteoppholdsareal medregnes	Minst 30 % skal være felles og ligge på bakkeplan eller lokk i høyde med bakkeplan. Det skal være minst 200 m^2 felles MUA for et felt.	Minst 40 % av felles MUA skal være sammenhengende og ha bredde minst 6 meter.
Utenfor sentrumsformål – blokk § 2-1.3.6	Minst 60	Minst 15 %	Areal som oppfyller bestemmelsen medregnes	Minst 70 %	Maks 50% av felles uteoppholdsareal kan ligge på takterrasse/lokk som ikke er på bakkeplan
Sentrumsformål, toroms leilighet og større § 2-3.1.5	Minst 25	Minst 20 %	Areal som oppfyller bestemmelsen medregnes	Minst 70 %	Fellesareal kan ligge på bakkeplan,

					balkong eller terrasse/lokk
Sentrumsformål, ettroms leilighet § 2-3.1.5	Minst 17	Minst 12 %	Areal som oppfyller bestemmelsen medregnes	Minst 70 %	Felles uteoppholdsareal kan ligge på balkong eller takterrasse/lokk
Kombinert formål KF 1 – KF 5, KF29 og KF30 § 2- 9.1	Minst 40	Minst 25 %	Areal som oppfyller bestemmelsen medregnes	Minst 60 %	Maks 50 % av felles uteoppholdsareal kan ligge på takterrasse/lokk som ikke er på bakkeplan

§ 2-1.4 Lekeplasser og andre arealer for aktivitet
Ved regulering av boliger gjelder følgende bestemmelser:

De samme kvalitetskravene som stilles til øvrig MUA i §§ 2-1.3.1 og 2-1.3.2 stilles til lekeplasser. Lekeplass teller ikke med i MUA, med mindre annet er angitt. Nærlekeplass og strøkslekeplass settes av i reguleringsplan med arealformål «Uteoppholdsareal – lekeplass».

Lekeplasser skal ha et kreativt innhold og en utforming og møblering som innbyr til allsidige aktiviteter, også vinterstid. Det skal benyttes naturlige materialer, ikke gummigranulat eller plast.

Trafokiosker og annen teknisk infrastruktur skal ikke plasseres på områder avsatt til lekeplass.

Retningslinje: Det vises til Byggforskserien blad 381.301 og 381.302

§ 2-1.4.1 Lekeplass ved inngang
Ved detaljregulering av mer enn 4 boenheter skal det inngå areal med benker og lekeapparater tilpasset barn i aldersgruppen 2 – 5 år innen 50 meter fra bolig. Arealet skal være minst 150 m^2. Utenfor sentrumsformål skal hver lekeplass betjene inntil 30 boenheter. I sentrumsformål og KF 1-5, KF29 og KF30 skal arealet økes med 50 m^2 pr. 50 boenheter, og en lekeplass kan deles i to lekeplasser på 100 m^2.
Lekeplass ved inngang kan inngå ved beregning av felles MUA.

Lekeplassen skal rammes inn av beplantning.

§ 2-1.4.2 Nærlekeplass
Ved detaljregulering av boligfelt med mer enn 20 boenheter, skal det i tillegg til lekeplass ved inngang inngå nærlekeplass for variert lek og med sittemuligheter, tilpasset barn i aldersgruppen fem til tretten år, innen 150 meter fra bolig. Arealet skal være minst 500 m^2, og skal fra og med 50 boliger økes med 10 m^2 per boenheter.

Minst 50 % av lekeplassen skal være flat (maksimal stigning 1: 20) og ha fast dekke.

Beplantning skal ramme inn eller danne rom rundt lekeplassarealet, slik at det er tydelig og lesbar soneinndeling. Dvs. at det er lett å orientere seg og lese ut fra opparbeidelse hvor det er trygt å oppholde seg, og hvor det er tenkt hvilken type aktivitet.

Retningslinjer:
Nærlekeplasser bør ha en tematisk overbygning som gir den særpreg. Eksempler på temaer kan være fly, båt, lekehus eller lekebuss med tilhørende lekeaktiviter. Det kan også være naturelementer som vann, tre eller stein som er gjennomgående tema. Dersom det er nødvendig for å overholde avstandskravet kan lekearealet deles i to eller flere lekeplasser på minst 500 m^2 hver. For boligfelt med færre enn 200 boliger kan nærlekeplass inngå i strøkslekeplass dersom avstand 150 meter overholdes.

§ 2-1.4.3 Strøkslekeplass
Ved detaljregulering av boligfelt med 200 – 500 boliger skal det inngå strøkslekeplass tilpasset barn fra ti år og oppover, innen 500 meter fra boligen. Arealet skal være minst 5 000 m^2, ev. deles i mindre lekeplasser på 2 500 m2 hver. En strøkslekeplass på minst 5 000 m^2 kan betjene opptil 500 boliger.

En strøkslekeplass skal tilrettelegges for plasskrevende aktiviteter som ballspill, skøyter, byggelek og skating. Minst en tredjedel av arealet skal ha en jevn, hard flate for sykling, ballspill og annet. Plassen skal videre ha park- eller naturareal med slitesterk trevegetasjon der bygging av lekehytter o.l. er tillatt.

§ 2-1.4.4 Lekeplass i sentrumsformål og kombinerte formål
Ved detaljregulering av områder avsatt til sentrumsformål, samt visse felt avsatt til kombinerte formål, gjelder i tillegg til §§ 2-1.4.1 egne krav til lekeplasser og nærmiljøanlegg/ballfelt eller byanlegg for disse formålene, se §§ 2-3.1.4 b) og 2-9.1.4 b).

§ 2-1.5 Krav om erstatningsareal
Ved omdisponering av arealer som er regulert til felles uteoppholdsareal, lekeplass eller til friområde og som er i bruk til eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av tidligere uregulert areal som barn bruker som lekeareal.

§ 2-1.6 Svalganger og åpne branntrapper
Svalganger tillates ikke. For nybygg tillates ikke åpne branntrapper.

§ 2-1.7 Grønne tak
Flate tak med en takhelning på 0 – 5,5 % skal være grønne, med unntak av de deler av taket som benyttes til energianlegg og takterrasser. Ved opparbeidelse som takterrasser skal allikevel minst 30 % av taket beplantes. Dette gjelder all type bebyggelse og anlegg, med unntak av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse og mindre bygningstyper som er tilknyttet slik småhusbebyggelse.
Med grønne tak menes det enten:

- «ekstensive grønne tak» bestående av 40 - 200 mm vekstmedium beplantet med moser, urter, gressarter og sedum.
- «hybride tak» som også betegnes som «semi-ekstensive / semi-intensive grønne tak», bestående av 120 – 250 mm vekstmedium beplantet med gressarter, urter, ville stauder, kratt og busker.
- «intensive grønne tak» bestående av 150 – 500 mm vekstmedium beplantet med gressplen, flerårige planter eller stauder, kratt, busker, trær (små).

Retningslinje: «Ekstensive grønne» tak er minimumskravet for slik å bidra til å dempe opp nedbørsflom, bidra til den lokale luftkvaliteten, bidra med en avkjølende effekt på lokalklimaet og beskytte mot UV-strålningens nedbrytende effekt på takmembran. «Hybride tak» omfatter også så kalte «biotoptak» eller «habitattak», som skal bidra til å øke biologisk mangfold. «Intensive grønne tak» bør med fordel gjøres tilgjengelig som takterrasse til beboere og/eller ansatte.

§ 2-1.8 Tre i bærende konstruksjoner, materialgjenvinning og gjenbruk

a) I bærende konstruksjoner og i øvrige deler av prosjektet over terreng skal det benyttes
    1) tre eller materialer som gjennom livsløpet har lavere klimafotavtrykk og er miljømessig bedre enn tre, eller
    2) gjenvinningsmaterialer eller gjenbrukte materialer

b) Bestemmelsen gjelder i byggesaker som behandles på grunnlag av kommuneplanens arealdel. Bestemmelsen gjelder ikke driftsbygninger i landbruket og tiltak unntatt krav til regulering etter § 1-3.1 b). Ved regulering skal punkt a) vurderes og etterstrebes.

c) Bestemmelsen i punkt a) supplerer ikke gjeldende reguleringsplaner.

Ved riving og rehabilitering skal det i størst mulig grad legges til rette for etterfølgende gjenbruk.

I overgangssone mellom blokkbebyggelse og småhusbebyggelse, eller i områder med eksisterende trehus, skal tre benyttes som hovedmateriale i nye bygg. Materialer som benyttes skal være av god kvalitet, slik at bygningens uttrykk opprettholdes i bygningens forventede levetid.

Informasjon: Med gjenvinning menes tilbakeføring av materialer i en industriell prosess for slik å bruke de igjen i prosjektet som noe annet. For eksempel omsmelting av metaller eller når oppkuttet treverk og flis blir til sponplater. Her endres strukturen til materialet og man lager et nytt produkt.

Med gjenbruk menes ny utnyttelse av et produkt i dets opprinnelige form. Man endrer ikke strukturen i materialet før det brukes det om igjen. Eksempelvis kan fliser, vinduer, dører og fasadematerialer som murstein være aktuelle for ombruk.

§ 2-1.9 Fellesfunksjoner i boligprosjekter (pbl. § 11- 9, nr. 5)
Ved regulering av flere enn 10 boenheter i sentrumsformål, kombinert formål eller blokkbebyggelse, skal det inngå fellesfunksjoner som hobbyrom, selskapslokale, treningsrom, møteplass eller tilsvarende. Det skal settes av 1 m^2 pr. boenhet til slikt formål.

§ 2-1.10 Sosiale boformer (pbl. § 11- 9, nr. 5)
Ved regulering av boliger i sentrumsformål, kombinerte formål og boligformål (kun blokkbebyggelse) kan minstekravet for boligstørrelser fravikes dersom det etableres sosiale boformer/bofellesskap, hvor en gruppe boenheter er knyttet til både innvendige og utvendige fellesarealer.

Et bofellesskap skal bestå av seks eller flere boenheter. I bofellesskap tillates boenheter på minimum 30 m^2. Det skal være varierte boligstørrelser tilrettelagt for en variert beboergruppe. Det skal avsettes et innendørs fellesareal med en gulvflate som utgjør minimum 10 % av summen av arealet til samtlige boenheter, men likevel ikke mindre enn 5 m^2 fellesareal per boenhet. Fellesarealene skal være av høy kvalitet og inneholde:

- kvaliteter som tilfredsstiller behovene til et fellesskap av beboerne
- minimum et stort, felles oppholdsrom med kjøkkenfasiliteter
- minimum 1 felles gjesterom per 10 boenheter
- arealer tilpasset barn som fungerer som innendørs lekeareal
- rolig oppholdsareal tilbaketrukket fra lekeareal og gangsoner.

Et felles oppholdsrom skal ha direkte adgang til felles uteoppholdsareal. Alle boenheter skal ha direkte tilgang til innendørs fellesarealer, eller via innvendig trapp/heis.

§ 2-1.11 Minste dybde og fasadebredde for leiligheter/rekkehus
Ensidig orientert boenhet, belyst fra én side, skal ikke være orientert kun mot nord eller innenfor 30 grader mot nordvest/nordøst.

Dybden for boenheten skal være mindre enn den totale fasadebredden. Dybden for boenheten for ensidig orientert boenhet skal ikke overskride 8 meter. Dybden for boenheten for tosidig orientert boenhet skal ikke overskride 13 meter. I små, ensidig orienterte boenheter skal fasadebredde ikke være mindre enn 80 % av boenhetens dybde.

§ 2-1.12 Boligstørrelse - variasjon
Ved regulering av boligområder vektlegges variasjon av boligstørrelser i det enkelte prosjektet, i nærområdet og i del av kommunen. Målet for kommunens styring av boligstørrelse er å sikre tilgang på nødvendige boligtyper og variasjon, samt motvirke ensartede områder.

§ 2-2 Bestemmelser for boligbebyggelse

§ 2-2.1 Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse, eksisterende
I uregulerte områder for eksisterende frittliggende småhusbebyggelse gjelder følgende bestemmelser ved søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 20-2.

Ved innsending av delesøknad skal det dokumenteres at tomten kan bebygges med ønske kvalitet i tråd med disse bestemmelser.

§ 2-2.1.1 Frittliggende småhusbebyggelse - definisjoner
Frittliggende småhusbebyggelse består av eneboliger, eneboliger med én sekundærleilighet og tomannsboliger i henhold til boligtypologier definert i Veileder for grad av utnytting.

Sekundærleilighet er en selvstendig boenhet i samme bygning som hovedboenheten og er adskilt fra denne. Sekundærleiligheten skal ha alle hovedfunksjoner som kjøkken, oppholds/soverom og sanitærrom og egen inngang/inngang via felles entre. Sekundærleiligheten er klart mindre enn hovedboenheten og med bruksareal på minimum 30 m^2 og maksimum 60 m^2.

§ 2-2.1.2 Bebyggelse og fradeling
Hver eiendom kan bebygges og eiendom fradeles i henhold til § 1-3.1 a).

§ 2-2.1.3 Utnyttelse
Tillatt bebygd areal (BYA) for eiendommer er maksimum 24 % i indre sone og 20 % i ytre sone vist i kart i vedlegg b). Tillatt bruksareal (BRA) for eneboliger er maks 400 m^2. Tillatt BRA for tomannsboliger er maks 250 m^2 per boenhet.

Boligens maksimale gesimshøyde er 7 meter. Maksimal mønehøyde er 9 meter. Høyde måles i henhold til TEK17.

Retningslinje: BRA-grensen kommer i tillegg til BYA-begrensningen, slik at den slår inn selv om BYA-grensen ikke er nådd. Det er kun selve boligbyggets BRA som inngår i de oppgitte BRA-grensene. Dersom garasje er en del av boligbygget, inngår denne. BYA beregnes etter Veileder til grad av utnytting.

§ 2-2.1.4 Parkering
Det skal avsettes 2 biloppstillingsplasser per boenhet på egen tomt ved bygge- og delesøknad. For sekundærleiligheter avsettes det 1 biloppstillingsplass i tillegg.

For biloppstillingsplasser på terreng skal det avsettes minimum 18 m^2 eksklusive manøvreringsareal per biloppstillingsplass. Snu- og manøvreringsareal skal opparbeides på egen grunn.

§ 2-2.1.5 Garasjer, uthus, carporter, anneks og andre mindre frittstående bygninger
Tiltakene skal plasseres i samsvar med den til enhver tids gjeldende Vei- og gatenorm. Dette gjelder også biloppstillingsplasser på terreng. Der det på kommuneplankartet er tegnet inn byggegrenser, gjelder likevel ikke unntaksregelen i veinormen som tillater at garasjer/carporter kan plasseres nærmere veien enn kommuneplanens § 1-6.1 åpner for.

Der byggegrensen på kommuneplankartet er mindre enn seks meter fra formålsgrense, gjelder uansett veinormens krav om en minsteavstand fra formålsgrense til garasje/carport.

Tiltakene kan ikke ha en mønehøyde på mer enn 4,5 meter over overkant gulv, og kan bare oppføres med en etasje. For tiltak med pulttak/flatt tak er høyeste tillatte gesimshøyde 3,5 meter. Innredning av uthus, garasje, anneks og lignende til rom for varig opphold tillates ikke.

§ 2-2.1.6 Minste uteoppholdsareal
Minste uteoppholdsareal MUA skal dekkes i form av privat uteoppholdsareal på samme grunneiendom som boligen og i direkte tilknytning til den aktuelle boenheten. MUA skal oppfylle bestemmelsene i § 2.1.3 med underparagrafer.

§ 2-2.1.7 Overvann og klimatilpasning
Maksimalt 40 % av tomtens areal kan opparbeides med harde overflater som hindrer vann å trenge gjennom, bebyggelsens takflater medregnet. Harde/ikke harde flater må fremkomme av utomhusplan/situasjonsplan.

Overvann skal håndteres lokalt på egen eiendom, og ikke tilføres det kommunale overvannsnettet eller føres til andres eiendom. jf. § 2-1.2.1

§ 2-2.1.8 Grøntstruktur
Kommunen kan avslå tiltak som sperrer viktige forbindelseslinjer eller bidrar til en mer fragmentert grøntstruktur.

§ 2-2.2 Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse
I områder med konsentrert småhusbebyggelse, gjelder samme bestemmelser som for områder med frittliggende småhusbebyggelse i § 2-2.1, med mindre annet er oppgitt i bestemmelsene under.

§ 2-2.2.1 Definisjoner
Konsentrert småhus: småhus, sammenbygd i kjeder eller rekker, med inntil tre målbare plan.

§ 2-2.2.2 Eksisterende områder med konsentrert småhusbebyggelse
Tillatt bebygd areal (BYA) for eiendommer er maksimum 30 %. Det tillates ikke oppføring eller ombygging som medfører nye boenheter.

I områder med enhetlig karakter skal nye tiltak tilpasses bebyggelsens eksisterende utforming.

§ 2-2.2.3 Nye områder for konsentrert småhusbebyggelse
I ett og samme prosjekt skal boligstørrelsen varieres.

Ved etablering av nye områder med rekkehus, skal parkeringen skje på/i ett felles parkeringsanlegg ved områdets adkomst. Det skal også etableres parkering for sykler og el-sykler, som skal være rett ved hver enkelt bolig. Utover dette vises til § 1-12 Parkeringskrav.

§ 2-2.3 Bestemmelser for felt for boligbebyggelse

§ 2-2.3.1 Lekeplasser i nærmere angitte felt
I felt nevnt i denne bestemmelsen skal reguleringsplaner også inneholde offentlig tilgjengelige lekeplasser, jf. § 2-1.4.2, innen 300 meter fra alle boliger i alle delfelt. Før det gis brukstillatelse i feltene skal lekeplassene være etablert.

- i felt B6, B7, B8 og B11 - nærlekeplass på minimum 1,5 daa,
- i felt B21 - strøkslekeplass på minimum 5 daa,
- i felt B3 - nærlekeplass på minimum 1,5 daa. i hvert delfelt (2 stk.).

§ 2-2.3.2 Boligbebyggelse i Strømmen
Felt B1 – Grønliveien *- konsentrert småhusbebyggelse/lavblokk*.
Felt B25 – ved Stalsberg *- lavblokk / konsentrert småhusbebyggelse.*
Kulturminneinteressene ved Nordre Stalsberg skal ivaretas i framtidig detaljregulering.

§ 2-2.3.3 Boligbebyggelse på Kjeller
Samtlige felt opplistet under: konsentrert småhusbebyggelse.

Felt B7 – Del av gnr. 29 bnr. 1147. Før det gis igangsettingstillatelse innenfor planområdet skal det foreligge matjordplan og dokumentasjon på at utbyggingen tar hensyn til kulturminner.

Felt B8 – Del av gnr. 30 bnr. 1 og 161.

§ 2-2.3.4 Boligbebyggelse på Skjetten
Felt B11 - Del av gnr. 69 bnr. 261 m. fl. *- konsentrert småhusbebyggelse.*
Felt B24 og B26 *- frittliggende småhusbebyggelse.*

§ 2-2.3.5 Felt for framtidig boligbebyggelse på Skedsmokorset
Felt B20 – Fribergjordet *- konsentrert småhusbebyggelse.*
Felt B21 – Vardeåsen *- lavblokk og konsentrert småhusbebyggelse* med maksimalt 50 boenheter. Denne bestemmelsen gjelder foran reguleringsplanen.
Felt B 81– Åsenhagen (område 31) –Tilgrensende grønnstruktur skal inngå i reguleringsplan og skogen skal bevares. Før boliger i felt B81 tas i bruk skal resterende grønnstrukturformål opparbeides med økt kvalitet som lekeareal. 7 daa grønnstruktur skal kompenseres utenfor planområdet i henhold til RPR BU. Kapasitet på VA- ledningsnett må oppgraderes.
Retningslinje: Felt B81 - Konsentrert småhusbebyggelse – maksimalt 20 boenheter.

§ 2-2.3.6 Felt for framtidig boligbebyggelse på Frogner
B 20 Hval Nordre *– konsentrert småhusbebyggelse*
Før førstegangsbehandling av reguleringsplaner innenfor Hval nordre, skal reguleringsplan for ny jernbanestasjon være vedtatt, eller det må være besluttet at Frogner stasjon ikke skal

flyttes. Før utbygging av Hval Nordre skal det etableres gang- og sykkelvei langs Haldenveien. Undergang ved hovedbanen skal oppgraderes til å ha universell utforming.

B 75 - Utvidelse av Kirkebakken *– konsentrert småhusbebyggelse.*
Før brukstillatelse gis skal fortau langs Kirkeveien være opparbeidet langs planområdet. Skråningen sør for området skal beplantes med trær for å ivareta hensyn til landskapsrommet for nasjonale kulturminneverdier. Bebyggelsens høyde begrenses slik at mønehøyde blir godt under skråningstoppen. Høyde vurderes i reguleringsplan.

B68 Rødkløverveien (Lindeberg) – *konsentrert småhusbebyggelse* med maksimalt 4 boenheter

B 76 – Omdisponering av eksisterende bebyggelse i Moengveien 2 – 10 til boliger, eller riving og nybygg av boliger. Maksimalt 10 boenheter *i småhusbebyggelse*. Det må gjennomføres stabiliserende tiltak som ivaretar sikkerheten i skråningen mot Jeksla. Det skal utover dette ikke bygges i skråningen. Kapasitet på VA-ledningsnett må oppgraderes.

§ 2-2.3.7 Felt for framtidig boligbebyggelse på Sørumsand
B 77 - Vestbyveien 53 og 55 – *konsentrert småhusbebyggelse.* Forlengelse av fortau langs Vestbyveien skal være opparbeidet før første igangsettingstillatelse.

B82 – Bekkefaret 2-4 (område 71) *– frittliggende småhusbebyggelse*

§ 2-2.3.8 Felt for framtidig boligbebyggelse på Fetsund
Varå mølle B17: Innenfor området kan det bygges maksimalt 150 boliger, *småhusbebyggelse.* Utbygging skal ta hensyn til flom, vassdraget med kantsone, jernbanen og støy, kulturminnene og tilpasses terrenget. Før det gis brukstillatelse innenfor planområdet skal eksisterende adkomstvei legges om med slakere stigning, og gangforbindelse med krysning av fv. 172 Rovenveien etableres. Kapasitet på VA-ledningsnett må også oppgraderes.

§ 2-2.3.9 Felt for framtidig boligbebyggelse i Enebakkneset
Langs Fetveien mellom Svarterud og Bøler, *frittliggende småhusbebyggelse, 6 eneboliger*

§ 2-2.3.10 Felt for framtidig boligbebyggelse i Blaker
B73 Hellne - *frittliggende småhusbebyggelse*. Maksimalt 50 boenheter

§ 2-3 Område for bebyggelse og anlegg – Sentrumsformål

§ 2-3.1 Bestemmelser for sentrum generelt
Bestemmelser om oppfølging av byromsnormen fremgår av § 1-8.2.4.

Retningslinje:
Byutviklingsplanen er å anse som veiledende, jamfør kommunestyrets vedtak i sak 6/23.

§ 2-3.1.1 Avgrensning av planområdet
Ved avgrensning av planområde for detaljreguleringsplaner innenfor felt avsatt til sentrumsformål er et kvartal minste reguleringsenhet. I områder som naturlig henger sammen, kan kommunen kreve at planområdet utvides til å omfatte flere kvartaler. Kommunen kan også ved behov kreve at offentlig areal og infrastruktur som har sammenheng med kvartalet blir regulert.

§ 2-3.1.2 Plassering av funksjoner

a) I Lillestrøm by

Innen en avstand på 600 meter fra Lillestrøm stasjon skal alle nye detaljreguleringsplaner legge til rette for store kontoretableringer. I dette området skal det være publikumsrettede funksjoner i første etasje. Det samme gjelder i byens samfunnsakser, de viktigste gatene for gående og syklende.

Boligformål kan kun utgjøre en begrenset del av utbyggingen. Det skal sikres plass til *kontor,* næring og andre former for tjenesteyting eller publikumsrettet virksomhet. Dette gjøres enten ved å:

- Ikke etablere bolig i andre etasje. Andre og tredje etasje reguleres med etasjehøyde som muliggjør etablering av *kontorformål.*

Eller

- Etablere egne bygg med næringsformål. I så fall kan andre og tredje etasje i øvrige bygg ha boligformål.

Innenfor 600 meter fra Lillestrøm stasjon skal andelen bolig være mellom 0 – 60 %, og reduseres jo nærmere tiltaket er stasjonen. Ved stasjonen skal boligandelen være 0 %.

b) Næringsandel i Strømmen

Innen en avstand på 600 meter fra Strømmen stasjon er det ikke tillatt med boligformål i 1. etasje. I 1. etasje skal det være publikumsrettede funksjoner. Det skal i 2. etasje etableres etasjehøyde som muliggjør etablering av *kontorformål.*

c) Utenfor de mest sentrale områdene i Lillestrøm by og Strømmen

Utenfor en avstand på 600 meter fra Lillestrøm og Strømmen stasjon, kan kommunen vurdere å tillate etablert boliger i 1. etasje. Kriterier for dette er at det bygges med etasjehøyde som muliggjør senere *kontorformål,* og konstruksjon som åpner for mer transparente fasader og næringsutganger mot gatesiden. Boliger i første etasje ut mot gågater eller hovedferdselsårer for personbiler eller kollektivtrafikk tillates ikke.

d) Sørumsand, Fetsund og Frogner

Innen en avstand på 300 meter fra stasjon er det ikke tillatt med boligformål i 1. etasje. I 1. etasje skal det være publikumsrettede funksjoner. Det skal i 2. etasje etableres etasjehøyde som muliggjør etablering av *kontorformål*. Det skal etableres næring, handel og tjenesteyting i et omfang tilpasset tettstedets marked og funksjon, og slik at tettstedet blir flerfunksjonelt, og innbyggerne får dekket daglige behov.

§ 2-3.1.3 Formgivning og volumer

a) Byggehøyder

Innenfor felt til sentrumsformål skal det være varierende byggehøyde. 3 - 6 etasjer er normen i Lillestrøm by og Strømmen, med de unntak som fremgår av § 2-3.2.1. 3 - 4 etasjer eventuelt supplert med tilbaketrukket toppetasje er normen i Sørumsand, Frogner og Fetsund.

Volum- og funksjonsanalysen og estetisk redegjørelse skal beskrive og vise planforslaget med utgangspunkt i kommuneplanens angitte høydekrav i sentrumsformål / kombinert formål, med mindre annet er oppgitt. (jf. 1-8.2 dokumentasjon til reguleringsplanforslag).

Ved vurdering av hvilke byggehøyder som skal tillates, og lokalisering av disse innenfor planområdet, skal det legges vekt på estetiske kvaliteter og hvordan tiltaket påvirker omgivelser som byrom og nærliggende bebyggelse. Dette gjelder spesielt solforhold og lokalklimatiske forhold i byrommene. I overgangssone mellom sentrumsformål og områder som er vist som frittliggende småhusbebyggelse, skal det ved oppføring av ny

sentrumsbebyggelse gis en god tilpasning til eksisterende bebyggelse med tanke på form, funksjon, volum og høyder. I ytterkanten av sentrumsformål, på grensen til områder som er vist som frittliggende småhusbebyggelse, skal byggehøyden variere mellom 3 og 4 etasjer.

b) Fasadeutforming

Fasader på gateplan som henvender seg mot gater og torg, skal utformes slik at de er åpne og aktiviserer gaterommet. Med åpne fasader menes transparent glass som gir innsyn til aktiviteten innenfor. Det skal være innganger for minst hver 20. meter og glass som hovedmateriale i minst 80 % av fasaden.

c) Leilighetsstørrelser

I områder for sentrumsformål settes det krav til varierte leilighetsstørrelser:

- minst 35 % av boenhetene skal være på mer enn 75 m^2 BRA, hvorav minst en av sju skal være mer enn 95 m^2 BRA. Av disse 35 % kan ikke flere enn en av fem bygges med sekundærleilighet. Sekundærleiligheten kan ikke være større enn 20 m^2 BRA,
- maks 40 % av boenhetene kan være på mellom 30 og 55 m^2 BRA. Av disse kan ikke flere enn en av fem være mindre enn 35 m^2. Ingen kan være mindre enn 30 m^2.

Kravene gjelder for hvert delfelt i reguleringsplanene som danner grunnlaget for utbyggingen.

d) Balkonger

Alle boenheter over første etasje skal ha balkong eller fransk balkong. Ordinære balkonger tillates først ved en høyde på over 4,0 meter fra bakkenivå. Balkonger mot gate skal være min 0,5 meter inntrukket og kan krage inntil 1,5 meter ut fra fasadeliv. Dette gjelder også om det medfører at de krager over byggegrenser. Mot indre gårdsrom og private uteoppholdsareal kan de tilsvarende krage inntil 2,2 meter.

Mot bytorg, gågater, og andre viktige byrom tillates det ikke utkraging av balkonger, her skal alle balkonger være inntrukne.

Balkonger som glasses inn skal kunne åpnes i to tredjedeler av lengden.

Undersiden av balkonggulv skal underlegges krav til estetikk, jfr. § 1-8.

Retningslinjer: Hvilke byrom som omfattes av andre setning avgjøres av kommunen i behandlingen av den enkelte saken. Det vil særlig dreie seg om en del viktige gater, samt enkelte strøkstorg og parker av ulik karakter.

e) Forhager

Ut mot gateløp tillates private forhager eller felles forhager som ikke er tilgjengelige for offentligheten kun i overgangssonen mellom sentrumsformål og småhusbebyggelse samt ved boligbebyggelse utenfor 600 meters sone fra stasjonen. Ellers innenfor sentrumsformålet er dette forbudt ut mot gateløp. Det er tillatt med smale regnbed i møbleringssonen langs fasaden og bed for slyng- og klatreplanter, ved «grønne vegger» eller søyletrær og smale busker. Slike smale bed skal da suppleres med offentlige funksjoner som sitteplasser, sykkelstativ eller andre installasjoner.

§ 2-3.1.4 Uteoppholdsareal og lekeplasser

a) Minste felles uteoppholdsareal

Ved detaljregulering skal det avsettes egnet uteoppholdsareal, jf. § 2-1.3.

b) Lekeplass og nærmiljøanlegg

Ved detaljregulering skal det som del av planen vises offentlig tilgjengelig lekeplass jf § 2-1.4.3, på minimum 1 000 m^2 for barn og unge innen 150 meter fra boliger i alle felt. For hver femtiende bolig utover 150 boliger stiger arealkravet med 50 m^2. Lekeplassene skal være tilrettelagt for variert lek, spill, aktivitet og opphold/rekreasjon på tvers av aldersgrupper, skal ligge på bakkeplan og ha trygge gangforbindelser til offentlig gang- og sykkelvei. Det stilles i tillegg krav om at det skal være et offentlig tilgjengelig ballfelt eller nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet på minimum 500 m^2 for barn og unge innen 500 meter fra boliger i alle felt. For hver femtiende bolig utover 175 boliger stiger arealkravet med 50 m^2.

Lekeplass og ballfelt/nærmiljøanlegg skal oppfylle kvalitetskravene som stilles til MUA i sentrumsformål, jamfør § 2-1.3. De kan inngå i beregningen av felles MUA dersom arealet ligger innenfor eget planområde/kvartal.

c) Krav til offentlig torg eller park

Areal tilsvarende minst 10 % av arealet som settes av til bebyggelse og anlegg skal settes av til offentlig torg eller park, på bakkeplan. Arealet skal være sammenhengende. Arealet skal omfattes av de samme kvalitetskrav som stilles til MUA i sentrumsformål, jf. § 2-1.3. Arealet inngår ikke i beregningen av MUA. Kravet om torg/park gjelder ikke for feltene som er omfattet av eget krav til park i § 2-3.2.1 niende ledd.

Areal avgitt til fortau, gatetun kjørevei eller lignende samferdselsformål, inngår ikke i beregningen av størrelsen, verken på torg/park eller byggetomt.

d) Gjennomføring av kravene i a, b og c):

Med unntak av lekeplass ved inngang kan krav til lekeplass, ballfelt/nærmiljøanlegg og torg/park innfris ved å sette av arealer innenfor eget planområde, ved oppkjøp og opparbeidelse av annet areal eller ved bidrag til opparbeidelse av annet areal. Dette skal avklares gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplan, samt gjennom utbyggingsavtale eller ved en avtale om gjennomføring. Arealene må ligge innenfor de angitte gangavstandene.

Retningslinje: Kravene etter a) og b) gjelder bare i reguleringsplaner som inneholder boligformål. Kravet etter c) gjelder i alle reguleringsplaner.

§ 2-3.1.5 Avfall

Avfallsløsning basert på føringene i § 2-1.2.4 skal gå fram av nye reguleringsplaner. Ved planlegging av vareleveranse og avfallshåndtering gjelder byromsnormen.

Ved planlegging av avfallsløsning skal kommuneplanens felt være minste planområde. Alle boliger innenfor feltet skal knyttes til samme avfallsløsning. Kommunen kan i tillegg kreve at det legges til rette for løsninger der flere nærliggende felt får felles løsninger for avfallshåndtering. I tilfeller der flere kvartal eller felt skal ha samlet løsning for avfallshåndtering, legges antatt samlet antall boliger til grunn for valgt løsning.

Alle prosjekter med mobilt avfallssug skal dimensjoneres på en måte som senere muliggjør enkel tilknytning til et stasjonært avfallssug felles for hele sentrumsområdet.

Det stilles krav til nedgravde brønner eller andre innebygde innsamlingsløsninger for glass- og metallemballasje, samt for papp og papir.

Retningslinje:
Ved bruk av mobile avfallssug skal det legges vekt på løsninger som begrenser antallet sugepunkt i et nærområde.

§ 2-3.1.6 Midlertidig bruk
For å legge til rette for økt aktivitet i sentrumsformålsområdet samtidig som feltene er under utvikling, kan kommunen tillate midlertidig bruk av ubebygd areal og eksisterende bygningsmasse i større grad enn i øvrige områder. Ved alle former for midlertidig bruk skal brannvern ivaretas. Bruksplan for gater og torg gjelder.

a) Midlertidig bruk av ubebygde areal
- Midlertidige lekeplasser kan tillates i påvente av at permanent løsning etableres. Det skal i så fall foreligge planer for den permanente løsningen og denne skal ferdigstilles innen et avtalt tidspunkt
- Midlertidige bygninger kan tillates oppført for 2 - 5 år, dersom bruksformålet er i tråd med reguleringsplanens formål og de bidrar til byomdannelse i tråd med kommunens langsiktige strategi for utviklingen i området.
- Midlertidig parkeringsplass er ikke tillatt. Det kan likevel vurderes tillatt for inntil to år dersom de plasseres i utkanten av eksisterende boligområder, nær hovedveinettet og ikke hindrer byomdannelsesprosjekter.

b) Midlertidig bruk av bygninger
- Ved midlertidig bruk til kontor, barnehage, ungdomshus eller andre kulturelle aktiviteter skal tilhørende uteområder brukes til lekeplasser eller andre allment tilgjengelige rekreasjonsformål.
- Oppdeling i flere midlertidige boenheter er ikke tillatt, men dersom annen midlertidig bruk ikke lar seg gjennomføre kan det vurderes tillatt for en begrenset periode.

§ 2-3.1.7 Tiltak på eksisterende småhus i påvente av utvikling
I uregulerte områder som i dag er bebygd med frittliggende småhusbebyggelse, og som i kommuneplanen er vist som framtidig sentrumsformål er det ikke tillatt med etablering av nye boenheter eller fradeling av nye eiendommer. Det er ikke tillatt å bygge på/til mer enn 50 m^2 BRA. Ellers gjelder kommuneplanens § 2-2.1 om frittliggende småhusbebyggelse.

§ 2-3.2 Framtidige områder for sentrumsformål - spesifikt for felt
§ 2-3.2.1 Sentrumsformål i Lillestrøm by

Feltnavn	Tillatte arealformål
Felt SF1	Bolig/*Kontor*/Tjenesteyting/*Bevertning*
Felt SF2	*Kontor*/Tjenesteyting/*Bevertning*/Bolig
Felt SF3	Forretning/*Kontor*/Tjenesteyting/*Bevertning*/Bolig
Felt SF4	Forretning/*Kontor*/Tjenesteyting/*Bevertning*
Felt SF5	*Kontor*/Tjenesteyting/*Bevertning*
Felt SF6	*Kontor*/Tjenesteyting/*Bevertning*
Felt SF7 A/B	*Kontor*/Tjenesteyting/*Bevertning*
Felt SF8	Tjenesteyting/*Kontor/Bevertning*/Forretning/*Hotell*/Park
Felt SF9 A/B	*Kontor*/Tjenesteyting/*Bevertning*/Innfartsparkering
Felt SF27A/B	*Kontor*/Tjenesteyting/*Bevertning*/Forretning /Bolig/Park
Felt SF28 og SF30	Tjenesteyting/*Kontor/Bevertning*/Forretning
Felt SF10, SF11, SF12, SF 13, SF14, SF15, SF16, SF17, SF18, SF19, SF20, SF21,	Forretning/*Kontor*/Tjenesteyting/*Bevertning*/Bolig/Park.

SF22, SF23, SF24, SF25, og SF26	
Felt SF32 A/B	*Kontor/*Tjenesteyting/Forretning/*Bevertning/*Kollektivknutepunkt

I feltene SF9A, SF9B, SF27A, SF27B, SF30, SF32A, SF32B, SF45 og SF46 tillates bygninger opp til 10 etasjer som spesifisert for hvert felt. I disse bygningene skal det være bysentrums- og publikumsfunksjoner på gateplan (1. etasje og 2. etasje/mezzanin) og i toppetasje. I disse bygningene skal det ikke være boliger.

I felt SF4 skal det sikres gangakse av høy kvalitet parallelt med Jonas Lies gate, i forlengelse av akse ved tinghuset.

I felt SF9A tillates maks høyde 10 etasjer på deler av feltet, der det ikke har store konsekvenser for omgivelsene for øvrig. Det må sikres siktlinjer mot nord fra eksisterende boligbebyggelse sør for feltet. Innenfor SF9A skal bebyggelsen utformes slik at eldre bebyggelse i øst hensyntas særlig.

I felt SF9B tillates maks høyde 10 etasjer på deler av feltet, der det ikke har store konsekvenser for omgivelsene for øvrig. Mot byrommet foran stasjonen tillates maks 3 etasjer.

Feltene SF10, SF14, SF17, SF21, SF22, SF24, SF25 kan ha større vekt på boligformål enn de øvrige feltene.

For felt SF16 og SF18-SF26 er det kun tillatt med inntil 1 000 m^2 BRA *detaljhandel* per felt i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som etableres, drives eller framstår som en enhet, *samt utsalg som krever kunde- eller medlemskort for å få adgang.*

Felt SF17 skal omfattes av en felles detaljreguleringsplan. Innenfor SF17 skal bebyggelsen utformes slik at det sikres gode solforhold i Kirkeparken (G3).

I felt SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF7, SF8, SF9, SF10, SF13, SF14, SF19, SF20 og SF32B skal reguleringsplaner inneholde en teknisk detaljplan for kollektivfelt og høystandard sykkeltrasé gjennom Lillestrøm til Kjeller. Det skal tilrettelegges for separering av gående og syklende. Samme krav gjelder SF 21-26 gjennom områdereguleringskravet for Lillestrøm Nord i § 1-2.2.

For felt SF21, SF22, SF23, SF24, SF25 og SF26 skal det etableres et sammenhengende brukbart areal til park på minimum 12 daa. Parken skal lokaliseres og avgrenses med kvaliteter som bidrar til en trygg, allmenn tilgjengelig uterom/møteplass. Parken skal etableres skjermet for vind, ha variert innhold og utforming, god materialbruk og estetikk, og legge til rette for allsidig bruk for ulike alders- og brukergrupper i alle årstider. Det skal være sol på minst halve parkarealet klokken 15 vårjevndøgn. Krav til park etter § 2-3.1.4 gjelder ikke i tillegg for disse feltene.

I felt SF27A tillates næringsbygg i vest, nærmest stasjonen, med maks høyde 10 etasjer på 50 % av bebyggelse med slikt formål, der det ikke har store konsekvenser for omgivelsene for øvrig. Bebyggelse i Nesgata skal tilpasse seg småhusbebyggelse i nord.

I felt SF27B tillates næringsbygg i vest, nærmest stasjonen, med maks høyde 10 etasjer på 50 % av bebyggelse med slikt formål, der det ikke har store konsekvenser for omgivelsene for øvrig.

I felt SF30 tillates for næringsbygg maks høyde 10 etasjer på deler av feltet. Innenfor SF30 skal bebyggelsen utformes slik at eldre bebyggelse hensyntas særlig.

I felt SF32A tillates maks høyde 10 etasjer på deler av feltet, der det ikke har store konsekvenser for omgivelsene for øvrig.

I felt SF32B tillates maks høyde 10 etasjer på deler av feltet, der det ikke har store konsekvenser for omgivelsene for øvrig. Bebyggelsen trappes ned mot Jonas Lies gate og plassen foran stasjonen.

I felt SF45 (Thon hotell) tillates for næringsbygg maks høyde på 10 etasjer, der det ikke har store konsekvenser for omgivelsene for øvrig. Bebyggelse skal trappes ned mot byrommet i nord for å sikre gode solforhold der.

I felt SF46 (Shell) tillates for næringsbygg maks høyde på 10 etasjer, der det ikke har store konsekvenser for omgivelsene for øvrig. Bebyggelse skal trappes ned mot eldre bebyggelse i vest.

§ 2-3.2.2 Sentrumsformål i Strømmen

Feltnavn	Tillatte arealformål
Felt SF31, SF33, SF34, SF35, SF36, SF38, SF39, SF40, SF42	Forretning/*Kontor*/Tjenesteyting/*Bevertning*/Bolig

For feltene SF31, SF33, SF34, SF35, SF36, SF38, SF39, SF40, og SF42 er det kun tillatt med inntil 1 000 m^2 BRA *detaljhandel* per felt i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som etableres, drives eller framstår som en enhet, samt *utsalg som krever kunde eller medlemskort for å få adgang.*

Feltnavn	Tillatte arealformål
Felt SF41	Tjenesteyting/Forretning/Bolig/*Bevertning/Kontor/*Kollektivknutepunkt

For felt SF41 er det særlig viktig at knutepunktfunksjonen opprettholdes ved at gangforbindelsene er tydelige og trygge, samt at oppholdsarealer og ventearealer (perrong og bussholdeplass) integreres og opparbeides med utbyggingsprosjektet. *Bevertningen kan med fordel henvende seg til de ventende, slik at også disse arealene fremstår som urbane.*

Feltnavn	Tillatte arealformål
Felt SF44	Forretning/*Kontor/*Tjenesteyting/*Bevertning*/Badeanlegg/Bolig

Andel forretning kan kun utgjøre inntil 10 % av samlet bruksareal i feltet.

§ 2-3.2.3 Sentrumsformål i Sørumsand, Fetsund og Frogner
For Sørumsand er underformål nærmere definert i områdereguleringsplan.

Feltnavn	Tillatte arealformål
Felt SF47 Sørumsand næringspark vest	*Kontor*/Tjenesteyting/*Bevertning*/Bolig

SF48 - Noractorområdet: Før igangsettingstillatelse skal gangbro over jernbanen til Orderudjordet være prosjektert. Detaljplan for området skal legge til rette for at gangbroa kan bygges.

For Frogner og Fetsund fremgår underformål av detaljreguleringsplaner.

§ 2-4 Område for bebyggelse og anlegg - tjenesteyting

- Nytt felt T3 - *Barnehage* på Magasintomta ved Garderåsen. Kapasitet på VA-ledningsnett må oppgraderes.
- Felt BOP2 og BOP5 ved Bingsfoss ungdomsskole. Parkering skal være under bebyggelsen. Sambruk av parkering skal vurderes.

§ 2-5 Næring

Næringsområdene skal ha minimum 50 % BYA eller mer. Næringsformål i skrånende terreng kan ha ned til minimum 45 % BYA.

Reguleringsplaner skal redegjøre for, og vurdere, energitekniske løsninger for planområdet og synliggjøre de miljømessige konsekvensene. Ved regulering av næringsarealer skal behovet for ladeinfrastruktur og fyllestasjoner for hydrogen og biogass for næringstransporten utredes og behovet sikres ved at det etableres tilstrekkelig og hensiktsmessig infrastruktur.

Felt N2: *Ladepark* på Skedsmokorset. Området skal brukes til hydrogen- og hurtigladere.

Felt BN27 (Karoline Eggens vei 2-6) – utvidelse av BN8: Området skal brukes til *verksted og lager.* VA-ledningsnett må oppgraderes. Grønnstruktur mot Lindebergveien skal inngå i reguleringsplan.

Felt BN5: Bjørkemoen Næring. Før utbygging skal Bjørkemoen massemottak være ferdigstilt. Før utbygging skal adkomst til Trondheimsveien og gang- og sykkelvei langs Trondheimsvegen fra gang- og sykkelvei ved Lindeberg til Ullensaker grense være opparbeidet. *Det skal ikke være arbeidsintensiv næring*. Utbyggingen inkluderer mottak av masser. Det tillates ikke handel eller *servicefunksjoner rettet mot privatmarkedet*.

Felt BN 29: Utvidelse av Heia næringsområde: Før rammetillatelse innenfor området kan gis skal det kun gjenstå igangsetting av maksimum 30 daa ubebygde tomt(er) for næringsbebyggelse på det regulerte kombinerte formålet i reguleringsplanen for Fet Næringspark del II.

Retningslinje: Området BN 29 bør brukes til lager, industri og verksted

Før igangsettingstillatelse til utbygging av næringsbygg på Bjørkemoen bør dyrkbart areal mellom næringsområdet og E6 dyrkes opp

§ 2-6 Idrettsanlegg

Felt IA1: Golfbane på Vigernes
Ved detaljregulering av IA1 må hele golfbanen omfattes av ny reguleringsplan. Reguleringsplanen må vurdere risiko og sårbarhet i området både når det gjelder vannkvalitet, naturområdet og dyreliv. Gjennom reguleringsplanen skal det sikres at driften av området ikke bidrar til økt forurensing i sårbare områder eller skaper ubalanse i dyre- og planteliv. Det skal legges til rette for at området kan tilbakeføres til LNF og vurderes om det skal opprettes et fond for dette.

Felt IA2/G5: Idrettsanlegg på Nordbyjordet
Før det gis igangsettingstillatelse innenfor planområdet skal det foreligge matjordplan.
Før det gis brukstillatelse innenfor planområdet skal følgende være opparbeidet:
Beplantningsbelte i G5, adkomstvei fra rundkjøring i fv.158 Nordbyveien, gang- og sykkelvei

som forbinder Nordens vei med Solvangen, gang- og sykkelvei som forbinder Nordens vei med gang- og sykkelvei ved Nitelva inkl. tilrettelagt krysning av Nordbyveien. Det skal vurderes undergang under Nordbyveien eller krysning i plan. Ved regulering av IA2/G5 Idrettsanlegg på Nordbyjordet skal gang- og sykkelvei føres innenfor byggeformålet, langs dets yttergrense. Grense mellom LNF-formål og byggeformål kan i reguleringsplan vurderes tilpasset i øst mot Nitelva for å legge til rette for bedre landbruksdrift, bedre idrettsareal og optimalisering av gang- og sykkelvei mht. målpunkter og stigningsforhold. Det er en forutsetning at arealer som byttes mellom idretts- og LNF-formål er likeverdige i størrelse.

Felt IA4: Idrettsanlegg på Fribergjordet. I detaljreguleringsprosessen skal inngrepets omfang søkes begrenset, slik at deler av arealet fortsatt kan brukes til jordbruk.

IA9: Hvalstjern. Må tilkoples VA-ledningsnett når ny ledning legges nær anlegget. Tilrettelegging for senere tilbakeføring av dyrkbar mark skal vurderes i reguleringsplan. Terrenginngrep må ha størst mulig avstand til vannet i øst.

§ 2-7 Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg

- Felt AB1 - Tillatt arealformål: Renovasjonsanlegg
- Felt AB2 og AB3 - Tillatt arealformål: Godsterminal
- Felt AB4 - Tillatt arealformål: Sigevannsanlegg.
- Felt AB5 - Tillatt arealformål: Vann- og avløpsanlegg.
- Felt BAB 8 Bjørkemoen - Tillatt arealformål: Massemottak
- Felt BAB11 og BAB 12 Armoen - Tillatt arealformål: Masseuttak
- Felt BAB 15 Ausenfjellet - Tillatt arealformål: Trafostasjon
- Felt BAB 16 Asak - Tillatt arealformål: Massemottak
- Felt BAB 17 Tertittveien - Tillatt arealformål: Massemottak: Tertittvegen skal oppgraderes/utvides før igangsettingstillatelse.
- Felt BAB 18 Snødeponi Borgenveien – tiltak for å beskytte mot avrenning og forsøpling skal inngå i reguleringsplan
- Felt BAB 19 Vannbehandlingsanlegg ved Hammern – ny naturtypekartlegging må gjennomføres i reguleringsplan

§ 2-8 Grav- og urnelund

GU3 Frogner kirkegård - utvidelse: geotekniske sikringstiltak skal inngå i reguleringsplan. Reguleringsplan skal vise trinnvis utbygging.

§ 2-9 Område for bebyggelse og anlegg – Kombinerte formål

Feltnavn	Tillatte arealformål
Felt KF1 (OBOS-tomta)	Tjenesteyting/*Kontor*/Boligbebyggelse
Felt KF2 (Nesa Nord)	Forretning/*Kontor/*Tjenesteyting/Idrettsstadion/Bolig
Felt KF3 (ved Sogna)	Tjenesteyting/Bolig
Felt KF4 (Strandveien)	Forretning/*Kontor*/Tjenesteyting/*Bevertning*/Bolig
Felt KF5 (Skjærvaveien)	Forretning//Tjenesteyting/Bolig
Felt KF6 (ved Skedsmohallen)	Idrettsstadion/ Tjenesteyting/*Kontor*
Felt KF7 (langs Fv.382, Rolf Olsens vei)	*Industri/lager/energianlegg*
Felt KF8 (Kjeller v/ trafikkstasjonen)	Forretning/*Kontor/*Tjenesteyting
Felt KF9 og KF11 (Kjeller, FFI og IFE)	*Kontor*/Tjenesteyting

KF10 (Leirsund)	Forretning/Bolig
Felt KF13 (Valstad ved Valstadsvingen)	Forretning/*Industri/Lager. Til arealformål Forretning tillates kun plasskrevende varer.*
Felt KF14	Forretning/*Industri/Hotell/Bevertning. Til arealformål Forretning tillates kun plasskrevende varer.*
Felt KF15 og KF16 (Hvam)	Forretning/*Industri. Til arealformål Forretning tillates kun plasskrevende varer.*
Felt KF17 (Lahaugmoen)	Næringsbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, forretning og Samferdselsanlegg - Lufthavn
Felt KF18 (Brånåslia)	*Forretning for plasskrevende varer med tilhørende kontor/Industri*
Felt KF19 (Skedsmokorset sør)	Forretning/*Kontor/Bevertning*
Felt KF20 (Skedsmokorset sør)	Forretning/*Kontor/Bevertning/*Tjenesteyting/Bolig
Felt KF21, KF22, KF23, KF24, KF25 (Skedsmokorset)	Forretning/Bolig
Felt KF26 (Skedsmokorset)	Forretning/Tjenesteyting/Bolig
Felt KF27 (Svineavlstomta)	Forretning/*Industri*/Næring/*Lager/Bevertning Til arealformål Forretning tillates kun plasskrevende varer.*
KF28 (Skjettentoppen)	Bolig/Forretning/*Bevertning*/Tjenesteyting
KF29 Skjærvaveien 8-20	Bolig/forretning/*kontor/*tjenesteyting
KF30 Skjærvavn 2-6	Bolig/forretning/*kontor*
KF12 (ved Sørumsand idrettspark)	Idrett/tjenesteyting
KF31 Blaker sentrum (Blaker aldershjem)	*Kontor*/bevertning/bolig
KF32-36 Lørenfallet sentrum	Forretning/*kontor/bevertning*/bolig
KF37 Lørenfallet sentrum (gbnr.214/43)	Forretning/*kontor/bevertning/bensinstasjon*/bussparkering
KF 38 Sørumsand Næringspark øst	Bolig/*kontor/bevertning*/tjenesteyting

§ 2-9.1 Generelle bestemmelser for visse felt for framtidige kombinerte formål
Følgende bestemmelser gjelder i felt KF1, KF2, KF3, KF4 og KF5, KF29, KF30.

§ 2-9.1.1 Avgrensing av planområdet
Ved avgrensing av planområdet for detaljreguleringsplaner innenfor felt for kombinerte formål som er omfattet av § 2-9.1, er kommuneplanens felt minste reguleringsenhet.

§ 2-9.1.2 Plassering av funksjoner
Det tillates ikke boliger i 1. etasje innenfor en avstand på 600 meter fra Lillestrøm og Strømmen stasjon. Det tillates heller ikke boliger i 1. etasje ut mot gågater, bytorg og strøkstorg.

§ 2-9.1.3 Formgivning og volumer

a) Byggehøyder

Føringene i 2-3.1.3 a) gjelder tilsvarende her.

b) Leilighetsstørrelser

Føringene i 2-3.1.3 c) gjelder tilsvarende her, med eneste forskjell at minst en av fem av leilighetene som er større enn 75 m^2 BRA skal være større enn 95 m^2 BRA.

c) Balkonger

Føringene i 2-3.1.3 d) gjelder tilsvarende her.

2-9.1.4 Uteoppholdsareal og lekeplasser

a) Minste felles uteoppholdsareal

Ved detaljregulering skal det avsettes egnet uteoppholdsareal, jf. § 2-1.3.

b) Lekeplass og nærmiljøanlegg

Det stilles krav om lekeplass og ballfelt/nærmiljøanlegg tilsvarende kravet for sentrumsformålsområdet i 2-3.1.4 b). Minstestørrelsene er imidlertid henholdsvis 1200 m^2 og 600 m^2.

c) Krav til torg/park

Føringene i 2-3.1.4 c) gjelder tilsvarende, med det unntak at det ikke er krav om at torg/park skal være offentlig. Arealet kan også være felles, men tilgjengelig for allmennheten.

d) Gjennomføring av kravene i a, b og c)

Føringene i 2-3.1.4 d) gjelder tilsvarende.

§ 2-9.1.5 Avfall

Føringene i 2-3.1.5 gjelder tilsvarende.

§ 2-9.1.6 Midlertidig bruk

Føringene i 2-3.1.6 gjelder tilsvarende.

§ 2-9.1.7 Tiltak på eksisterende småhus i påvente av utvikling

Føringene i 2-3.1.7 gjelder tilsvarende.

§ 2-9.2 Framtidige områder for kombinert bebyggelse og anleggsformål – Feltbestemmelser

Tillatte arealformål fremgår av tabell under § 2-9.

§ 2-9.2.1 Bestemmelser som er felles for enkelte felt

Innenfor felt KF2, KF4, KF8, KF21-KF23 er det *kun tillatt med inntil 1 000 m^2 BRA detaljhandel per felt* i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som etableres, drives eller framstår som en enhet, *samt utsalg som krever kunde- eller medlemskort for å få adgang.*

Innenfor felt KF1-KF4, KF8-KF27 skal det på minimum 20 % av feltarealet for det enkelte felt etableres et sammenhengende og brukbart areal til park/torg. I felt KF4 skal park/torg lokaliseres i tilknytning til elvebredden.

§ 2-9.2.2 Felt for kombinerte formål i Lillestrøm by

Som del av områdereguleringsplan for felt KF2 (Nesa nord) skal det utredes gode, overordnede forbindelser for kollektivreisende, gående og syklende mellom planområdet og

Lillestrøm stasjon. Løsningene skal bedre kommunikasjonen mellom sydområdet og sentrumskjernen i Lillestrøm.

I felt KF4 skal det inngå areal til *skole, barnehage og* flerbrukshall

I felt KF5 skal det inngå areal til *5 avdelingsbarnehage.*

I felt KF29 (Skjærvaveien 8 – 20) skal det inngå areal til *8 avdelingsbarnehage*. Krysset Skjærvaveien/Skjettenveien skal oppgraderes og ny gangbru i Skjærvagapet være tatt i bruk før igangsettingstillatelse gis på feltet. Kapasitet på pumpestasjon og VA-ledningsnett må oppgraderes.

I felt KF30 (Skjærvaveien 2 -6): Krysset Skjærvaveien/Skjettenveien skal oppgraderes og ny gangbru i Skjærvagapet være tatt i bruk før igangsettingstillatelse gis på feltet. VA-ledningsnett må oppgraderes, og spillvann kan ikke føres til gammel avløpsfellesløsning.

§ 2-9.2.3 Felt for framtidige kombinerte formål på Leirsund
I felt KF10 er det tillatt med følgende kombinerte arealformål: Forretning/Bolig. *Forretning skal være detaljhandel i form av nærbutikk for Leirsund.*

§ 2-9.2.4 Felt for framtidige kombinerte formål i Blaker
I felt KF31 (Blaker aldershjem) er følgende tillatt:

1) Eiendommen skal reguleres til boligformål med *små og mellomstore leiligheter.*
2) Det skal vurderes å legge til rette med *fellesrom til undervisning, utstilling, møter og overnatting.*
3) Det skal legges til rette for at det kan etableres næring som kafe/kiosk og servicetjenester i 1.etasje.
4) Fasadene skal være åpne, varierte og henvende seg til alle sider uten å fremstå med en tydelig bakside.
5) Uteområdet skal opparbeides med høy kvalitet, beplantning og offentlig/private uteoppholdsarealer med sitteplasser.
6) Det skal etableres møteplass for barn og unge/lekeplass i sentrum.

I felt KF39 (ved Krokstad Miljøpark) er følgende tillatt:
Masseuttak, massemottak, næring og snødeponi
Virksomhetene kan ikke være arbeidsplassintensive. Det må tas hensyn til ørretførende bekk i området. Området må tilknyttes offentlig vann og kloakk.

§ 2-9.2.5 Felt for framtidige kombinerte formål i Sørumsand
Sørumsand idrettspark KF12: I felt KF12 skal bruk av overskuddsvarme fra MIRA til oppvarming vurderes.

For skole: deler av Vestbyveien og Sollia/Parkveien utvides før brukstillatelse. Hoveddelen av parkering skal være under bebyggelsen. Areal for buss, drop-offsone og varelevering må være opparbeidet før brukstillatelse. Areal til skolehage skal inngå. Før igangsettingstillatelse må idrettsparken utvides mot vest.

Kapittel III Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Bestemmelser til arealformål etter plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 3

§ 3-1 Vei - Torg
Torg 1 (Plassen nord for Lillestrøm stasjon)
Torg 2 (Plassen sør for Lillestrøm stasjon)
For Torg 1 og Torg 2 stilles det krav om felles reguleringsplan. I reguleringsplanen skal hensyn til taxiholdeplass, korttidsparkering og offentlig sykkelparkering ivaretas.

§ 3-2 Støyskjerming langs vei
Søknad om støyskjerming skal inneholde en estetisk vurdering hvor materialvalg, utforming, omfang og fargevalg sees i sammenheng med omgivelsene. Løsninger som naturstein, tørrmur, gabioner og levende, grønne vegger skal vurderes. Materialer som reflekterer sollys tillates ikke

Retningslinje: Grønne, vegetative tiltak slik som hekker, beplantede vegger e.l. skal prioriteres. For å håndtere avrenning fra vei skal det søkes etablert naturlig fordrøyning ved beplantede grøfter der opphøyde kummer kan ta inn overskuddsovervann ved behov

Kapittel IV Grønnstruktur
Bestemmelser til arealformål etter plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 3

§ 4-1 Grønnstruktur
§ 4-1.1 Utforming og bruk av arealene
I grøntstruktur uten nærmere angitt underformål skal arealene videreutvikles i tråd med dagens bruk. Det tillates opparbeidelse av turveier, turstier, belysning, utsiktsplasser, benker og bord. Det kan tillates oppført bygninger som fremmer allmenhetens bruk av friområdene. Det skal legges til rette for at arealene blir bevokst med flersjiktet vegetasjon.

Arealformålet kan medføre økt kvalitet i uterom med tanke på lokal overvannshåndtering, vegetasjonsbruk og biologisk mangfold.

For underformålene «blågrønn struktur», «naturområde», «turdrag», «friområde», «park» og «overvannstiltak» er det angitt egne bestemmelser.

Generelle bestemmelser og retningslinjer er gitt i § 1-9.1.

§ 4-1.2 Omdisponering
Innenfor grøntstrukturen tillates ikke utbygging eller andre tiltak enn det som går fram av § 4-2. I særskilte tilfeller kan kommunen likevel tillate at hele eller deler av eiendommer som i kommuneplanen er satt av til grønnstruktur, omreguleres til utbyggingsformål.
Forutsetningen er da at annet areal reguleres til grøntstruktur og opparbeides slik at grønnstrukturen i planområdet, etter kommunens skjønn, framstår som klart mer attraktivt for et mangfold av brukere enn før omdisponeringen.

§ 4-2 Bestemmelser for ulike underformål innenfor grøntstrukturen
§ 4-2.1 Blågrønn struktur
Arealformålet er aktuelt å bruke for å kunne møte klimaendringer med flom og overvannsproblematikk, og brukes der blågrønne strukturer bidrar til å demme opp, fange opp og/eller lede overvann. Det kan i reguleringsplan også blir detaljert som «vannspeil» eller «dam», dersom disse er planlagt/opparbeidet slik at de tar opp regnvann/avrenning fra overflater.

Bruk av blågrønn struktur er uavhengig av kapasiteten i overvannsnettet. Planlegging av blågrønn struktur skal skje gjennom en samordning av terrengforming, fallforhold, materialvalg, vannhåndtering, rekreasjon, lek, ferdsel, flora og dyreliv.
Blågrønn struktur skal tegnes, beregnes og beskrives av fagkyndig hos forslagsstiller, og må godkjennes av fagansvarlig i kommunen.

Formål med arealformålet er å synliggjøre vannets betydning både på kommune- og reguleringsplan. Dette gjøres for å kunne møte nye klimautfordringer med flom og overvannsproblematikk i byer og tettsteder.

§ 4-2.2 Naturområde
I feltene skal eksisterende naturpreg og terreng bevares, gjerne med opprinnelig stedegen vegetasjon. Området bør ha stort vegetasjonsmangfold, ivareta eksisterende fauna og eventuelle blågrønne kvaliteter. Det kan tillates enkel tilretteleggelse for ferdsel. Store inngrep i eksisterende terreng tillates ikke.

§ 4-2.3 Turdrag
Feltene skal brukes til eksisterende og nye turveier/turstier og løypenett (vinterstid og sommerstid). Turveier skal normalt være gruset, etableres med bredde på 2,5 meter og ha belysning. Turstier skal være enklere opparbeidet enn turveier.

Retningslinje: Turdragene koble kommunens sentrale deler mot omkransende LNF-områder, marka og nabokommunene. Nye turdrag bør ha minimumsbredde på 30 meter.

§ 4-2.4 Friområde
I disse feltene er det eksisterende og nye grønnstrukturarealer som skal være attraktive for rekreativ bruk. Friområder skal være tilrettelagt/opparbeidet for aktiv lek, fysisk aktivitet, opphold og ferdsel. Områdene kan ha naturlig eller kultivert trevegetasjon og terrengutforming bør i visse tilfeller forsterkes for å tåle stor bruk. I friområdene tillates opparbeidelse av turveier, turstier, belysning, utsiktsplasser, benker og bord. Det kan tillates oppført bygninger som fremmer allmenhetens bruk av friområdene.

§ 4-2.5 Park
Parker skal ha stor grad av opparbeidelse, med krav til høy kvalitet og standard. Parkene skal utformes slik at de fremstår som gode sosiale møteplasser. De skal ha variert utforming av naturlig og kultivert grønnstruktur, og aktiviteter for ulike aldersgrupper av befolkningen. Byromsnormens retningslinjer for parker skal legges til grunn for utformingen.

§ 4-2.6 Overvannstiltak
Arealformålet er aktuelt å bruke for å kunne møte klimaendringer med flom og overvannsproblematikk, og brukes der vegetative overvanntiltak bidrar til å infiltrere, fordrøye og/eller lede overvann til resipient. Formålet overvannstiltak kan utdypes videre i reguleringsplan ut fra type vannhåndtering i form av infiltrasjon, fordrøyning og avledning.

Bruk av «overvannstiltak» er uavhengig av kapasiteten i overvannsnettet. Planlegging av «overvannstiltak» vil måtte skje gjennom en samordning av terrengforming, fallforhold, materialvalg, vannhåndtering, rekreasjon, lek, ferdsel, fora og dyreliv.

Overvannstiltak skal tegnes, beregnes og beskrives av fagkyndig hos forslagsstiller, og må godkjennes av fagansvarlig i kommunen.

§ 4.3 Bestemmelser for konkrete felt innenfor grønnstrukturen

§ 4-3.1 KGS1, Stortorvet.
Kombinerte grøntstrukturformål: Grønnstruktur /park.
Det tillates underjordisk parkeringskjeller under hele feltet. Dagens overflateparkering skal fjernes.

§ 4-3.2 KGS2, Kvartalet mellom Jernbanegata, Nesgata og Fabrikkgata.
Kombinerte grøntstrukturformål: Forretning/*Kontor/*Tjenesteyting/*Bevertning/*Bolig/Park

Kapittel V Forsvaret

Bestemmelser til arealformål etter plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 4

§ 5-1 Krav til kommunedelplan for Kjeller flyplass

Det er krav til kommunedelplanen i § 1-3.2.

§ 5-1.1 Nye veianlegg
Kommunedelplanen skal vise rv. 22 Fetveien mellom Holtveien og Aleksander Kiellands gate. Dette inkluderer feltutvidelse og løsning for kollektivtrasé mellom Kjeller og Lillestrøm sentrum samt tosidig, separert løsning for gående og syklende.

Planen skal følges av en overordnet plan for veinett i planområdet, inkludert kollektivnett og gang- og sykkelveinett.

§ 5-1.2 Overvannshåndtering
Planen skal inneholde løsninger som sikrer bekkeåpninger og åpen håndtering av overvann.

§ 5-1.3 Ny gatestruktur og plassering av byrom
Til kommunedelplanen skal det følge et byromprogram som viser nye byrom (torg, parker og gater). Byromnormen skal legges til grunn for utformingen av disse.

§ 5-1.4 Ny grønnstruktur og grønne forbindelser
Kommunedelplanen skal vise grønnstruktur som et sammenhengende område for kombinert park og idrettsanlegg rundt overvannskanal. Størrelsen på parkområdet skal være minimum 200 daa.

Det skal etableres minimum tre turveiakser, en nord-sør, og to i øst-vest retning over flyplassområdet.

Det skal legges inn grønnstruktur som skal bidra til «den grønne ringen» rundt Lillestrøm by, jf. forslag til byutviklingsplan for Lillestrøm by.

§ 5-2 Miljøopprydning

Tiltakshaver må kartlegge og dokumentere all forurensning på flyplassområdet før behandling av forslag til kommunedelplan.

Tiltakshaver må fjerne eller sørge for tilstrekkelig sikring av all forurenset grunn innenfor felt for bebyggelse og anleggsformål før det kan gis igangsettingstillatelse.

Kapittel VI Landbruks, natur- og friluftsformål

Bestemmelser til arealformål etter plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 5

§ 6-1 Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF)

Informasjon: I områder avsatt til LNF-formål er det kun tillatt med bygge- og anleggstiltak som er nødvendige for landbruk-, natur- og friluftsformål, samt for gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag og stedbunden næring.

Generelle bestemmelser i kapittel 1 og kapittel VIII om hensynssoner gjelder for alle tiltak i LNF-området.

Retningslinje: Ved søknad skal det redegjøres for hvilke friluftslivs- og naturinteresser som finnes i området, og hvordan det er tatt hensyn til disse.

For oversikt over kulturminneinteresser i LNF-områder, sjekk kommunens temakart. Tiltak i LNF-områder skal oversendes regionale kulturminnemyndigheter slik at de kan vurdere om det finnes ukjente automatisk fredete kulturminner som vil bli berørt.

§ 6-1.1 Driftsbygninger

Retningslinjer:
Behov for driftsbygning skal vurderes i samsvar med jordlova.

Ved vurdering av om bruksendringer av landbruksbygg er i samsvar med LNF – formålet skal den til enhver tids gjeldende veileder til plan og bygningsloven legges til grunn.

§ 6-1.2 Kårboliger

Retningslinjer:
Behov for kårbolig vurderes av kommunen. Kårboliger skal oppføres i tilknytning til gårdstunet uten å berøre dyrka jord.

§ 6-1.3 LNF-områder med spredt bolig- og fritidsbebyggelse
Unntak fra byggeforbud gjelder for eksisterende bebygde eiendommer i LNF-området som fremgår av opplisting i vedlegg i) og tilhørende temakart. Det skal ikke bygges på dyrka jord (fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite), myr, områder med viktige kartlagte naturtyper og arter og hensynssoner for vannforsyning. Der vedlegg i) viser treff for andre arealkonflikter skal det dokumenteres i søknad om tillatelse til tiltak at hensyn er ivaretatt.

§ 6-1.3.1 LNF-områder med eksisterende spredt boligbebyggelse
På eksisterende boligeiendommer i LNF-område kan det oppføres påbygg, tilbygg og andre mindre tiltak, samt bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Garasjer og uthus kan oppføres med bruksareal inntil 50 m2 på egen eiendom innenfor 25 meter fra boligens yttervegg. Nye boenheter, herunder sekundærleiligheter, tillates ikke opprettet. Tillatt grad av utnytting for eksisterende boligeiendommer i LNF-område skal ikke overstige 20% BYA, boligens areal skal ikke overstige 400 m2 BRA.

§ 6-1.3.2 LNF-områder med eksisterende spredt fritidsboligbebyggelse
Oppføring av ny eller vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Det kan oppføres tilbygg og/eller anneks med inntil 50 % av økning av opprinnelig bruksareal

(BRA), på egen eiendom innenfor 25 meter fra fritidsboligens yttervegg. Dersom utvidelsen skjer etappevis, skal utvidet areal samlet ikke overskride begrensningene i punktet foran. Grad av utnytting på fritidseiendommen skal ikke overskride 100 m2 BRA og 100 m2 BYA totalt.

§ 6-1.4 LNF-områder der det tillates nye boenheter i spredt boligbebyggelse

Innenfor området Fossum LSB1 kan det tillates inntil 3 nye boenheter i planperioden (12 år). Innenfor området Monsrud LSB2 kan det tillates inntil 3 nye boenheter i planperioden (12 år). Innenfor området Gansdalen LSB3 kan det tillates inntil 12 nye boenheter i planperioden (12 år).

Følgende vilkår gjelder:

6-1.4.1 Terrenget skal ikke være brattere enn et gjennomsnittlig stigningsforhold på 1: 3

6-1.4.2 Det skal ikke bygges på dyrket mark eller vel arrondert dyrkbar mark. Det skal avsettes en buffersone på minimum 15 meter mellom ny eiendom og dyrket mark.

6-1.4.3 Nye byggetiltak skal ikke komme i konflikt med naturverdier eller kulturminner. Søknad om fradeling eller boligbygging i LNF-områder som kan berøre kulturminner, må sendes Kulturminnemyndigheten til uttalelse.

6-1.4.4 På gårdstun og i en 100-meters sone rundt det som er gårdstunets naturlige avgrensning er fradeling ikke tillatt.

6-1.4.5 Fradeling er ikke tillatt nærmere eksisterende turveger og kartfestede stier enn 20 m.

6-1.4.6 Når det på en eiendom A er gitt tillatelse til å fradele en boligeiendom B, skal det på den eiendom B foreligge midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på boligen før det kan gis tillatelse til å oppføre ny bolig eller fradele ytterligere en ny boligeiendom fra eiendom A eller B.

6-1.4.7 Innenfor området Enebakkneset LSB4 kan det tillates inntil 12 nye boenheter i planperioden (12 år). Bebyggelse skal plasseres innenfor formål LSB4, men adkomstvei og tomtegrense kan plasseres utenfor på følgende vilkår: Kommuneplanens generelle bestemmelser om byggegrense skal følges. Avstand til dyrka jord skal være minst 20 meter.

Informasjon:
Avkjørsel skal lokaliseres med tilknytting til kommunal vei, eller ved utvidet bruk av eksisterende avkjørsel i samsvar med rammeplanen for avkjørsler.

Avløp må være sikret på lovlig måte gjennom tilknytting til kommunalt ledningsnett eller ved utslippstillatelse for separat avløpsanlegg.

Kapittel VII Bruk og vern av sjø og vassdrag

Bestemmelser til arealformål etter plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 6

§ 7-1 Vassdrag
Alle inngrep i selve vassdragene krever reguleringsplan.
Differensiert vassdragsforvaltning følger av § 1-14.6.

Retningslinje: Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag gjelder i og nær vassdrag. Hensikten er å hindre fysiske tiltak som medfører eller kan medføre fare for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk og andre ferskvannsorganismer. Statsforvalteren er myndighet etter forskriften.

Kapittel VIII Bestemmelser til hensynssoner

§ 8-1 Faresoner og sikringssoner (pbl § 11-8 a)
§ 8-1.1 Hensynssone – sikring. Vannforsyning, H110_1 og H110_2

I hensynssone for reservevannsforsyning for Dalen vannverk ved Mjøsjøen H110_1 gjelder følgende:

- Det tillates ikke å legge inn vann i fritidsboliger, garasjer og uthus (nye anlegg)
- Ved rehabilitering av avløpsanlegg for eksisterende boliger skal det tas hensyn til reservevannskilden ved valg av ny avløpsløsning.
- Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs.
- Det er ikke tillatt å slippe ut avløpsvann fra bobiler eller lignende.
- Ved oppføring eller endring av landbruksbebyggelse skal det tas hensyn til reservevannkilden

I hensynssone for drikkevannsforsyning for Dalen vannverk ved Vestre Jarsjø H110_2 skal det ikke utøves aktiviteter eller gjøres tiltak som kan medføre fare for forurensning av drikkevannet. Dette gjelder for eksempel bygge- og anleggsvirksomhet som massemottak/uttak, veganlegg, bakkeplanering, alle typer grøfter og annet gravearbeid som ikke har med vannverkenes anlegg og drift å gjøre er forbudt i hensynsonen. Dette gjelder også lagring og annen aktivitet som kan medføre skadelig avrenning, herunder lagring av drivstoff. Ved skogsdrift skal det tas hensyn til drikkevannskilden.
All aktivitet, der det kan være tvil om forurensningsfare, skal forelegges kommunal drikkevannsmyndighet og vannverkseier før aktivitet kan tillates. For alle tiltak som kan få konsekvenser for drikkevannskvaliteten skal det utarbeides en konsekvensanalyse som belyser om tiltaket har påvirkning på vannmengde og -kvalitet både under utførelse og etter tiltaket er ferdig.

For allmenhetens aktiviteter gjelder følgende for enhver som ferdes eller oppholder seg innenfor 50 meter fra Vestre Jarsjø (pbl § 11-11.6):

- Det er ikke tillatt å sette opp telt, hengekøye, eller på annen måte slå leir.
- Det er ikke tillatt å bade eller på annen måte oppholde seg i vann. Dette gjelder også husdyr.
- Det er ikke tillatt å fiske, pilke, krepse, vade, benytte båt eller andre fremkomstmidler i vann, vaske gjenstander, eller utføre lignende aktiviteter i Vestre Jarsjø og tilførselsesbekk.
- Det er ikke tillatt å slippe ut helseskadelige væsker og stoffer eller avløpsvann.

Tilsvarende restriksjoner mot tiltak og aktiviteter trer i kraft for Mjøsjøen H110_1 ved beredskapstilfeller der vannet skal benyttes som drikkevannskilde.

§ 8-1.2 Hensynssone – sikring. Vanninntak i Glomma, H110_3
Innenfor hensynssone sone H110_3 skal det tas hensyn til drikkevannsinntakene for NRVA ved Hammern/Sørumsand. Dette gjelder særskilt for massemottak, masseuttak, snødeponier og tiltak i områder der det potensielt kan være forurenset grunn. Det gjelder også andre tiltak som kan føre til erosjon og utslipp i anleggsperioden.

Retningslinje:
Plan-, bygge- og konsesjonssaker som kan føre til risiko for forurensning av drikkevann skal forelegges NRVA til uttalelse.
NRVA skal varsles ved akutt forurensing innenfor hensynssonen, eller ved mistanke om potensiell akutt forurensning.
Ved fylkesvei 171 Haldenveien - Bingsfoss bru er veitrafikkulykker en forurensningsrisiko. Det bør skiltes med hensyn til «nedslagsfelt for drikkevann» med alarmtelefonnummer.

§ 8-1.3 Hensynssone – sikring. Jernbanetunell, H130_1
Innenfor sone H 130 (eksisterende tunneltrasé for jernbane) tillates ikke bygge- og anleggstiltak som kan påvirke tunnelen uten at det foreligger tillatelse fra berørt samferdselsmyndighet. Dette gjelder alle tiltak som innebærer betydelige inngrep i grunnen, herunder sprengningsarbeider, boring for energibrønner og andre brønner.

§ 8-1.4 Hensynssone – sikring. Miljøsone/byggegrense langs E6, H130_2
Langs E6 skal det være en miljøsone/byggegrense som vist på plankartet.
Byggeforbudsonen gjelder ikke for næringsformål som er avsatt i kommuneplankartet.
Tilbygg, påbygg, ombygging og gjenoppbygging av boliger og nye garasjer i eksisterende boligområder tillates, men ikke nye boenheter.

§ 8-1.5 Hensynssone – sikring. Sentralrenseanlegg og vannforsyningsanlegg, H190_1 – H190_3
Innenfor H190 skal det tas hensyn til renseanlegg eller vannforsyningsanlegg under bakken. Dette gjelder særskilt ved betydelige inngrep i grunnen, herunder sprengningsarbeider, boring for energibrønner og andre brønner.

Retningslinje: Plan-, bygge- og konsesjonssaker innenfor hensynssonen skal forelegges NRVA til uttalelse.

§ 8 -1.6 Hensynsone – sikring. Vannforsyningsanlegg - drikkevannsbasseng, H190_4 - H190_16
Innenfor hensynssonen tillates ikke plassering av bygg, sprengningsarbeider eller andre tiltak som kan komme i konflikt med hensyn til drikkevannsbassenget.

§ 8 -1.7 Hensynsone – sikring. Vannforsyningsanlegg - hovedledninger, H190_17
Innenfor hensynssonen skal det tas hensyn til renseanlegg eller vannforsyningsanlegg under bakken. Dette gjelder særskilt ved plassering av bygg, sprengningsarbeider, spunting, pæling, boring for energibrønner og andre brønner.

Retningslinje: Plan-, bygge- og konsesjonssaker innenfor hensynssonen skal forelegges NRVA til uttalelse.

§ 8-1.8 Hensynssone – fare. Kvikkleire, H310
Undernummerering av faresoner for kvikkleire samsvarer med NVEs nummerering av de tilsvarende faresonene.

Ved utarbeiding av reguleringsplan og byggesak innenfor hensynssonen må det dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet mot områdeskred, jf. krav i TEK17 § 7-3 med veiledning. Sikkerhet mot områdeskred utredes i samsvar med NVEs veileder 1/2019.

§ 8-1.9 Hensynssone – fare for flom i Glomma, Nitelva og Leira sør for Leirsund bru H320_1
Innenfor hensynssonen er det fare for flom. Sonen er beregnet ut fra 200 års flomhøyde. Ved utarbeiding av reguleringsplan og søknad om tillatelse til tiltak innenfor hensynssonen skal tiltak etter sikkerhetsklasse F1 og F2 plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom i henhold til teknisk forskrift (TEK17) § 7-2 og tilhørende veiledning. NVEs retningslinjer 2/2011 ”Flaum og skredfare i arealplanar” skal legges til grunn ved planlegging og utførelse av nye tiltak.

Ved tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 a), b) d), g), k), l) og m) innenfor hensynssonen må det utarbeides reguleringsplan, dersom området ikke allerede er regulert eller inntatt i kommuneplanbestemmelsene § 2-2.1.

Innenfor hensynssonen skal avløp og vannforsyning ha tilbakeslagsventil.

§ 8-1.10 Hensynssone – fare for flom i Leira nord for Leirsund bru H320_2
Innenfor hensynssonen er det fare for flom. Sonen er beregnet ut fra 200 års flomhøyde.. Ved utarbeiding av reguleringsplan og søknad om tillatelse til tiltak innenfor hensynssonen skal tiltak etter sikkerhetsklasse F1 og F2 plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom i henhold til teknisk forskrift (TEK17) § 7-2 og tilhørende veiledning. NVEs retningslinjer 2/2011 ”Flaum og skredfare i arealplanar” skal legges til grunn ved planlegging og utførelse av nye tiltak.

Ved tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 a), b) d), g), k), l) og m) innenfor hensynssonen må det utarbeides reguleringsplan, dersom området ikke allerede er regulert eller inntatt i kommuneplanbestemmelsene § 2-2.1.

Innenfor hensynssonen skal avløp og vannforsyning ha tilbakeslagsventil.

Retningslinje: Hensynssonen har ikke tatt høyde for nødvendig sikkerhetsmargin/klimapåslag på 20 %. Merk at for tiltak her vil også krav i TEK17 § 7-2 gjelde.

§ 8-1.11 Hensynssone – fare. Flom langs Sagelva, H320_3
Innenfor hensynssonen er det fare for oversvømmelse/flom. Sonen er beregnet ut fra 200 års flomhøyde. Tiltak etter sikkerhetsklasse F2 200-års flom, jf. TEK17 § 7-2, tillates ikke, uten at disse er beregnet til å tåle belastning fra 200-års flom/tilstrekkelig flomsikring er etablert I større byggeprosjekter skal reguleringsplan avklare løsninger for flomsikring. Flomsikringstiltak, herunder ev. byggeforbud eller forbud mot å øke andel tette flater på tomten, skal avklares i det enkelte tilfelle.

Retningslinje: Hensynssonen har ikke tatt høyde for nødvendig sikkerhetsmargin/klimapåslag på 30 cm. Merk at for tiltak her vil også krav i TEK17 § 7-2 gjelde.

§ 8-1.12 Hensynssone – fare. Flom i bekker med årssikker vannføring, H320_4
Innenfor hensynssonen er det fare for oversvømmelse/flom. Sonen er beregnet ut fra 200 års flomhøyde, og TEK17 § 7-2 gjelder. Det er ikke tillatt å gjennomføre tiltak som hindrer nødvendig avrenning til vassdraget. Nye bygninger tillates ikke oppført.

Ved tiltak på ledningsnettet langs strekninger i hensynssonene for bekker med årssikker vannføring, hvor det tidligere er gjennomført bekkelukkinger, skal det velges løsninger som sikrer framtidige åpne vannveier.

Retningslinje: Hensynssonen har ikke tatt høyde for nødvendig sikkerhetsmargin/klimapåslag på 30 cm. Merk at for tiltak her vil også krav i TEK17 § 7-2 gjelde.

§ 8-1.13 Hensynssone – fare. Ammunisjonslageret Dumpa, H350_1
Det tillates ikke etablert boliger, større kontorer, forsamlingslokaler, sykehus, skoler, barnehager eller handlesentre innenfor hensynssonen.

§ 8-1.14 Hensynssone – fare. Industri på Nesa sør, H350_2
Det tillates ikke etablert større kontorer, forsamlingslokaler, sykehus, skoler, barnehager eller handlesentre innenfor hensynssonen. Før det eventuelt reguleres nye boliger i den delen av hensynssonen som er satt av til kombinerte formål, skal det foreligge vurderinger som slår fast at risikoen for helseskader ved utslipp fra Dynea er akseptabelt lav. Reguleringsplaner for boliger innenfor dette området må sikre gode evakueringsmuligheter og vurdere ulike tiltak for å redusere faren for skader ved slike utslipp.

Retningslinje: Dynea næringspark sin vurdering av sikkerhet/risiko skal vektlegges ved vurdering av nye etableringer i innenfor hensynssonen.

§ 8-1.15 Hensynssone – fare. Industri i Ekornesveien, H350_3
Det er ikke tillatt med oppføring av nye boenheter innenfor angitt hensynssone i plankart.

§ 8-1.16 Hensynssone – fare. Høyspenningsanlegg, H370_1 – H370_4
Ny bebyggelse og anlegg skal ikke oppføres innenfor hensynssone for høyspennings kraftledninger. Hensynssonen gjelder til bebyggelsens nærmeste bygningsdel (terrasse, takutspring, vegg, sålekant m.m.).

Det må ikke foretas endringer av terrenget i høyspenningssonen uten at dette er skriftlig godkjent av netteier.

Retningslinje:Ved valg av bygningsmessige løsninger nær hensynsonen skal det tas hensyn til at høyspenningsanleggene kan begrense brannvesenets innsatsmuligheter ved bruk av høydemateriell.
Jordkabler er ikke omfattet av hensynssonen og må hensynstas ved tiltak.
Høyspenningsanlegget kan generere eletromagnetiske felt utover hensynssonen.
Netteier må kontaktes ved tiltak nær hensynssonen for å få opplysninger om spenningsnivå, byggeforbuds- og ryddebelte eller om andre elektriske installasjoner.

§ 8-1.17 Hensynssone – fare. Atomreaktor på Kjeller, H390_1
Det er ikke tillatt å etablere nye boenheter, skoler eller barnehager eller opprette eiendommer til disse formålene innenfor sonen. I reguleringsplan kan det åpnes for fradeling som har til hensikt å tilrettelegge for dekommisjonering av anlegget. Det er ikke tillatt å hensette objekter innenfor sonen slik at disse kan blokkere atomanleggets rømningsveier.

§ 8-1.18 Hensynssone – fare. Restriksjonsområde for nedlagt avfallsdeponi, H390_2
Innenfor området tillates ikke etablering av teknisk infrastruktur i form av vann-, avløps- og fjernvarmeledninger eller el- og telekabler. Etablering av infrastruktur for håndtering av overvann/sigevann og deponigass er tillatt.

Innenfor sonen kan det i områder som i kommuneplankartet er satt av til næringsvirksomhet, kombinerte formål eller bolig ikke gjennomføres tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1, med unntak av de som eksplisitt er nevnt over.

§ 8-2 Soner med særlig angitt hensyn (pbl § 11-8 c)

§ 8-2.1 Hensynssoner med særlig hensyn til friluftsliv, H530_1 – H530_21
Retningslinjer: innenfor områder angitt som hensynssone friluftsliv er det viktige natur-, opplevelses- og nærmiljøverdier, og området skal derfor sikres og tilrettelegges som et lett tilgjengelig frilufts- og nærmiljøområde. Det skal ikke tillates tiltak som er til hinder for allmenn ferdsel etter allemannsretten eller bruk som rekreasjonsområde, og skjøtselen må ha som mål å opprettholde kulturlandskapet med naturlig vegetasjon og fauna. Bruken skal hensynta dyrehold og beitedyr i de deler av området hvor dette er aktuelt.

§ 8-2.2 Hensynssone med særlig hensyn til grønnstruktur, H540_1
Retningslinjer: ved detaljregulering innenfor hensynssonen H540_1 skal det søkes etablert en sammenhengende grønnstrukturforbindelse fra øst til vest gjennom området, som skal inngå som del av et framtidig grøntbelte rundt Lillestrøm.

§ 8-2.3 Hensynsoner med særlige hensyn til naturmiljø; raviner, H560_1 – H560_121
Retningslinjer: Innenfor hensynssonen er det raviner i marin leire. Dette er en trua naturtype med geologisk verdi, og med betydning for biologisk mangfold og klimatilpasning. Oppføring av bygninger og anlegg eller vesentlige terrenginngrep er ikke tillatt innenfor byggegrensen til ravinen jf. § 1- 6.3 byggegrense mot raviner. Se også § 1-15.1 og § 1-15.2.

Ved utgraving, oppfylling, steinsetting, etablering av vei, gang-sykkelvei, eller hogst i en ravine, skal det kunne dokumenteres at eiendommens miljøverdier er kjent og hvordan disse blir ivaretatt.

§ 8-2.4 Hensynssoner med særlig hensyn til kulturmiljø: H570_1 – H570_59
Retningslinjer: innenfor området angitt som hensynssone bevaring av kulturmiljø, må det tas særlig hensyn til bevaring av kulturhistoriske spor som anlegg/installasjoner, bygningsmiljø og kulturlandskap. Ved behandling av plan- og byggesaker eller andre tiltak skal hensyn til kulturmiljø vektlegges.

Tiltak i hensynssonen skal sendes regional og lokal kulturminnemyndighet for uttalelse.
Det skal ikke tillates rivning av bebyggelse eller gis tillatelse til større bygge- og anleggstiltak før de kulturhistoriske verdiene er nærmere kartlagt og sikret.

H570_1: området innenfor hensynssonen er et kulturmiljø av nasjonal interesse, registrert i Riksantikvarens NB-register. Innenfor området skal det vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling, slik at de kulturhistoriske verdiene ikke svekkes eller forsvinner. Tiltak i hensynssonen skal sendes regional og lokal kulturminnemyndighet for uttalelse.

H570_2 - H570_4:
Områdene er valgt ut som kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA). De skal forvaltes slik at landskapets karakter som beskrevet i rapporten Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Akershus, opprettholdes og styrkes. Tiltak i sonen skal sendes regional og lokal kulturminnemyndighet for uttalelse.

§ 8-3 Hensynssoner som er båndlagt (pbl § 11-8, 3.ledd. bokstav d)

§ 8-3.1 Områder båndlagt etter plan- og bygningsloven, H710_1 – H710_4, samt ved Asakskredet

Områdene H710_1 – H710_4 er regulert til bevaring/båndlagt i reguleringsplan.

Innenfor båndleggingssone H710_5 for byggeforbud ved Asakskredet er det byggeforbud etter PBL § 28-1. Tiltak som kan påvirke stabiliteten i området kan ikke iverksettes før søknad som dokumenterer sikkerheten er godkjent og byggeforbudet er opphevet.

§ 8-3.2 Områder båndlagt etter lov om naturvern, H720_1 – H720_11
Områdene er vernet i medhold av lov om naturvern. Vernevedtak og ev. forvaltningsplan for det enkelte området gjelder.

Følgende områder er båndlagt etter vedtak i medhold av lov om naturvern:

- Hensynssone H720_1 Breimosen Naturreservat
- Hensynssone H720_2 Sørumsneset Naturreservat
- Hensynssone H720_3 Jølsen Naturreservat
- Hensynssone H720_4 Råsok Naturreservat
- Hensynssone H720_5 Kongsrudtjern Naturreservat
- Hensynssone H720_6 Nordre Øyeren Naturreservat
- Hensynsone H720_7 Mjøsjødalen naturreservat
- Hensynsone H720_8 Flaen naturreservat
- Hensynsone H720_9 Holmen naturreservat
- Hensynsone H720_10 Stilla og Brauterstilla naturreservat
- Hensynsone H720_11 Høgmåsan naturreservat

§ 8-3.3 Områder båndlagt etter lov om kulturminner, H730_1 – H730_20
Automatisk fredete kulturminner
Arealet er båndlagt etter kulturminneloven. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme de automatisk fredete kulturminnene eller framkalle fare for at dette kan skje.

Fredete bygninger og anlegg
Tiltak på fredete bygninger og anlegg, utover vanlig vedlikehold, er ikke tillatt uten dispensasjon fra kulturminneloven. Eventuell søknad om tillatelse til inngrep i et fredet kulturminne sendes rette kulturminnemyndighet i god tid før arbeidet er planlagt utført. Alt vedlikehold må skje med tradisjonelle materialer og metoder, og større vedlikeholdsarbeider bør også meldes fra om. Alle tiltak som kommer i direkte berøring med eller ligger i nærheten av kulturminne eller kulturmiljø fredet etter kulturminneloven skal sendes kulturminneforvaltningen til uttalelse.

Informasjon: Sørum, Frogner gamle og Skedsmo middelalderkirker og middelalderkirkegårder er automatisk fredete. Innenfor middelalderkirkegård er gravlegging kun tillatt i gravfelt som har vært i kontinuerlig bruk etter 1945.

§ 8-3.4 Områder båndlagt etter lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner, H735_1 – H735_2
Innenfor sonen gjelder «Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner» (Markaloven)

§ 8-3.5 Områder båndlagt etter energiloven, H740_1 – H740_2
Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen. Alt anleggsarbeid og alle tiltak i terrenget innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med ledningseier.

Retningslinje: Det er varslingsplikt for sprengningsarbeid øvrig anleggsarbeid og skogsarbeid nærmere enn 30 m. målt horisontalt fra nærmeste strømførende linje. Se informasjon på https://www.statnett.no/om-statnett/vare-anlegg-i-drift/arbeid-nar-hoyspentanlegg/ og publikasjonen «Anleggsmaskiner og elektriske anlegg».

§ 8-4 Hensynssoner for felles planlegging (pbl. § 11-8, bokstav e)

§ 8-4.1 Sone med krav om felles planlegging H810_1 - H810_4
I hensynssonene H810_1 i Lillestrøm by, og H810_2 på Strømmen som omfatter framtidig sentrumsformål, SF38, SF39 og SF42, skal samarbeides om kvartalsvis felles planlegging. I områder som naturlig henger sammen, eller som har behov for felles infrastruktur, kan kommunen kreve at samarbeidsområdet utvides til å omfatte flere kvartal. Det samme gjelder H810_3 på Hvam, og H810_4 som er område SF47 og SF48 på Strømmen

Kommunen kan etter en vurdering, tillate at enkeltgrunneiere fremmer forslag til reguleringsplan for et helt kvartal, når det kan dokumenteres seriøse forsøk på å få til et samarbeid om felles planlegging, i tråd med kommunens målsettinger for sentrumsutvikling.

Kapittel IX Bestemmelser til bestemmelsesområder

§ 9-1 Bestemmelsesområder for miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grønnstruktur (pbl § 11-9.6)

§ 9-1.1 Bestemmelsesområder for boligfelt med særlige hensyn i Lillestrøm by #6_1 til #6_21
Innenfor disse områdene skal alle nye tiltak bidra til å videreføre eksisterende bebyggelsesstruktur. Med bebyggelsesstruktur menes her hvordan bygningene er plassert på eiendommen i forhold til vei eller gate.

Gesimshøyde skal ikke overskride 6 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. I områder der det må tas hensyn til flom jf. § 1-20, skal nødvendig heving av gulvnivå kunne legges til ved beregning av gesimshøyde.

For eneboliger og tomannsboliger skal garasje være frittstående, innvendige biloppstillingsplasser skal ikke være en del av husets 1.etasje/underetasje. For boliger i konsentrert småhusbebyggelse skal garasjer være i fellesanlegg.

I område # 6_2 og # 6_ 6 skal boligene ha flatt tak eller pulttak.
I øvrige områder skal boligene ha saltak eller valmtak.

I område # 6_9 (kun i Odalsgata) og # 6_ 20 kan bygningene ha mur/pusset mur som hovedmateriale i fasaden.

I område # 6_4 og # 6_ 6 kan bygningene ha platekledning som hovedmateriale i fasaden, i tillegg til tre.

I øvrige områder skal bygningene ha tre som hovedmateriale i fasaden.

§ 9-1.2 Bestemmelsesområder for stille områder #6_22 til #6_29.
Områdene omfatter kirkegårder og viktige tettstedsnære friluftslivsområder som er lite påvirket av støy. Ny og vesentlig utvidelse av støyende virksomhet i henhold til de statlige retningslinjer for støy i arealplanleggingen, skal søkes lokalisert og utformet slik at støypåvirkningen i stille områder forblir uendret eller dempes. Kollektiv-, gang- og sykkel-

eller trafikksikkerhetstiltak som ikke endrer støyforholdene vesentlig i stille soner vil kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene.

Kapittel X Vedlegg

a) Byromsnorm for sentrumsområder
b) Temakart - Indre sone og ytre sone
c) Temakart - Parkeringsbestemmelsessoner
d) Temakart - Støybestemmelsessoner
e) Holdningsklasser for avkjørsler
f) Konsesjonsområde for fjernvarme
g) Restriksjonsområde ved Kjeller flyplass
h) Geoteknisk rapport med presiseringer fra kommunen
i) Oversikt over eksisterende bolig- og fritidseiendommer i LNF-spredt bebyggelse (ikke vedlagt ennå, må på høring)
j) Oversiktsliste over bygninger med høy kulturminneverdi (VK1)

Kartvedlegg b), c), d), e) og f) finnes som temakart under kartlag *Temadata fra kommuneplan* på kommunens kartportal. På kartportalen vises den nøyaktige avgrensningen av sonene.

Lillestrøm kommune

Kommunedelplan


81/279/0/17

Tegnforklaring:

Kartprojeksjon:
UTM Sone 32 N
Datum: EUREF89

Målestokk: 1:1 000
Papirstørrelse: A4
Produsert: 27.01.2026

Tegnforklaringen viser et utvalg av linjer/formål.



© Geodata AS, Kartverket, Geovekst og kommunene

Med forbehold om feil i kartgrunnlaget. Produktet er etablert med data fra Lillestrøm kommune og Geovekst.

1.79/87

Områderegulering Lillestrøm Øst PlanID 505 berører gjeldende plan, se kart og bestemmelser.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LILLESTRØM SENTRALE OMRÅDE, SKEDSMO KOMMUNE.

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1.

Disse reguleringsbestemmelser er knyttet til "Reguleringsplan for Lillestrøm sentrale område, Skedsmo kommune", i målestokk 1:1000, datert 10.12.85, sist revidert 18.11.86.

§ 2.

Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å legge de byplanmessige forhold til rette for

a) å styre utviklingen av arealbruken i de sentrale områder av Lillestrøm med et detaljplanperspektiv på 10-12 år.

b) å videreutvikle deler av området til et kvalitativt og funksjonsdyktig hovedsentrum for kommunen og regionen,

c) å standardheve i etapper et særpreget og attraktivt sentralområde med hovedformålene næringsvirksomhet, offentlig og privat service samt beboelse,

d) å bedre de trafikkmessige forhold for gående, syklende og kjørende trafikanter samt parkering,

§ 3.

Området innenfor reguleringsplanens begrensningslinjer er for byggeområder m.v. oppdelt i kvartaler merket fra 0 til 39.
Arealbruken innenfor og mellom kvartalene er regulert til nærmere angitte formål i h.t. bygningslovens definisjoner og herværende reguleringsbestemmelser.

I reguleringsplanen er avsatt områder til følgende formål slik definert:

a) Byggeområder for
- boliger
- næringsvirksomhet (forretninger, kontorer, tjenesteytende/servicevirksomheter m.v.)
- industri (inkl, tilhørende lager- og adm. funksjoner m.v.)
- allmennyttige formål
- offentlige bygninger
- blandingsformål som definert på plankart, i beskrivelse og i reg.bestemmelsene § 3 f

- garasjeanlegg/parkeringshus

b) Trafikkområder - herunder kjøregater, sykkelstier, fortau, gågater/gatetun o.l., plasser, torg, parkeringsplasser, av- og påstigningssonerfor busser og taxi, spesielle gangveier/-passasjer for fotgjengere og andretrafikkformål, samtlige definert under ett hovedformål.

c) Friområder - herunder parkformål og anlegg for lek.

d) Spesialområder - områder og bygninger som på grunn av historisk, antikvarisk eller annen kulturell verdi søkes bevart eller videreutviklet i forhold til disse verdier.

e) Andre formål - delformål spesifisert innenfor byggeområdene, angitt under andre bestemmelser på reguleringskartet.

f) Reguleringsformålene i de forskjellige delfelt i kvartalene er som følger, fordelt etter beskrivelsens retningslinjer:

Delfelt	0.1.	Blandingsformål:	Busstasjon/parkeringsanlegg/bensinstasjon/div. service-/næringsvirksomhet.
"	0.2.	Trafikkformål.	Offentlig parkering.
"	1.0.	Trafikkformål.	Offentlig parkering.
"	1.1.	Friområde.	Park,
"	1.2.	Byggeområde.	Bolig/næringsvirksomhet.
"	1.3.	Byggeområde.	Bolig.
"	1.4.	Byggeområde.	Bolig/næringsvirksomhet.
"	1.5.	Spesialområde.	Antikvarisk bevaringsområde, boligbebyggelse.
"	1.6.	Byggeområde.	Bolig/næringsvirksomhet.
"	2.	Spesialområde.	Antikvarisk bevaringsområde, off. formål: kontorbygg.
"	3.1.	Friområde.	Park .
"	3.2.	Spesialområde.	Antikvarisk/kulturhistorisk bevaringsområde off. formål: kino.
"	3.3.	Byggeområde.	Næringsvirksomhet/bolig.
"	4.1.	Byggeområde.	Næringsvirksomhet.
"	4.2	Byggeområde.	Off. formål: Televerket.
"	5.1.	Spesialområde.	Antikvarisk/kulturhistoriske bygninger for allmennyttige formål.
"	5.2.	Spesialområde.	Antikvarisk/kulturhistoriske bygninger for næringsvirksomhet.
"	6.1.	Byggeområde.	Bolig .
"	6.2.	Byggeområde.	Bolig/næringsvirksomhet.
"	6.3.	Byggeområde.	Bolig/næringsvirksomhet.
"	7.1.	Byggeområde.	Offentlig parkeringshus.
"	7.2.	Byggeområde.	Næringsvirksomhet.
"	7.3.	Byggeområde.	Off. formål: Postverket.

Delfelt	8.1	Byggeområde.	Næringsvirksomhet.
"	8.2.	Byggeområde.	Off. formål: Televerket.
"	8.3.	Byggeområde.	Næringsvirksomhet/bolig.
"	9.1.	Byggeområde.	Industri/næringsvirksomhet.
"	9.2.	Byggeområde.	Næringsvirksomhet.
"	l0.1.A	Byggeområde.	Bolig /kontor.
"	l0.1.B	Byggeområde.	Bolig.
"	l0.2.A	Byggeområde.	Off. formål: Sivilforsvaret.
"	10.2.B	Byggeområde.	Allmennyttige formål: Forsamlingslokale.
"	10.3.	Byggeområde.	Næringsvirksomhet/bolig.
"	11.	Byggeområde.	Næringsvirksomhet.
"	12.	Byggeområde.	Næringsvirksomhet.
"	13.1.	Byggeområde.	Næringsvirksomhet.
"	13.2.	Byggeområde.	Næringsvirksomhet.
"	13.3.	Byggeområde.	Bolig.
"	14.1.	Byggeområde.	Næringsvirksomhet.
"	14.2.	Byggeområde.	Næringsvirksomhet/parkering.
"	14.3.	Byggeområde.	Næringsvirksomhet.
"	14.4.	Byggeområde.	Næringsvirksomhet/bolig.
"	15.1.	Byggeområde.	Bolig.
"	15.2.	Byggeområde.	Bolig/næringsvirksomhet.
"	15.3.A	Spesialområde.	Bolig/kontor.
"	15.3.B	Byggeområde.	Bolig/kontor.
"	16.	Byggeområde.	Næringsvirksomhet.
"	17.	Byggeområde.	Næringsvirksomhet/bolig.
"	18.1.	Byggeområde.	Bolig.
"	18.2.	Byggeområde.	Næringsvirksomhet/bolig.
"	19.	Byggeområde.	Bolig.
"	20.1.	Byggeområde.	Bolig.
"	20.2.	Byggeområde.	Bolig/næringsvirksomhet.
"	21.	Byggeområde.	Næringsvirksomhet.
"	22.	Byggeområde.	Næringsvirksomhet.
"	23.	Byggeområde.	Næringsvirksomhet.
"	24.1.	Byggeområde.	Bolig/næringsvirksomhet
"	24.2.	Byggeområde.	Bolig.
"	25.1.	Byggeområde.	Næringsvirksomhet.
"	25.2.	Byggeområde.	Industri.
"	26.1.	Byggeområde.	Bolig.
"	26.2.	Byggeområde.	Off. formål: Menighetshus.
"	27.	Byggeområde.	Off. formål: Kirke.
"	28.1.	Byggeområde.	Næringsvirksomhet.
"	28.2.	Byggeområde.	Næringsvirksomhet/bolig.
"	28.3.	Friområde .	Park .
"	29.	Byggeområde.	Bolig.
"	30.	Byggeområde.	Bolig.
"	31.1.	Byggeområde.	Bolig.
"	31.2.	Byggeområde.	Bolig.
"	31.3.	Byggeområde.	Industri.

"	32.	Byggeområde.	Bolig.
Delfelt	33.1.	Byggeområde.	Bolig.
"	33.2.	Byggeområde.	Bolig/ kontor.
"	34.1.	Byggeområde.	Næringsvirksomhet.
"	34.2.	Byggeområde.	Næringsvirksomhet/bolig.
"	35.1.	Byggeområde.	Bolig.
"	35.2.	Byggeområde.	Allmennyttig formål: Institusjon.
"	35.3.	Byggeområde.	Bolig.
"	35.4.	Byggeområde.	Næringsvirksomhet.
	A og B		
"	35.5	Friområde .	Park .
"	36.1.	Byggeområde.	Bolig.
"	36.2.	Byggeområde.	Allmennyttig formål: Institusjon.
"	36.3.	Byggeområde.	Bolig/ kontor.
"	37.1	Byggeområde.	Bolig/ kontor.
"	37.2.	Byggeområde.	Bolig.
"	38.1.	Byggeområde.	Bolig.
"	38.2.	Byggeområde.	Bolig/ kontor.
"	38.3.	Byggeområde.	Industri.
"	39.1.	Byggeområde.	Bolig/ kontor.
"	39.2.	Byggeområde.	Bolig.

§ 4.

Ved vurdering av forprosjekter, behandling av søknader om byggetillatelse for nybygg, forandrings-, utenomhusarbeider m.v. vil bygningsmyndighetene legge vekt på - i tillegg til anvisninger i reguleringsplan og -bestemmelser - de retningslinjer for de ulike kvartal og områder som er innarbeidet i reguleringsplanens beskrivelse.

§ 5.

Bygningsrådet kan nekte etablert virksomhet som etter rådets skjønn vil være skjemmende for strøket eller til ulempe for de omboende.

§ 6.

Bygningsrådet kan tillate mindre vesentlige unntak fra reguleringsbestemmelsene hvis særlige grunner taler for det, innen rammen av bygningslovgivningen og -vedtektene for Skedsmo kommune.

BYGGEOMRÅDER

§ 7.

Kvartalene merket fra 0 til 39 er inndelt i del-områder av forskjellig karakter og med ulike formål. Bruk og utnyttelse er regulert med virkemidler i forhold til målsettingen med det enkelte kvartal i denne reguleringsplan:

a) Hvor maksimal utnyttelsesgrad (U) er angitt for et område, gjelder den også for den enkelte eiendom.

   (U) er i denne reguleringsplan definert som forholdet mellom brutto golvareal og brutto tomteareal i.h.t. byggeforskriftenes definisjon.

   Hvor brutto etasjehøyde i et prosjekt er høyere enn 3 m. beregnes (U) for hele prosjektet etter en maksimal, teoretisk etasjehøyde på 3 m.

b) Bygninger som inngår i planen og bygninger som er bevaringsverdige, er angitt med egne skraffurer på plankartet.
   Endringer på eller i disse bygninger kan gjøres innen rammen av gjeldende bygningslovgivning og reguleringsplanens bestemmelser.

c) For bevaringsområder (spesialområder) gjelder egne bestemmelser i tillegg til de alminnelige bestemmelser (§ 15).

d) Hvor etasjetall eller gesimshøyder er angitt eksakt i planen, kan disse ikke fravikes. Hvor betegnelsen "max" etasjetall er anvendt, kan bygningsrådet gi dispensasjon etter en vurdering av samlet bebyggelsesplan for kvartalet, dog aldri med høyder over det max. angitte.

e) Innenfor områder regulert fullt ut for andre formål enn boliger, kan bygningsrådet tillate at boliger innredes hvis særlige grunner tilsier dette.

f) Innenfor områder regulert til ulike formål eller blandingsformål, skal fordelingen av ormålene skje i h.t. angivelse på reguleringskart og/eller beskrivelse/retningslinjer for angjeldende kvartal.
   Hvor omfang og lokalisering ikke er angitt, står man fritt i bruken av tillatte formål.
   I delfeltene 10.1 A, 15.3 A, 15.3 B, 33.2, 36.3, 37.1, 38.2 A, 38.2 B og 39.1 er blandingsformålet begrenset til kun formene: bolig og kontor, ikke forretningsdrift.

g) Detaljplan for opparbeidelse av ubebygd del av egen tomt eller fellesareal skal ved nybygging eller rehabilitering godkjennes som del av bygge-søknaden. Den ubebygde del av alle eiendommer skal holdes i skikkelig stand og ikke nyttes til opplag eller virksomhet som kan virke sjenerende for de omboende eller i strid med områdets hovedformål.

h) Parkerings-/biloppstillingsplasser skal være godkjent av bygningsrådet.

§ 8.

Ved nybygg eller rehabilitering skal bygningene gis en eksteriør utforming som harmonerer med strøkets karakter, jfr. bygningslovens § 74.2.
Unntatt for områder regulert for småhusbebyggelse (boliger), og for tiltak innefor rammen av byggeforskriftenes kap. 15 (mindre byggearbeid på boligeiendom) skal bygningsrådet - før byggetillatelse gis - ha fått seg forelagt og godkjent den nye bygningsmessige situasjon innpasset i henholdsvis:

a) det gjenværende, eksisterende bygningsmiljø, vist med fasadeoppriss som også omfatter den nærmest tilstøtende bebyggelse, og - om bygningsmyndighetene anser det nødvendig - i en plan som viser bygninger på eiendommen med full utbygging, eller

b) en detaljplan for bebyggelsen m.v. med fasadeoppriss for hele kvartalet og den nærmest tilstøtende bebyggelse.

§ 9.

For de kvartaler som reguleringsplanen ikke angir konkrete bebyggelsesmessige løsninger, kan bygningsrådet forlange utarbeidet og godkjent plan for den bygningsmessige utforming for delområder eller kvartal før byggetillatelse kan gis til delfelt eller en eiendom.

§ 10.

Nybygg skal plasseres i h.t. de muligheter og begrensninger som er gitt i reguleringsplan, -bestemmelser og -beskrivelse.
Hvor begrensning mot gate ikke fremgår med egen byggelinje, er den sammenfallende med formålsgrense.

§ 11.

Ved nybygg, påbygg og godkjente bruksendringer skal følgende krav til biloppstillingsplasser oppfylles:

a) Områder regulert til boligformål skal ha biloppstillingsplasser på egen tomt for 2 biler pr. bolig/leilighet.
Tilsvarende gjelder for boliger i områder regulert til blandingsformål boliger/næringsvirksomhet.

Bygningsrådet vedtok i møte 14.03.95 b.sak 130/95 en mindre vesentlig reguleringsendring slik at:

"Parkeringsdekningen for sentrumsnær sammenhengende boligbebyggelse og kombinert bebyggelse skal ha en parkeringsdekning på minst 1,5 bilplass pr. boligenhet."

b) Områder regulert til andre formål enn boliger, men hvor innredning av boliger tillates, skal disse ha biloppstillingsplass for 1 + 1/2 bil - henholdsvis for bolig og besøkende.

c) Områder regulert til næringsvirksomhet som definert i § 3 a) skal på egen tomt, regulert felles gårdsplass eller på annet areal eller anlegg - vurdert for de enkelte kvartal og godkjent av bygningsrådet - ha biloppstillingsplasser tilsvarende 1 bil pr. 50 m2 golvflate. I tillegg kommmer nødvendig lasteareal for varetransport etter bygningsrådets skjønn.

d) Områder regulert til industri- m/lagerbebyggelse skal på egen tomt, regulert felles gårdsplass eller på annet areal eller anlegg - vurdert i det enkelte tilfelle og godkjent av bygningsrådet - ha biloppstillingsplasser tilsvarende 1 bil pr, 100 m2 golvflate. I tillegg kommer nødvendig lasteareal for varetransport etter bygningsrådets skjønn.

e) Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha tilfredsstillende ut- og innkjøringsforhold samt oppstillingsplasser for biler etter bygningsrådets nærmere bestemmelser.

f) Oppstillingsplasser for motorsykler og sykler avsettes på egen tomt eller felles areal etter bygningsrådets nærmere bestemmelser.

9) Bygningsrådet kan treffe bestemmelser om flere eller færre oppstillingsplasser enn nevnt under pkt. a-f når trafikk forholdene på stedet tilsier dette.

TRAFIKKOMRÅDER

§ 12.

Områder som på reguleringskartet er vist med grå farge, skal nyttes til trafikkformål. Under dette hovedformål er definert de delformål som framgår av reguleringsbestemmelsenes § 3 b). Helhetlige detaljplaner for utforming av de offentlige trafikkarealene skal utarbeides i hensiktsmessige etapper - for godkjenning av de myndigheter som berøres av planene - før delopparbeidelser påbegynnes.

§ 13.

Større offentlige parkeringsanlegg - som selvstendige eller integrerte anlegg - kan oppføres hvor det er angitt på plankartet og i planbeskrivelsen/retningslinjene. Det samme gjelder for private anlegg.

FRIOMRÅDER

§ 14.

I områder regulert til friområder, kan bygningsrådet tillate oppført fysiske enheter som møblering o.l. etter en samlet utformingsplan for området. Det kan ikke etableres anlegg eller bruk som vil være til hinder for det formål planen angir.

SPESIELLE BESTEMMELSER

SPESIALOMRÅDER (antikvarisk/kulturhistoriske bevaringsområder)

§ 15

a) Bygninger som i planen er angitt som bevaringsverdige ut fra arkitektoniske, antikvariske eller andre kulturhistoriske vurderinger, skal eksteriørmessig søkes bevart og istandsatt i sin opprinnelige form og materialbruk.

b) Andre bygninger i de regulerte bevaringsområdene som inngår i planen, skal ved utbedring eller fornyelse gis en eksteriørutforming som harmonerer med det kvalitative særpreg i området.

c) Ved vurdering av tiltak og bygningsmessige forhold i bevaringsområdene skal bygningsrådet ta utgangspunkt i de enkelte områders særpreg (bebyggelseskarakter, utforming, omfang, helhet m.v.) uavhengig av utnyttelsesgraden i strøket for øvrig.

d) For frittliggende bygninger gjøres ikke krav om minsteavstand mellom bygninger eller til nabogrense, innen rammen av bygningslovgivningen for øvrig.

e) De antikvariske myndigheter innen fylkeskommunen skal forelegges byggesaker i disse områder til uttalelse.

STADFESTET DEN 10.12.1987

Anders O. Knutson

Ordre: **85797**

Eiendom: **3205-81/279/0/17 Andel 0 H0301**
Parkalleen 6
2000 Lillestrøm

K32051800 Tilknytning til offentlig vei, vann og avløp

PEJMAN.EBRAHIMI@LILLESTROM.KOMMUNE.NO, 30.01.2026 07:42:

Oppdateres

..

Reguleringsplan for Kvartal 15

Reguleringsbestemmelser
Detaljregulering
PlanID 0231_569
Saksnummer PLAN-20/02513

1. Planens hensikt

Planens hensikt er å regulere kvartal 15, til kombinert formål med boliger og utadrettet virksomhet (kontor, forretning, bevertning, hotell og offentlig og privat tjenesteyting), samt torg, fortau og kjøreveg. Parkeringsanlegg plasseres under terreng. Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med hensynssone bevaring.

Planen legger til rette for en transformasjon av området med bymessig funksjonsblanding, møteplasser og høyere arealutnyttelse i tråd med kommuneplanens arealdel. Planforslaget legger til rette for nytt offentlig tilgjengelig byrom i form av et torg. Allmenhetens rett til bruk av torget sikres gjennom tinglyst ferdselsrettsavtale.

2. Formål vertikalnivå

2.1 Formål vertikalnivå 1

Området reguleres til:

Hjemmel	Hovedformål	Underformål	Feltnavn	SOSI-kode
§ 12-5 nr. 1	Bebyggelse og anlegg	Kombinert bebyggelse og anleggsformål; Parkering, kontor, forretning, bevertning, offentlig og privat tjenesteyting og hotell.	BKB1	*1800*
§ 12-6 jfr. § 11-8 a)-f) og 11-10	Hensynssone	Flom	H320	*320*

2.2 Formål vertikalnivå 2

Området reguleres til:

Hjemmel	Hovedformål	Underformål	Feltnavn	SOSI-kode
§ 12-5 nr. 1	Bebyggelse og anlegg	Kombinert bebyggelse og anleggsformål; Bolig, kontor, forretning, bevertning, offentlig og privat tjenesteyting og hotell	BKB2-4	*1800*

§ 12-5 nr. 1	Bebyggelse og anlegg	Kombinert bebyggelse og anleggsformål; Kontor, forretning, bevertning og offentlig og privat tjenesteyting	BKB5-6	*1800*
§ 12-5 nr. 2	Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur	Torg Veg Fortau Gatetun Gang-/Sykkelveg Annen veggrunn- tekniske anlegg	ST O_SV1-2 o_SF o_SGT o_SGS o_SVT	*2013* *2010* *2012* *2014* *2015* *2018*
§ 12-6 jfr. § 11-8 a)-f) og 11-10	Hensynssone	Hensynssone - kulturmiljø	H570_1, H570_2	*570* *570*
§12-7	Bestemmelses-område	Bestemmelsesområde #1-5		

3. Fellesbestemmelser for hele planområdet

3.1 Byggegrenser

Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser angitt på plankart. Der byggegrense ikke er vist, er byggegrense lik formålsgrense.

Underjordisk avfalls- og energianlegg, avfallssug, pergola, rampe, trapp, balkonger, installasjoner for lek og lignende mindre tiltak kan etableres utenfor byggegrenser.

Balkonger kan krages ut over byggegrenser.

3.2 Allmenn ferdsel og fellesområder

Uteområder i gårdsrom skal være felles for beboere i byggefeltet. For området regulert til torg, skal det legges til rette for allmennhetens ferdsel, tinglyst gjennom ferdselsrettsavtale.

3.3 Funksjons- og kvalitetskrav

3.3.1 Byrom

Byromsprogram for Kvartal 15, datert 15.03.2022, skal være retningsgivende for videre detaljering og prosjektering av byrommene.

Det tillates nødvendig kjøring over torg, gatetun og felles gårdsrom for varelevering, renovasjon og redning.

3.3.2 Utomhusplan

Sammen med søknad om rammetillatelse skal det innsendes utomhusplan i målestokk 1:500, Planen skal være i henhold til prinsippene i Byromsprogram for Kvartal 15, datert 22.09.2021, og vise:

- Planlagt bebyggelse sammen med bebyggelse på nabotomter
- Eksisterende og planlagt terreng, vist med halvmeterskoter

- Adkomst, kjøreareal, varelevering og parkeringsplasser for bil og sykkel
- Belysning og gatevarme
- Gangareal, forbindelser, stigningsforhold, trapper, ramper, uteoppholdsareal og annen disponering av ubebygde arealer
- Tilgjengelighet og oppstillingsplass for brannvesenet
- Tykkelse på vegetasjonsdekke over p-kjeller og konstruktivt dekke
- Støttemurer, skur og andre frittstående konstruksjoner
- Renovasjon og oppstillingsplass for sugebil
- Lokal og åpen håndtering av overvann
- Utforming på felles uteoppholdsareal med trær, grønne vegetasjonsflater, møblering, og lekeapparater
- Skille mellom private forhager/terrasser og felles uteoppholdsareal

Ved etappevis utbygging skal det utarbeides en utomhusplan for det aktuelle området og influensområde. Utomhusplanen skal godkjennes samtidig med rammetillatelse for det enkelte felt.

3.3.3 Estetikk

Bygninger, anlegg og uteområder skal ha god arkitektonisk kvalitet når det gjelder utforming, detaljering, tekniske løsninger, materialer og vegetasjon. Det skal i så stor grad som mulig benyttes tre i bærende konstruksjoner. Alle elementer skal utformes slik at disse spiller sammen estetisk og bruksmessig. Materialer og tekniske løsninger skal ha gode aldringsegenskaper og ha liten påvirkning på miljøet. Utformingen skal skape sammenhenger og underbygge ganglinjer og funksjonalitet. Belysning skal gi trygg og behagelig opplevelse på kveldstid.

Sammen med søknad om rammetillatelse skal det innsendes estetisk redegjørelse. Denne skal minimum vise:

- Fasadeoppriss som viser tiltaket sett i sammenheng med nærliggende eksisterende og planlagt bebyggelse
- Profiler/snitt med eksisterende og nytt terreng
- Visualiseringer/fotomontasjer/ modell som viser tiltaket i sammenheng med nærliggende eksisterende og planlagt bebyggelse
- Begrunnelse for valg av materialer

Estetisk redegjørelse i plansaken, datert 22.09.2021 skal være retningsgivende for videre detaljering og prosjektering av bebyggelse og uteområder.

3.3.4 VA og overvannshåndtering

Åpen og lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av alle tiltak. Det skal redegjøres for alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann, samt flomveier ved søknad om tiltak. Overvann fra planområdet skal ikke kunne forårsake flom på tilliggende arealer.

Tilførselen av overvann til det offentlige avløpsnettet skal minimeres. Overvann skal fortrinnsvis tas hånd om lokalt, dvs. gjennom infiltrasjon, forsinkelse og fordrøyning, eller på annen måte utnyttes som ressurs, slik at vannets naturlige kretsløp opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes.

Gjennomføring av bygningsmessige tiltak skal ikke gi negative endringer i avrenningssituasjonen nedstrøms.

I anleggsfasen tillates ikke urenset overvann ført inn på kommunens ledningsnett eller til resipient.

3.3.5 Renovasjon og varelevering

Renovasjonsløsning for boligene skal være mobilt avfallssug. Utforming og plassering av løsninger for renovasjon, inkludert oppstillingsplass for sugebil, og varelevering skal vises i utomhusplan sammen med søknad om rammetillatelse. Avfall for næring skal etableres i egen separat løsning

3.4 Parkering

All parkering for bil skal legges i parkeringsanlegg under terreng, og anordnes etter følgende maksimumskrav:

Bolig	0,7 per boenhet
Kontor	0,25 per 100 kvm BRA
Forretning	1 per 100 kvm BRA
Bevertning	0 per sitteplass
Annen off./priv. tjenesteyting	0,5 per ansatt
Hotel	0,1 per gjesterom

Alle parkeringsplasser avsatt for bolig skal være forberedt for ladepunkt for elbil. Minst 50 % av de øvrige biloppstillingsplassene skal tilrettelegges for ladepunkt for elbil**.**

Sykkelparkering skal etableres etter følgende minimumskrav:

Bolig	2,2 per boenhet
Kontor	2,5 per 100 kvm BRA
Forretning	1,5 per 100 kvm BRA
Bevertning	0,2 per sitteplass
Annen off./priv. tjenesteyting	1,5 per ansatt
Hotel	0,1 per gjesterom

Sykkelparkeringsplasser til alle felt for bebyggelse og anlegg skal opparbeides på egen tomt i tilknytning til innganger, i kjeller eller på utomhusarealer.

3.5 Støy

Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442, herunder tabell 2, samt kommuneplanens støykrav for avviksområder, legges til grunn for videre detaljering og prosjektering og i anleggsperioden.

Nye boliger kan oppføres i område med inntil Lden 70 dB veitrafikkstøy forutsatt at følgende tilleggskrav oppfylles:

- alle boenheter får minst ett oppholdsrom og ett soverom ut mot stille side (fasadestøy under grensene for gul sone).
- støyretningslinjens krav til innendørs støyforhold skal tilfredsstilles for hele boligen**.**

Støyrapport datert 30.06.2021 skal legges til grunn for videre detaljering og prosjektering.

3.6 Luftkvalitet

Vurdering av lokal luftkvalitet, datert 21.06.2021, skal legges til grunn for videre prosjektering og detaljering.

3.7 Energiforsyning (Vannbåren varme og fjernvarme)

Planområdet omfattes av konsesjon gitt etter energiloven, og tiltak innenfor området skal knyttes til fjernvarme med mindre det kan dokumenteres alternativ oppvarming basert på mer miljøvennlige energikilder

3.8 Anleggsperioden

Det skal i anleggsperioden iverksettes tiltak for å sikre verdifulle objekter (bevaringsverdig kulturmiljø), tiltak for å hindre avrenning, samt plan for massehåndtering og masseforflytning. Drensvann og spillvann av anlegget som føres til offentlige ledninger, skal ha vannkvalitet som ikke medfører forurensning.

Det skal gjennomføres tiltak som sikrer god og trygg fremkommelighet for fotgjengere og syklister.

3.9 Grunnforhold

3.9.1 Geotekniske undersøkelser

Geoteknisk notat, datert 02.09.2021, skal legges til grunn for videre prosjektering og detaljering. Før det kan gis rammetillatelse kreves supplerende undersøkelser.

3.9.2 Miljøtekniske undersøkelser

Krav i overordnet tiltaksplan datert 30.06.2021 skal legges til grunn i videre prosjektering. Det skal utarbeides en supplerende miljøteknisk grunnundersøkelse i tråd med anbefalingene i overordnet tiltaksplan.

3.9.3 Massehåndtering og svartelistede arter

Svartelistearter i området skal fjernes. Massene som er infisert bør enten behandles lokalt, deponeres i varig deponi eller legges som toppmasser der det skal sås gress som klippes regelmessig, eventuelt brukes som undergrunnsjord. Masser som tilføres planområdet må være rene for å hindre innførsel av nye svartelistede arter.

3.10 Nettstasjon

Innenfor planområdet tillates det etablert en ny nettstasjon. Nettstasjonen skal integreres i bygg. Plassering må avklares med netteier og ligge tilgjengelig for kjøretøy.

- Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense rundt nettstasjoner.
- Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt utnyttelsesgrad.

Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelsen på rommet må være minimum 16 kvm, og ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje, og det stilles særskilte krav til direkte adkomst, utforming av rommet og ventilasjon m.v.

3.11 Adkomst

Adkomst til planområdet er vist med adkomstpil på plankartet

3.12 Plantefelt

Ved nyplantinger skal det ikke benyttes arter på fremmedartslisten 2018 under kategori svært høy risiko, høy risiko og potensielt høy risiko.

Vekstlagenes dybde skal være i henhold til Byromsprogram for Kvartal 15, datert 15.03.2022. Det skal tilrettelegges for pollinerende innsekter, med innslag av vekster som er gode bie- og humleplanter.

4. Bestemmelser til arealformål

4.1 Fellesbestemmelser

4.1.1 Høyder

Bebyggelsens maksimale byggehøyde skal ikke overstige kotehøyder som er vist på plankartet.

Det tillates oppført takoppbygg for tekniske installasjoner, trapper, heiser, rekkverk, veksthus, pergola, og nødvendig skjerming over maksimale byggehøyder på inntil 3,5 m.

Utforming av takoppbygg skal integreres i byggets samlede arkitektoniske uttrykk, og ikke utgjøre mer enn 20 % av takflaten.

Med unntak av takoppbygg for trapp og heis samt kopphus og takkopplett på saltak, skal eventuelle takoppbygg ligge tilbaketrukket fra fasadeliv minimum 2,5 meter og minst tilsvarende takoppbyggets høyde.

Linjene som angir regulert høyde er ikke eksakte byggegrenser i horisontalplanet, men angir soner som regulerer de ulike maksimale byggehøydene i vertikalplanet. Linjene kan avvikes inntil 0,5 meter i horisontalplanet.

4.1.2 Utnyttelse

Maksimalt tillatt bruksareal på planområdet skal ikke overstige 21 000 m2 BRA.

Av maksimalt tillatt BRA skal minimum 4500 m2 BRA, benyttes til formålene forretning, kontor og bevertning.

Areal helt eller delvis under terreng inkluderes ikke i beregningsgrunnlaget der avstanden mellom himling og gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygningen er mindre enn 1,5 m. Tenkte plan skal ikke medregnes i BRA.

Overdekket uteoppholdsareal, portrom, nettstasjoner, innretninger for renovasjon, oppganger fra P-kjeller til utearealer, veksthus, pergola, overdekket sykkelparkering og andre nødvendige serviceinstallasjoner regnes ikke med i BRA.

Bebyggelsen, innenfor feltene BKB5-6, i Nittedalsgata 39 skal ikke medregnes i BRA.

4.1.3 Tak

Alle flate tak skal være grønne med unntak av takterrasser.

Det skal etableres solceller på tak med gunstige solforhold.

Takene skal behandles som en del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk. Takoppbygg (herunder heis- og trappeoppbygg, tekniske installasjoner, takoverdekninger og installasjoner i tilknytning til oppholdssoner), skal integreres i bygningens helhetlige utforming.

Minst 20 % av takterrasser skal beplantes med busker/stauder, mindre trær og klatreplanter.

Vekstlag på tak skal ha dybde på minimum 30mm for ekstensive tak, minimum 200mm for plenarealer, minimum 300mm for stauder og 400-700mm for busker og mindre trær.

Det tillates etablert saltak. Der det etableres saltak tillates det etablert takopplett og takarker i ulike varianter.

Det tillates etablering av takterrasser. Takflater som avsettes til oppholdsareal for boligene, skal gis en utforming og møblering som del av det helhetlige arkitektoniske uttrykket. Det skal i nødvendig grad etableres skjerming for vind, støy og sol, samt ulike soner til for eksempel opphold, bespisning, beplantning, drivhus, sauna med mer.

Det skal sammen med søknad om rammetillatelse leveres takplan avsatt til felles uteopphold, i målestokk 1:200.

Sammen med søknad om rammetillatelse skal det innsendes takplan i målestokk 1:200. Planen skal redegjøre for:

- Solceller
- Tykkelse på vegetasjonsdekke
- Gangareal, forbindelser, trapper, ramper, uteoppholdsareal og annen disponering av ubebygde arealer
- Belysning
- Heisoppbygg, ventilasjon, tekniske installasjoner, og andre frittstående konstruksjoner
- Utforming på felles uteoppholdsareal med trær, grønne vegetasjonsflater, møblering, pergola og lekeapparater, veksthus med mer.

4.1.4 Fasader

Alle fasader på gateplan mot offentlige gater og byrom skal utformes med åpne og aktive fasader som tilrettelegger for publikumsrettede funksjoner. Mot Teatergata åpnes det for unntak i form av utforming av fasade tilpasset konkret bruk.

Det skal benyttes naturmaterialer som tre, tegl eller stein som hovedmateriale i fasadene, i tillegg til glass. Materialene skal være bestandige og enkle å vedlikeholde.

Utkraginger, karnapper, parapet, brystning, søyler og underside balkonger skal utformes som en del av fasadens helhet.

4.1.5 Boligstørrelser

Minst 35 % av boenhetene skal være på mer enn 75 m2 BRA, hvorav minst en av sju skal være mer enn 85 m2 BRA. Av disse 35 % kan ikke flere enn en av fem bygges med sekundærleilighet. Sekundærleiligheten kan ikke være større enn 20 m2 BRA.

Maks 40 % av boenhetene kan være på mellom 30 og 55 m2 BRA. Av disse kan ikke flere enn en av fem være mindre enn 35 m2. Ingen kan være mindre enn 30 m2.

4.1.6 Felles uteoppholdsareal for bolig

Det skal avsettes og opparbeides et felles uteoppholdsareal for boliger i planområdet. Vekstlag på og utenfor konstruktivt dekke skal ha dybde på 200mm for plenarealer, min 400mm for stauder og mindre busker og min 600mm for trær. Volum vekstjord pr tre skal være min 2 m^3.

Det skal etableres felles uteoppholdsareal for boligene på bakkeplan, på konstruktivt dekke og på felles takterrasser. Nivåforskjell og kobling skal tilpasses på en god landskapsarkitektonisk måte slik at de samspiller både estetisk og bruksmessig. Koblingen mellom felles uteoppholdsarealer skal ha integrerte løsninger for trapp, rampe samt soner for opphold og vegetasjon.

Felles uteoppholdsarealer skal tilrettelegges og opparbeides for variert lek og opphold på tvers av aldersgrupper.

Felles uteoppholdsarealer skal beplantes og opparbeides med trær, pergola og møbler for bespisning.

Det skal benyttes miljøvennlige materialer som dekke på lekeplasser.

4.1.7 Privat uteoppholdsareal for bolig

Det skal avsettes og opparbeides et privat uteoppholdsareal for alle boliger innen planområdet.

Alle boliger på bakkeplan/ konstruktivt dekke skal etableres med forhager/kantsoner mot felles uteoppholdsareal som skaper en overgang mellom private og felles arealer.

Vekstlag på og utenfor konstruktivt dekke skal ha dybde på 200mm for plenarealer, min 400mm for stauder og mindre busker og min 600mm for trær. Volum vekstjord pr tre skal være min 2 m^3.

4.1.8 Balkonger

Alle boenheter over første etasje skal ha balkong. Ettromsleiligheter kan utformes med fransk balkong. Balkongenes plassering skal bidra til å skape variasjon i fasadene. Det tillates ikke understøtting for bæring av balkongene. Balkonger tillates oppført utenfor byggegrenser.

Ordinære balkonger tillates først ved en høyde på over 4.0 m fra bakkenivå. Balkonger kan krage inntil 1.5 m ut fra fasadeliv mot gater. Mot Adolph Tidemands gate, Nittedalsgata og mot torg _ST tillates det ikke utkraging av balkonger.

Mot indre gårdsrom og private uteoppholdsareal kan balkonger krage inntil 2,2 meter.

Materialene i balkongrekkverk skal ha høy kvalitet, være bestandige, enkle å vedlikeholde og avstemmes mot fasadematerialer for øvrig.

4.2 Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 nr. 1)

4.2.1 Felt BKB1 – kombinert bebyggelse og anlegg

Det tillates etablert underjordisk kjeller for parkeringsplasser. I tillegg tillates det i kjeller plassert boder, tekniske rom, lagerrom for næringsvirksomhet, omkledningsrom/garderobe og tekniske installasjoner.

Innkjøring skal være fra Teatergata.

4.2.2 Felt BKB2 – kombinert bebyggelse og anlegg

Innenfor feltet tillates oppført bolig, forretning, kontor, hotell, bevertning og offentlig og privat tjenesteyting.

Bebyggelsen skal ha innslag av saltak. Av total mønelengde innenfor feltet skal minst 50% være saltak.

Det tillates bolig i 1. etasje mot bakgård. Det tillates boliger i 1. etasje henvendt mot Teatergata.

Innenfor område som er markert med frisikt i plankartet, tillates det ikke søyler eller andre bygningsdeler som blokkerer frisikt i en høyde tilsvarende byggets 1. etasje.

4.2.3 Felt BKB3 – kombinert bebyggelse og anlegg

Innenfor feltet tillates oppført bolig, forretning, kontor, hotell, bevertning og offentlig og privat tjenesteyting.

Konstruktivt dekke over forretning skal benyttes som uteoppholdsareal for boligene.

Innenfor felt BKB3 skal minimum 2000 m2 BRA benyttes til kontor.

Bolig tillates ikke i første etasje.

Innenfor område som er markert med frisikt i plankartet, tillates det ikke søyler eller andre bygningsdeler som blokkerer frisikt i en høyde tilsvarende byggets 1. etasje. Fortau o_SF skal ikke være smalere enn 3 m.

4.2.4 Felt BKB4 – kombinert bebyggelse og anlegg

Innenfor feltet tillates oppført bolig, forretning, kontor, hotell, bevertning og offentlig og privat tjenesteyting.

Kontor, bevertning, forretning og offentlig eller privat tjenesteyting skal utgjøre minimum 200 m^2 BRA på 1. etasjeplan.

Det tillates bolig i 1. etasje mot bakgård. Det tillates ikke boliger i 1. etasje mot Nittedalsgata.

På sørvestre hjørne skal bebyggelsen utformes med balkonger med tanke på å myke opp volumet mot Nittedalsgata 39. Øverste balkong skal etableres uten tak.

4.2.5 Felt BKB5 – kombinert bebyggelse og anlegg

Innenfor feltet tillates forretning, kontor, bevertning og offentlig og privat tjenesteyting.

Maksimalt tillat utnyttelse skal være lik eksisterende bebyggelse.

4.2.6 Felt BKB6 – kombinert bebyggelse og anlegg

Innenfor feltet tillates forretning, kontor, bevertning og offentlig og privat tjenesteyting.

4.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2)

4.3.1 Fellesbestemmelse

Utforming av veg, fortau, torg, gatetun og gang- og sykkelveg skal være i tråd med prinsippene i Byromsprogrammet datert 15.03.2022.

Nyplantede trær skal være av stedegen art og ha en stammeomkrets på minimum SO 18-20 cm.

4.3.2 Torg

Det skal etableres et offentlig tilgjengelig torg på minimum 630 m2. Utforming skal prioritere hensyn til variert opphold og fremkommelighet for gående og syklende.

Kjøring for brann og redning, varelevering og renovasjon til utadrettede virksomheter er tillatt.

Det skal benyttes naturstein, eller materiale av tilsvarende kvalitet, på dekke og murer.

Plassen skal inneha strukturerende plantefelt med variert beplantning i kombinasjon med benker, belysning og elementer for lek som skaper oppholds- og møteplasser som er skjermet for omkringliggende trafikkarealer, og som stimulerer til lek og aktivitet. Historiske elementer skal hensyntas i utformingen. Belysning skal tilpasses stedets helhet, samt underbygge stemningen i byrommet med f.eks. effektbelysning for trær eller innebygget i sitteelementer. Åpen overvannshåndtering for torget og bakgården tillates innarbeidet som en naturlig del av torget.

5 Bestemmelser til hensynssoner (pbl. §§ 12-6, 12-7 og 11-8)

5.1 H570 Hensynssone bevaring kulturmiljø (H570_1-2)

Bevaringsverdig bebyggelse er markert med hensynssone på plankartet.

Eksisterende bygninger tillates ikke revet, fjernet eller flyttet. Bygningenes eksteriør og bærende konstruksjoner skal bevares uendret eller føres tilbake til opprinnelig/eldre utførelse i tråd med dokumentasjon og kulturminnefaglig anbefaling. Mindre endringer kan unntaksvis tillates etter vurdering dersom det ikke går på bekostning av byggets kulturhistoriske verdier.

Ved istandsetting eller reparasjon av eksteriøret skal opprinnelige/eldre materialer og elementer som vinduer, dører, taktekking m.m., bevares med sin opprinnelige plassering. Der verdifulle eldre elementer er tapt skal uttrykk og kvalitet med hensyn til utforming, materialbruk, farger og utførelse videreføres. Det tillates etablert trapp, rampe og håndløper i tilknytning til bygget for å sikre tilkomst og universell utforming. Det tillates mindre justeringer for å tilpasse bygget nye bruksområder.

Dersom bevaringsverdig bebyggelse går tapt på grunn av brann eller annen uopprettelig skade, tillates det oppført bebyggelse med samme plassering, dimensjoner, høyder, hovedform og fasadeutforming tilpasset kulturmiljøet.

Innenfor H570_2 skal tilbakeføring, herunder helt eller delvis riving, gjøres fra dokumentert grunnlag og i samarbeid med antikvariske myndigheter.

6. Bestemmelser til bestemmelsesområder

6.1 Bestemmelsesområder #1-4 (gjennomgang)

Innenfor bestemmelsesområdene skal det etableres gjennomgang for ferdsel.

Åpningene fra offentlig tilgjengelige områder til gårdsrommet skal sikre visuell kontakt mellom gårdsrom og omgivelser. Gårdsrommet tillates sikret mot støy med glassfelt e.l. i portrommene.

6.2 Bestemmelsesområde #5 (Renovasjon og varelevering)

Varelevering og oppstillingsplass for renovasjonsbil skal skje innenfor bestemmelsesområdet som vist på plankartet.

7. Rekkefølgebestemmelser

7.1 Før rivetillatelse

Før det kan gis rivetillatelse skal følgende foreligge:

1. Godkjent dokumentasjon (beskrivelse, tegninger, foto og innmåling) av eksisterende bygg med bevaringsinteresse (Teatergata 40, gnr/bnr 81/210).
2. Godkjent beskrivelse for rivning av VA.

7.2 Før rammetillatelse (Felt BKB1-4)

Før det kan gis rammetillatelse skal følgende foreligge:

1. Godkjent utomhusplan (i henhold til byromsprogram datert 15.03.2022).
2. Godkjent estetisk redegjørelse.
3. Godkjent byggeplan (i henhold til byromsprogram, datert 15.03.2022 og detaljplan, datert 25.06.2021, revidert 17.09.2021) for samferdselsanlegg.
4. Godkjent plan for VA og lokal håndtering av overvann, både takvann, overflatevann og drensvann.
5. Tinglyste erklæringer som sikrer allmennhetens rett til ferdsel og opphold på felt _ST
6. Supplerende undersøkelser (geoteknikk, miljøteknikk og støy).
7. Godkjent tiltaksplan (ved forurenset grunn).
8. Godkjent takplan
9. Godkjent utomhusplan/byggeplan for opparbeiding av Vollaparken med høy kvalitet, aktivitetsskapende elementer, lekeelementer, vannelementer, blomster, busker og trær.

7.3 Før igangsettingstillatelse

Før første igangsettingstillatelse kan gis skal det foreligge:

1. Godkjent byggeplan med beskrivelse for samferdselsanlegg.
2. Godkjent detaljprosjektert VA- og overvannsanlegg.
3. Plan som ivaretar kravene til slokkevann og utomhusplan som viser tilfredsstillende tilgjengelighet/adkomst for brannvesenet ihht. byggteknisk forskrift og brannvesenets retningslinjer om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper. Ved etappevis utbygging må det utarbeides en midlertidig utomhusplan som viser ivaretakelse av tilfredsstillende tilrettelegging for brannvesenets innsats.

Før første igangsettingstillatelse til bebyggelse over bakken kan gis skal:

1. Driftsklarbefaring på tekniske anlegg (VA-, overvanns- og samferdselsanlegg) være gjennomført og godkjent.

7.4 Før bebyggelse tas i bruk

Før bebyggelse kan tas i bruk skal:

1. Bebyggelsen være i henhold til godkjent estetisk redegjørelse.
2. Uteoppholdsarealer være ferdig opparbeidet (i henhold til godkjent utomhusplan).
3. Samferdselsanlegg være ferdig opparbeidet (i henhold til godkjente byggeplaner)
4. Godkjent driftsklarbefaring på tekniske anlegg (VA og overvannsanlegg) være gjennomført og alt av dokumentasjon være sendt inn og godkjent.
5. Godkjent driftsklarbefaring på tekniske anlegg (samferdselsanlegg) være gjennomført og alt av dokumentasjon være sendt inn og godkjent.
6. Vollaparken være opparbeidet eller sikret opparbeidet med høy kvalitet, aktivitetsskapende elementer, lekeelementer, vannelementer, blomster, busker og trær.
7. Tilrettelegging for brannvesenet (adkomst og slokkevann) være tilfredsstillende ivaretatt ihht. byggteknisk forskrift og brannvesenets retningslinjer om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper.

Før det kan gis midlertidig brukstillatelse (Felt BKB4) skal bebyggelse innenfor BKB5-6 være istandsatt og opparbeidet i tråd med bestemmelsene §§5.1-5.2.

7.5 Før ferdigattest

Før ferdigattest kan gis skal:

1. Godkjent overtakelsesbefaring på tekniske anlegg (VA- og overvannsanlegg, vei og veilys) være gjennomført og alt av dokumentasjon være sendt inn og godkjent.

Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i bestemmelsene

Byromsprogram, Kvartal 15, datert 15.03.2022, SO-LA og Grape Architects
Estetisk redegjørelse datert 22.09.2021, SO-LA og Grape Architects
Overordnet tiltaksplan, datert 30.06.2021 Rambøll
Støyrapport, datert 30.06.2021, Rambøll
Geoteknisk notat, datert 02.09.2021, Romerike Grunnboring AS
Vurdering av lokal luftkvalitet, datert 21.06.2021

Matrikkelrapport MAT0001

Samlet rapport for matrikkelenhet

Kartverket

For matrikkelenhet:

Kommune:	3205 - LILLESTRØM
Gårdsnummer:	81
Bruksnummer:	279
Festenummer:	
Seksjonsnummer:	17

Utskriftsdato/klokkeslett:	27.01.2026 kl. 10:25
Produsert av:	3030 Lillestrøm Innsyn01-

Matrikkelenhet

Matrikkelenhetstype:	Seksjon
Bruksnavn:	
Etableringsdato:	10.05.2001
Skyld:	0
Er tinglyst:	Ja
Sameiebrøk:	52 / 3750 i matrikkelenhet 81 / 279
Formål seksjon:	Boligseksjon

Eierforhold

Tinglyste eierforhold

Rolle	Status	Føds.d./org.nr	Navn	Bruksenhet	Adresse	Andel
Hjemmelshaver		180453	INGVALDSEN TURID	H0301	PARKALLEEN 6 2000 LILLESTRØM	1 / 1

Eiere registrert hos Skatteetaten

Rolle	Status	Føds.d./org.nr	Navn	Bruksenhet	Adresse	Andel
Eier registrert hos Skatteetaten		180453	INGVALDSEN TURID	H0301	PARKALLEEN 6 2000 LILLESTRØM	

Forretninger der matrikkelenheten er involvert

Forretning	Forretningsdokumentdato	Tinglysing		Matrikkelføring	
Forretningstype	Kommunal saksreferanse	Status	Endret dato	Signatur	Dato
Årsak til feilretting	Nettadresse (URL)				
	Annen referanse				

Forretning Forretningstype Årsak til feilretting	Forretningsdokumentdato Kommunal saksreferanse Nettadresse (URL) Annen referanse	Tinglysing Status	Endret dato	Matrikkelføring Signatur	Dato
Omnummerering v/kommuneendring	01.01.2024	Tinglyst	01.01.2024	smatmynd	01.01.2024
Omnummerering		Omnummerert til: 3205 - 81/279 Omnummerert fra: 3030 - 81/279 Omnummerert til: 3205 - 81/279/0/1 Omnummerert fra: 3030 - 81/279/0/1 Omnummerert til: 3205 - 81/279/0/2 Omnummerert fra: 3030 - 81/279/0/2 Omnummerert til: 3205 - 81/279/0/3 Omnummerert fra: 3030 - 81/279/0/3 Omnummerert til: 3205 - 81/279/0/4 Omnummerert fra: 3030 - 81/279/0/4 Omnummerert til: 3205 - 81/279/0/5 Omnummerert fra: 3030 - 81/279/0/5 Omnummerert til: 3205 - 81/279/0/6 Omnummerert fra: 3030 - 81/279/0/6 Omnummerert til: 3205 - 81/279/0/7 Omnummerert fra: 3030 - 81/279/0/7 Omnummerert til: 3205 - 81/279/0/8 Omnummerert fra: 3030 - 81/279/0/8 Omnummerert til: 3205 - 81/279/0/9 Omnummerert fra: 3030 - 81/279/0/9 Omnummerert til: 3205 - 81/279/0/10 Omnummerert fra: 3030 - 81/279/0/10 Omnummerert til: 3205 - 81/279/0/11 Omnummerert fra: 3030 - 81/279/0/11 Omnummerert til: 3205 - 81/279/0/12 Omnummerert fra: 3030 - 81/279/0/12 Omnummerert til: 3205 - 81/279/0/13 Omnummerert fra: 3030 - 81/279/0/13 Omnummerert til: 3205 - 81/279/0/14 Omnummerert fra: 3030 - 81/279/0/14 Omnummerert til: 3205 - 81/279/0/15 Omnummerert fra: 3030 - 81/279/0/15 Omnummerert til: 3205 - 81/279/0/16 Omnummerert fra: 3030 - 81/279/0/16 Omnummerert til: 3205 - 81/279/0/17 Omnummerert fra: 3030 - 81/279/0/17		

Forretning	Forretningsdokumentdato	Tinglysing		Matrikkelføring	
Forretningstype	Kommunal saksreferanse	Status	Endret dato	Signatur	Dato
Årsak til feilretting	Nettadresse (URL)				
	Annen referanse				
		Omnummerert til:	3205 - 81/279/0/18		
		Omnummerert fra:	3030 - 81/279/0/18		
		Omnummerert til:	3205 - 81/279/0/19		
		Omnummerert fra:	3030 - 81/279/0/19		
		Omnummerert til:	3205 - 81/279/0/20		
		Omnummerert fra:	3030 - 81/279/0/20		
		Omnummerert til:	3205 - 81/279/0/21		
		Omnummerert fra:	3030 - 81/279/0/21		
		Omnummerert til:	3205 - 81/279/0/22		
		Omnummerert fra:	3030 - 81/279/0/22		
		Omnummerert til:	3205 - 81/279/0/23		
		Omnummerert fra:	3030 - 81/279/0/23		
		Omnummerert til:	3205 - 81/279/0/24		
		Omnummerert fra:	3030 - 81/279/0/24		
		Omnummerert til:	3205 - 81/279/0/25		
		Omnummerert fra:	3030 - 81/279/0/25		
		Omnummerert til:	3205 - 81/279/0/26		
		Omnummerert fra:	3030 - 81/279/0/26		
		Omnummerert til:	3205 - 81/279/0/27		
		Omnummerert fra:	3030 - 81/279/0/27		
		Omnummerert til:	3205 - 81/279/0/28		
		Omnummerert fra:	3030 - 81/279/0/28		
		Omnummerert til:	3205 - 81/279/0/29		
		Omnummerert fra:	3030 - 81/279/0/29		
		Omnummerert til:	3205 - 81/279/0/30		
		Omnummerert fra:	3030 - 81/279/0/30		
		Omnummerert til:	3205 - 81/279/0/31		
		Omnummerert fra:	3030 - 81/279/0/31		
		Omnummerert til:	3205 - 81/279/0/32		
		Omnummerert fra:	3030 - 81/279/0/32		
		Omnummerert til:	3205 - 81/279/0/33		
		Omnummerert fra:	3030 - 81/279/0/33		
		Omnummerert til:	3205 - 81/279/0/34		
		Omnummerert fra:	3030 - 81/279/0/34		
		Omnummerert til:	3205 - 81/279/0/35		
		Omnummerert fra:	3030 - 81/279/0/35		
		Omnummerert til:	3205 - 81/279/0/36		
		Omnummerert fra:	3030 - 81/279/0/36		

Forretning	Forretningsdokumentdato	Tinglysing		Matrikkelføring	
Forretningstype	Kommunal saksreferanse	Status	Endret dato	Signatur	Dato
Årsak til feilretting	Nettadresse (URL)				
	Annen referanse				
		Omnummerert til:	3205 - 81/279/0/37		
		Omnummerert fra:	3030 - 81/279/0/37		
		Omnummerert til:	3205 - 81/279/0/38		
		Omnummerert fra:	3030 - 81/279/0/38		
		Omnummerert til:	3205 - 81/279/0/39		
		Omnummerert fra:	3030 - 81/279/0/39		

Forretning Forretningstype Årsak til feilretting	Forretningsdokumentdato Kommunal saksreferanse Nettadresse (URL) Annen referanse	Tinglysing Status	Endret dato	Matrikkelføring Signatur	Dato
Omnummerering v/kommuneendring	01.01.2020	Tinglyst	01.01.2020	smatmynd	01.01.2020
Omnummerering		Omnummerert til:	3030 - 81/279		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/1		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/1		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/2		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/2		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/3		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/3		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/4		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/4		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/5		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/5		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/6		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/6		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/7		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/7		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/8		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/8		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/9		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/9		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/10		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/10		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/11		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/11		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/12		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/12		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/13		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/13		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/14		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/14		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/15		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/15		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/16		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/16		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/17		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/17		

Forretning	Forretningsdokumentdato	Tinglysing		Matrikkelføring	
Forretningstype	Kommunal saksreferanse	Status	Endret dato	Signatur	Dato
Årsak til feilretting	Nettadresse (URL)				
	Annen referanse				
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/18		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/18		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/19		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/19		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/20		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/20		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/21		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/21		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/22		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/22		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/23		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/23		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/24		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/24		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/25		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/25		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/26		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/26		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/27		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/27		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/28		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/28		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/29		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/29		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/30		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/30		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/31		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/31		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/32		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/32		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/33		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/33		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/34		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/34		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/35		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/35		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/36		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/36		

Forretning	Forretningsdokumentdato	Tinglysing		Matrikkelføring	
Forretningstype	**Kommunal saksreferanse**	**Status**	**Endret dato**	**Signatur**	**Dato**
Årsak til feilretting	**Nettadresse (URL)**				
	Annen referanse				
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/37		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/37		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/38		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/38		
		Omnummerert til:	3030 - 81/279/0/39		
		Omnummerert fra:	0231 - 81/279/0/39		

Seksjonering	10.05.2001			
Seksjonering		Rolle	Matrikkelenhet	Arealendring
		Avgiver	0231 - 81/279	0
		Mottaker	0231 - 81/279/0/17	0

Aktive bygg som er registrert på matrikkelenheten


Bygningsnr:	23 286 912	Bebygd areal:	1 226	Ant. boliger:	35	Datoer	
Løpenr:		Bruksareal bolig:	4 655	Ant. etasjer:	6	Rammetillatelse:	15.06.1999
Repr.punkt:	Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32	Bruksareal annet:	1 112	Vannforsyning:		Igangsettingstillatelse:	25.02.2000
	Nord: 6648495 Øst: 614341	Bruksareal totalt:	5 767	Avløp:		Tatt i bruk:	
Bygningsendringskode:		Bruttoareal bolig:	0	Har heis:	Ja	Midlertidig brukstillatelse:	27.04.2001
Bygningstype:	Stort frittliggende boligbygg på 5 etg. el. mer	Bruttoareal annet:	0			Ferdigattest:	23.12.2014
Næringsgruppe:	Varehandel, reparasjon av motorvogner	Bruttoareal totalt:	0				
Bygningsstatus:	Ferdigattest						
Energikilder:							
Oppvarming:							

Etasjer

Etasje	Antall boenheter	BRA bolig	BRA annet	BRA totalt	BTA bolig	BTA annet	BTA totalt
H05	0	262	0	262	0	0	0
H04	6	790	0	790	0	0	0
H03	13	1124	0	1124	0	0	0
H02	16	1107	0	1107	0	0	0
H01	0	0	1112	1112	0	0	0
K01	0	1372	0	1372	0	0	0

Bruksenheter

Adresse	Bruksenhetsnummer	Bruksenhetstype	Bruksareal	Ant. rom	Kjøkkentilgang	Bad	WC	Matrikkelenhet
10750 Parkalleen 6	H0301	Bolig	52	2	Kjøkken	1	1	81/279/0/17


Oversiktskart for 81 / 279 / 0 / 17
Målestokk 1:1 000
EUREF89 UTM Sone 32
81 / 279
Parkalleen
Engebret Wessels gate
Brandvollgata
Adolph Tidemands gate
Storgata
Teatergata
Nittedalsgata
120
1531
N
40m
6648550
6648500
6648450
6648400
614200
614250
614300
614350
614400
614450

Parkalleen 6

Nabolaget Lillestrøm Torv - vurdert av 78 lokalkjente

NABOLAGET SPESIELT ANBEFALT FOR

- Godt voksne
- Enslige
- Etablerere

SKOLER

Volla skole (1-7 kl.) 253 elever, 12 klasser	2 min 0.1 km
Kjellervolla skole (1-7 kl.) 304 elever, 14 klasser	10 min 0.9 km
Vigernes skole (1-7 kl.) 516 elever, 22 klasser	17 min 1.5 km
Kjeller skole (1-10 kl.) 700 elever, 31 klasser	7 min 2.3 km
Sophie Radich skole (8-10 kl.) 590 elever, 37 klasser	16 min 1.4 km
Lillestrøm videregående skole 800 elever, 34 klasser	5 min 0.4 km
Skedsmo videregående skole 1000 elever	14 min 1.2 km

OFFENTLIG TRANSPORT

Lillestrøm kirke Linje 100, 340	2 min 0.1 km
Lillestrøm stasjon Totalt 10 ulike linjer	8 min 0.6 km
Oslo S Totalt 24 ulike linjer	23 min 21.4 km
Oslo Gardermoen	27 min

BARNEHAGER

Sølepytten barnehage (1-5 år) 16 barn	1 min 0.1 km
Måsan barnehage (0-5 år) 54 barn	8 min 0.7 km
Volla barnehage (1-5 år) 174 barn	10 min 0.9 km

DAGLIGVARE

Meny Lillestrøm	1 min
Coop Prix Lillestrøm Torv	3 min

FINN Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2026

VARER/TJENESTER

Lillestrøm Torv	3 min
Boots apotek Lillestrøm	3 min
Lillestrøm Vinmonopol	2 min

SPORT

Lillestrøm videregående	4 min
Volla skole	5 min
Sterkere Trening	3 min
EVO Lillestrøm	6 min

«Høy standard på hus og mange fasiliteter»

— Sitat fra en lokalkjent

Kollektivtilbud
Veldig bra 93/100

—


Matvareutvalg
Stort mangfold 82/100

—

Vedlikehold veier
Godt velholdt 79/100

PRIMÆRE TRANSPORTMIDLER

- Egen bil
- Tog
- Gående



Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2026

Parkalleen 6

Nabolaget Lillestrøm Torv - vurdert av 78 lokalkjente

NABOLAGET SPESIELT ANBEFALT FOR

- Godt voksne
- Enslige
- Etablerere

SKOLER

Volla skole (1-7 kl.) 253 elever, 12 klasser	2 min 0.1 km
Kjellervolla skole (1-7 kl.) 304 elever, 14 klasser	10 min 0.9 km
Vigernes skole (1-7 kl.) 516 elever, 22 klasser	17 min 1.5 km
Kjeller skole (1-10 kl.) 700 elever, 31 klasser	7 min 2.3 km
Sophie Radich skole (8-10 kl.) 590 elever, 37 klasser	16 min 1.4 km
Lillestrøm videregående skole 800 elever, 34 klasser	5 min 0.4 km
Skedsmo videregående skole 1000 elever	14 min 1.2 km

OFFENTLIG TRANSPORT

Lillestrøm kirke Linje 100, 340	2 min 0.1 km
Lillestrøm stasjon Totalt 10 ulike linjer	8 min 0.6 km
Oslo S Totalt 24 ulike linjer	23 min 21.4 km
Oslo Gardermoen	27 min


BARNEHAGER

Sølepytten barnehage (1-5 år) 16 barn	1 min 0.1 km
Måsan barnehage (0-5 år) 54 barn	8 min 0.7 km
Volla barnehage (1-5 år) 174 barn	10 min 0.9 km

DAGLIGVARE

Meny Lillestrøm	1 min
Coop Prix Lillestrøm Torv	3 min

ALDERSFORDELING



Område	Personer	Husholdninger
Lillestrøm Torv	2 112	1 507
Lillestrøm	14 546	7 569
Norge	5 425 412	2 654 586

Opplevd trygghet
Veldig trygt 79/100

Kvalitet på skolene
Bra 74/100

Naboskapet
Høflige 61/100

Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2026

PRIMÆRE TRANSPORTMIDLER

- Egen bil
- Tog
- Gående

SPORT

Lillestrøm videregående	4 min
Volla skole	5 min
Sterkere Trening	3 min
EVO Lillestrøm	6 min

«Høy standard på hus og mange fasiliteter»

— Sitat fra en lokalkjent


Kollektivtilbud
Veldig bra 93/100

—

Matvareutvalg
Stort mangfold 82/100

—

Vedlikehold veier
Godt velholdt 79/100



Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2026

Parkalleen 6

Nabolaget Lillestrøm Torv - vurdert av 78 lokalkjente

NABOLAGET SPESIELT ANBEFALT FOR

- Godt voksne
- Enslige
- Etablerere

SKOLER

Volla skole (1-7 kl.) 253 elever, 12 klasser	2 min 0.1 km
Kjellervolla skole (1-7 kl.) 304 elever, 14 klasser	10 min 0.9 km
Vigernes skole (1-7 kl.) 516 elever, 22 klasser	17 min 1.5 km
Kjeller skole (1-10 kl.) 700 elever, 31 klasser	7 min 2.3 km
Sophie Radich skole (8-10 kl.) 590 elever, 37 klasser	16 min 1.4 km
Lillestrøm videregående skole 800 elever, 34 klasser	5 min 0.4 km
Skedsmo videregående skole 1000 elever	14 min 1.2 km

OFFENTLIG TRANSPORT

Lillestrøm kirke Linje 100, 340	2 min 0.1 km
Lillestrøm stasjon Totalt 10 ulike linjer	8 min 0.6 km
Oslo S Totalt 24 ulike linjer	23 min 21.4 km
Oslo Gardermoen	27 min

BARNEHAGER

Sølepytten barnehage (1-5 år) 16 barn	1 min 0.1 km
Måsan barnehage (0-5 år) 54 barn	8 min 0.7 km
Volla barnehage (1-5 år) 174 barn	10 min 0.9 km

DAGLIGVARE

Meny Lillestrøm	1 min
Coop Prix Lillestrøm Torv	3 min

Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen.
Copyright © Finn.no AS 2026

VARER/TJENESTER

Lillestrøm Torv	3 min
Boots apotek Lillestrøm	3 min
Lillestrøm Vinmonopol	2 min

SPORT

Lillestrøm videregående	4 min
Volla skole	5 min
Sterkere Trening	3 min
EVO Lillestrøm	6 min

«Høy standard på hus og mange fasiliteter»

— Sitat fra en lokalkjent

Kollektivtilbud
Veldig bra 93/100

—


Matvareutvalg
Stort mangfold 82/100

—

Vedlikehold veier
Godt velholdt 79/100

PRIMÆRE TRANSPORTMIDLER

- Egen bil
- Tog
- Gående



Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen.
Copyright © Finn.no AS 2026

LØSØRE OG TILBEHØR

OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Generelt

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av "innredning og utstyr", og over hva som skal regnes som "fastmontert eller særskilt tilpasset". Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti. Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner el. Låses boder, uthus el. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert. Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

BUD OG BUDGIVNING

KJØPETILBUD

FOR EIENDOMMEN

Adresse:
Parkalleen 6, 2000 Lillestrøm
Gnr. 81, Bnr. 279, Snr. 23, Lillestrøm kommune.

Oppdragsnummer:
24260123

Meglerforetak: PrivatMegleren Lillestrøm

Saksbehandler: Maria Holth

Telefon / Mobil: 64 84 52 80 / 480 53 954

E-post: maria.holth@privatmegleren.no

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM:

Kjøpesum **Kr** _____

Beløp med bokstaver **Kr** _____

+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgaven

Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den **Kl.**

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger

Eventuelle forbehold: _____

_____

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato: _____

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave m/vedlegg

Kjøpet vil bli finansiert slik:

Låneinstitusjon: _____ Referanse og tlf nr: _____

Lånt kapital: _____ Kr _____

Egenkapital: _____ Kr _____

Totalt: _____ **Kr** _____

Egenkaptitalen består av: ☐ Salg av nåværende bolig eller fast eiendom

☐ Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Jeg gir bud som ☐ Forbruker ☐ Ledd i næringsvirksomhet / Juridisk person (selskap)

Navn:		Navn:	
Fødselsdato:		Fødselsdato:	
Adr:		Adr:	
Postnr:	Sted:	Postnr:	Sted:
Tlf:	E-post:	Tlf:	E-post:
Dato:	Sign:	Dato:	Sign:

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon

Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold.
Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold.
Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
