PRIVATMEGLEREN
SORIA MORIA

TÅSENVEIEN 117

Vedlegg


Dokumenter

Løsøre og tilbehør

Bud og budgivning

Kjøpetilbud

Forbrukerinformasjon om budgivning



Meglers verdivurdering

TÅSENVEIEN 117

PRIVATMEGLEREN

Rapport utført av PrivatMegleren Soria Moria AS den 27.04.2026

Meglers verdivurdering baserer seg på kjente omsetningstall, eksterne kilder og statistikker fra Eiendomsverdi. Den endelige verdien er korrigert etter meglerens beste skjønn, basert på kjennskap og erfaring i markedet. Det tas forbehold om at interessen i markedet og den endelig salgsprisen kan avvike fra meglers verdivurdering. Eiendomsverdi og megler er uten ansvar for eventuelle feil i innhentet datagrunnlag. Denne verdivurderingen er opphavsrettslig beskyttet. Uten meglerforetakets samtykke, kan ikke verdivurderingen benyttes i forbindelse med privatsalg eller egen markedsføring av eiendommen. Verdivurderingen skal ikke benyttes i forbindelse med lånebehandling. Ønsker du en verdifastsettelse for bruk til finansiering, bør det innhentes en etakst/verditakst. Ansvarlig megler: Erling Beck.

En tjeneste fra Eiendomsverdi AS

Tåsenveien 117, 0880 OSLO

Selveierleilighet på selveiertomt, bygget i 1962

GNR 53 BNR 4 FNR 0 SNR 5 KOMMUNE 301 OSLO GRUNNKRETS KORSVOLL

Verdivurdert til

4 290 000

-	4 290 000	71 500
Fellesgjeld	Totalt	m² pris

	BRA-i	BRA-e	BRA-b	TBA	GUA	ALH
Areal	60 m²	5 m²	- m²	- m²	85 m²	- m²
Byggeår						1962

Fellesutgifter	1 993
Formue	-
Soverom	1
Etasje	3

Sammenlignbare salg i nærområdet

EIENDOM	SALGSDATO	PRISANT	PRIS	FELLESGJ	TOTALPRIS	M² PRIS
1 Tåsenveien 113 109 m² 1959 2. etg 3 sov	20.01.2026	11 490 000	**11 240 000**	0	11 240 000	**103 119**
2 Bergrådveien 40 65 m² 1950 2. etg 2 sov	09.09.2024	6 200 000	**6 350 000**	0	6 350 000	**97 692**
3 Heierstuveien 19 66 m² 1951 3. etg 2 sov	29.08.2024	6 000 000	**6 430 000**	0	6 430 000	**97 424**


Lys toppleilighet med mulighet for innredning av ekstra areal på loftet som tilhører seksjonen.
Selveierleilighet i nostalgisk trehusbebyggelse med fantastisk utsikt over Oslo og Oslofjorden!
Denne e-taksten gjelder for snr 5 (Det er nylig gitt vedtak om seksjonering fra Plan- og Bygningsetaten)
Denne boenheten vil ha en eksklusiv bruksrett på solrik hageparsell (se kart i vedlagte salgsoppgave).
Boligen ligger sentralt til på populære Korsvoll med kort vei til de fleste fasiliteter.
Boligen inneholder - 3.etasje: Entré / gang, bad med gulvvarme. Baderom er utstyrt med dusjhjørne, servantskap med speil over servant. Toalett. Ukjent årgang på badet.
kjøkken med integrerte oppvaskmaskin. Frittstående komfyr og kjøleskap medfølger boligen. Hvit kjøkkeninnredning med glatte skapfronter.
Lys og romslig stue med naturlig sone for spisestue. Fra stue er det fantastisk utsikt over Oslo og Fjorden. Soverom av generøs størrelse med knekott. Soverom er vendt mot øst.
Det er bod i kjeller samt at det er felles vaskebod i kjeller.

Kjære kunde, vi bruker mye tid på å avklare hvor mye markedet er villig til å betale for en eiendom til enhver tid. Dette arbeidet er sammensatt og krever både struktur og tid. Vi utarbeider blant annet etakst som verdivurdering/takst. En samling av informasjon som benyttes i forbindelse med boliglån og refinansiering (Utviklet i samarbeid med Eiendomsverdi og de største bankene i Norge). Verdien av en eiendom reflekteres ut ifra en samling av ulik informasjon i etakst dokumentet.

PrivatMegleren benytter flere nyvinnende løsninger for omsetning av eiendom. Eksempelvis annonseteknologien Presisjon som er verdens beste adtech med høyeste anerkjennelse fra meta, og som vi har enerett på i Norge. Vi har også vår digitale løsning Kvadrat, som gir våre boligselgere oversikt, forutsigbarhet og trygghet gjennom salget. I tillegg har vi PrivatMegleren Boligbytte, som gir kundene våre hjelp til flytting og organisering til dette.

Vi er Nordea eiendomsmegler, og med finansiering fra Nordea og eiendomsmegler fra PrivatMegleren, får du et skreddersydd tilbud som passer deg og dine behov. Søk finansiering her: www.nordea.no/finansiering

Historiske omsetninger



Salg Meglers verdivurdering Prisindeks Endring av eiendom

Ingen historiske omsetninger registrert

Leiligheter til salgs i Nordre Aker bydel nå

86
leiligheter til salgs

8.0M
7.8M
7.6M
7 363 000 Prisantydning i snitt
7.2M
7.0M
6.8M

Annonsene har i snitt ligget ute i
64
dager

Leiligheter solgt i Nordre Aker bydel siste 3 mnd

172
leiligheter solgt

7.1M
6 915 000 Salgspris i snitt
6 805 000 Prisantydning i snitt
6.7M
6.5M

Solgt i snitt i løpet av
24
dager

for 1.8% over prisantydning

Analyse m²-priser

104 965 Nordre Aker bydel i snitt siste 3 mnd
103 627 OSLO kommune i snitt siste 3 mnd

71 500 Tåsenveien 117 Totalpris 4 290 000


Tilstandsrapport

Tåsenveien 117, 0880 OSLO

OSLO kommune

gnr. 53, bnr. 4, snr. 5

Sum areal alle bygg: BRA: 65 m² BRA-i: 60 m²



Befaringsdato: 14.02.2026 **Rapportdato:** 20.04.2026 **Oppdragsnr.:** 11819-2705 **Eiendomsverdi ref nr:** VK2007

Foretak: HT KRAFT AS **Takstingeniør:** Pål Henry Tronsen

Rapporten kan brukes i inntil ett år etter befaringsdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden.
Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Rapportansvarlig

Pål Henry Tronsen

mail@tronsen.com

900 82 008

Energirådgiver

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Verdi er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av av kunder hos iVerdi. For andre aktører er eksemplarfremstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med iVerdi (https://iverdi.no/).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

TG 0

TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

TG 1

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

TG 2

TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

TG 3

TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

TG IU

IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Informasjon om utbedringskostnader

Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold som feil, skader eller uregelmessigheter, samt foreslåtte tiltak. Disse anslagene er veiledende, angis i fem intervaller, er basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med konkrete pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig, avhengig av individuelle valg, materialpriser og markedsforhold. For å få en nøyaktig vurdering av utbedringskostnadene anbefales ytterligere undersøkelser og innhenting av flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Slike anslag gis for TG3, der dette er mulig.

$ Tiltak under kr 20 000

$$ Tiltak mellom kr 20 000 – 100 000

$$$ Tiltak mellom kr 100 000 – 200 000

$$$$ Tiltak mellom kr 200 000 – 500 000

$$$$$ Tiltak over kr 500 000

Beskrivelse av eiendommen

BELIGGENHET:
Beliggende på Korsvoll/Tåsen i Oslo kommune.

ENKEL BYGNINGSBESKRIVELSE:
Flermannsbolig oppført i 1962.
Støpt gulv mot grunn og etasjeskillere i trebjelkelag.
Yttervegger og bærende konstruksjoner i trevirke.
Utvendige fasader er forblendet med trepanel.
Tak er tekket med takstein.

Leilighet beliggende i 3. etasje med bruksareal internt på 60 m2.
Normal standard og planløsning.
Oppvarming består av strøm. Se boligens energiattest.
Naturlig ventilasjon.
El-anlegg med automatsikringer.

INNHOLD:
Entré, bad, kjøkken, soverom, stue og 4 boder.
Bod i kjeller med opplegg for vaskemaskin.

Boligbygg med flere boenheter - Byggeår: 1962

UTVENDIG Gå til side

Vinduer med isolerglass i tre ramme og karm.
Leilighetsdør med brann-/lydmotstand.

INNVENDIG Gå til side

Innvendig overflater består av:
GULV - Parkett, linoleum og fliser.
VEGGER - Malte flater og fliser.
HIMLING - Malte flater og panel.
Støpt gulv mot grunn og etasjeskillere i tre bjelkelag.
Fabrikklakkerte innerdører med profilert overflate.

VÅTROM Gå til side

Bad
Flislagt bad med varmekabler i gulv, inneholdende;
- Servantseksjon med skuffer.
- Dusjhjørne med inn-/utadslående dører i herdet glass.
- Vegghengt toalett.
- Overskap med speilfronter.
- Elektrisk styrt avtrekksvifte.

KJØKKEN Gå til side

Kjøkkeninnredning med laminerte skrog og slette fronter, inneholdende:
- Laminat benkeplate med nedfelt oppvaskkum.
- Fliser på vegg over benkeplate.
- Nisjer for komfyr, oppvaskmaskin og kjøl-/fryseskap.
- Komfyrvakt og waterguard.
- Ventilator over kokesone med avtrekk ut av bygg.

TEKNISKE INSTALLASJONER Gå til side

Rør-i-rør system.
Fordelerklurser er plassert i loftsbod.
Avløpsrør i plast.
Naturlig ventilasjon med spalteventiler i vinduer.
Varmtvannsbereder på 120 liter, plassert på loft.
Elanlegg med automatsikringer.
Varmekabler i gulv på bad.

Arealer Gå til side

Forutsetninger og vedlegg Gå til side


Lovlighet Gå til side

Boligbygg med flere boenheter

- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader



Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Boligbygg med flere boenheter

TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn	Gå til side

TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Vinduer	Gå til side
Innvendig > Overflater	Gå til side
Tekniske installasjoner > Ventilasjon	Gå til side
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank	Gå til side
Våtrom > 3. Etasje > Bad > Overflater Gulv	Gå til side

Tilstandsrapport

BOLIGBYGG MED FLERE BOENHETER

Byggeår
1962

Anvendelse
Bolig.

Standard
Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.

Vedlikehold
Bygget er jevnlig og godt vedlikeholdt.

UTVENDIG

TG 2 Vinduer

Beskrivelse

Vinduer med isolerglass i tre ramme og karm.

Årstall: 1990 **Kilde:** Produksjonsår på produkt

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:

Værslitte karmer utvendig.
Vinduer har høyt varmetap i forhold til dagens krav.

TG 1 Dører

Beskrivelse

Leilighetsdør med brann-/lydmotstand.

INNVENDIG

TG 2 Overflater

Beskrivelse

Innvendig overflater består av:
GULV - Parkett, linoleum og fliser.
VEGGER - Malte flater og fliser.
HIMLING - Malte flater og panel.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:

Bruksmerker, riper, hull etter bildeinnfesting, tv og møbler er påvist på alle overflater.

TG 3 Etasjeskille/gulv mot grunn


Beskrivelse

Støpt gulv mot grunn og etasjeskillere i tre bjelkelag.

Vurdering av avvik:
• Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Konsekvens/tiltak
• For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

Tilstandsrapport



Høydeforskjell i stue er målt til 75 mm.

TG 1 Innvendige dører

Beskrivelse

Fabrikklakkerte innerdører med profilert overflate.

VÅTROM

3. ETASJE > BAD

Generell

Beskrivelse

Flislagt bad med varmekabler i gulv, inneholdende;
- Servantseksjon med skuffer.
- Dusjhjørne med inn-/utadslående dører i herdet glass.
- Vegghengt toalett.
- Overskap med speilfronter.
- Opplegg for vaskemaskin.

Årstall: 2021 **Kilde:** Eier

3. ETASJE > BAD

TG 1 Overflater vegger og himling

Beskrivelse

Våtromsplater på vegger og malt flate i himling.

Årstall: 2021 **Kilde:** Eier

3. ETASJE > BAD

TG 2 Overflater Gulv

Beskrivelse


Flislagt gulv med varmekabler.

Årstall: 2021 **Kilde:** Eier

Vurdering av avvik:
• Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

Konsekvens/tiltak
• Til tross for avviket i fall/høydeforskjell til sluk, vil gulvet fortsatt kunne lede vann mot sluket, men med redusert effektivitet. Dette kan potensielt øke risikoen for vannansamling i enkelte områder av badet.

Tilstandsrapport



Det er fra topp gulv ved dørterskel til topp slukrist målt høydeforskjell på 18 mm.

3. ETASJE > BAD

TG 1 Sluk, membran og tettesjikt

Beskrivelse

Sluk i plast og banemembran.

Årstall: 2021 **Kilde:** Eier



3. ETASJE > BAD

TG 1 Sanitærutstyr og innredning

Årstall: 2021 **Kilde:** Eier

3. ETASJE > BAD

TG 1 Ventilasjon

Beskrivelse

Elektrisk styrt avtrekksvifte.

Årstall: 2021 **Kilde:** Eier

3. ETASJE > BAD

TG 1 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Beskrivelse

Hulltaking er foretatt i bod uten å påvise unormale forhold.

Tilstandsrapport

KJØKKEN

3. ETASJE > KJØKKEN

TG 1 Overflater og innredning

Beskrivelse

Kjøkkeninnredning med laminerte skrog og slette fronter, inneholdende:
- Laminat benkeplate med nedfelt oppvaskkum.
- Fliser på vegg over benkeplate.
- Nisjer for komfyr, oppvaskmaskin og kjøl-/fryseskap.
- Komfyrvakt og waterguard.

3. ETASJE > KJØKKEN

TG 1 Avtrekk

Beskrivelse

Ventilator over kokesone med avtrekk ut av bygg.

TEKNISKE INSTALLASJONER

TG 1 Vannledninger

Beskrivelse

Rør-i-rør system.
Fordelerklurser er plassert i loftsbod.

TG 1 Avløpsrør

Beskrivelse

Avløpsrør i plast.

TG 2 Ventilasjon

Beskrivelse

Naturlig ventilasjon med spalteventiler i vinduer.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:

Naturlig ventilasjon tilfredsstiller ikke dagens krav til luftmengder og energibesparelse i boligen.

TG 2 Varmtvannstank

Beskrivelse

Varmtvannsbereder på 120 liter.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Konsekvens/tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

Tilstandsrapport

Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstanden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Beskrivelse

Elanlegg med automatsikringer.
Varmekabler i gulv på bad.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
   Nei

Spørsmål til eier

2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
   Ja

3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
   Ja

   Eksisterer det samsvarserklæring?
   Ukjent

4. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
   Nei

5. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?
   Nei

6. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
   Nei

Generelt om anlegget

7. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
   Nei

8. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
   Nei

Inntak og sikringsskap

9. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
   Nei

10. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
    Ja

11. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
    Nei

Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.





Carport og/eller garasjeplass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

Internt bruksareal **(BRA-i)**	Arealet innenfor boenheten(e)
Eksternt bruksareal **(BRA-e)**	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder
Innglasset balkong mv **(BRA-b)**	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal **(TBA)**	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)
Gulvareal **(GUA)**	Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde). Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde. GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget,og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndig avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. Vil du vite mer?

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom,eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse,rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Arealer

Boligbygg med flere boenheter

	Bruksareal BRA m²						
Etasje	**Internt bruksareal (BRA-i)**	**Eksternt bruksareal (BRA-e)**	**Innglasset balkong (BRA-b)**	**SUM**	**Terrasse- og balkongareal (TBA)**	**Ikke måleverdig areal (ALH)**	**Gulvareal (GUA)**
3. Etasje	60			60		25	85
Kjeller		5		5			5
SUM	**60**	**5**				**25**	**90**
SUM BRA	**65**						

Romfordeling

Etasje	**Internt bruksareal (BRA-i)**	**Eksternt bruksareal (BRA-e)**	**Innglasset balkong (BRA-b)**
3. Etasje	Entré, bad, kjøkken, soverom, stue, bod, bod 2, bod 3, bod 4		
Kjeller		Bod	

Kommentar

Arealer er oppmålt med lasermåler. Arealmålinger er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da bygningen ble målt.

Eventuelle frittliggende uteplasser er ikke oppmålt og medtatt i BRA/TBA dersom dette ikke er spesielt beskrevet.

Arealer er oppmålt ved bruk av håndholdt lasermåler. Denne type lasermåler kan ha måleavvik ved bruk som bidrar til avvik i oppmålt areal for boligen. Areal oppmåles med to desimaler, men oppgis i rapporten i hele kvadratmeter uten desimaler, vanlige avrundingsregler benyttes for desimaler. En kjøper bør derfor være oppmerksom på at arealavvik som følge av vanlige avrundingsregler kan forekomme.

En kjøper må på bakgrunn av at oppmålingen er foretatt med utstyr og målemetode som kan ha måleavvik, i kombinasjon med avrundingsregler for oppmålingen være klar over at det oppmålte arealet som det er gitt informasjon om i denne rapporten kan ha avvik i areal ut over det som er kravet i Avhendingslova. Dersom boligens areal er et vesentlig forhold for kjøper ved kjøp av boligen, oppfordres kjøperen til å sørge for å få gjennomført digital scanning av boligen for å avklare boligens areal med en usikkerhet som ligger innenfor Avhendigslova sine krav til arealsvikt. Dersom en kjøper velger å ikke sørge for slik måling må kjøperen være klar over at det er en risiko for at det oppgitte arealet i denne rapporten kan ha avvik utover kravet om arealsvikt i Avhendingslova. Dersom en kjøper velger å se bort fra dette vil arealsvikt ikke være å betrakte som reklamasjonsberettiget.

Arealet i denne boligen er vanskelig eller umulig å måle opp helt nøyaktig på grunn av utforming/innredning av rom/bygningskonstruksjoner. Arealet er fastsatt omtrentlig og skjønnsmessig.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? ☐ Ja ☑ Nei

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
14.2.2026	Pål Henry Tronsen	Takstingeniør

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
301 OSLO	53	4		5	811.9 m²	BEREGNET AREAL (Ambita)	Eiet

Adresse
Tåsenveien 117

Hjemmelshaver
Hauger Anette, Hauger Camilla

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Beliggende på Korsvoll/Tåsen i Oslo kommune.

Adkomstvei

Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate.

Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

Tilknytning avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse.

Om tomten

Felles eiet tomt på 812 m2.

Tinglyste/andre forhold

Rapporten begrenser seg til selve leiligheten, og det som normalt vil omfattes av eiers selvstendige vedlikeholdsansvar som andelseier. Normalt utgjør dette alt innenfor andelens vegger. Tilstandsrapporten tar derfor ikke for seg bygningens fellesdeler som for eksempel tak, yttervegger, grunnmur, drenering, og felles tekniske installasjoner.
Balkonger/terrasser og vinduer vurderes dersom takstmannen finner det relevant for leiligheten.

Sameie:
Boligen er en del av et boligsameie. Dette innebærer at tomtegrunn er felleseie, men at det kan være tinglyst eksklusiv bruksrett. I et sameie betaler man felleskostnader og noen ganger innebærer dette at man har felles ansvar for vedlikehold av tak, vegger, vinduer, grunnmur, balkonger, snørydding osv. Dette varierer med vedtektene i sameiet. Kjøper du bolig i et sameie med bygningsdeler som er gamle og har ekstra vedlikeholdsbehov, vil felleskostnadene øke. Når sameiet vedtar at f.eks bygget skal ha nytt tak eller etterisoleres, så øker felleskostnader.

Nyere bygningsmasse krever mindre vedlikehold og har lavere kostnader til oppvarming og vedlikehold enn eldre bygninger.

Kjøper oppfordres til å lese vedtekter for sameiet. Noen ganger disponerer man andel av garasje, boder og tomteareal utenfor hver enkelt seksjon. Dette kan være rettigheter som er tinglyst. Hver enkelt seksjonseier har eksklusiv bruksrett på sin seksjon.

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring			Ikke gjennomgått		Nei
Eiendomsverdi.no	14.02.2026		Gjennomgått		Nei
Eier	14.02.2026		Gjennomgått		Nei
Planskisse	29.03.2026		Gjennomgått		Ja

Revisjoner

Versjon	Ny versjon	Kommentar
1	29.03.2026	
2	20.04.2026	

For gyldighet på rapporten se forside

Forutsetninger

Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTUR OG REFERANSENIVÅ

•Rapporten baserer seg på krav i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.

•Bygningssakkyndig er ikke ansvarlig for tilbakeholdt eller uriktig informasjon, som har betydning for tilstandsvurderingen. Rapporten beskriver avvik, det vil si en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten vil normalt ikke fremheve positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.

•For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må du vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler vil avhenge av registrerte avvik og tiltak som kommer frem i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag basert på prisintervaller. Anslaget må ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Utbedringskostnadene vil også avhenge av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

•Vurdering mot byggeregler
Den bygningssakyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

PRESISERINGER

Tilstandsrapporten gjelder hovedbygget. Tilleggsbygninger, som for eksempel garasje, gis kun en enkel beskrivelse.

Avvik er vurdert ut fra tekniske forskrifter på godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler er vurdert etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i. våtrom (bad, vaskerom) og andre fuktutsatte rom

ii. forhold knyttet til brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller osv.

•For skjulte konstruksjoner, som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

•Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning og høyttalere, skal ikke demonteres for å sjekke dampsperren bak. Dette er av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

•Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler, skal skje etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan i visse tilfeller unnlates (ref. forskrift til avhendingslova).

•Kontroll av romfunksjoner for P-ROM blir bare utført når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

•Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen hvis det er mer enn fem år siden siste el-tilsyn. Ved behov for grundigere undersøkelser, kan bygningssakkyndig anbefale boligkjøper ta kontakt med offentlige myndigheter eller en kvalifisert elektrofaglig fagperson.

TILLEGGSUNDERSØKELSER

Etter avtale med eier kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av forskrift til avhendingslova. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå 1 til 3, hvor nivå 1 er det laveste og basert på visuell observasjon. Rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1, med noen få unntak: våtrom og rom under terreng.

I praksis betyr dette at:

•befaringen skal begrenses til kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

•flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert.

•det blir ikke utført funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, elektrisk anlegg, osv.

•det gis ikke en vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

•inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. I en del situasjoner er det ikke sikkerhetsmessig forsvarlig å undersøke taket fra utsiden, og da vil vurderingen være basert på alder og materialer.).

•stikkprøvetakninger er tilfeldig valgt og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

UTTRYKK OG DEFINISJONER

•Referansenivå: kravet til bygningsdelen eller rommet på byggetidspunktet.

•Tilstand: byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.

•Symptom: forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik og alder.

•Skadegjørere: i hovedsak råte, sopp og skadedyr.

•Fuktsøk: overflatesøk med egnet søkeutstyr som fuktindikator eller visuelle observasjoner.

Forutsetninger

•Fuktmåling: måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr, blant annet hammerelektrode og pigger.

•Hulltaking: boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.

•Normal slitasjegrad: forventet slitasje av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.

•Forventet gjenværende brukstid: anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk vil kunne tjene sitt formål (NS 3600:2018, termer og definisjoner punkt 3.9).

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

•Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.

•Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

•Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttede vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.

•Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.

•Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.


•Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: “Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

•Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

PERSONVERN

Verdi, takstingeniøren og takstforetaket behandler personopplysninger som takstingeniøren trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her Personvernerklæring - iVerdi

Tilstandsanalysen følger Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) og det er ikke foretatt vurderinger av bygg, bygningsdeler eller rom som ikke fremgår her. Tilleggsbygg slik som garasje er ikke tilstandsvurdert, selv om det er gitt en enkel beskrivelse av disse på grunn av arealmåling.


7,77 m
3,65 m
Soverom
2,15 m
1,10 m
Oppbevaring
2,18 m
1,27 m
Oppbevaring
3,81 m
2,21 m
Kjøkken
4,21 m
Stue
4,77 m
1,15 m
1,08 m
2,97 m
1,52 m
1,67 m
1,40 m
Bad
Felles
Bod
2,09 m
8,20 m
Bod
3,84 m
2,09 m
Bod
Bod
2,42 m
1,06 m
2,11 m

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Dato: 27.04.2026

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma	PrivatMegleren Soria Moria	Oppdragsnr.	154260077
Addresse	Tåsenveien 117		
Postnr.	0880	Sted	OSLO
Selgers navn	Daimyo Ekstra 126 AS		
Selgers navn	Haakon Justinius Bache		

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER (spørsmål som besvares med «Ja», skal beskrives nærmere i «Beskrivelse»)

Innledende informasjon om salg av boligen

Er det dødsbo?

☑ Nei ☐ Ja

Salg ved fullmakt?

☑ Nei ☐ Ja

Har du kjennskap til eiendommen?

☐ Nei ☑ Ja

Når kjøpte du boligen?

2026

Hvor lenge har du bodd i boligen?:

0

Har du bodd i boligen siste 12 mnd?

☑ Nei ☐ Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?:

Chubb Insurance

Polise/avtalenr.:

OPKNA06495

Våtrom

Initialer selger:
H J

Initialer kjøper (ved oppgjørsoppdrag):

1. Kjenner du til om det er feil ved våtrom, for eksempel sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

☑ Nei ☐ Ja

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på våtrom?

☐ Nei ☑ Ja, kun av faglært ☐ Ja, både av faglært og ufaglært ☐ Ja, kun av ufaglært

Beskriv hva som er utført av faglært, og av hvem:

Det er gjort diverse arbeider med baderom i følge tidligere eier, herunder nyttfordelerskap med rør-i-rør, plassert i bod bak baderom, plast sluk og fliser. Ukjent alder på disse arbeidene, men opplyst å være i løpet av de siste 10 årene.

Har du dokumenter fra de som utførte arbeidet som viser eller beskriver hva som ble utført, og av hvem?

☑ Nei ☐ Ja

Forklar

Opplyst av tidligere eier: Skadalen Bygg AS, Bad og Membran AS og Hertzberg Varmeteknikk AS

3. Ble det lagt nytt tettesjikt/membran?

☐ Nei ☑ Ja

Beskriv arbeidet som er utført:

Tidligere eier mener dette ble utført på de fleste bad, inkludert dette, men det er usikkert når det ble gjort. Trolig i løpet av de siste 10 årene.

4. Ble sluk skiftet?

☐ Nei ☑ Ja

Beskriv arbeidet som er utført:

Tidligere eier mener dette ble utført på de fleste bad, inkludert dette, men det er usikkert når det ble gjort. Trolig i løpet av de siste 10 årene.

5. Har det blitt utført elektriske arbeider på våtrom, som for eksempel nye varmekabler, nytt el uttak eller liknende?

☐ Nei ☑ Ja, kun av faglært ☐ Ja, både av faglært og ufaglært ☐ Ja, kun av ufaglært

Beskriv hva som er utført av faglært, og av hvem:

Tidligere eier har opplyst om at det er gjort diverse elektriske arbeider i leiligheten ifm baderom. Det er ikke oversendt dokumentasjon på arbeidene og informasjonen er kun gjengitt fra tidligere erklæring

Har du dokumenter fra de som utførte arbeidet som viser eller beskriver hva som ble utført, og av hvem?

☑ Nei ☐ Ja

Forklar:

Jacobsen Installasjon, Elektrikergruppen AS, Kåre Hagen og Co, Elektrokonsept, FD elektro, m.fl.

Initialer selger:
H J

Initialer kjøper (ved oppgjørsoppdrag):

Vann/Avløp/Rør

6. Kjenner du til om det er feil på vann/avløp, herunder rørbrudd?

☑ Nei ☐ Ja

7. Kjenner du til om det har vært tilbakeslag, tett sluk eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

8. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på vann/avløp/rør?

☐ Nei ☑ Ja, kun av faglært ☐ Ja, både av faglært og ufaglært ☐ Ja, kun av ufaglært

Beskriv hva som er utført av faglært, og av hvem:

Rørverket AS har montert waterguard på kjøkken i 2026. Tidligere eier har utført arbeider på vannrør, herunder lagt rør-i- rør fra fordelerskap på baderom. VVB plassert i bod bak baderom med utløp på bad.

Har du dokumenter fra de som utførte arbeidet som viser eller beskriver hva som ble utført, og av hvem?

☑ Nei ☐ Ja

Forklar:

Dokumentasjon på arbeider fra 2026 foreligger (Rørverket AS)Foreligger ikke fra tidligere eier: Skádalen Bygg AS og Bad og membran A S (opplyst av tidligere eier)

9. Kjenner du til om det har vært utført kontroll på vann/avløp/rør?

☑ Nei ☐ Ja

10. Kjenner du til om eiendommen har privat vannforsyning eller avløp, som septik, pumpekum, avløpskvern eller liknende?

☑ Nei ☐ Ja

Yttertak

11. Kjenner du til om det er feil/utettheter/lekkasje fra tak/takrenner/nedløp/beslag?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse:

Taket ble byttet og tettet der det var utettheter på denne delen av huset i følge tidligere eier.

12. Kjenner du til om det er utført arbeid på taktekking/takrenner/beslag?

☐ Nei ☑ Ja, kun av faglært ☐ Ja, både av faglært og ufaglært ☐ Ja, kun av ufaglært

Beskriv hva som er utført av faglært, og av hvem:

Tak er byttet ut på delen av huset hvor det var utettheter i følge tidligere eier.

Har du dokumenter fra de som utførte arbeidet som viser eller beskriver hva som ble utført, og av hvem?

☑ Nei ☐ Ja

Forklar:

Skådalen Bygg AS

Piper og ildsteder

13. Kjenner du til om det er problemer med mur/pipe/ildsted, for eksempel dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud, innkledd pipe eller liknende?

☑ Nei ☐ Ja

Mur/Fundament/Skjevheter

14. Kjenner du til om det er sprekker i mur/skjeve gulv/setningsskader eller liknende?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse:

Normal skjevhet i gulv ifm at bygget er fra 1800-tallet og 1950-tallet. Sev tilstandsrapport vedr skjevhet.

Terrasser/Fasader/Vinduer

15. Kjenner du til om det er feil/utettheter/lekkasje i terrasser/fasade/vinduer?

☑ Nei ☐ Ja

16. Kjenner du til om det er utført arbeid på terrasser/fasade/vinduer?

☐ Nei ☐ Ja, kun av faglært ☑ Ja, både av faglært og ufaglært ☐ Ja, kun av ufaglært

Beskriv hva som er utført av faglært, og av hvem:

Hele fasaden og vinduer ble malt høsten 2025 i regi av nåværende eier.

Beskriv hva som er utført av ufaglært:

Bygging av terrasseplatting i hage i følge tidligere eier.

Har du dokumenter fra de som utførte arbeidet som viser eller beskriver hva som ble utført, og av hvem?

☐ Nei ☑ Ja

Beskriv dokumentene og legg frem kopi:

Faktura og tilbud

Kjeller/Underetasje/Krypkjeller

Har boligen underetasje, kjeller eller krypkjeller?

☑ Nei ☐ Ja

18. Har det vært utført arbeid i forbindelse med drenering?

☐ Nei ☑ Ja, kun av faglært ☐ Ja, både av ☐ Ja, kun av ufaglært

faglært
og
ufaglært

Beskriv hva som er utført av faglært, og av hvem:

Drenert mot parkeringsplass foran huset (mot gate) i følge tidligere eier og visuell befaring.

Har du dokumenter fra de som utførte arbeidet som viser eller beskriver hva som ble utført, og av hvem?

☑ Nei ☐ Ja

Forklar:

Ikke kjent

Loft

Har boligen loft?

☑ Nei ☐ Ja

Elektrisk Anlegg

21. Kjenner du til om det er feil ved det elektriske anlegget?

☑ Nei ☐ Ja

22. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på el-anlegget?

☐ Nei ☑ Ja, kun av faglært ☐ Ja, både av faglært og ufaglært ☐ Ja, kun av ufaglært

Beskriv hva som er utført av faglært, og av hvem:

Mindre arbeider som sikringer og noen arbeider på bad i følge tidligere eier.

Har du dokumenter fra de som utførte arbeidet som viser eller beskriver hva som ble utført, og av hvem?

☑ Nei ☐ Ja

Forklar:

Flere som har arbeidet i bygget: Jacobsen Installasjon, Elektrikergruppen AS, Kåre Hagen og Co, Elektrokonsept, FD elektro

23. Kjenner du til om det elektriske anlegget har vært undersøkt eller kontrollert av el-takstmann, el-installatør, eller det lokale el-tilsynet?

☐ Nei ☑ Ja

Av hvem?:

El-tilsyn utført uten mangler i følge tidligere eier. Ukjent tidspunkt på kontroll.

Er eventuelle avvik blitt utbedret?:

Ja i følge tidligere eier.

Installasjoner (klimaanlegg, ventilasjon osv.)

24. Kjenner du til om det er feil ved slike installasjoner

☑ Nei ☐ Ja

25. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på slike installasjoner?

☑ Nei ☐ Ja, kun av faglært ☐ Ja, både av faglært og ufaglært ☐ Ja, kun av ufaglært

26. Kjenner du til om det har vært utført kontroll av slike installasjoner?

☑ Nei ☐ Ja

Oljetank

27. Kjenner du til om det er nedgravd oljetank på eiendommen?

☑ Nei ☐ Ja

28. Kjenner du til om det foreligger pålegg fra kommunen om å fjerne oljetanken?

☑ Nei ☐ Ja

29. Kjenner du til om kommunen har gitt dispensasjon til at oljetanken kan bli liggende? For eksempel ved at den tømmes/saneres eller fylles igjen?

☑ Nei ☐ Ja

Offentlige godkjenninger og utleiedel

30. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut/lagt gulv/kledd vegger i andre deler av boligen?

☐ Nei ☑ Ja

Hvilke endringer er gjort?:

Ingen endringer er gjort, men det følger med bodareal på loft som er innlemmet i seksjonen ved at inngangspartiet ble flyttet ut i felles gang og nytt brannskille ble etablert. Det er gitt rammetillatelse og igangsettelsestillatelse på tiltaket

Kjenner du til om innredningen/bruksendringen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?:

☐ Nei ☑ Ja

31. Kjenner du til andre endringer, som tilbygg, garasje, terrasse/balkong/veranda, bruksendring, fasadeendringer?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse:

Ny garasje i 2015 som erstattet tidligere garasje. Mindre fasadeendringer som er ettergodkjent i innvilget rammetillatelse. Gjelder ikke denne seksjonen. Det er bruksendret og innlemmet kjeller i tilbygg i snr 1.

Kjenner du til om innredningen/bruksendringen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?

☐ Nei ☑ Ja

32. Selges boligen med utleiedel, leilighet, hybel, eller tilsvarende?

☑ Nei ☐ Ja

Radon

35. Er det foretatt radonmåling?

☐ Nei ☑ Ja

Hva er verdiene?:

90 som er godt innenfor godkjente grenseverdier

Garasje/Carport

Har boligen garasje eller carport?

☑ Nei ☐ Ja

Øvrige arbeider ved boligen (Skaderapporter, tilstandsvurderinger og arealmålinger)

38. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter, tilstandsvurderinger eller målinger eller lignende om boligen, og hvor skaden og eventuell følgeskade, etter hva du vet, ikke er utbedret?

☑ Nei ☐ Ja

39. Kjenner du til om det foreligger brukstillatelser eller ferdigattester for boligen, eiendommen og utførte tiltak?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse:

Ferdigattest fra byggeår. Innlemming av bodareal/flytting av brannskille er gitt rammetillatelse og IG. Det skal søkes midlertidig brukstillatelse snarlig.

Planer og offentlige godkjenninger

40. . Kjenner du til om det er forslag eller vedtatte reguleringsplaner/andre planer, nabovarsler/byggegodkjenninger/byggeplaner eller andre offentlige vedtak som kan medføre endinger i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser?

☑ Nei ☐ Ja

41. Kjenner du til om det er påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser ved eiendommen?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse:

Det er innvilget rammetillatelse og igangsettelsestillatelse for innlemming av bodareal/flytting av brannskille i seksjonen. Det skal søkes midlertidig brukstillatelse snarlig.

42. Kjenner du til om det er forhold i nabolaget som medfører plager eller sjenanse som det kan være relevant for kjøper å vite om?

☑ Nei ☐ Ja

Andre relevante forhold

43. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid på eiendommen som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (for eksempel murerarbeid, tømrerarbeid osv.)?

☑ Nei ☐ Ja

44. Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om for eksempel flom, rasfare, skred, grunnforhold, tinglyste forhold, private avtaler og liknende?

☑ Nei ☐ Ja

Spørsmål for bolig i sameie/borrettslag/boligaksjeselskap

45. Kjenner du til om du har selvstendig vedlikeholdsansvar for fellesarealer slik som yttertak, drenering, loft, kjeller, balkong, veranda, terrasse, bod osv.?

☑ Nei ☐ Ja

46. Kjenner du til vedtak/forslag som kan medføre økte felleskostnader/fellesgjeld? For eksempel oppussing, vedlikehold eller nybygging?

☑ Nei ☐ Ja

47. Kjenner du til om det er sopp/råte/mugg i deler av eiendommen?

☑ Nei ☐ Ja

48. Kjenner du til om det er innsekter/skadedyr i eiendommen som skjeggkre, maur, biller, mus, rotter eller liknende?

☑ Nei ☐ Ja

49. Kjenner du til om sameiet/borettslaget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

☑ Nei ☐ Ja

50. Kjenner du til om det har vært utfordringer med å etablere bil-lader?

☑ Nei ☐ Ja

Tilleggskommentar

Øvrige kommentarer:

Selger har utført brannsikring av kjeller og oppganger i tillegg til overflateoppussing av disse. Det er bygget nye boder i kjeller. Selger skal muligens på et senere tidspunkt bruksendre de tre næringsseksjonene i 1 etg til boliger, jfr. vedtektene.

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

1. mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
2. mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
3. når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
4. etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
5. ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller. Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendigsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger). Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)

- ☐ Jeg ønsker å tegne boligselgerforsikring.
- ☐ Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring.
- ☑ Jeg har ikke mulighet til å tegne boligselgerforsikring iht. vilkår.

Dato 27.04.2026

Signert av *Haakon Justinius Bache*

Initialer selger:
H J

Initialer kjøper (ved oppgjørsoppdrag):

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET TÅSENVEIEN 117

1. Eierseksjonssameiet

Sameiets navn er Sameiet Tåsenveien 117. Sameiet består av totalt 8 seksjoner på eiendommen med gnr. 53, bnr. 4 i Oslo kommune.

Hoveddel, eventuelle tilleggsdeler og sameiebrøk for hver eierseksjon, samt fellesarealer, fremgår av den tinglyste seksjoneringsbegjæringen.

2. Eierskifte

Seksjonene er fritt omsettelige, men ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i sameiet.

3. Seksjonseiernes bruksrett

Den enkelte seksjonseier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til.

Eier av seksjon nr. 1, 3, 4, 5 og 6 har eksklusiv bruksrett til utearealer slik det fremgår av vedlegg 1.

Eiere av seksjon 2, 3, 4 og 5 har eksklusiv bruksrett på hver sin biloppstillingsplass på fellesareal mot gate.

Eiere av seksjon 1 og 6 har seksjonert tilleggsdel til hver sin garasjeplass som følger av seksjonering.

Eiere av seksjon 3 og 4 har seksjonert tilleggsdel til hver sin bod med opplegg for vaskemaskin og tørketrommel i kjeller. Strøm er tilkoblet hver seksjon sin måler. Disse seksjonene har også rett til plassering av VVB i felles bod på loft (delen som ikke tilhører seksjon 5).

Seksjon 5 har fått innlemmet bodareal på loft og kan om ønskelig bruksendre dette fra bodareal til oppholdsrom ved normal søknadsprosess. Arealet er tillagt seksjonen i seksjonering og råder således fritt over dette arealet.

Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre seksjonseiere.

Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.

4. Vedlikehold

Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten samt fellesarealer som seksjonseiere har enerett til å bruke.

Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som

a) inventar
b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
c) apparater, for eksempel brannslukningsapparat
d) skap, benker, innvendige dører med karmer

e) listverk, skillevegger, tapet
f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
g) vegg-, gulv- og himlingsplater
h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring
i) vinduer og ytterdører.

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås. Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.

Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt i annet, tredje og fjerde ledd, men ikke utskifting av sluk, vinduer og ytterdører. Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.

Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.

Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper.

Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskifting når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.

Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik som rør, ledninger og kanaler. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren. Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere installasjoner som nevnt i første og annet punktum. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere.

Hvis sameiet ikke vedlikeholder fellesarealene i samsvar med bestemmelsen her, og det mangelfulle vedlikeholdet står i fare for å påføre eiendommen skade eller ødeleggelse, kan en seksjonseier utføre vedlikeholdet selv. Seksjonseieren kan i slike tilfeller kreve å få sine nødvendige utgifter dekket på samme måte som andre vedlikeholdskostnader. Før seksjonseieren starter et slikt vedlikehold, skal de øvrige seksjonseierne varsles i rimelig tid. Varsel kan unnlates dersom det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig å unnlate å varsle.

5. Seksjonseiernes rettslige disposisjonsrett

Den enkelte seksjonseier råder som eier over seksjonen, dog med de unntak som fremgår av eierseksjonsloven og disse vedtekter.

6. Fordeling av felleskostnader og fellesinntekter

Med felleskostnader skal forstås alle kostnader til drift og vedlikehold av eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken.

Fordelingsnøkkelen kan fravikes dersom særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten

for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.

Den enkelte seksjonseier skal betale akontobeløp fastsatt av seksjonseierne på årsmøtet til dekning av sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen, dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning (vedlikeholdsfond).

Inntekter av eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken.

7. Seksjonseiernes ansvar utad

For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte seksjonseier i forhold til sin sameiebrøk.

8. Årsmøtet

8.1 Årsmøtets myndighet

Den øverste myndighet i sameiet utøves av årsmøtet.

8.2 Flertallskrav og begrensninger i årsmøtets myndighet

Hver seksjon gir én stemme i årsmøtet. Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt.

8.3 Årsmøtet

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Alle seksjonseierne har rett til å delta i årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

8.4 Innkalling til årsmøte

Årsmøtet innkalles av styret med skriftlig varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager.

Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles i årsmøtet. Skal et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen.

8.5 Hvilke saker årsmøtet skal og kan behandle

Årsmøtet skal behandle saker angitt i innkallingen til møtet.

Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen skal det ordinære årsmøtet,

a) behandle styrets årsberetning,
b) behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår,
c) velge styrets leder, styremedlemmer og/eller varamedlemmer dersom noen av disse er på valg.

Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte sendes ut til alle seksjonseiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i årsmøtet.

8.6 Møteledelse. Protokoll

Årsmøtet skal ledes av styrets leder med mindre årsmøtet velger en annen møteleder, som ikke behøver være seksjonseier.

Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som gjøres av årsmøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av årsmøtet blant de som er til stede. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.

9. Styret

9.1 Valg av styre

Sameiet skal ha et styre, som skal bestå av en utpekt representant for hver seksjon. Årsmøtet velger styrets leder.

9.2 Styremøter

Styrelederen skal sørge for at styret holder møte så ofte som det er nødvendig. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder.

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmer er til stede. Vedtak i styret fattes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, er møtelederens stemme utslagsgivende.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene. Styreprotokollen skal være tilgjengelig for årsmøtet.

9.3 Styrets oppgaver

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet. Styret har, innenfor rammen av sin beslutningsmyndighet, anledning til å treffe alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

9.4 Styrets beslutningsmyndighet

Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i årsmøte, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov eller vedtekter eller årsmøtets vedtak i det enkelte tilfelle.

10. Forretningsfører

Årsmøtet kan med alminnelig flertall av de avgitte stemmer vedta at sameiet skal ha en forretningsfører.

Dersom vedtektene ikke bestemmer noe annet, hører det inn under styret å engasjere forretningsfører og andre funksjonærer. Styret er ansvarlig for instruks til sameiets funksjonærer, honorarfastsettelse, tilsyn samt innhenting og avvikling av eksterne oppdragstakere.

11. Hvem som kan forplikte sameiet utad

Styret representerer seksjonseierne og forplikter dem med sin underskrift i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter, herunder gjennomføringen av vedtak truffet av årsmøtet eller styret og rettigheter og plikter som angår fellesareal og fast eiendom for øvrig. Styrets leder og ett styremedlem kan i fellesskap signere på vegne av sameiet.

I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsføreren representere seksjonseierne på samme måte som styret.

12. Mindretallsvern

Årsmøtet, styret eller andre som representerer sameiet, kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse seksjonseiere eller andre en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

13. Regnskap

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskap for foregående kalenderår skal legges fram på ordinært årsmøte.

14. Revisjon

Regnskapet skal revideres av en person valgt av årsmøtet. Revisor tjenestegjør inntil annen revisor er valgt. Revisor har rett til å være til stede i årsmøtet og til å uttale seg.

15. Panterett for seksjonseiernes forpliktelser

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet etter reglene i eierseksjonsloven § 31.

16. Bygningsmessige arbeider

Utskifting av vinduer og ytterdører, oppsetting av markiser, endring av fasadebekledning, endring av utvendige farger etc. kan bare skje etter en samlet plan og etter forutgående godkjennelse fra styret.

Alminnelig forvaltning og vedlikehold på sameiets fellesareal kan godkjennes av styret. Andre bygningsmessige arbeider som skal meldes til bygningsmyndighetene må godkjennes av styret før byggemelding sendes.

Seksjonseier kan ikke sette opp utvendig antenne uten forutgående styregodkjennelse.

17. Fremtidig bruksendring og reseksjonering (seksjon 6, 7 og 8)

Stifter av sameiet, som på tidspunktet for vedtektenes fastsettelse er eier av hele eiendommen, har planer om å gjennomføre bruksendring av seksjon 6, 7 og 8 fra næringsformål til boligformål, samt tilhørende reseksjonering av eiendommen.

De øvrige seksjonseierne plikter å gi nødvendig samtykke til slik bruksendring og reseksjonering, herunder godkjenning av nye seksjonsgrenser, formål og tilhørende endringer i sameiebrøk, forutsatt at tiltaket er i samsvar med offentligrettslige krav og godkjennelser.

Samtykke etter denne bestemmelsen kan ikke nektes uten saklig grunn.


Denne bestemmelsen kan ikke endres, oppheves eller fravikes uten samtykke fra eier av seksjon 6, 7 og 8 på tidspunktet for slik beslutning.

18. Eierseksjonsloven

Ved motstrid mellom bestemmelser i vedtektene og fravikelige bestemmelser i eierseksjonsloven, går vedtektsbestemmelsene foran.

***

Vedlegg 1 – eksklusiv bruksrett iht. eierseksjonsloven § 25 femte ledd



Husordensregler

for
Eierseksjonssameie Tåsenveien 117

---

1. Formål

Husordensreglene skal bidra til et godt bomiljø og forsvarlig bruk og vedlikehold av eiendommen. Seksjonseierne plikter å etterleve reglene og påse at husstandsmedlemmer, leietakere og besøkende gjør det samme.

---

2. Ro og orden

Det skal være ro i eiendommen mellom kl. 23:00 og 07:00.
Unødvendig støy og sjenerende aktivitet skal unngås til enhver tid.

---

3. Bruk og vedlikehold av seksjon

Den enkelte seksjonseier er ansvarlig for forsvarlig bruk og vedlikehold av egen seksjon, slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for øvrige seksjonseiere eller eiendommen for øvrig.

---

4. Fellesarealer

Fellesarealer skal holdes ryddige og skal ikke benyttes til lagring av private eiendeler.
Trapperom og rømningsveier skal til enhver tid holdes frie.

---

5. Trappevask

Trappevask organiseres som en rullerende ordning mellom seksjonene i den enkelte oppgang.

- Vask utføres annenhver uke
- Ansvar fordeles likt mellom seksjonene som benytter oppgangen
- Den enkelte seksjon er ansvarlig for at vask utføres i sin tildelte periode

---

6. Hageparseller

Seksjoner med eksklusiv bruksrett til hageparsell plikter å sørge for forsvarlig drift og vedlikehold av disse.

Dette inkluderer:

- Klipping av gress og generell beplantning
- Rydding og vedlikehold
- At parsellen til enhver tid fremstår ryddig og velholdt

---

7. Grill og åpen ild

Det er tillatt å benytte grill på balkonger og i hageparseller.

Grill skal imidlertid brukes på en hensynsfull måte slik at det ikke oppstår ulempe eller sjenanse for øvrige beboere, herunder ved røyk, lukt eller brannfare.
Den enkelte seksjonseier er ansvarlig for at bruk skjer i samsvar med gjeldende sikkerhetsregler og på en forsvarlig måte.

---

8. Garasjer

Seksjoner med bruksrett til garasje har ansvar for:

- Løpende vedlikehold av egen garasje
- Ryddighet og forsvarlig bruk
- At bruken ikke er til sjenanse for øvrige seksjonseiere

---

9. Utendørs parkeringsplasser

Seksjoner med bruksrett til utendørs parkeringsplasser skal:

- Holde plassen ryddig og fri for avfall
- Sørge for nødvendig rengjøring og vedlikehold
- Ikke benytte plassen til lagring av gjenstander

---

10. Avfall

Avfall skal håndteres i henhold til gjeldende renovasjonsordning.
Det er ikke tillatt å plassere avfall i fellesarealer.

---

11. Dyrehold

Dyrehold skal ikke være til sjenanse for øvrige beboere.

---

12. Endringer


Endringer i husordensreglene kan vedtas av sameiet i henhold til gjeldende regler i eierseksjonsloven.

Estimert driftsbudsjett og kostnadsfordeling

Driftsbudsjettet er utarbeidet i tidlig fase. Mindre endringer må påregnes.
Sist endret 21.03.2026

Konto	Driftskostnader	Sum		Kommentar
5300	Styrehonorar	kr	10 000,00	Kr 1 500 pr enhet
5400	Arbeidsgiveravgift	kr	1 410,00	14,10 %
6200	Elektrisk energi/strøm	kr	8 000,00	Strøm til fellesareal
6329	Komm. avg. renovasjon fast	kr	23 278,29	
6329	Vann og avløp	kr	48 345,76	
6329	Feie -og tilsynsgebyr	kr	1 944,00	
6601	Vedlikehold bygningsmessig	kr	10 000,00	Generelt vedlikehold - reperasjon av bygningsmasse
6663	Regnskapsfører	kr	10 000,00	Ekstern regnskapsfører
6700	Revisjonshonorar	kr	10 000,00	I henhold til avtale
6710	Forsikring garasje	kr	8 100,00	Via forsikringsrådgiver
7500	Forsikring bygning	kr	28 250,00	Via forsikringsrådgiver
8800	Diverse		kr 5 000	
	Sum driftskostnader:	**kr**	**164 328,05**	

	Totale driftskostander	kr	164 328,05	



*regulert kotehøyde med Oslo lokal som høydereferanse. Ved prosjektering legges 37 cm til denne kotehøyden.

© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Oslo

Dato: 20.03.2026
Bruker: FME
Målestokk 1:1000
Ekvidistanse 1m
Koord.system: EUREF89 - UTM sone 32
Høydereferanser
- Reguleringsplan: Se reg.best.
- Bakgrunnskart: NN2000
Originalformat: A3

Reguleringskart

– Kartutsnittet gjelder vertikalnivå 2 (dvs. på bakkenivå).
– Gjeldende kommunedelplaner: KDP-17
– Naturmangfold innenfor kartutsnittet. Se eget kart.
– Kartet er sammenstilt for: . Kan ikke brukes til byggesak.


PlottID/Best.nr: 154888/ 86529055
Deres ref.:
Adresse: Tåsenveien 117
Kommentar:
Gnr/Bnr: 53/4

Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt bebyggelse ut fra terrenghøydene slik de var da reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenstilte reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomtesituasjon. Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn.

Se tegnforklaring på eget ark

TEGNFORKLARING - REGULERING (for gjeldende kartutsnitt)





© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Oslo

Dato: 20.03.2026
Målestokk 1:3000
Koordinatsystem: EUREF89 - UTM sone 32
PlottID/Best.nr: 154888/86529055
Deres ref.:

Kommuneplanen 2015–2030

Vedtatt av bystyret 23.09.2015, sak 262

Kartet viser utsnitt av «Plankart 1-2 Arealbruk» og «Plankart 2-2 Hensynssoner». For øvrige juridisk bindende kart, se Planinnsyn - https://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/?mode=kommuneplan

Blå ramme viser utsnittet for de øvrige plottene.

Reguleringsplaner vedtatt etter 17.09.2014 og til 23.09.2015 vil gjelde foran kommuneplanen ved motstrid.
Reguleringsplaner vedtatt etter kommuneplanen vil gjelde foran kommuneplanen ved motstrid.

Se tegnforklaring på eget ark.

Tegnforklaring - kommuneplan



Oslo

S-4220

REGULERINGSPLAN FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY,(SMÅHUSPLANEN). Ny § 6, 7, 8 ,9, 10, 12, 18 og 20, vedtatt 12.6.13. Ny § 9, 4. ledd og § 10, 1. ledd andre setning, vedtatt 17.3.15. BUK-sak 57/15.

Vedtaksdato: 15.03.2006
Vedtatt av: Bystyret, egengodkjenning
Vedtaksdokumenter: 200913489
Lovverk: PBL 1985
Høydereferanse: OSLO LOKAL
Merknader: Se sak 200913489, endret reg.best.
Knytning(er) mot andre planer: 200401057, V040711, V121214, V240614, V021012, V051114

Dokumentet består av 10 side(r) inkludert denne.

Plan- og bygningsetaten
Oslo kommune

oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Sentralbord: +47 21 80 21 80
Kundesenteret: +47 23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Org.Nr.: NO 971 040 823 MVA

OSLO KOMMUNE
S-4220, 15.03.2006, rev. 12.06.2013 og 17.3.2015.

Se endret reg.best. ,vedt. 17.11.2008 (V171108).
Mindre vesentlig reguleringsendring for tre eiendommer (gnr.125 bnr.128, gnr.58 bnr.47 og gnr.27 bnr.465). Slik at arkeologisk utgravning av berørte automatisk fredete kulturminner sikres før søknad om tiltak kan behandles.

Se endret reg.best. ,vedt.04.07.2011(V040711)
Små reguleringsendringer for tre eiendommer, (gnr.48/ bnr.21, gnr. 48/ bnr.27, gnr.10/ bnr.281). Slik at det foretas arkeologisk undersøkelse, for at berørte automatisk fredete kulturminner ivaretas og sikres før tiltak igangsettes".

Se endret reg.best., vedt.02.10.2012 (V021012)
Små reguleringsendringer for eiendommen gnr.27/ bnr.482. Slik at det foretas arkeologisk undersøkelse for at berørte automatisk fredete kulturminner ivaretas og sikres før tiltak igangsettes.

Se endret reg.best., vedt. 24.06.2014 (V240614)
I Bergsalléen 8A, gnr 48,bnr. 331, skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte automatisk fredete kulturminner, id 170362, før iverksetting av byggetiltak. Det skal tas kontakt med Byantikvaren i Oslo umiddelbart etter søknad om tiltak har kommet inn, slik at omfanget av den arkeologiske undersøkelsen kan fastsettes.

Se endret reg.best., vedt. 05.11.2014 (V051114)
Før iverksetting av byggetiltak som berører kulturminne id 176633 i Nils Lauritssøns vei 18 skal det foretas arkeologisk utgravning av dette. Anleggsarbeid kan iverksettes før utgravningen gjennomføres i de delområder, der dette ikke er til hinder for gjennomføringen av utgravningen, eller utgjør en fare for å påføre kulturminne skade, jf. avmerking på kart datert 10. september 2014.
Det skal tas kontakt med Byantikvaren i Oslo i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av de arkeologiske granskningene kan fastsettes.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY (S-4220) (Med endrede §§ 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18 og 20).

Paragraf 1 – 20

§ 1 Avgrensning

Disse reguleringsbestemmelser gjelder for de områder som er vist på plankart merket BOP-200401057 (i målestokk 1:5000), datert 01.03.2004 og revidert 10.02.2006.

§ 2 Reguleringsformål

Området reguleres til byggeområde for boliger. Innenfor planområdet opprettholdes gjeldende reguleringsplaner for andre formål enn byggeområder for boliger.
Automatisk fredete kulturminner som er avmerket på plankartet reguleres til spesialområder bevaring/automatisk fredete kulturminner/boliger.

§ 3 Hensikten med reguleringsplanen

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en utvikling i planområdet med bebyggelse med småhuskarakter, og å opprettholde og styrke småhusområdenes kvaliteter. Planen skal ivareta områdenes estetiske, funksjonelle, kulturminnefaglige og miljømessige kvaliteter knyttet til eksisterende bebyggelse, landskap, vegetasjon og biologisk mangfold.

§ 4 Bebyggelsesplan

Tiltak med 10 eller flere nye boenheter kan bare oppføres på grunnlag av godkjent bebyggelsesplan.

§ 5 Utomhusplan

Ved innsendelse av søknad om tillatelse til tiltak kreves utomhusplan. Denne skal vise både eksisterende og planert terreng for eiendommen og terrengtilpasning til naboeiendommene, samt opparbeiding av utearealene.

Terrengbehandling, beplantning og annen opparbeiding i samsvar med godkjent utomhusplan må være utført før midlertidig brukstillatelse gis.


For mindre tiltak som ikke endrer utomhusarealet kan kommunen forenkle kravet til dokumentasjon.

§ 6 Plassering av bebyggelse og terrengtilpasning

6.1
Nærområdets landskap/terreng, grøntdrag og bebyggelsesstruktur skal være førende ved plassering og gruppering av ny bebyggelse og ved fradeling av eiendommer.

Følgende definisjoner legges til grunn:

a. Med nærområde menes et område som omfatter tilgrensende eiendommer, eiendommer som er gjenboere, samt eiendommer langs begge sider av tilliggende vei/veier, som følger av figur 1a-c. Kommunen kan fastsette et utvidet eller redusert nærområde der det er naturlig at et større eller mindre område ses i sammenheng.



Figur 1a :
Nærområde der tiltak ligger langs vei/gate

Figur 1b:
Nærområde der tiltak ligger i vei-/gatekryss

Figur 1c:
Nærområde der tiltak ligger bak bebyggelse langs vei/gate

b. Med bebyggelsesstruktur menes måten bygningene er plassert og gruppert på den enkelte eiendom, i forhold til bebyggelsen i nærområdet og i forhold til veier, ferdselslinjer, bekkeløp, landskap/terreng og grøntdrag.
c. Enhetlig bebyggelsesstruktur betyr at minst 3/4 av bygningene i nærområdet har lik plassering og gruppering i forhold til ovennevnte elementer.
d. Med grøntdrag menes vegetasjonsbelter som strekker seg over flere eiendommer.

6.2
Kommunen skal godkjenne tiltakets plassering. Ved plassering av tiltak skal bebyggelsesstruktur for eiendommer langs samme side av vei i nærområdet vektlegges. Dersom tiltaket ikke er lokalisert langs vei skal plassering av bebyggelse på tilgrensende eiendommer være førende.
I områder med større bygningsvolumer i eksisterende bebyggelse skal nye boligenheter samles i volumer av tilsvarende størrelse.

6.3
Tiltak innenfor nærområder med enhetlig bebyggelsesstruktur skal videreføre denne. Der bebyggelsen i nærområdet har enhetlig avstand til vei skal denne avstanden opprettholdes.

Ny bebyggelsesstruktur innenfor enhetlige områder kan tillates, dersom denne kan videreføres over flere eiendommer i nærområdet på en slik måte at en enhetlig bebyggelsesstruktur sikres.

6.4
I nærområder uten dominerende bebyggelsesstruktur eller ved ubebygde arealer kan bebyggelse plasseres i nyskapende strukturer, og disse skal binde området sammen.

6.5
Ved alle tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) skal det legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon. Terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse, annen plassering eller høyere gesims- og terrenghøyde enn tomtens naturlige topografi legger til rette for tillates ikke. Ferdig planert terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå.

Følgende unntak tillates:

a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.
b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.
c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

Ved terrassering av terrenginngrep som nevnt i b og c skal maksimal utstrekning og minste avstand mellom terrenginngrepene være 6 m i terrengets fallretning.

Terrengmessig overgang til naboeiendommer skal gis en naturlig utforming. Det skal ikke etableres støttemurer, fyllinger, og/eller skjæringer med samlet høyde på mer enn 0,5 meter nærmere enn 4 meter fra nabogrense.

Mindre avvik kan tillates for adkomst/avkjørsel og parkering.

6.6
Maksimalt 40 % av tomtens areal, inklusive bebygd areal (BYA), kan opparbeides med harde, vann-ugjennomtrengelige overflater. Overvann skal håndteres lokalt på egen eiendom.

6.7
Nye tiltak skal plasseres slik at større trær bevares. Med større trær menes trær med stammeomkrets over 90 cm, målt 1 meter over terreng. Det skal avsettes plass på eiendommen i plan og dybde til utvikling av rotsystem og krone. Treets rotsone regnes som største omkrets for treets krone. Tiltak eller byggegroper innenfor denne sonen tillates ikke.

§ 7 Utforming av bebyggelse

Nye tiltak skal ha god bruksmessig, fysisk og estetisk kvalitet.

Nye tiltak skal ha småhuskarakter og størrelse/volum tilsvarende eksisterende bebyggelse i nærområdet. Flertallet av følgende formingsfaktorer skal hentes fra eksisterende bebyggelse: Høyde, lengde/bredde, grunnflate, volumoppbygging, takform og materialbruk, hvorav takform og/eller materialbruk skal være et av elementene.

I nærområder med i hovedsak ensartet bebyggelse skal alle ovennevnte formingsfaktorer hentes fra eksisterende bebyggelse.

§ 8 Bevaringsverdig bebyggelse

Ved behandlingen av søknadspliktige tiltak samt ved behandling av bebyggelsesplaner skal spørsmålet om bevaring avklares med antikvarisk myndighet (Byantikvaren).
Der det er enkeltbygg av særlig arkitektonisk eller historisk betydning på eiendommen, eller eiendommen inngår i grupper av bygninger som sammen utgjør et spesielt verdifullt kulturmiljø, skal nybygg plasseres slik at eksisterende bevaringsverdig bebyggelse kan bevares.
"Moderhusets" (det eksisterende bevaringsverdige huset) ordensprinsipper og formingsfaktorer skal være førende for plassering og utforming av ny bebyggelse, slik at bebyggelsen på eiendommen samlet får en helhetlig karakter og "moderhuset" et romslig uteareal foran sin hovedfasade.

§ 9 Bevaring av strandlinje mot sjø og vassdrag

Åpne strekninger av bekker, elver, vann, dammer og tjern skal opprettholdes. Der nye tiltak berører lukkede elver eller bekker skal gjenåpning av disse vurderes.

Tiltak må ikke gjennomføres nærmere enn 20 m fra vannkant mot vassdrags hovedløp eller 12 m fra vannkant mot vassdrags sideløp. De samme avstandene gjelder også for graving, sprenging og andre fyllingsarbeider. Avstand måles ut fra normal vannstand. Hovedløp og sideløp defineres som i kommende Grøntplan i Oslo.

I områder markert A på plankartet gjelder byggegrense mot bekk som vist på plankartet.

I områder på Bygdøy som ikke omfattes av S-4726 "Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for villaområdet Huk aveny" vedtatt 12.06.2013, og som er markert B på plankartet, gjelder byggegrense mot sjøen som vist på kartet. I disse områdene kan det likevel tillates brygge, utenfor byggegrense, på inntil 8 m2 pr. eiendom. Største lengde langs strandlinje skal ikke overstige 6 meter. Største lengde fra strandlinje, eller største utstikk fra strandlinje ved normal vannstand, skal ikke overstige 6 meter. Brygger skal utformes og plasseres slik at allmenn ferdsel på sjøen ikke hindres.


§ 10 Bebyggelse, høyder og grad av utnyttelse

Det tillates inntil 24 % bebygd areal (BYA) på den enkelte tomt. Områder langs bekkedrag (markert A på plankartet) og områder på Bygdøy (markert B på plankartet) som ikke omfattes av S-4726, "Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for villaområdet Huk aveny" vedtatt 12.06.2013, tillates bebygd areal (BYA) inntil 18 %.


Følgende høyder tillates:

a. Gesimshøyde inntil 6,5 meter og mønehøyde inntil 9,0 meter. For bebyggelse med pulttak tillates høyeste gesims inntil 7,5 meter, laveste gesims inntil 6,5 meter. For bebyggelse med flate tak tillates gesimshøyde inntil 7,0 meter. Med flate tak menes tak med maksimalt 4 graders takvinkel. Alle høyder måles ut fra eksisterende terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

b. De tillatte gesims- og mønehøyder i pkt. a) forutsetter at tiltakets totale høyde (HT) ikke overstiger 10,5 meter. Tiltakets totale høyde er samlet høyde på bygning og laveste punkt for støttemurer, skjæringer og fyllinger maksimalt 6 meter fra fasade, og måles som vist på figur 2a og 2b:



Figur 2a



Figur 2b

c. Der et flertall av bygningene langs samme side av vei i nærområdet har gesims- og mønehøyder som overstiger de angitte høyder angitt under a) med mer enn 1 meter, kan kommunen ut fra disse høydene fastsette gesims- og mønehøyde for det omsøkte tiltaket opp til den høyde som er dominerende for området.

I søknad om tiltak skal gesims- og mønehøyder, samt høyder for eksisterende og planert terreng angis med kotetall.

Anlegg under bakken skal i hovedsak plasseres under bygningens fotavtrykk, og maksimalt utgjøre 30 % av tomtens areal.

Parkeringsplasser på terreng, dvs. frittstående, i carport eller garasje, skal være minimum 18 m2 per plass og medregnes i bebygd areal (BYA). Ved fire eller flere boenheter skal minimum 25 % av parkeringsplassene, dog minst en plass, ligge på terreng og være felles for beboerne. Felles P-plasser på terreng skal ikke være overbygd. Ved parkeringsanlegg i kjeller skal hver plass ha en minstestørrelse på 2,5 x 5,0 meter.

§ 11 Minste størrelse på boligtomter

Minste tomtestørrelse skal være 600 m2.
Tomter på under 600 m2 kan likevel fradeles hvis det foreligger godkjent søknad om tillatelse for nytt tiltak eller det ligger eksisterende bygning på eiendommen som ønskes fradelt.

Slik fradeling, eller fradeling til tomter på over 600 m2, kan godkjennes hvis øvrige krav i plan- og bygningsloven og reguleringsbestemmelsene er oppfylt.

§ 12 Uteoppholdsareal

Det skal settes av uteoppholdsareal etter følgende norm.:

a. Minimum 200 m2 for eneboliger og 300 m2 for tomannsboliger.
b. Minimum 100 m2 per boenhet/leilighet der BRA er lik eller større enn 55 m2 i annen boligbebyggelse/ boligtype enn ene- eller tomannsbolig.
c. Minimum 50 m2 per boenhet/leilighet der BRA er mindre enn 55 m2 i annen boligbebyggelse/ boligtype.

Arealnormen gjelder både for nye boliger og for eksisterende boliger på eiendommer hvor det skal gjennomføres tiltak. Arealnormen gjelder også ved endring av antall eller størrelse på leiligheter i eksisterende bebyggelse og ved fradeling av eiendommer.

Minst 3/4 av uteoppholdsarealet skal være på terreng. Takterrasser medregnes i uteoppholdsareal. Arealer brattere enn 1:3 etter planering tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal.

Uteoppholdsareal skal plasseres best mulig i forhold til sol og støy/andre miljøbelastninger, skal være egnet for aktivitet og lek og skal ligge godt tilgjengelig fra boligen. Ved 2 – 4 boenheter skal uteoppholdsareal på terreng innbefatte ett samlet areal med en minste størrelse på 8 x 8 meter per boenhet.

Ved tiltak med fem eller flere boenheter skal minimum 1/4 av uteoppholdsarealet være et felles uteoppholdsareal på terreng med en minste størrelse på 8 x 12 meter. Felles uteoppholdsareal på nordsiden av bebyggelse tillates ikke.

Takterrasser kan godkjennes hvis disse er trukket minimum 1 meter tilbake fra fasadelivet.

Arealer som er ment å tjene som felles oppholds-, leke- eller parkeringsareal, jfr.§10, for eiendommen, kan ikke tillegges enkeltseksjoner som tilleggsareal dersom eiendommen blir seksjonert, jfr. § 20b.

§ 13 Parkering

Parkeringsplasser skal opparbeides i henhold til de til enhver tid gjeldende parkeringsnormer for Oslo kommune, åpen by.

§ 14 Veier

Langs veier med kapasitetsproblemer eller trafikkfarlige strekninger kan den nye bebyggelsens påvirkning på trafikksituasjonen kreves utredet av utbygger.

Ved tillatelse til deling av eiendom eller byggetiltak kan det settes krav til veiopparbeidelse.

Kommunen kan kreve oppført gjerde langs vei som betingelse for midlertidig brukstillatelse og gi bestemte krav til utforming, høyde, osv.

§ 15 Støy

Der støyforholdene overstiger laveste grense i de til enhver tid gjeldende retningslinjer for støy, må plan for tiltak som dokumenterer tilfredsstillende støynivå foreligge sammen med søknad om tillatelse til tiltak. Aktuelle terrengtiltak innarbeides i utomhusplanen, jfr. § 6. Alle støybeskyttelsestiltak skal være ferdig opparbeidede før midlertidig brukstillatelse gis.

§ 16 Luftforurensing

I områder der grenseverdiene for lokal luftkvalitet kan bli overskredet, skal arealer ikke fradeles eller bebygges uten at det gjennomføres tiltak som vil gi tilfredsstillende luftkvalitet.

§ 17 Jordforurensning

Arealer med forurensning i grunnen kan ikke bebygges uten at nødvendige tiltak gjennomføres.

§ 18 Automatisk fredete kulturminner – forholdet til lov om kulturminner og rekkefølgebestemmelser

De automatisk fredete kulturminnene som er regulert til spesialområder bevaring/automatisk fredete kulturminner/boliger skal forvaltes i henhold til lov om kulturminner av 09.06.1978 nr. 50 (kulturminneloven).

Før tillatelse etter plan- og bygningsloven kan gis, må forholdet til automatisk fredete kulturminner være avklart i samsvar med kulturminneloven, jfr. kulturminneloven §§ 8, 9 og 10. Dette innebærer at automatisk fredete kulturminner for det samlede tiltaket må registreres. Hvor slike kulturminner påvises må kulturminnemyndighetene vurdere om tillatelse til inngrep kan gis og eventuelt fastsette vilkår for dette, jf. kulturminneloven §§ 8 og 9, og kommunen må følge opp med nødvendige reguleringsendringer (formål og/eller bestemmelser).

§ 19 Strøkstjenlig virksomhet

Ny eller utvidelse av eksisterende strøkstjenlig virksomhet samt bruksendring til disse formål tillates, forutsatt at kommunen finner virksomheten tjenlig for boligstrøket. Tiltaket forutsettes ikke å medføre vesentlig økning av miljøbelastninger på nærområdet.

Med strøkstjenlig virksomhet menes tiltak som forsterker kvaliteten på området og støtter opp om hensikten med planen selv om tiltaket ikke inngår i reguleringsformålet.

§ 20 Dokumentasjon

Søknad om tiltak skal inneholde:

a. Analyse og beskrivelse av nærområdets bebyggelsesstruktur med ny bebyggelse innplassert.

b. Disponering av eiendommen til bebyggelse, atkomst, parkering og uteoppholdsareal med vegetasjon. Ved felles uteoppholdsareal skal avgrensning av private og felles uteoppholdsareal og hvordan 60 % vanngjennomtrengelige arealer sikres, vises. Større, eksisterende trær med avsatt plass til rotsone skal inntegnes.
c. Eksisterende og ny bebyggelses nøyaktige plassering på eiendommen i forhold til nabogrenser, veier, annen bebyggelse, stier, bekker med mer.
d. Kotesatt eksisterende og planert terreng på eiendommen og tilstøtende arealer.
e. Bebyggelsens høyder, kote- og målsatt, og utforming sammen med eksisterende bebyggelse på naboeiendommer i nærområdet.
f. Analyse og beskrivelse av tiltakets innvirkning på naboeiendommer i forhold til sol ved jevndøgn kl. 15:00, samt miljøbelastninger, herunder lokale trafikkforhold.
g. Tiltakets plantegninger, snitt og fasader med tilgrensende nabobebyggelse vist.
h. Dokumentasjon som viser at tiltaket, jf. § 18, 2. ledd, ikke kommer i konflikt med automatisk fredete kulturminner etter kulturminneloven.
i. Dokumentasjon som viser hvordan tiltaket hensyntar naturmangfold.
j. Marksikringsplan som redegjør for sikring av større trær og terreng i byggeperioden.
k. Redegjørelse for lokal håndtering av overvann.

Der kommunen finner det nødvendig kan det kreves ytterligere dokumentasjon.
For fradeling av eiendom, mindre byggetiltak og andre mindre anlegg kan kommunen forenkle kravene til dokumentasjon.

Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser ble egengodkjent ved

bystyrets vedtak av 15.03.2006, sak 80,

revidert ved
bystyrets vedtak av 12.06.2013, sak 238,
byutviklingskomiteens vedtak av 17.03.2015, sak 57.

Bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak.

Byrådsavdeling for byutvikling, den 06.04.2006 og 28.06.2013.

Signy Volden, bem

Oslo

S-482

Regulering av Tåsenveien fra Øvre Nygårds terrasse til Langåsveien samt del av Korsvoll-bakken.

S-482 har ikke egne skrevne reguleringsbestemmelser.

Vedtaksdato: 09.05.1953
Vedtatt av: Kommunal og arbeidsdepartementet
Vedtaksdokumenter: 195301479
Lovverk: BL 1924
Høydereferanse: Oslo lokal
Merknader:
Knytning(er) mot andre planer:

Dokumentet består av 1 side(r) inkludert denne.

Plan- og bygningsetaten
Oslo kommune

oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Sentralbord: +47 21 80 21 80
Kundesenteret: +47 23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Org.Nr.: NO 971 040 823 MVA

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Geir H. Zetterstrøm
TÅSENVEIEN 117

Dato: 20.03.2026

Deres ref:
Bestillingsnr.: 86529055
9074184

Vår ref (Saksnr):

Saksbehandler: Automatisert produksjon

AREALBEKREFTELSE FOR GNR.53 BNR. 4

Vi viser til bestilling av 20260320 for TÅSENVEIEN 117.

GNR. 53 BNR. 4

er, ifølge eiendomsregisteret i Oslo, opprettet den 15.06.1860.

Arealet for eiendommen, med til- og framålinger ført i eiendomsregisteret i Oslo, er

822 m²

Eiendommen, i samsvar med oppgitt areal, er vist med gul farge på vedlagte kartutsnitt.


Målestokk= 1: 1000.

Eiendommen består av 1 teig.

Plan- og bygningsetaten

Avdeling tilsyn og geodata
Seksjon matrikkel

Kristin Tveit
Seksjonsleder


598250
598300
598350
598400
6648150
6648100
6648050
6648000
Skibakkeveien
Søndre Korsvoll
Rabakken
Carl Kjelsens vei
Plan- og bygningsetaten
Produsert: 20.03.2026 Målestokk 1:1000

Matrikkelkart og -rapport (tilsvarer målebrev)

Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse

Matrikkelenhet:	Gårdsnr 53, Bruksnr 4	**Kommune:**	0301	Oslo
		Bydel:	8	Nordre Aker
Adresse:				
Veiadresse:	Tåsenveien 117, gatenr 17894 0880 Oslo	**Grunnkrets:**	4509	Korsvoll
		Valgkrets:	804	Korsvoll skole
		Kirkesogn:	1050501	Nordberg
		Tettsted:	801	Oslo

Eiendomsopplysninger

Matrikkel:

Type:	Best. grunneiendom	**Tinglyst:**	Ja	**Reg.landbruksreg.:**	Nei
Bruksnavn:	Korsvoll	**Matrikkelført:**	Ja	**Antall teiger:**	1
Etableringsdato:	15.06.1860	**Har festegrunn:**	Nei	**Seksjonert:**	Nei
Areal:	811,9 kvm	**Skyld:**			
Arealkilde:	Beregnet Areal				
Arealmerknad:					

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelutskriften:

Ambita tar forbehold om at informasjon som hentes fra Matrikkelen kan avvike fra de faktiske forhold, og at grensepunkter mv. kan mangle helt eller delvis eller være feil registrert i Matrikkelen. Ambitas eiendomsutskrift viser arealet som er en geometrisk beregning basert på eiendommens grenselinjer. I de tilfeller grensene er markert som fiktive brukes i stedet oppgitt areal hvis dette finnes i Matrikkelen. Ambita er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil i Eiendomsutskriften.

Ikke tinglyst eierforhold:

Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten.

Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten.

I Matrikkelen fremgår kun informasjon om fredet kulturminne der det er registrert i Riksantikvarens arkiv på eiendom og bygning. Kulturminner som ikke er registrert i Matrikkelen kan dermed allikevel forekomme på eiendommen. Merk at disse opplysningene ikke omfatter informasjon om eventuell verning / verneklasse for eiendom eller bygningsmasse.

Grunnforurensing:

Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten.

I Matrikkelen fremgår kun informasjon om grunnforurensning som eventuelt er registrert på eiendommen i forurensningsmyndighetenes arkiver. Grunnforurensning som ikke er registrert kan dermed allikevel forekomme på eiendommen.

Klage på vedtak i Matrikkelen:

Ingen klage registrert på matrikkelenheten.

Forretninger:

Type	Dato		Rolle	Matrikkel	Arealendring
Oppmålingsforretning	Forretning:	24.05.2022	Berørt	0301/53/4	0,0
	Matrikkelført:	17.06.2022	Berørt	0301/53/458	0,0
			Berørt	0301/58/44	0,0
			Berørt	0301/58/224	0,0
			Berørt	0301/58/260	0,0
			Berørt	0301/999/215	0,0
Oppmålingsforretning	Forretning:	31.03.2022	Berørt	0301/53/4	0,0
	Matrikkelført:	28.09.2022	Berørt	0301/58/44	0,0
			Berørt	0301/58/260	0,0
			Berørt	0301/999/49	0,0
			Berørt	0301/999/215	0,0
Feilretting	Forretning:	01.01.1980	Avgiver	0301/53/4	0,0
	Matrikkelført:	25.03.2019			
Kart- og delingsforretning	Forretning:	09.04.1926	Avgiver	0301/53/4	0,0
	Matrikkelført:		Mottaker	0301/53/101	0,0
Kart- og delingsforretning	Forretning:	15.06.1860	Avgiver	0301/53/1	0,0
	Matrikkelført:		Mottaker	0301/53/4	0,0

Bebyggelsens arealer mv., antall boenheter

Bygning 1 av 2: Andre småhus m/3 boliger el fl

Opplysninger om boliger/bruksenheter:

Adresse	Nr	Type	BRA	Kjøkkenkode	Antall rom	Bad	WC
Tåsenveien 117	H0101	Bolig	64,0	Kjøkken	3	1	1
Tåsenveien 117	H0201	Bolig	56,0	Kjøkken	2		
Tåsenveien 117	H0202	Bolig	66,0	Kjøkken	3	1	1
Tåsenveien 117	H0203	Bolig	40,0	Kjøkken	2		
Tåsenveien 117	H0301	Bolig	42,0	Kjøkken	2		

Bygningsopplysninger:

Næringsgruppe:	Annet som ikke er næring	Bebygd areal:		Rammetillatelse:	
Bygningsstatus:	Tatt i bruk	BRA bolig:	405,0	Igangset.till.:	
Energikilde:		BRA annet:	196,0	Ferdigattest:	
Oppvarming:		BRA totalt:	601,0	Midl. brukstil.:	
Avløp:		Har heis:	Ja	Tatt ibruk (GAB):	
Vannforsyning:				Antall boliger:	5
Bygningsnr:	80149239			Antall etasjer:	4

Etasjeopplysninger:

Nr	Ant. boliger	BRA: Bolig	Annet	Totalt	BTA: Bolig	Annet	Totalt
K01			175,0	175,0			
H01	1	190,0		190,0			
H02	3	173,0		173,0			
H03	1	42,0	21,0	63,0			

Kulturminner:

	Id	Objektnavn	Tidfesting
Sefrakminne:	301 4509 1	Våningshus, Tåsenveien 117, "kringsjå"	1850-1874
Nåværende funksjon:		Kjøleverksted. Mellomliggende funksjon: faren til for- fatteren nils johan rud skal ha drevet en liten kafe her	
Tidligere funksjon:		Skysstasjon	
Tilbygg/ombygging:		1952, tilbygget	

Bygning 2 av 2: Garasjeuthus anneks til bolig

Opplysninger om boliger/bruksenheter:

Adresse	Type	BRA	Kjøkkenkode	Antall rom	Bad	WC
Ingen registrert adresse	Unummerert bruksenhet					

Bygningsopplysninger:

Næringsgruppe:	Annet som ikke er næring	Bebygd areal:		Rammetillatelse:	
Bygningsstatus:	Tatt i bruk	BRA bolig:		Igangset.till.:	18.09.1962
Energikilde:		BRA annet:	20,0	Ferdigattest:	
Oppvarming:		BRA totalt:	20,0	Midl. brukstil.:	
Avløp:		Har heis:	Nei	Tatt ibruk (GAB):	25.02.1963
Vannforsyning:				Antall boliger:	
Bygningsnr:	80149247			Antall etasjer:	1

Etasjeopplysninger:

Nr	Ant. boliger	BRA: Bolig	Annet	Totalt	BTA: Bolig	Annet	Totalt
H01			20,0	20,0			

Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på bygningen.

Oversiktskart



Nøyaktighet (standardavvik)

- 10 cm eller mindre
- 11 - 30 cm.
- 31 – 200 cm
- 201 – 500 cm
- Over 500 cm
- Ikke angitt

Hjelpelinjer


- Vannkant
- Veikant
- Fiktiv / Teigdeler
- Punktfeste

Symboler

- Bygningspunkt
- Sefrak kulturminne

se ambita.com/sefrak for fargeforklaring

Teig 1 (Hovedteig)



Nøyaktighet (standardavvik)
- 10 cm eller mindre
- 11 - 30 cm.
- 31 – 200 cm
- 201 – 500 cm
- Over 500 cm
- Ikke angitt

Hjelpelinjer
- Vannkant
- Veikant
- Fiktiv / Teigdeler
- Punktfeste

Symboler
- Bygningspunkt
- Sefrak kulturminne

se ambita.com/sefrak for fargeforklaring

Areal og koordinater

Areal: 811,90m² **Arealmerknad:**
Koordinatsystem: EUREF89 UTM sone 32

Ytre avgrensing

Punkt	Nord	Øst	Lengde[1]	Målemetode	Nøyaktighet	Radius	Merke nedsatt i	Hjelpelinje	Grensepunkttype
1	6 648 089,71	598 338,40	4,10m	Terrengmålt	8		Ikke spesifisert	Nei	Ukjent
2	6 648 089,35	598 334,32	2,16m	Terrengmålt	8		Ikke spesifisert	Nei	Ukjent
3	6 648 087,27	598 333,72	22,38m	Terrengmålt	8		Ikke spesifisert	Nei	Ukjent
4	6 648 101,26	598 316,25	17,10m	Terrengmålt	8		Ikke spesifisert	Nei	Geometrisk hjelpepunkt
5	6 648 111,95	598 302,90	6,18m	Terrengmålt	8		Ikke spesifisert	Nei	Geometrisk hjelpepunkt
6	6 648 115,76	598 307,77	4,26m	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart	100		Ikke spesifisert	Nei	Ukjent
7	6 648 118,39	598 311,12	4,03m	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart	100		Ikke spesifisert	Nei	Ukjent
8	6 648 120,78	598 314,36	3,75m	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart	100		Ikke spesifisert	Nei	Ukjent
9	6 648 122,87	598 317,47	3,62m	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart	100		Ikke spesifisert	Nei	Ukjent
10	6 648 124,98	598 320,41	4,89m	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart	100		Ikke spesifisert	Nei	Ukjent
11	6 648 127,71	598 324,47	1,28m	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart	100		Ikke spesifisert	Nei	Ukjent
12	6 648 128,42	598 325,54	0,97m	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart	100		Ikke spesifisert	Nei	Ukjent
13	6 648 128,68	598 326,47	1,28m	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart	100		Ikke spesifisert	Nei	Ukjent
14	6 648 128,69	598 327,75	1,37m	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart	100		Ikke spesifisert	Nei	Ukjent
15	6 648 128,56	598 329,11	1,57m	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart	100		Ikke spesifisert	Nei	Ukjent
16	6 648 128,18	598 330,63	1,70m	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart	100		Ikke spesifisert	Nei	Ukjent
17	6 648 127,45	598 332,16	1,33m	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart	100		Ikke spesifisert	Nei	Ukjent
18	6 648 126,58	598 333,17	1,29m	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart	100		Ikke spesifisert	Nei	Ukjent
19	6 648 125,63	598 334,04	1,93m	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart	100		Ikke spesifisert	Nei	Ukjent
20	6 648 124,00	598 335,07	1,75m	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart	100		Ikke spesifisert	Nei	Ukjent
21	6 648 122,28	598 335,41	18,98m	Digitalisert på dig.bord fra strek-kart	100		Ikke spesifisert	Nei	Ukjent
22	6 648 103,32	598 336,33	5,56m	Terrengmålt	8		Ikke spesifisert	Nei	Geometrisk hjelpepunkt
23	6 648 097,92	598 337,64	8,46m	Terrengmålt	8		Ikke spesifisert	Nei	Ukjent
24	6 648 089,87	598 340,24	1,85m	Terrengmålt	8		Ikke spesifisert	Nei	Ukjent

([1]) Lengden fra punktet til neste punkt i rekken.

Om fullstendighet og nøyaktighet i utskriften:

Ambita tar forbehold om at informasjon som hentes fra Matrikkelen kan avvike fra de faktiske forhold, og at grensepunkter mv. kan mangle helt eller delvis eller være feil registrert i Matrikkelen. Ambitas kartutskrift viser arealet som er en geometrisk beregning basert på eiendommens grenselinjer. I de tilfeller grensene er markert som fiktive brukes i stedet oppgitt areal hvis dette finnes i Matrikkelen. Ambita er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil i kartutskriften.




Tåsenveien 117

Målestokk 1: 1000 (A4) Dato: 20.03.2026

Oversiktskart

Adr.:	Tåsenveien 117	Bydel :	NORDRE AKER
Gnr bnr :	53 / 4	Skolekrets (2020/2021):	Korsvoll



Dato: 20.03.2026 Målestokk 1: 7 500 (A4)

Jernbane
T-bane
Markagrense
Vei
Bolig
Andre bygg
Off. friområde
Adresse/eiendom

...MER VANN- OG ...


7/6/50 — 9/9-50

Oslo lokalhistorie

Kart

over


Gnr. 53, bnr. 4.
Tomt nr. 117 til Tåsenveien.



R. H. HELNESS
AUT. RØRLEGGER

2

Opplokal høyde



ORIGINALEN
DÅRLIG

M = 1:100

R. H. HELNESS
AUT. RØRLEGGER

53 4. ED. 20. januar 1936.

3,4 og 6.

Herr arkitekt Thorup,

Kirkegt. 8.

Fasadeforandring ved våningshus på gnr. 53, bnr. 4, Tåsen, tilh: H. Strøm Henriksen.

Aker helseråd har gitt saken sådan påtegning:

"På helserådets vegne finner man å kunne gåmed på den foreslåtte forandring. Angående forholdene i kolonialbutikken vil helserådet komme tilbake til disse i forbindelse med den nye næringsmiddellov.

Aker Helseråd 7/1-1936.
J. Kahrs (sign.)
Th. Stenberg (sign.)"

I henhold hertil approberes anmeldelsen på betingelse av at bygningsrådets bestemmelser befølges. Det forutsettes at der ikke foretas andre innredningsarbeider i huset.

Erklæring fra godkjent ansvarshavende må innsendes.

Regning for gebyr er d. d. oversendt eieren og skal man gjøre opmerksom på at beløpet må være innbetalt til herredskassereren innen byggetillatelse kan meddeles.

53	4

FOTOGRAFERT

AKERS BYGNINGSKONTROLL
07847 * 29 OCT 1935
ANTAL VEDLAG

TILSYNSRAPPORTER

Angående Grandeforandring

Sted Lørenskog.

Tomt-nr. til gate-nr.

Byggherre M. Thom - Henriksen.

Ansvarshavende Tømrerm. Nils Engedahl, Kjørbolt landsk. V. Aker.

Approbert

0 X

Sanert 1/87 dato Blk. sign.

Gårds-nr. 53 bruks-nr. 4 pars.

X

53 4. ED. 31. januar 1936.

Herr tømmerm. Nils Engedahl,

Korsvoll landh. V.Aker.

Fasadeforandring på gnr. 53, bnr. 4, Tåsen, V. Aker, tilh: K. Ström-Henriksen.

Andragende av 24/1-36 om ansvarsrett for ovennevnte arbeide innvilges.

358

Kristiania den 31/12-24

Undertegnede vil herved søke den Grde Bygningsschef om tillatelse til at staa som ansvarshavende for de Forandrings arbeide paa Taasen Gaardre tilhørende.

Lektor Hans Lødrup.

Akers Bygningsvæsen
Dat. 4. 7. 9 24

Erb. Erik Andersen
Vibes gt. 1 I
hos

Akers Bygningsvæsen
Jnr. 4 - 6/25.
Dat. 21/1 25.
Antal Bilag: 1.

Akers Bygningsvæsen 21/1 25

Kort sendt 10/3-1925

8 6/25

Arbeidssted: Kristiansund

Går og meldes for 6 måne-
ders ansettelse og
dyktig.

12/10-36. Kristi

Påberg

Ansvh. er innen kvartalt.

ansvh. rimelig, arbeidet
vil bli meldt ferdig
straks, 3/11-36. Kra.

Besiktiget av: Hansen den 10/13 1936

Anmeldt fasadeforandring er utført.

Besiktiget av: [illegible]

den 21/12 1936

53/4.EA/KAN.
Bilag: 3.

Oslo, den 4. mai 1950.

Herr arkitekt Alf Tönnessen,
Nordbergbakken 6,
Oslo.

Ang: uthusbebyggelse på gnr. 53, bnr. 4, Tåsen alle 117, tilhörende fru Anna Ström Henriksen.

Under henvisning til erklæring av 18/4-50 fra fr. Gulborg Nielsen, kan Deres andragende av 13/4-50 om tillatelse til å rive uthusbebyggelse på ovennevnte eiendom innvilges.

Hermed er ikke tatt standpunkt til rivning av de övrige bygninger på gnr. 57, bnr. 6.

Sverre Hurum.
(sign).

for Byggningsrådet

Erling Aver
(sign).

DET KONGELIGE FORSYNINGS- OG GJENREISNINGSDEPARTEMENT
Jnr. 36o/5o B.
HPF/ATh.

OSLO KOMMUNE
Kommunikasjonsrådmannen
374/50 | 4/3/125.

Her Kommunikasjonsrådmannen i Oslo.

Dispensasjon fra bygningsloven for hus på gnr.53, bnr.4, Tåsen, OS L O.

Brev hit 2o. januar 195o.

I henhold til § 7 i lov om bygningsvesenet av 22. februar 1924 meddeles dispensasjon fra vedtekt for Oslo til § 89, pkt.2, i bygningsloven for oppføring av tilbygg til hus på ovennevnte eiendom.

Dispensasjonen meddeles i samsvar med innsendt søknad og tegninger på de vilkår som er fastsatt av formannsskapet i Oslo den 12. januar 195o.

Dette bes vedkommende gjort kjent med.

./. En gjenpart av dette brev legges ved.-

O s l o, den 6. februar 195o.
Etter fullmakt:

E. Schulze.

H.P.Faller.


T/BB. 0374/50/4/3/125. Dispensasjon vedr. gnr. 53 bnr. 4, Tåsen.
Departementets eksp. av 6/2-50.

Sendes herr bygningssjefen. Formannskapet har i møte 12. januar d.å. tiltrådt bygningsrådets vedtak.


Oslo kommune, kommunikasjonsrådmannen, den 13. februar 1950.

bem.


FEB 50
53 42 4




TEGNINGENE ER NEDFOTOGRAFERT - 14,8 X



TEGNINGENE ER
NEDFOTOGRAFERT - 21 X




TEGNINGENE ER
NEDFOTOGRAFERT - 14,8 X



1:100 Tilbygg til våningshus på gnr. 53, bnr. 4
22 november 1967
2den etasje plan

TEGNINGENE ER NEDFOTOGRAFERT - 14,8 X




1/100 | t/l byggt t/l våningshus på gnr. 53, bnr 4 Tasenveien 110, Kl. 4 Stein Henriksen

22 november 1943

takplan

Arf

TEGNINGENE ER NEDFOTOGRAFERT - 14,8 X


1055
Østa etasje plan
brutto gfl. c 79,0 m²
400
700
710
205
275
entre
stue = 19,5
lyse = 2,0
soverom = 8,0
lyse = 1,5
soverom = 15,0
lyse = 1,5
Kjellerplan
700
200
395
770
gang
el. ovner
gardero
lagerrom
trapp
1040
2den etg plan
brutto gfl. c 72,0 m²
710
entre
stue = 25,0
lyse = 3,5
soverom = 7,5
lyse = 1,5
veranda
APPROBERT
OSLO
23 OKT. 1951
NB: De 2 utleieboliger i tilbygget har
oppholdsrom under på loft c. det
nåværende våningshus samt adgang
til kjøkkenloft samme sted
1:100
t. tilbygg til våningshus, Tåsenveien 117
august 1951
plan av kjeller, 1ste og 2den etg.
TEGNINGENE ER
NEDFOTOGRAFERT - 14,8 X

OSLO KOMMUNE
BYGNINGSKONTROLLEN
Trondheimsvn. 5[III] * 41 72 00

Approbasjon.

Arbeidssted: 53/4 Tåsenveien 117.	Journalnr.: 62/1925	Tegn. nr.: 1-.
Arbeidets art: Garasje.	Innlevert: 29/6-62	
Bygningens art:		
Byggherre: Arthur Hauger, Tåsenveien 117.		
Byggemolder: Rosings Bro-og Gjerdefabrik A/S, Lørenveien 54, Økern.		

Dato 27. august 1962. SN/SH

Byggemelding med ovennevnte tegninger (se rubr. Tegn. nr.) approberes i samsvar med bygningsloven, dens vedtekter og forskrifter, samt bestemmelser som er utarbeidet på grunnlag herav, og på følgende vilkår:

Det vises til områdekartet med Byplankontorets påtegning av 12/7-62.

Det må avgis tinglyst midlertidighetserklæring etter bygningsvedtekt § 119. Skjema vedlegges. Bevitnelse fra Byskriveren i Oslo, (Storgt.23 kl. 9 - 14,30) om at erklæring er innlevert til tinglysing, må innsendes hertil.

Garasjen kan utføres uten brannherdig kledning.

Garasjen forutsettes malt i samme farge(r) som våningshuset.

Forøvrig vises til «Spesielle krav» på omstående side, punktene .....

og til «Alminnelige bestemmelser» på —»—

Arbeidet må ikke påbegynnes før ansvarshavende har fått byggetillatelse fra bygningskontrollen. Før byggetillatelse kan gis, må følgende punkter mrk. X, være ordnet:

- [X] A. ansvarshavende være godkjent.
- [ ] B. tegningene være stemplet av Byggeløyvekontoret, Roald Amundsens gt. 4.
- [ ] C. 1. melding foreligge fra veivesenet til bygningskontrollen om at gateopparbeidelsesspørsmålet er ordnet.
- [ ] C. 2. spørsmålet om erverv, eventuelt avståelse av grunn til gate være tatt opp ved henvendelse til kommunikasjonsrådmannens kontor.
- [X] D. gjenpart av tinglest erklæring være innlevert, påført byskriverens kvittering.
- [ ] E. redegjørelse for konstruksjoner, evt. med statiske beregninger, være behandlet.
- [ ] F. ventilasjonsanlegget være godkjent.
- [ ] G. korrigerte tegninger være innsendt og godkjent.
- [ ] H.
- [ ] I.
- [ ] J.

OBS. Byggearbeid som avviker fra denne approbasjon må ikke utføres uten skriftlig godkjennelse (tilleggsmelding). Kontrollerte tegninger vedr. konstruksjoner eller tekniske anlegg er bare gyldige i den utstrekning de stemmer overens med denne approbasjon.

A. Gjerstad
bem.

S. Nesheim

Approbasjonen innebærer ingen rett til elektrisk strøm til oppvarming, selv om enkelte rom mangler ovn.
All post adresseres til Bygningskontrollen i Oslo, ikke til saksbehandler.

20000-4000. 12-61. R. A. -

OSLO KOMMUNE
BYGNINGSKONTROLLEN
Trondheimsveien 5 III * 41 72 00

Ferdigattest
(for mindre arbeider)

Arbeidets art
Garasje.

Arbeidssted	Matr.nr.	Løpenr.
Tåsenveien 117.	**gnr. 53, bnr. 4**	**62/1925**

Byggherre

Herr Arthur Hauger
Tåsenveien 117

T å s e n.

Ansvarshavende

Herr Andor Oskarsen
c/o Rosings Bro-og Gjerdefabrikk A/S
Lørenveien 54

O s l o.

HB/NU.
Dato
25. februar 1963.


Det meddeles at man ved siste besiktigelse av ovennevnte arbeid ikke fant noe lovstridig med hensyn til de bygningsmessige forhold.

Forbehold.

Garasjen må males.
Garasjen må kunne gjennomluftes ved gulv og tak.
Som et midlertidig anlegg i henhold til avgitt tinglyst erklæring.


Bygningsinspektør
H. Braathen

C 15 - 10 000 - 1375/62 - R. A. -




4.50 m.

Baksida.




Sideveg.




Front

Vippport

Fangport




Snitt A-A.



1

Garasje i Erc Tåsen 3.m. 117. G.nr. 53 B.nr. 11	Målestokk 1/100	Tegn.	29/6-62
		Trac.	
		Kfr.	
	Erstatning for:		
Rosings Bro og Trevarefabrik A/S Løvenv. 54 Oslo - Boks 85 Økern Telef. 214359	Erstattet av:		

Ls Tertkopi. A4. 10000. 11-59. Snarre.



Rev.	Revisjon gjelder	Tegn.	KPR	Dato

Søknad om tillatelse til tiltak
Vedlegg E-18

Tiltakshaver
Daimyo ekstra 111 AS
Uranienborg Terrasse 9, 0351 Oslo

Moi Arkitekter

Prosjekt
Tåsenveien 117
0880 Oslo
Gnr./Bnr. 53/4

Tittel
Fasade mot Syd - Ny situasjon

Ansv. PRO ARK	Ansv. Internkontroll	Ferdig kontrollert
CM	EK	

Tegnet av	Målestokk	Dato
CM	1 : 100	17.02.2026

Saksnr.	Tegn. nr.	Rev.
2524	A3-402	



Rev.	Revisjon gjelder	Tegn.	KPR	Dato

Søknad om tillatelse til tiltak
Vedlegg E-12


Tiltakshaver
Daimyo ekstra 111 AS
Uranienborg Terrasse 9, 0351 Oslo

Moi Arkitekter

Prosjekt
Tåsenveien 117
0880 Oslo
Gnr./Bnr. 53/4

Tittel
Plan 1. etasje - Ny situasjon

Ansv. PRO ARK	Ansv. Internkontroll	Ferdig kontrollert
CM	EK	
Tegnet av	**Målestokk**	**Dato**
CM	1 : 100	17.02.2026
Saksnr.	**Tegn. nr.**	**Rev.**
2524	A3-101	



Rev.	Revisjon gjelder	Tegn.	KPR	Dato

Søknad om tillatelse til tiltak
Vedlegg E-13


Tiltakshaver
Daimyo ekstra 111 AS
Uranienborg Terrasse 9, 0351 Oslo

Moi Arkitekter

Prosjekt
Tåsenveien 117
0880 Oslo
Gnr./Bnr. 53/4

Tittel
Plan 2. etasje - Ny situasjon

Ansv. PRO ARK	Ansv. Internkontroll	Ferdig kontrollert
CM	EK	
Tegnet av	**Målestokk**	**Dato**
CM	1 : 100	27.10.2025
Saksnr.	**Tegn. nr.**	**Rev.**
2524	A3-102	



Rev.	Revisjon gjelder	Tegn.	KPR	Dato

Søknad om tillatelse til tiltak
Vedlegg E-11


Tiltakshaver
Daimyo ekstra 111 AS
Uranienborg Terrasse 9, 0351 Oslo

Moi Arkitekter

Prosjekt
Tåsenveien 117
0880 Oslo
Gnr./Bnr. 53/4

Tittel
Plan kjeller - Ny situasjon

Ansv. PRO ARK	Ansv. Internkontroll	Ferdig kontrollert
CM	EK	
Tegnet av	**Målestokk**	**Dato**
CM	1 : 100	13.01.2026
Saksnr.	**Tegn. nr.**	**Rev.**
2524	A3-001	



Rev.	Revisjon gjelder	Tegn.	KPR	Dato

Søknad om tillatelse til tiltak
Vedlegg E-14

Tiltakshaver
Daimyo ekstra 111 AS
Uranienborg Terrasse 9, 0351 Oslo

Moi Arkitekter

Prosjekt
Tåsenveien 117
0880 Oslo
Gnr./Bnr. 53/4

Tittel
Plan loft -Ny situasjon

Ansv. PRO ARK	Ansv. Internkontroll	Ferdig kontrollert
CM	EK	
Tegnet av	**Målestokk**	**Dato**
CM	1 : 100	26.02.2026
Saksnr.	**Tegn. nr.**	**Rev.**
2524	A3-103	

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Se mottakerliste nedenfor.

Deres ref.	Vår ref.	Saksbehandler	Dato
	2025/21661-10	Noemi Martinelli	06.03.2026

Adresse: Tåsenveien 117
Eiendom: 53/4
Tiltakshaver: DAIMYO EKSTRA 111 AS
Ansvarlig søker: MOI ARKITEKTER AS

Rammetillatelse – Tåsenveien 117

Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om bruksendring, endring i brannskille og i bærende konstruksjoner, som vi mottok 12.11.2025.

Det er ikke merknader til søknaden.

Opplysninger om byggesaken

Kort beskrivelse av søknaden

Det søkes om bruksendring av deler av kjelleren, som i dag er godkjent som bakeri og skomakerverksted, til boareal. Den nye boarealdelen skal innlemmes i leiligheten i 1. etasje og kobles til denne via en intern trapp, noe som innebærer endringer i bærende konstruksjon.

I 2. etasje søkes det om å utvide to bad i leilighetene i hovedbygget. Det etableres også en direkte dørforbindelse til leilighetene. Dette medfører endring i brannskillet, ettersom de opprinnelige toalettene kun hadde adkomst fra trapperommet.

På loftet utvides boenheten, slik at den innlemmer deler av tidligere felles tørkeloft. På dette arealet etableres et bad, noe som medfører endring i brannskille.

Det omsøkte tiltaket omfatter også fasadeendringer. På nordfasaden i 1. etasje søkes det om ettergodkjenning av fjerning av butikkvinduer og innsetting av tofagsvinduer, som, ut ifra Google Street View bilder, ble gjennomført mellom 2014 og 2019. Et butikkvindu har også blitt endret til tofagsvindu på østfasaden. To vinduer på sørfasaden endres også, men disse vurderes som ikke søknadspliktige.

Plangrunnlaget for eiendommen

Eiendommen er avsatt til hovedformål bebyggelse og anlegg, nåværende kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030, vedtatt 23.09.2015.

Eiendommen er regulert til underformål byggeområde for boliger gjennom Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by (småhusplanen) S-4220, vedtatt 15.03.2006, revidert 12.06.2013, og 17.03.2015.

Eiendommen er omfattet av midlertidig forbud mot tiltak innenfor småhusplanen. Søknaden er likevel ikke omfattet av forbudet, ettersom tiltaket faller inn under de vedtatte unntakene fra forbudet. Tiltaket faller inn under unntaket for tiltakene påvirker ikke det bebygde arealet.

Ansvarlig søkers redegjørelse

Vi viser til ansvarlig søkers fullstendige redegjørelse i søknaden.

Plan- og bygningsetatens vurdering

Tiltakets påvirkning på naturverdier

Når tiltaket berører spesielle naturtyper eller arter (naturmangfold), fastslår naturmangfoldloven (nml.) § 7 at prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer for vår vurdering.

Røttene og trekronen til en rødlistet ask strekker seg inn i det nordvestlige hjørnet på eiendommen. Søker har bekreftet at treet ikke vil berøres av tiltaket, da det kun utføres innvendige arbeider. Vi vurderer at treet ikke vil bli påvirket, og minner om at det heller ikke skal oppbevares byggematerialer over røttene eller på noe vis som kan skade treet. For informasjon om treet viser vi til https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/bym-naturtyppdf/030113717.pdf

Tiltakets kvaliteter

Plan- og bygningsetaten vurderer det som positivt at de nye vinduene utformes i tråd med eksisterende vinduer. Tiltaket er vurdert å tilfredsstille krav til visuelle kvaliteter i plan- og bygningslovens § 29-2.

Godkjente tegninger og kart

Tegninger og kart som er godkjent som grunnlag for tillatelsen, er vedlagt.

Krav til plassering av tiltaket

Tiltaket må plasseres i samsvar med godkjent situasjonsplan og tegninger.

Ansvar

Erklærte ansvarsretter som er lagt til grunn for vedtaket, vises i vedlagt gjennomføringsplan.

Plan- og bygningsetatens konklusjon

Tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og vi godkjenner søknaden.

Den videre prosessen

Dere må søke og ha fått igangsettelsestillatelse før dere setter i gang arbeidene. Erklæringer om ansvarsretter for utførelse må være sendt inn før arbeidene starter. Gjennomføringsplanen må oppdateres og innsendes hver gang det skjer en endring i ansvarsforholdene og ved søknad om endring, igangsettingstillatelse, brukstillatelse og ferdigattest.

Når tiltaket er ferdig, må dere søke om ferdigattest. Dersom dere ønsker å søke om midlertidig brukstillatelse før ferdigattest, skal det kun gjenstå mindre vesentlig arbeid. Dere må opplyse om gjenstående arbeid, bekrefte at sikkerhetsnivået er tilfredsstillende og oppgi tidspunkt for ferdigstillelse.

Rammetillatelsen gjelder i tre år

Tiltaket må være lovlig satt i gang innen tre år, ellers faller rammetillatelsen bort. Det betyr at dere må ha satt i gang arbeidene i tilstrekkelig tid før fristen løper ut.

Fristen begynner å løpe fra vedtaksdatoen, og den kan ikke forlenges, jf. pbl. § 21-9. Dersom det klages på vedtaket, er fristen tre år regnet fra det endelige vedtaket i klagesaken.

Oppfølgingspunkter

Plantegning må oppdateres

Tegningen av kjellerplan viser bodareal som tilhørte den opprinnelig omsøkte boenheten. Siden denne delen nå er trukket fra søknaden, ber vi om at dere oversender oppdaterte tegninger.

Saksinnsyn

Saken er tilgjengelig på saksinnsyn på nettsidene våre. Dokumenter er normalt tilgjengelige der to virkedager etter at de er journalført av oss. På Saksinnsyn kan du se saksopplysninger og dokumenter, sende inn dokumentasjon direkte til saken, og du kan abonnere på saken for å få varsel på e-post om nye dokumenter i saken.

Klagefristen er tre uker

Det er mulig å klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar dette vedtaket. Et søksmål eller erstatningskrav kan ikke fremmes uten at klageadgangen er benyttet, jf. fvl. § 27b. Se våre nettsider www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/.

Vennlig hilsen

Noemi Martinelli
saksbehandler
enhet byggesaker ytre by nord

Kristoffer Smith-Meyer
enhetsleder

Dokumentet er godkjent digitalt.

Vedlegg:
Plan 2. etasje - Ny situasjon
Plan kjeller
Fasade syd
Plan 1
Plan loft - Ny situasjon - REV A

Mottakere:
MOI ARKITEKTER AS, Christian Moi

Kopi til:
DAIMYO EKSTRA 111 AS, Haakon J. Bache

Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 1955/6518/105
Attesteringstidspunkt 2026-03-20 14:12

12 MAJ 1955 6518

I henhold til Oslo skjønnskommisjons skjønn og fravikelseskjennelse av 10. november 1954 har Oslo kommune ekspropriert følgende arealer:

		Erstatning:
Tnr. 1. Gnr. 53, bnr. 101.		
4,5 m2 grunn a kr. 8,-	kr. 36,-	
÷ refusjon	" 86,24	
rest refusjon	kr. 50,24	0
Tnr. 2. Gnr. 54, bnr. 81.		
60,9 m2 grunn a kr. 15,-	kr. 913,50	
÷ refusjon	" 631,07	kr. 282,43
Tnr. 3. Gnr. 53, bnr. 4.		
62,8 m2 grunn a kr. 15,-	kr. 942,-	
÷ refusjon	" 754,54	" 187,46
Tnr. 4. Gnr. 57, bnr. 6.		
32,76 m2 grunn a kr. 8,- (i.h.t.målebrev 32,1 m2)	kr. 262,08	
÷ refusjon	" 191,83	" 70,25
Tnr. 5. Gnr. 57, bnr. 27.		
34,4 m2 grunn a kr. 8,- (i.h.t.skjønnet 32,4 m2)	kr. 275,20	
ulempe	" 1500,-	
	kr.1775,20	
÷ refusjon	" 267,34	" 1507,86.

De tilkjente erstatningsbeløp er betalt. Kommunen innestår for riktig betaling.

Oslo kommune, kommunikasjonsrådmannen, den 3. mai 1955.

Fredrik Schreiner.

Øivind Brække.

Utskrift av rettsbok
for
Oslo Skjönnskommisjon II

År 1954 den 8. november holdtes möte i Oslo Skjönnskommisjon II.

Kommisjonens sammensetning:
H.r.advokat Ragnar Christophersen, formann,
Ingeniör Asbjörn Aass,
Arkitekt Hj.S. Bakstad,
Formann Eugen Wiik, varamann for murmester Hansen,
Sementstöper Jacob Eliassen, varamann for murer Bernhard Öien.

Etter fremmöte i veikrysset Korsvollbakken - Tåsenveien foretokes
Sak nr. 1/1954, skjönn vedkommende utvidelse av krysset Korsvollbakken - Tåsenveien.

Formannen fremla sakens dokumenter.

For saksökeren, Oslo Kommune, mötte kommuneadvokaten ved hjelpeadvokat Römcke, ingeniör Trygve Lund og sekr.Börgund.

De saksökte påroptes og mötte således:
Nr. 1 - Asbjörn Röyen m.fl. - Ingen mötte . Formannen fremla prosesskrift av 5/11-54 fra o.r.sakf.Espeland.
" 2 - Ullevål Samvirkelag - mötte ikke,
" 3og4- fru Anna Ström Henriksen - mötte personlig,
" 5 - Nic. A. Nilsen - personlig,
" 6 - fru Eldrid Marthinsen v/ Conrad Marthinsen,
" 7 - Ingeniör Fridtjof Fröyset - personlig,
" 8 - Johan Andresen Sukke- personlig,
" 9 - Korsvoll Indremisjon v/ Kristian Förde.

Hjelpeadvokat Römcke redegjorde for saken. Han fremla alminnelige og spesielle forutsetninger samt oppgave over grunnverdier ved skattetakster. Han begjærte ekspropriasjons- og refusjonsskjönn fremmet og fravikningskjennelse avsagt.

Befaring ble deretter foretatt. Herunder ble de saksökte etterhvert for hvert enkelt takstnummer gitt enledning til å fremkomme med bemerkninger og foreta påvisninger.

Etter endt befaring ble forhandlingen fortsatt i gruppeværelse A, Oslo Rådhus.

Under t.nr.1 begjærte Römcke takst over et areal 4.50 m langt, hvis nöiaktige störrelse vil bli oppgitt senere. Dette areal er ikke tidligere avstått til kommunen.

Vedk. t.nr.3 bemerket han at Veivesenet bygger stenskråning i svingen mot Korsvollbakken (altså ikke forstötningsmur). Det blir å fastsette erstatning for flytting av nettinggjerde i 6 m's lengde.

Vedk. t.nr.4 ba han særskilt takst avgitt over et omtvistet areal på 1.34 m^2, som inngår i de oppmålte 34.1m^2 (ca.0.30 m strimmel langs grensen til t.nr.5).

Under t.nr. 5 tilförte han at det settes mur ved hushjörnet.

Vedkommende refusjonen foreslo han oppdeling i 2 enheter, den ene Tåsenveien og den annen Korsvollbakken. Til sistnevnte henregnes alene 11m^2 av gnr. 53, bnr. 4 (t.nr.3). T. nr. 9, Korsvoll Indremisjons eiendom, anses da i sin helhet for stötende til Tåsenveien.

Saken ble deretter optatt til skjönn.

Det protollerte opplestes etterhvert.

Partsrepresentatene forlot retten.

Skjönnskommisjonen foretok rådslagning og stemmegivning.

Til avsigelse av skjönn ble saken utsatt til onsdag 10. november 1954 på formannens kontor.

Retten hevet.

Ragnar Christophersen (s.)

Asbjörn Aass (s.) Hj. S. Bakstad (s.)

Eugen Wiik (s.) Jacob Eliassen (s.)

År 1954 den 10. november holdtes möte i Oslo Skjönnskommisjon II på formannens kontor. Etter forutgående rådslagning og stemmegivning for lukkede dörer ble der i foranstående sak nr.1/1954, utvidelse av krysset Korsvollbakken - Tåsenveien avsagt sådant

E r s t a t n i n g s s k j ö n n:

Takst nr. 1, gnr. 53, bnr. 101, Asbjörn Röyen m.fl.
4.5 m^2 taksertes til kr. 8.- pr. m^2,
(Eiendommens grense mot Tåsenveien er opplyst å være fastlagt ved oppmålingsforretning av 26/11-1925, og det avstått areal er oppmålt på grunnlag av denne forretning ifölge oppgave fra Oslo Oppmålingsvesen.)

Takst nr.2, gnr. 54, bnr. 81, Ullevål Samvirkelag.
60.9 m^2 taksertes til kr. 15.- pr. m^2.
Skråningserstatning - kr. 7.50 pr. m^2.

Takst nr.3, gnr. 53, bnr. 4, fru Anna Ström Henriksen.
62.8 m^2 taksertes til kr. 15.- pr. m^2.
Skråningserstatning - kr. 7.50 pr. m^2.
For flytting av gjerde - kr. 60.-.


Takst nr. 4, gnr. 57, bnr. 6, fru Anna Ström Henriksen.
32,76 m^2 taksertes til kr. 8.- pr. m^2,
1.34 m^2 (omtvistet areal ved grensen til t.nr.5) taksertes til kr. 8.- pr. m^2.
Skråningserstatning - kr. 4.- pr. m^2.

Takst nr. 5, gnr. 57, bnr. 27, Nic. A. Nilsen.
32.4 m^2 taksertes til kr. 8.- pr. m^2.
Erstatning for nytt gjerde - kr. 18.- pr. m.
Erstatning for skråning og for murfot - kr. 8.- pr. m^2.
Ulempeserstatning for beskjæring av tomten, herunder for fjernelse av et bjerketre - kr. 1.500.-.

Takst nr.6-9, Der avstås ingen grunn.

---ooOoo---

Deretter avsas sådant



R e f u s j o n s s k j ö n n:

Skjönnskommisjonen finner at de saksöktes eiendommer ved reguleringen blir tilfört en verdiökning som tilsvarer de ved foranstående erstatningsskjönn tilkjente erstatninger for grunn, derimot ikke de övrige tilkjente erstatningsbelöp.

Kommisjonen er enig i kommunens forslag om ved refusjonsutligninger å operere med to enheter, den ene Tåsenveien, den annen Korsvollbakken.

I henhold hertil fastsettes:

Takst nr. 1, gnr. 53, bnr. 101, Åsbjörn Röyen m.fl.
refunderer kr. 86.24, som er forfalt.

Takst nr. 2, gnr. 54, bnr. 81, Ullevål Samvirkelag
refunderer kr. 631.07, som er forfalt.

Takst nr. 3, gnr. 53, bnr. 4, Fru Anna Ström Henriksen
refunderer kr. 655.99 og kr. 98.55, henholdsvis
under 1ste og 2nen enhet.
Begge belöp er forfalt.

Takst nr.4, gnr. 57, bnr. 6, fru Anna Ström Henriksen
refunderer kr. 191.83.
På omtvistet areal ved grensen til t.nr.5 faller
et refusjonsbelöp stort kr. 5.75.
Begge belöp er forfalt.

Takst nr.5, gnr. 57, bnr. 27, Nic. A. Nilsen
refunderer kr. 261.59, som er forfalt.

Takst nr. 6, gnr. 58, bnr. 6, fru Eldrid Marthinsen
refunderer kr. 13.26, som er forfalt.

Takst nr. 7, gnr. 58, bnr. 138, Ingeniör Fridtjov Fröyset
refunderer kr. 26.59, som er forfalt.

Takst nr.8, gnr. 58, bnr. 4, Johan Andresen Sukke
refunderer kr. 26.59, som er forfalt.

Takst nr.9, gnr. 58, bnr. 166, Korsvoll Indremisjon
refunderer kr. 426,02, som forfaller ved bebyggelse.

--ooOoo--

Deretter avsas sådan

F r a v i k i n g s k j e n n e l s e:

Oslo Kommune kjennes berettiget til mot å betale, eventuelt deponere, de foran fastsatte erstatningsbelöp med fradrag av de fastsatte refusjonsbelöp å overta de under takst nr. 1,2,3,4 og 5 takserte grunnarealer.

Overtagelse kan skje 14 dager fra forkynning av kjennelsen.

--ooOoo--

I godtgjörelse for utlegg til juridisk bistand betaler Oslo Kommune til eierne av takstnr. 1 Asbjörn Röyen m.fl. kr. 50.- innen 14 dager fra forkynning av kjennelsen.

Alle avgjörelser i skjönn og kjennelse er enstemmige.

--ooOoo--

Det protokollerte opplestes.

Retten hevet.

Ragnar Christophersen (s.)

Asbjörn Aass (s.) Hj.S. Bakstad (s.)

Eugen Wiik (s.) Jacob Eliassen.(s.)

Rett utskrift bekreftes :

R. Christophersen

H.r.advokat.

Erklæring
vedrørende

3 SEP. 1962
10732

Gnr. 53, bnr. 4, Tåsenveien 117.
Eiendom

Garasje. 62/1925
Arbeidets art Bygn.kontr. j.nr.

Den 27/8-62 *har Oslo ~~bygningsråd~~ bygningssjef godkjent ovennevnte byggearbeid som midlertidig i henhold til § 119 i bygningsvedtekt for Oslo.*

Byggherren forplikter seg og etterfølgende eiere til å fjerne det bygde uten erstatning når som helst bygningsrådet måtte forlange det. Erklæringen kan ikke avlyses uten Oslo bygningsråds samtykke.

Oslo, den 3/9 62

Arthur Hauger
Byggherrens underskrift

A. Thorn Hansen
Skjøteinnehavers underskrift

Avskriftens riktighet bekreftes:

4 000. R. A. 697/62.

ERKLÆRING

For felles privat vann, spillvannsledning og overvannsledning.

Undertegnede eier av Tåsenveien 115, G.nr.53, B.nr.5 og senere utskilte parseller avgir herved nedenstående erklæring som skal tinglyses som hefte på eiendommen og kan ikke oppheves uten samtykke fra OSLO vann og kloakkvesen.

Undertegnede eier av Tåsenveien 115, G.nr.53, B.nr.5 og senere utskilte parseller (kalt hus/eiendom 1 og 2 på situasjonskart) anlegger felles ledninger for vann avløp og overvannsledning.

Eierne er solidarisk ansvarlig for reparasjon og vedlikehold av fellesledninger. For forvoldt skade i den anledning kan det kreves erstatning etter skjønn.

OSLO 12/8-86

Eier av Tåsenveien 115
G.nr.53, B.nr.5

Norsk Eiendomsinvestering A/S

v/John D. Gustavsen

JG/ASS

DAGBOKFØRT

20.AUG.86 051158

BYSKRIVEREN I OSLO

Rett kopi bekreftes
Beate Vogt
Beate Vogt
Statsaut. eiendomsmegler



Plan- og bygningsetaten
Oslo
VEDLEGG 2 av 6

Rev.	Revisjon gjelder	Tegn	KPR	Dato

Søknad om tillatelse til tiltak
Vedlegg E-11

Tiltakshaver
Daimyo ekstra 111 AS
Uranienborg Terrasse 9, 0351 Oslo

Moi Arkitekter

Prosjekt
Tåsenveien 117
0880 Oslo
Gnr./Bnr. 53/4

Tittel
Plan kjeller - Ny situasjon

Ansv. PRO ARK	Ansv. internkontroll	Ferdig kontrollert
CM	EK	
Tegnet av	Målestokk	Dato
CM	1 : 100	13.01.2026
Saksnr.	Tegn. nr.	Rev.
2524	A3-001	



Plan- og bygningsetaten
Oslo
VEDLEGG 3 av 6

Rev.	Revisjon gjelder	Tegn.	KPR	Dato

Søknad om tillatelse til tiltak
Vedlegg E-12

Tiltakshaver
Daimyo ekstra 111 AS
Uranienborg Terrasse 9, 0351 Oslo


Moi Arkitekter

Prosjekt
Tåsenveien 117
0880 Oslo
Gnr./Bnr. 53/4

Tittel
Plan 1. etasje - Ny situasjon

Ansv. PRO ARK	Ansv. Internkontroll	Ferdig kontrollert
CM	EK	
Tegnet av	Målestokk	Dato
CM	1 : 100	17.02.2026
Saksnr.	Tegn. nr.	Rev.
2524	A3-101	

Snitt BB - Ny



Snitt AA - Ny

Snitt AA - Ny

Snitt BB - Ny

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

VEDLEGG 4 av 6

Rev.	Revisjon gjelder	Tegn	KPR	Dato

Søknad om tillatelse til tiltak
Vedlegg E-13

Tiltakshaver
Daimyo ekstra 111 AS
Uranienborg Terrasse 9, 0351 Oslo


Moi Arkitekter

Prosjekt
Tåsenveien 117
0880 Oslo
Gnr./Bnr. 53/4

Tittel
Plan 2. etasje - Ny situasjon

Ansv. PRO ARK	Ansv. internkontroll	Ferdig kontrollert
CM	EK	
Tegnet av	Målestokk	Dato
CM	1 : 100	27.10.2025
Saksnr.	Tegn. nr.	Rev.
2524	A3-102	

Snitt BB - Ny



Snitt AA - Ny

Snitt AA - Ny

Snitt BB - Ny

Oslo Plan- og bygningsetaten

VEDLEGG 5 av 6

Rev.	Revisjon gjelder	Tegn.	KPR	Dato

Søknad om tillatelse til tiltak
Vedlegg E-14

Tiltakshaver
Daimyo ekstra 111 AS
Uranienborg Terrasse 9, 0351 Oslo

Moi Arkitekter


Prosjekt
Tåsenveien 117
0880 Oslo
Gnr./Bnr. 53/4


Tittel
Plan loft -Ny situasjon

Ansv. PRO ARK	Ansv. Internkontroll	Ferdig kontrollert
CM	EK	
Tegnet av	Målestokk	Dato
CM	1 : 100	26.02.2026
Saksnr.	Tegn. nr.	Rev.
2524	A3-103	

Oslo Plan- og bygningsetaten

VEDLEGG 6 av 6





	Målestokk 1/100	Tegn.	24/6-62
		Trac.	
		Kfr.	
	Erstatning for:		
	Erstattet av:		

Plan- og bygningsetaten

Oslo

DAIMYO EKSTRA 111 AS

Uranienborg terrasse 9
0351 OSLO

Deres ref.	Vår ref.	Saksbehandler	Dato
	2025/23458-19	Sander Nikolai Enberget Endresen	16.04.2026

Adresse: Tåsenveien 117
Eiendom: 53/4
Søker: DAIMYO EKSTRA 111 AS

Vedtak om seksjonering av Tåsenveien 117

Plan- og bygningsetaten viser til søknad om seksjonering som vi mottok 15.12.2025.

Vedtak

Plan- og bygningsetaten vedtar å inndele gnr. 53 bnr. 4 i 8 seksjoner. Seksjon 1-5 er boligseksjoner og 6-8 er næringsseksjoner. Seksjoneringen er hjemlet i eierseksjonsloven § 13.

Seksjon 1, 3,4 og 6 har tilleggsareal i bygning.

Plan- og bygningsetatens vurdering

Søknaden tilfredsstiller kravene i eierseksjonsloven §§ 7 og 11.

Plan- og bygningsetaten har ikke vært på befaring på eiendommen.

Vi understreker at vedtak om seksjonering ikke innebærer noen form for godkjenning etter bygningslovgivningen.

Retting av seksjoneringssøknaden

Etter avtale med søker Fabian Hagen Sandboe har vi rettet punkt 4 i seksjoneringssøknaden.

Hva skjer videre i saken?

Mottar vi ingen klager innen klagefristens utløp vil vi sende de nødvendige dokumentene til Kartverket for tinglysing og formell opprettelse av nye seksjoner. Etter tinglysing sender vi tinglyste dokumenter, matrikkelbrev og faktura til deg.

Viktig informasjon om urådighet

Hvis det er tinglyst urådighet på eiendommen vil Kartverket kreve samtykke fra urådighetshaver for at seksjoneringen kan tinglyses.

For å unngå unødige opphold i saken anbefaler vi at samtykke fra urådighetshaver er sendt til oss i god tid før klagefristens utløp. Samtykket må sendes til oss i original per post.

Saksinnsyn

Saken er tilgjengelig på saksinnsyn på nettsidene våre. Dokumenter er normalt tilgjengelige der to virkedager etter at de er journalført av oss. På Saksinnsyn kan du se saksopplysninger og dokumenter, sende inn dokumentasjon direkte til saken, og du kan abonnere på saken for å få varsel på e-post om nye dokumenter i saken.

Klagefristen er tre uker

Det er mulig å klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar dette vedtaket. Et søksmål eller erstatningskrav kan ikke fremmes uten at klageadgangen er benyttet, jf. fvl. § 27b. Se våre nettsider www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/.

Vennlig hilsen

Sander Nikolai Enberget Endresen
saksbehandler
enhet eiendomssaker ytre by

Inger Dyås
enhetsleder

Dokumentet er godkjent digitalt.

Vedlegg:
Situasjonsplan
Plantegninger


Mottakere:
DAIMYO EKSTRA 111 AS

enova

Energiattest



Adresse **Tåsenveien 117, 0880 OSLO**	
Dato for energimerking **21.04.2026**	Merkenummer **Energiattest-2026-284753**
Bygningskategori **Boligblokker**	Bygningsnummer **80149239**
Gårdsnummer **53**	Bruksnummer **4**
Seksjonsnummer **—**	Bruksenhetsnummer **H0301**



Energikarakteren

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. Boligdata i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier. Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen.

Boliginformasjon

Byggeår **1950**	Bygningstype **Leilighet**
Bruksareal **60,0 m²**	Oppvarmet bruksareal **60,0 m²**
Oppvarmet etasje **1**	Bygningsmateriale **Tre**
Oppvarming **Elektrisitet**	
Ventilasjon **Naturlig ventilasjon**	

Energi

Beregnet vektet levert energi i normert klima er et nøkkeltall for å vurdere en bygnings energieffektivitet, der ulike energibærere (strøm, fjernvarme, varmepumpe) vekter ulikt.

Beregnet vektet levert energi i normert klima

Pr. KVM pr. år **464,64 kWh/m²**

Beregnet levert energi i lokalt klima

Pr. KVM pr. år **464,64 kWh/m²**	Totalt levert pr. år **27 878 kWh**

Tåsenveien 117, 0880 OSLO

Detaljering

Bygningsform **Nei**	Vegger **Nei**
Vindu **Nei**	Gulv **Nei**
Takkonstruksjon **Nei**	Ytterdører **Nei**
Energibruk **Nei**	Lekkasjetall **Nei**
Solceller **Nei**	

Tåsenveien 117, 0880 OSLO

Tiltak

Bygningsmessige tiltak

Tiltak 1: Etterisolering av yttervegg

Yttervegg etterisoleres. Metode avhenger av dagens løsning. For å sjekke vindtetting av yttervegg anbefales termografering og tetthetsprøving.

Tiltak 2: Montering tetningslister

Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og mellom karm og dørblad kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat.

Tiltak 3: Tetting av luftlekkasjer

Det kan være utettheter i tilslutning mellom bygningsdeler, rundt vinduer/dører og ved gjennomføringer som bør tettes. Aktuelle tettematerialer er f.eks. bunnfyllingslist med fugemasse, fugeskum eller strimler av vindsperre. Utettheter ved tilslutninger mellom bygningsdeler kan være kompliserte å tette, og må ofte utføres i sammeheng med etterisoleringstiltak.

Tiltak 4: Termografering og tetthetsprøving

Bygningens lufttetthet kan måles ved hjelp av metode for tetthetsmåling av hele eller deler av bygget. Termografering kan også benyttes for å kartlegge varmetap og lekkasjepunkter. Metodene krever spesialutstyr og spesialkompetanse og må utføres av fagfolk.

Brukertiltak

Tiltak 5: Velg hvitevarer med lavt forbruk

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

Tiltak 6: Slå el.apparater helt av

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

Tiltak 7: Bruk varmtvann fornuftig

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad.Skift pakning på dryppende kraner.Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

Tiltak 8: Spar strøm på kjøkkenet

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet.Kjøl - og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet / boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske - og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

Tiltak 9: Redusér innetemperaturen

Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene.

Tiltak 10: Slå av lyset og bruk sparepærer

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

Tiltak 11: Vask med fulle maskiner

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

Tiltak 12: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

Tiltak 13: Tiltak utendørs

Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000-2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. lufttemperatur kan det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak 14: Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

Tiltak utendørs

Tiltak 15: Montere automatikk på utebelysning

Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.

Tiltak 16: Skifte til sparepærer på utebelysning

Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sparepærer gir like mye lys som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000 - 2.500 timer for glødelamper.

Tiltak 17: Montere urbryter på motorvarmer

Det monteres urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig.

Tiltak 18: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg

Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur - og fuktføler i luften.Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs.når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak på elektriske anlegg

Tiltak 19: Temperatur- og tidsstyring av panelovner

Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Om grunnlaget for energimerket

Enova er ansvarlig for energimerkeordingen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031.

https://www.enova.no/energimerking

Spørsmål om energiattesten

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer.

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk se våre nettsider.

https://www.enova.no

Tåsenveien 117

Nabolaget Korsvoll - vurdert av 162 lokalkjente

NABOLAGET SPESIELT ANBEFALT FOR

- Familier med barn
- Etablerere
- Husdyreiere

SKOLER

Tåsen skole (1-7 kl.) 644 elever, 28 klasser	13 min 1.1 km
Korsvoll skole (1-7 kl.) 604 elever, 25 klasser	14 min 1.2 km
Grefsen skole (1-7 kl.) 734 elever, 37 klasser	22 min 1.7 km
Engebråten skole (8-10 kl.) 619 elever, 38 klasser	17 min 1.5 km
Nordberg skole (8-10 kl.) 463 elever, 27 klasser	22 min 1.9 km
Nydalen videregående skole 960 elever	15 min 1.2 km
Blindern videregående skole 810 elever, 24 klasser	4 min 2.7 km

OFFENTLIG TRANSPORT

Korsvollbakken Linje 25	2 min 0.2 km
Tåsen Linje 5	9 min 0.8 km
Nydalen stasjon Linje RE30, R31	18 min 1.5 km
Grefsen stadion Linje 11, 12	21 min 1.8 km
Oslo S Totalt 24 ulike linjer	15 min 7.2 km

BARNEHAGER

Korsvolltoppen barnehage (1-5 år) 44 barn	3 min 0.3 km
Korsvollhallen barnehage (1-5 år) 45 barn	5 min 0.4 km
Andromeda barnehage (1-5 år) 54 barn	7 min 0.6 km

DAGLIGVARE

Rema 1000 Korsvoll	9 min
Spar Tåsen	11 min

FINN

Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen.
Copyright © Finn.no AS 2026

VARER/TJENESTER

Tåsen Nærsenter	11 min
Apotek 1 Tåsen Senter	11 min
Torgbygget Vinmonopol	17 min

SPORT

Korsvoll kunstgressbane	5 min
Korsvoll skole	12 min
Ullevål og Tåsen Fysioterapi og Tr...	11 min
Avancia Xpress Kjelsås	13 min


Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 98/100

Støynivået
Lite støynivå 95/100

Gateparkering
Lett 93/100

PRIMÆRE TRANSPORTMIDLER

- Egen bil
- Buss
- Sykkel



Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen.
Copyright © Finn.no AS 2026

LØSØRE OG TILBEHØR

OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Generelt

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av "innredning og utstyr", og over hva som skal regnes som "fastmontert eller særskilt tilpasset". Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti. Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner el. Låses boder, uthus el. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert. Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

BUD OG BUDGIVNING

KJØPETILBUD

FOR EIENDOMMEN

Adresse:
Tåsenveien 117, 0880 Oslo
Gnr. 53, Bnr. 4, Snr. 5, Oslo kommune.

Oppdragsnummer:
154260077

Meglerforetak: PrivatMegleren Soria Moria

Saksbehandler: Erling Beck

Telefon / Mobil: 23 05 55 80 / 926 53 000

E-post: erling.beck@privatmegleren.no

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM:

Kjøpesum **Kr** _____

Beløp med bokstaver **Kr** _____

+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgaven

Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den **Kl.**

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger

Eventuelle forbehold: _____

_____

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato: _____

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave m/vedlegg

Kjøpet vil bli finansiert slik:

Låneinstitusjon: _____ Referanse og tlf nr: _____

Lånt kapital: _____ Kr _____

Egenkapital: _____ Kr _____

Totalt: _____ **Kr** _____

Egenkaptitalen består av: ☐ Salg av nåværende bolig eller fast eiendom

☐ Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Jeg gir bud som ☐ Forbruker ☐ Ledd i næringsvirksomhet / Juridisk person (selskap)

Navn:		Navn:	
Fødselsdato:		Fødselsdato:	
Adr:		Adr:	
Postnr:	Sted:	Postnr:	Sted:
Tlf:	E-post:	Tlf:	E-post:
Dato:	Sign:	Dato:	Sign:

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon

Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold.
Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold.
Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
