PRIVATMEGLEREN
TELEMARK

SOLBERGTUN 76

Vedlegg

Tilstandsrapport

Selgers egenerklæringsskjema

Meglers verdivurdering

Energiattest

Informasjon fra forretningsfører - Borettslag/ Kommunen

Nabolagsprofil

Løsøre og tilbehørsliste

Budskjema

Tilstandsrapport

Rekkehus

Solbergtun 76 , 3723 SKIEN

SKIEN kommune

gnr. 3, bnr. 199

Andelsnummer 4619

Sum areal alle bygg: BRA: 76 m² BRA-i: 72 m²



Befaringsdato: 07.01.2026 **Rapportdato:** 08.01.2026 **Oppdragsnr.:** 18885-2933 **Referansenummer:** FA1825

Autorisert foretak: Telemark Takst og Byggvurdering AS **Sertifisert Takstingeniør:** Håvard Pavelsen

Rapporten kan brukes i inntil ett år etter rapportdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden.
Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.

Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.



Rapportansvarlig



Håvard Pavelsen

haavard@ttbtakst.no

911 82 604

Norsk takst

Telemark Takst og Byggvurdering AS
Nordheimvegen 30
3714 SKIEN

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til avhendingslova.

Noen bygningsdeler og forhold vil den bygningssakyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få TG2 eller TG3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres. Dette kan gjelde sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom, forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk, trapper, osv.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarfremstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst (Forside) eller iVerdi (Hjem-iVerdi).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Telemark Takst og Byggvurdering AS
Nordheimvegen 30
3714 SKIEN

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.



TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Informasjon om utbedringskostnader

Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold som feil, skader eller uregelmessigheter, samt foreslåtte tiltak. Disse anslagene er veiledende, angis i fem intervaller, er basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med konkrete pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig, avhengig av individuelle valg, materialpriser og markedsforhold. For å få en nøyaktig vurdering av utbedringskostnadene anbefales ytterligere undersøkelser og innhenting av flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Slike anslag gis for TG3, der dette er mulig.



Tiltak under kr 20 000

Tiltak mellom kr 20 000 – 100 000

Tiltak mellom kr 100 000 – 200 000

Tiltak mellom kr 200 000 – 500 000

Tiltak over kr 500 000

Beskrivelse av eiendommen

Rekkehus oppført i 1991, fundamentert med støpt plate på mark og betong ringmur, beliggende i flatt terreng. Bygningen har saltak tekket med betongtakstein fra byggeår. Tak, takrenner, nedløp, beslag og gjennomføringer fremstår i normalt god stand ut fra alder, med begrenset kontroll grunnet snø på befaringstidspunktet. Loftet fremstår tørt og godt luftet. Det er observert mindre eldre fuktmerker ved pipegjennomføring uten tegn til pågående fukt.

Utvendig kledning, vinduer og dører fremstår i god stand med normal bruksslitasje. Terrasse på mark vurderes å være i normalt god stand.

Innvendig har boligen laminatgulv, MDF-panel og malte overflater som fremstår i god stand. Gulv mot grunn er betongdekke uten tegn til setninger eller fuktproblematikk. Skorstein er utført som elementpipe. Det er ikke etablert ildsted.

Bad/vaskerom er fra byggeår og har flislagt gulv, plastsluk og eldre våtromsløsninger som ikke tilfredsstiller dagens krav, men er utført etter byggeskikk på oppføringstidspunktet. Kjøkkenet har enkel innredning uten hvitevarer, med unntak av ventilator med avtrekk direkte ut.

Tekniske installasjoner er i hovedsak fra byggeår. Vannrør antas å være i kobber og avløpsrør i plast, med begrenset kontroll grunnet skjulte føringer. Varmtvannsbereder er eldre og har overskredet forventet teknisk levetid. Elektrisk anlegg er delvis oppgradert, med dokumentert arbeid og kontroll i 2017 uten registrerte avvik.

Det er ikke registrert forhold som åpenbart medfører fare for helse, miljø og sikkerhet. Eiendommen er ikke beliggende i flom- eller rasutsatt område.

Rekkehus - Byggeår: 1991

UTVENDIG Gå til side

Taktekking:
Taktekking er utført med betongtakstein fra byggeår. Takflaten fremstår visuelt jevn og hel sett fra bakkenivå, uten synlige tegn til forskyvninger, brudd eller manglende stein. Det var snø på deler av takflaten på befaringstidspunktet, noe som begrenser full visuell kontroll av overflate, undertak og detaljer. Det er ikke observert forhold som indikerer pågående lekkasjer eller akutte skader.

Takrenner, nedløp og beslag:
Nedløp, takrenner og beslag fremstår i normalt god stand ut fra alder. Det er ikke observert synlige skader, deformasjoner, rustgjennomslag eller lekkasjetegn ved visuell kontroll fra bakkenivå. Fallforhold og innfesting fremstår tilfredsstillende.

Piper, gjennomføringer og lufting:
Det er etablert pipehatter på skorsteiner samt lufteløsninger over tak. Disse fremstår visuelt intakte og korrekt avsluttet over takflaten. Det er ikke observert skjevheter, manglende hatter, løse beslag eller tegn til utettheter rundt gjennomføringer. Vurderingen er basert på visuell kontroll fra bakkenivå, og snø på takflaten begrenser full inspeksjon av detaljer.

Bærekonstruksjon / bindingsverk:
Bindingsverk er fra byggeår 1991. Konstruksjonen er ikke tilgjengelig for direkte inspeksjon, og vurderingen er basert på visuelle observasjoner av tilstøtende bygningsdeler. Det er ikke observert forhold som indikerer svikt i bindingsverket.

Utvendig kledning:
Utvendig kledning fremstår i visuelt god stand på alle synlige flater. Det er ikke observert råteskader, sprekker, deformasjoner eller avflassing av betydning. Overflater og hjørneavslutninger fremstår jevne, og det er ikke registrert forhold som indikerer fuktskader ved visuell kontroll fra bakkenivå.

Loft:
Loftet fremstår som tørt og sunt. Konstruksjonen er isolert i henhold til krav og byggeskikk på oppføringstidspunktet i 1991. Det er god lufting av hele loftet, og det er ikke registrert fukt, lukt, kondens eller andre forhold som indikerer fuktrelaterte skader.

Det er observert mindre fuktmerker ved pipegjennomføring. Området fremstår tørt på befaringstidspunktet, og det er ikke registrert pågående fukt eller skader i tilstøtende konstruksjoner. Forholdet kan ha sammenheng med tidligere forhold, eventuelt fra tiden før pipehatt ble etablert. Årsak kan ikke fastslås med sikkerhet.

Vinduer:
Vinduer er fra byggeår 1991. De fremstår i god stand ved visuell kontroll. Det er utført stikkprøvekontroll av to vinduer, som var velfungerende med normal åpne- og lukkefunksjon. Det er ikke observert synlige punkteringer i glass, og overflater fremstår godt vedlikeholdt uten tegn til råte eller vesentlig slitasje.

Dører:
Boligen har malt ytterdør, malt balkongdør samt tre malte, enklere dører til boder. Dørene fremstår i god stand og er godt vedlikeholdt. Det er ikke observert skader utover normal bruksslitasje.

Terrasse:
Terrasse på mark fremstår i normalt god stand ved visuell kontroll. Overflaten er i hovedsak jevn, og det er ikke observert forhold som indikerer svikt i konstruksjonen. Deler av terrassen var snødekt på befaringstidspunktet, noe som begrenser full visuell kontroll.

INNVENDIG Gå til side

Innvendige overflater:
Innvendige overflater består av laminatgulv, vegger med MDF-panel og malt tapet, samt malte takhimlinger. Overflatene fremstår i god stand med normal bruksslitasje. Det er ikke observert vesentlige skader, fuktmerker eller andre forhold som indikerer avvik.

Gulv mot grunn:
Gulv mot grunn består av betongdekke. Boligen er oppført på én flate, og gulvene er i hovedsak belagt med laminatgulv. Det er ikke observert setninger, nivåforskjeller eller forhold som indikerer fuktproblematikk ved visuell kontroll.

Skorstein:
Skorstein er utført som elementpipe. Pipen fremstår rett og stabil ved visuell kontroll på loft. Det er ikke observert sprekker, skjevheter eller andre forhold som indikerer konstruktiv svikt. Overflater

Beskrivelse av eiendommen

fremstår tørre på befaringstidspunktet.

Ildsted:
Det er ikke etablert ildsted i boligen. Skorstein er til stede, og sotluke er plassert på baderom. Det er ikke observert forhold som indikerer skader eller pågående fukt ved sotluke eller i tilstøtende bygningsdeler.

Innvendige dører:
Innvendige dører er fra byggeår og består av én ordinær slagdør samt tre skyvedører. Dørene fremstår som velfungerende ved normal bruk. Det kan være behov for mindre justeringer av enkelte skyvedører. Det er observert noe synlig slitasje på overflater, særlig på dør til kjøkken, men dette vurderes som kosmetisk.

VÅTROM Gå til side

Bad / vaskerom
Badet er fra byggeår 1991. Gulv er flislagt, vegger har malt tapet og takhimling har malte flater. Det er registrert godt fall fra dørterskel mot sluk. Det generelle fallet på gulvet vurderes som noe begrenset, men det er godt lokalt fall i dusjsone under dusjkabinett. Det er etablert høy flisoppkant mot vegger, samt lav terskel ved dør.

Sluk er utført i plast. Det er ikke synlig mansjett, og det foreligger ingen dokumentasjon på utførelse av tettesjikt. Badet er utført i henhold til byggeskikk og krav som gjaldt på oppføringstidspunktet, men løsninger tilfredsstiller ikke dagens krav til våtrom.

Det er fastmonterte skap på vegg i tilstøtende rom mot baderom. Det er derfor ikke utført hulltaking eller nærmere undersøkelser av konstruksjonen bak veggen.

KJØKKEN Gå til side

Laminatgulv, malte vegger og malte flater i takhimling.
Kjøkkeninnredning med profilerte fronter og laminat benkeplate med nedfelt vask og ettgreps blandebatteri. Det er ikke installert hvitevarer på kjøkkenet, med unntak av avtrekksvifte.
Kjøkkenventilator er etablert med avtrekk direkte ut gjennom yttervegg

TEKNISKE INSTALLASJONER Gå til side

Vann- og avløpsinstallasjoner:
Boligen har vannledninger fra 1991. Ledningene er i hovedsak skjult i konstruksjonen. Basert på synlige rørstrekk, koblinger og boligens byggeår antas vannrørene å være utført i kobber. Det er ikke mulig å verifisere rørmateriale, utførelse eller tilstand for skjulte installasjoner.
Avløpsrør er utført i plast. Kontroll har vært begrenset til visuell inspeksjon på befaringstidspunktet.

Ventilasjon:
Boligen har naturlig ventilasjon via vinduer med luftespalte, samt mekanisk avtrekk fra kjøkken.

Varmtvannsbereder:
Elektrisk varmtvannsbereder plassert i kjøkkeninnredning.
Berederen fremstår som eldre type, antatt produsert/installert tidlig på 1990-tallet. Antatt volum ca. 120 liter (ikke dokumentert).
Forventet teknisk levetid er overskredet. Det er ikke påvist lekkasje på befaringstidspunktet, men alder og plassering innebærer forhøyet risiko for fremtidig lekkasje.

Andre installasjoner:
Det er installert husbrannslange plassert i kjøkkenskap.

Elektrisk anlegg – utførelse og dokumentasjon:
Boligen har sikringsskap med automatsikringer. Det foreligger dokumentasjon på utført arbeid på det elektriske anlegget i 2017. Arbeidet er utført av JS Elektro AS, og det foreligger faktura datert 12.04.2019 med referanse til arbeidet, samt el-kontroll/tilsynsrapport fra Skagerak Nett AS datert 28.03.2017, hvor det fremgår at tilsynet ble avsluttet uten registrerte feil eller mangler.

Det foreligger videre kursfortegnelse samt samsvarserklæring/FDV-dokumentasjon i sikringsskapet.

TOMTEFORHOLD Gå til side

Det er ikke foretatt geoteknisk undersøkelse på takstdagen.
Grunnforhold er oppfylte steinmasser på løsmasser.
Boligen er oppført med støpt betongplate på mark. Det er ikke kjellervegger eller konstruksjoner under terreng, og drenering har derfor mindre betydning enn for bygninger med inntrukket kjeller.
Bygningen er etablert på oppfylte stein- og pukkmasser, som i seg selv gir gode drenerende forhold. Det ble ikke observert tegn til utilsiktet fuktinntrengning ved befaring.
Fundamentering med betong ringmur og støpt plate på mark.
Løsningen er typisk for byggeperioden.
Vanninntak og avløpsledninger er utført i plast og er fra byggeår.
Anlegget er kun kontrollert ved visuell inspeksjon, og det er ikke utført funksjonstesting utover dette.

FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Gå til side

Det er ikke registrert avvik knyttet til balkonger, terrasser, utvendige eller innvendige trapper når det gjelder rekkverkshøyder, åpninger, manglende rekkverk eller håndløpere.

Det er ikke registrert avvik ved det elektriske anlegget som tilsier åpenbar fare for liv, helse eller materielle verdier, og det vurderes ikke som nødvendig med umiddelbare tiltak. Det foreligger dokumentasjon på tidligere kontroll og utført arbeid.

Det er ikke registrert mangler eller skader på røykvarslerutstyr eller brannslukningsutstyr i henhold til krav som gjaldt på oppføringstidspunktet. Det er heller ikke påvist synlige avvik i branncelleinndeling eller rømningsveier.

Eiendommen er ikke beliggende i område vurdert som flom- eller rasutsatt i henhold til kommunale planer eller NVE.

Arealer Gå til side

Forutsetninger og vedlegg Gå til side

Beskrivelse av eiendommen

Lovlighet

Gå til side


Rekkehus

- Det foreligger ikke tegninger

Leiligheten fremstår som original med unntak av flytting av dør til soverom.


Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader



Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

Anslag på utbedringskostnad



Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Rekkehus

TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Våtrom > Etasje > Bad/vaskerom > Generell Gå til side

TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Gå til side

Våtrom > Etasje > Bad/vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom Gå til side

TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Taktekking Gå til side

Utvendig > Nedløp og beslag Gå til side

Utvendig > Veggkonstruksjon Gå til side

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Gå til side

Tekniske installasjoner > Vannledninger Gå til side

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Gå til side

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Gå til side

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Forhold som åpenbart kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet > Helse, miljø og sikkerhet

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Gå til side

Tilstandsrapport

REKKEHUS

Byggeår
1991

Kommentar

Anvendelse

Standard
Normal standard men med noe oppgraderingsbehov basert på nye eieres behov oig bruk.

Vedlikehold
Trolig behov for noe overflate oppgraderinger innvendig. Og generelt vedlikehold.

UTVENDIG

TG 2 Taktekking

Punktet må sees i sammenheng med Takkonstruksjon/Loft

Taktekking er utført med betongtakstein fra byggeår. Takflaten fremstår visuelt jevn og hel fra bakkenivå, uten synlige tegn til forskyvninger, brudd eller manglende stein. Det var på befaringstidspunktet snø på deler av takflaten, noe som begrenser full visuell kontroll av overflate, undertak og detaljer. Det er ikke observert forhold som indikerer pågående lekkasjer eller akutte skader.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.

Taktekking med betongtakstein fra byggeår 1991 har oppnådd en alder som tilsvarer litt over halvparten av forventet teknisk levetid, hvor halv levetidsbetraktning er ca. 30 år. Det er ikke observert konkrete skader, men alder tilsier økt risiko for slitasje og svikt over tid.

Ved innvendig besiktigelse av loft er det ikke påvist fukt, misfarging, lukt eller andre tegn til fuktrelaterte skader.

Konsekvens/tiltak
• Andre tiltak:

Ingen umiddelbare tiltak er nødvendig. Taktekking bør følges opp gjennom jevnlig ettersyn, og det anbefales kontroll ved snøfri periode for full visuell vurdering av takflaten og detaljer.

TG 2 Nedløp og beslag

Nedløp, takrenner og beslag fremstår i normalt god stand ut fra alder. Det er ikke observert synlige skader, deformasjoner, rustgjennomslag eller lekkasjetegn ved visuell kontroll fra bakkenivå. Fallforhold og innfesting fremstår tilfredsstillende.

Det er etablert pipehatter på skorsteiner samt lufteløsninger over tak. Disse fremstår visuelt intakte og korrekt avsluttet over takflaten. Det er ikke observert skjevheter, manglende hatter, løse beslag eller tegn til utettheter rundt gjennomføringer. Vurderingen er basert på visuell kontroll fra bakkenivå, og snø på takflaten begrenser full inspeksjon av detaljer.

Vurdering av avvik:
• Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.

Det er ikke montert snøfangere på taket. Ut fra takets utforming og plassering over inngangsparti kan snøfangere være et fornuftig risikoreduserende tiltak, men det foreligger ikke krav om dette for eksisterende bygg.

Konsekvens/tiltak
• Andre tiltak:

Det kan vurderes montering av snøfangere over inngangsparti og andre arealer med ferdsel for å redusere risiko for snø- og isras fra tak. Tiltaket er risikoreduserende og ikke et krav for eksisterende bygg.







TG 2 Veggkonstruksjon

Tilstandsrapport

Bindingsverk er fra byggeår 1991. Konstruksjonen er ikke tilgjengelig for direkte inspeksjon og vurderingen er basert på visuelle observasjoner av tilstøtende bygningsdeler. Det er ikke observert forhold som indikerer svikt i bindingsverket.

Utvendig kledning fremstår i visuelt god stand på alle synlige flater. Det er ikke observert råteskader, sprekker, deformasjoner eller avflassing av betydning. Overflater og hjørneavslutninger fremstår jevne, og det er ikke registrert forhold som indikerer fuktskader ved visuell kontroll fra bakkenivå.

Vurdering av avvik:

• Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

Boligen er oppført i 1991, og det er sannsynlig at kledningen ikke er luftet i henhold til dagens krav. Løsningen anses som tidsriktig for byggeåret og gir ikke grunnlag for avvik uten påvist skade.

Konsekvens/tiltak

• Det er ikke behov for utbedringstiltak.

• Andre tiltak:

Ingen tiltak er nødvendig så lenge det ikke påvises fukt- eller råteskader. Lufting kan vurderes ved fremtidig utskifting eller ombygging av kledning.







TG 2 Takkonstruksjon/Loft

Punktet må sees i sammenheng med Taktekking

Loftet fremstår som tørt og sunt. Konstruksjonen er isolert i henhold til krav og byggeskikk på oppføringstidspunktet i 1991. Det er god lufting av hele loftet, og det er ikke registrert fukt, lukt, kondens eller andre forhold som indikerer fuktrelaterte skader.

Det er observert mindre fuktmerker ved pipegjennomføring. Området fremstår tørt på befaringstidspunktet, og det er ikke registrert pågående fukt eller skader i tilstøtende konstruksjoner. Forholdet kan ha sammenheng med tidligere forhold, eventuelt fra tiden før pipehatt ble etablert. Årsak kan ikke fastslås med sikkerhet.

Vurdering av avvik:

• Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.

Ingen pågående avvik observert.

Konsekvens/tiltak

• Andre tiltak:

Ingen tiltak er nødvendig. Forholdet ved pipe bør følges opp gjennom normalt ettersyn.



Tilstandsrapport









TG 1 Vinduer

Vinduer er fra byggeår 1991. De fremstår i god stand ved visuell kontroll. Det er utført stikkprøvekontroll av to vinduer som var velfungerende med normal åpne-/lukkefunksjon. Det er ikke observert synlige punkteringer i glass, og overflater fremstår godt vedlikeholdt uten tegn til råte eller vesentlig slitasje.





TG 1 Dører

Boligen har malt ytterdør, malt balkongdør samt 3 malte, enklere dører til boder. Dørene fremstår i god stand og er godt vedlikeholdt. Det er ikke observert skader utover normal bruksslitasje.





TG IU Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Tilstandsrapport

Terrasse på mark fremstår i normalt god stand ved visuell kontroll. Overflaten er i hovedsak jevn, og det er ikke observert forhold som indikerer svikt i konstruksjonen. Deler av terrassen var snødekt på befaringstidspunktet, noe som begrenser full visuell kontroll.

Vurdering av avvik:

• Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.

Deler av terrassen var snødekt på befaringstidspunktet, noe som begrenser full visuell kontroll.

Konsekvens/tiltak

• Det bør foretas nærmere undersøkelser av balkong/terrasser når den er snøfri.









INNVENDIG

TG 1 Overflater

Innvendige overflater består av laminatgulv, vegger med MDF-panel og malt tapet samt malte takhimlinger. Overflatene fremstår i god stand med normal bruksslitasje. Det er ikke observert vesentlige skader, fuktmerker eller andre forhold som indikerer avvik.

TG 1 Etasjeskille/gulv mot grunn

Gulv mot grunn består av betongdekke. Boligen er oppført på én flate, og gulvene er i hovedsak tekket med laminatgulv. Det er ikke observert setninger, nivåforskjeller eller forhold som indikerer fuktproblematikk ved visuell kontroll.

TG 1 Pipe og ildsted

Skorstein er utført i elementpipe. Pipen fremstår rett og stabil ved visuell kontroll på loft. Det er ikke observert sprekker, skjevheter eller andre forhold som indikerer konstruktiv svikt. Overflater fremstår tørre på befaringstidspunktet.

Det er ikke etablert ildsted i boligen. Skorstein er til stede, og sotluke er plassert på baderom. Det er ikke observert forhold som indikerer skader eller pågående fukt ved sotluken eller i tilstøtende bygningsdeler.

TG 1 Innvendige dører

Innvendige dører er fra byggeår og består av én ordinær slagdør samt skyvedører. Dørene fremstår som velfungerende ved normal bruk. Det kan være behov for mindre justeringer av enkelte skyvedører. Det er observert noe synlig slitasje på overflater, særlig på dør til kjøkken, men dette vurderes som kosmetisk.



Tilstandsrapport





VÅTROM

ETASJE > BAD/VASKEROM

TG 3 Generell

Badet er fra byggeår 1991. Gulv er flislagt, vegger har malt tapet og takhimling har malte flater. Det er registrert godt fall fra dørterskel mot sluk. Selve gulvet har noe begrenset generelt fall, men det er godt lokalt fall under dusjkabinett. Det er etablert høy flisoppkant mot vegger, men lav terskel ved dør.

Sluk er av plast. Det er ikke synlig mansjett, og det foreligger ingen dokumentasjon på utførelse av tettesjikt. Badet er utført etter byggeskikk og krav på oppføringstidspunktet, men løsninger tilfredsstiller ikke dagens krav til våtrom.

Vurdering av avvik:

• Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Badet har passert forventet teknisk levetid og løsningene tilfredsstiller ikke dagens krav til våtrom. Det er derfor økt risiko for skjulte fuktskader.

Ved bruk av dusjkabinett og forsiktig bruk kan badet fungere videre i en kortere periode, men dette endrer ikke vurderingen av teknisk tilstand.

Konsekvens/tiltak

• Manglende oppgradering av våtrommet medfører høy risiko for at konstruksjonene ikke vil tåle vanlig bruk av vann eller lekkasjer. Selv om det er dusjkabinett, er det fortsatt en betydelig risiko for at våtrommets konstruksjoner ikke tåler lekkasjer. Dette kan føre til fuktskader på tilstøtende konstruksjoner.

Badet har kun naturlig ventilasjon ført over tak. Det er ikke etablert mekanisk avtrekk. For å oppnå tilfredsstillende ventilasjon etter dagens krav bør mekanisk avtrekk etableres.

Dette understøtter vurderingen av badets totale tekniske tilstand og behov for oppgradering.

Kostnadsestimat: 200 000 - 500 000

ETASJE > BAD/VASKEROM

TG IU Tilliggende konstruksjoner våtrom

Det er fastmonterte skap på vegg i tilstøtende rom mot baderom. Det er derfor ikke utført hulltaking eller nærmere undersøkelser av konstruksjonen bak veggen.

KJØKKEN

ETASJE > KJØKKEN

TG 1 Overflater og innredning

Laminatgulv, malte vegger og malte flater i takhimling. Kjøkkeninnredning med profilerte fronter og laminat benkeplate med nedfelt vask og ettgreps blandebatteri. Det er ikke installert hvitevarer på kjøkkenet, med unntak av avtrekksvifte.





ETASJE > KJØKKEN

TG 1 Avtrekk

Kjøkken ventilator med avtrekk ut på vegg.

Tilstandsrapport



TEKNISKE INSTALLASJONER

TG 2 Vannledninger

Boligen har vannledninger fra 1991. Ledningene er i hovedsak skjult i konstruksjonen. Basert på synlige rørstrekk, koblinger og boligens byggeår, antas vannrørene å være utført i kobber. Det er ikke mulig å verifisere rørmateriale, utførelse eller tilstand for skjulte installasjoner.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Vannledninger er av eldre dato (1991), og er i hovedsak skjult i konstruksjonen. Tilstand kan ikke fullt ut vurderes.

Konsekvens/tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
• I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.





TG 1 Avløpsrør

Plast avløpsrør. Begrenset kontrollert til det visuelle på befaring.

TG 1 Ventilasjon

Boligen har naturlig ventilasjon via vinduer med luftespalte, samt mekanisk avtrekk fra kjøkken.

TG 2 Varmtvannstank

Elektrisk varmtvannsbereder plassert i kjøkkeninnredning. Berederen fremstår som eldre type, antatt produsert/installert tidlig på 1990-tallet. Antatt volum ca. 120 liter (ikke dokumentert). Forventet teknisk levetid er overskredet. Det er ikke påvist lekkasje på befaringstidspunktet, men alder og plassering innebærer forhøyet risiko for fremtidig lekkasje.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Det er påvist at varmtvannsbereder er eldre enn 20 år og har overskredet forventet teknisk levetid

Konsekvens/tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

TG 1 Andre installasjoner

Det er installert husbrannslange plassert i kjøkkenskap.





Tilstandsrapport

Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Utførelse og dokumentasjon:
Boligen har sikringsskap med automatsikringer. Det foreligger dokumentasjon på utført arbeid på det elektriske anlegget i 2017. Arbeidet er utført av JS Elektro AS, og det foreligger både faktura datert 12.04.2019 (med referanse til utført arbeid i 2017) samt el-kontroll / tilsynsrapport fra Skagerak Nett AS datert 28.03.2017, hvor det fremgår at tilsynet ble avsluttet uten registrerte feil eller mangler.

Det foreligger videre kursfortegnelse og samsvarserklæring / FDV-dokumentasjon i sikringsskapet.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
   Nei

Spørsmål til eier

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.
   2017 Viser til ovenstående opplysninger.

3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
   Ja

4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
   Ja

   Eksisterer det samsvarserklæring?
   Ja

   Det foreligger dokumentasjon på utført arbeid på det elektriske anlegget i 2017. Arbeidet er utført av JS Elektro AS, og det foreligger både faktura datert 12.04.2019 (med referanse til utført arbeid i 2017) samt el-kontroll / tilsynsrapport fra Skagerak Nett AS datert 28.03.2017, hvor det fremgår at tilsynet ble avsluttet uten registrerte feil eller mangler.

5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
   Ja Det foreligger kontrollrapport fra Det Lokale Eltilsyn (DLE) utført av Skagerak Nett AS, datert 28.03.2017. Kontrollrapporten viser at anlegget ble kontrollert uten registrerte feil eller mangler, og saken ble avsluttet.

   Kontrollen er imidlertid eldre enn 5 år.

6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?
   Nei

7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
   Nei

Generelt om anlegget

8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
   Nei

9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
   Nei

Inntak og sikringsskap

10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
    Nei

11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
    Ja

12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
    Nei

Generell kommentar

Det elektriske anlegget er ikke vurdert i detalj, da takstmannen ikke er fagkyndig på elektriske installasjoner. Det er registrert at det er strøm i boligen, og det er synlige installasjoner som stikkontakter og belysning. Det er ikke foretatt kontroll av skjult anlegg eller vurdering av samsvar med gjeldende forskrifter. For en fullstendig tilstandsvurdering anbefales gjennomgang av autorisert elektroinstallatør.



Tilstandsrapport







TOMTEFORHOLD

Byggegrunn

Det er ikke foretatt geoteknisk undersøkelse på takstdagen. Grunnforhold er oppfylte steinmasser på løsmasser.

TG 1 Fuktsikring og drenering

Boligen er oppført med støpt betongplate på mark. Det er ikke kjellervegger eller konstruksjoner under terreng, og drenering har derfor mindre betydning enn for bygninger med inntrukket kjeller. Bygningen er etablert på oppfylte stein- og pukkmasser, som i seg selv gir gode drenerende forhold. Det ble ikke observert tegn til utilsiktet fuktinntrengning ved befaring.

TG 1 Grunnmur og fundamenter

Fundamentering med betong ringmur og støpt plate på mark. Løsningen er typisk for byggeperioden.

TG 0 Terrengforhold

TG 2 Utvendige vann- og avløpsledninger

Vanninntak og avløpsledninger er utført i plast og er fra byggeår. Anlegget er kun kontrollert ved visuell inspeksjon, og det er ikke utført funksjonstesting utover dette.

Vurdering av avvik:

• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.

Konsekvens/tiltak

• Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

⚠ Helse, miljø og sikkerhet

Det er ikke registrert avvik knyttet til balkonger, terrasser, utvendige eller innvendige trapper når det gjelder rekkverkshøyder, åpninger, manglende rekkverk eller håndløpere.

Det er ikke registrert avvik knyttet til elektrisk anlegg som tilsier åpenbar fare for liv, helse eller materielle verdier, og det vurderes ikke som nødvendig med umiddelbare tiltak. Det foreligger dokumentasjon på tidligere kontroll og utført arbeid.

Det er ikke registrert mangler eller skader på røykvarslerutstyr eller brannslukningsutstyr i henhold til gjeldende krav på oppføringstidspunktet. Det er heller ikke påvist synlige avvik i branncelleinndeling eller rømningsveier.

Eiendommen er ikke beliggende i område vurdert som flom- eller rasutsatt i henhold til kommunale planer eller NVE.

Vurdering av avvik:

• Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Boliger oppført tidlig på 1990-tallet er normalt ikke utført med radonsperre, da dette verken var et lovpålagt krav eller vanlig praksis på oppføringstidspunktet. Krav til radonsikring i nybygg ble først innført i byggeforskriftene senere på 1990-tallet, og ytterligere skjerpet gjennom TEK10 og TEK17. Manglende radonsperre vurderes derfor ikke som et avvik i forhold til byggeforskriftene som gjaldt ved oppføringstidspunktet for bygningen.

Konsekvens/tiltak

• Det bør gjennomføres radonmålinger.

Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m.Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.





Carport og/eller garasjeplass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

Internt bruksareal **(BRA-i)**	Arealet innenfor boenheten(e)
Eksternt bruksareal **(BRA-e)**	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder
Innglasset balkong mv **(BRA-b)**	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal **(TBA)**	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)
Gulvareal **(GUA)**	Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde). Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde. GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget,og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndig avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. Vil du vite mer?

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom,eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse,rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Arealer

Rekkehus

	Bruksareal BRA m²				
Etasje	**Internt bruksareal (BRA-i)**	**Eksternt bruksareal (BRA-e)**	**Innglasset balkong (BRA-b)**	**SUM**	**Terrasse- og balkongareal (TBA)**
Etasje	72	4		76	5
SUM	**72**	**4**			**5**
SUM BRA	**76**				

Romfordeling

Etasje	**Internt bruksareal (BRA-i)**	**Eksternt bruksareal (BRA-e)**	**Innglasset balkong (BRA-b)**
Etasje	Entré, soverom, soverom 2, bad/vaskerom, stue, kjøkken	Bod	

Kommentar

Bra - E består av utvendige boder. Ved inngangsparti og ved terrasse. Ca. 4 kvm til sammen.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger
Kommentar: Leiligheten fremstår som original med unntak av flytting av dør til soverom.

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? ☐ Ja ☑ Nei

Total fordeling mellom P-ROM og S-ROM

Tabellen under viser fordelingen av P-ROM og S-ROM etter veiledningen til NS 3940: 2012. Dette er til informasjon og til sammenligning. Tallene er omtrentlige, kan avvike fra faktiske målinger og er ikke juridisk bindende.

	P-ROM(m2)	**S-ROM(m2)**
Rekkehus	72	0

Telemark Takst og Byggvurdering AS
Nordheimvegen 30
3714 SKIEN

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
07.1.2026	Håvard Pavelsen	Takstingeniør

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
4003 SKIEN	3	199		0	16338.2 m²	BEREGNET AREAL (Ambita)	Ikke relevant

Adresse
Solbergtun 76

Hjemmelshaver
Solberg Thorbjørn, Solbergtunet Borettslag

Andelsobjekt

Boligselskap	Org.nr.	Leil. nr.	Forretningsfører	Eier av adkomstdokumenter
/SOLBERGTUNET BORETTSLAG	946018848			Helliksen Karin Synnøve

Innskudd, pålydende mm

Andelsnummer
4619

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Sentralt og attraktivt beliggende. Rolig og solrikt nær til butikker.

Adkomstvei

Direkte adkomst fra kommunal veg med flere eiendommer.

Tilknytning vann

Tilknyttet offentlig vann.

Tilknytning avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse.

Om tomten

Eiendommen har en relativt flat tomt.

Telemark Takst og Byggvurdering AS
Nordheimvegen 30
3714 SKIEN

Revisjoner

Versjon	Ny versjon	Kommentar
1	08.01.2026	

For gyldighet på rapporten se forside

Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

• Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.
• Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
• Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i)**Tilstandsgrad 0, TG0:**Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii)**Tilstandsgrad 1, TG1:**Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii)**Tilstandsgrad 2, TG2:**Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv)**Tilstandsgrad 3, TG3:**Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v)**Tilstandsgrad TGiU:**Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

• Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i fem intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

PRESISERINGER

• Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) Bad, vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

• For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

• Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperren bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

•Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

• Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

• Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

TILLEGGSUNDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

• Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

• Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

• Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

• Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.

• Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

Tilstandsrapportens avgrensninger

UTTRYKK OG DEFINISJONER

• Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.

• Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.

• Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.

• Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.

• Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).

• Utvidet fuktsøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.

• Normal slitasjegrad: Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.

• Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

• Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.

• Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

• Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttede vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.

• Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.

• Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

• Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: “Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

• Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

PERSONVERN

iVerdi AS, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler person-opplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her Personvernerklæring - iVerdi

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/reservasjon/

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: https://samtykke.vendu.no/FA1825

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se www.takstklagenemnd.no for mer informasjon

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma
PrivatMegleren Telemark avd. Skien

Oppdragsnr.
201250208

Selger 1 navn
Liv Grethe Poulsson Nilsen

Gateadresse
Solbergtun 76

Poststed	Postnr
SKIEN	3723

Er det dødsbo?

☑ Nei ☐ Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?

☐ Nei ☑ Ja

Hjemmelshavers navn: Liv Nilsen

Har du kjennskap til eiendommen?

☑ Nei ☐ Ja

Document reference: 201250208

Tilleggskommentar

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendigsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

☐ Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringspremie er honorar til Söderberg & Partners.

☐ Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.

☑ Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

Document reference: 201250208


E-Signing validated

secured by IN GROUPE

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Liv Nilsen	94acdb5a39acf29450296 4484d25298ae8ffc9e8	06.01.2026 11:47:23 UTC	Signer authenticated by One time code

Document reference: 201250208

- This is a PDF document digitally signed by IN Groupe's E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to IN Groupe by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see https://doc.ingroupe.com/developer



Meglers verdivurdering

SOLBERGTUN 76

PRIVATMEGLEREN

Rapport utført av Privatmegleren Telemark AS den 13.01.2026

Meglers verdivurdering baserer seg på kjente omsetningstall, eksterne kilder og statistikker fra Eiendomsverdi. Den endelige verdien er korrigert etter meglerens beste skjønn, basert på kjennskap og erfaring i markedet. Det tas forbehold om at interessen i markedet og den endelig salgsprisen kan avvike fra meglers verdivurdering. Eiendomsverdi og megler er uten ansvar for eventuelle feil i innhentet datagrunnlag. Denne verdivurderingen er opphavsrettslig beskyttet. Uten meglerforetakets samtykke, kan ikke verdivurderingen benyttes i forbindelse med privatsalg eller egen markedsføring av eiendommen. Verdivurderingen skal ikke benyttes i forbindelse med lånebehandling. Ønsker du en verdifastsettelse for bruk til finansiering, bør det innhentes en etakst/verditakst. Ansvarlig megler: Carine Paasche Sivertsen.

En tjeneste fra Eiendomsverdi AS

Solbergtun 76, 3723 SKIEN

Borettslag rekkehus på festetomt, bygget i 1991

GNR 3 BNR 199 FNR 0 SNR 0 KOMMUNE 4003 SKIEN GRUNNKRETS ÅRHUSVEGEN

Verdivurdert til

1 890 000

0	1 890 000	26 250
Fellesgjeld	Totalt	m² pris

	BRA-i	BRA-e	BRA-b	TBA	GUA	ALH
Areal	72 m²	- m²	- m²	- m²	- m²	- m²
Tomt						- m²
Byggeår						1991

Fellesutgifter	6 760
Formue	102 757
Soverom	2
Etasjer	-

Parkering

Sammenlignbare salg i nærområdet

	EIENDOM				SALGSDATO	PRISANT	PRIS	FELLESGJ	TOTALPRIS	M² PRIS
1	Solbergtun 94									
	72 m²	1991	16,3 daa	2 sov	10.05.2022	1 950 000	**2 600 000**	0	2 600 000	**36 111**
2	Solbergtun 96									
	73 m²	1991	16,3 daa	2 sov	19.03.2025	2 260 000	**2 200 000**	0	2 200 000	**30 137**
3	Solbergtun 60									
	79 m²	1991	16,3 daa	1 sov	31.05.2024	2 590 000	**2 500 000**	0	2 500 000	**31 646**
4	Solbergtun 95									
	72 m²	1990	16,3 daa	2 sov	27.02.2024	2 190 000	**2 200 000**	0	2 200 000	**30 556**
5	Solbergtun 90									
	72 m²	1991	16,3 daa	2 sov	22.03.2024	2 190 000	**2 100 000**	0	2 100 000	**29 167**

Solbergtun 76 – Hyggelig og lettstelt enderekkehus med tilhørende hyggelig hage. Trivelige og veldrevet borettslag på Nordre Falkum. Her har man nærhet til det aller meste man har behov for i hverdagen.
Innvendig har boligen en praktisk planløsning med alt på en flate. Tiltalende stue med plass til sofagruppe og spisebord, hyggelig kjøkken med spiseplass ved vinduet, romslig bad/ vaskerom og 2 gode soverom.
Eiendommen har en hyggelig uteplass ved inngangspartiet (øst), samt en romslig vestvendt terrasse med hagedel med adkomst fra stuen (vest).
Parkering på borettslagets felles areal, listeordning på garasjeplass.

Alderskrav til kjøper om fylte 60 år, eller som er uføretrygdet kan være andelseiere.
Ingen fellesgjeld.


Kjære kunde, vi bruker mye tid på å avklare hvor mye markedet er villig til å betale for en eiendom til enhver tid. Dette arbeidet er sammensatt og krever både struktur og tid. Vi utarbeider blant annet etakst som verdivurdering/takst. En samling av informasjon som benyttes i forbindelse med boliglån og refinansiering (Utviklet i samarbeid med Eiendomsverdi og de største bankene i Norge). Verdien av en eiendom reflekteres ut ifra en samling av ulik informasjon i etakst dokumentet.

PrivatMegleren benytter flere nyvinnende løsninger for omsetning av eiendom. Eksempelvis annonseteknologien Presisjon som er

verdens beste adtech med høyeste anerkjennelse fra meta, og som vi har enerett på i Norge. Vi har også vår digitale løsning Kvadrat, som gir våre boligselgere oversikt, forutsigbarhet og trygghet gjennom salget. I tillegg har vi PrivatMegleren Boligbytte, som gir kundene våre hjelp til flytting og organisering til dette.

Vi er Nordea eiendomsmegler, og med finansiering fra Nordea og eiendomsmegler fra PrivatMegleren, får du et skreddersydd tilbud som passer deg og dine behov. Søk finansiering her: www.nordea.no/finansiering

Historiske omsetninger



Salg | Meglers verdivurdering | Prisindeks | Endring av eiendom

1 Rekkehus
2 Rekkehus
3 Rekkehus
4 Rekkehus
5 Vertikaldelt tomannsbolig
6 Rekkehus
7 Rekkehus
+8 endringer

REGISTRERT	SALGSDATO	TINGLYST	PRISANT	PRIS	FELLESGJELD	TOTALPRIS	
19.08.2011	31.08.2011	15.09.2011	950 000	1 450 000	262 111	1 712 111	16
20.11.1995	20.11.1995		-	280 000	436 083	716 083	

16 Megler oppgir at sist kjente markedsomsetning ikke er relevant for dagens markedsverdi. Årsak: Annet. Naboleilighet ligger ute for salg til samme pris og samme standard. Videre er det to leiligheter i samme borettslag som ikke er solgt

Rekkehus til salgs i SKIEN kommune nå

10
rekkehus til salgs




Annonsene har i snitt ligget ute i

119
dager

Rekkehus solgt i SKIEN kommune siste 3 mnd

16
rekkehus solgt




Solgt i snitt i løpet av

84
dager

for 1.4% over prisantydning

Analyse m²-priser



enova

Energiattest



Adresse **Solbergtun 76, 3723 SKIEN**	
Dato for energimerking **11.01.2026**	Merkenummer **Energiattest-2026-245080**
Byggeår **1991**	Bygningsnummer **8475644**
Gårdsnummer **3**	Bruksnummer **199**
Seksjonsnummer **—**	Bruksenhetsnummer **H0101**



Bygningsinformasjon

Bygningskategori **Småhus**	Bygningstype **Rekkehus**
Bruksareal **72 m²**	Oppvarmet bruksareal **72 m²**
Ventilasjonstype **Periodisk avtrekk**	

Energi

Beregnet vektet levert energi i normalt klima * **236.94 kWh/m² per år**
Energikarakter **D**
Beregnet levert energi i lokalt klima **251.98 kWh/m² per år**

* **Beregnet vektet levert energi i normalt klima** er et nøkkeltall for å vurdere en bygnings energieffektivitet, der ulike energibærere (strøm, fjernvarme, varmepumpe) vekter ulikt.

Energikarakteren

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren.

Solbergtun 76, 3723 SKIEN

Tiltak

Tiltak på elektriske anlegg

Tiltak 1: Temperatur- og tidsstyring av panelovner

Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Tiltak 2: Temperatur- og tidsstyring av elektrisk gulvvarme / takvarme

For evt. eldre gulvvarme/takvarme uten termostat monteres ny styringsenhet med kombinert termostat og tidsstyring. Dersom mange slike styringsenheter og/eller panelovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Brukertiltak

Tiltak 3: Tiltak utendørs

Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000-2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. lufttemperatur kan det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak 4: Vask med fulle maskiner

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

Tiltak 5: Slå el.apparater helt av

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

Tiltak 6: Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

Tiltak 7: Redusér innetemperaturen

Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene.

Tiltak 8: Bruk varmtvann fornuftig

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad.Skift pakning på dryppende kraner.Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

Tiltak 9: Spar strøm på kjøkkenet

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet.Kjøl - og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet / boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske - og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

Tiltak 10: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

Tiltak 11: Velg hvitevarer med lavt forbruk

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

Tiltak 12: Slå av lyset og bruk sparepærer

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

Tiltak utendørs

Tiltak 13: Montere urbryter på motorvarmer

Det monteres urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig.

Tiltak 14: Skifte til sparepærer på utebelysning

Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sparepærer gir like mye lys som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000 - 2.500 timer for glødelamper.

Tiltak 15: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg

Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur - og fuktføler i luften.Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs.når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak 16: Montere automatikk på utebelysning

Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.

Bygningsmessige tiltak

Tiltak 17: Montering tetningslister

Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og mellom karm og dørblad kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat.

Tiltak på luftbehandlingsanlegg

Tiltak 18: Montere blafrespjeld på kjøkkenventilator

Dersom kjøkkenventilator ikke har blafrespjeld, bør dette monteres for å redusere luftutskiftningen og dermed varmetapet.

Tiltak 19: Skifte avtrekksvifte på bad til ny med fuktstyring

Dersom avtrekksvifte på bad kun har manuell styring av/på kan det vurderes å montere ny avtrekksvifte med fuktstyring, dvs. at den starter/stopper automatisk ved behov avh. av luftens relative fuktighet og reduserer den totale luftutskiftningen og dermed varmetapet.

Boligopplysninger:

Solbergtunet borettslag	Vår ref.:	1111/4619	
Solbergtun 76	Type:	Borettslag	
3723 SKIEN	Eiere:	Karin S Helliksen	
Organisasjonsnr: 946 018 848	Andelsnr:	4619	

1: Felleskostnader

Tot. innev. måned: 6 760

Boligselskap er tilknyttet sikringsordning

Felleskostnader:	FELLESKOSTNADER	6 760

3: Fellesgjeld

Ajourf. Andel f.gj. (lån):	0	Gjeld siste årsoppg.:	83 145
Klient ajourf. lån:		Klient gj. s. årsoppg.:	4 110 700

IN-ordning: Laget har ikke avtale om IN

4: Særskilte opplysninger

Klausuler:

Styreleder:	Hermod Nilssen
Adresse:	Solbergtun 37
Postnr/-sted:	3723 SKIEN
Telefon:	Mob.: 90521275
E-post:	hernilssen@gmail.com

5: Restanse felleskostnader pr. 17.12.2025

Utestående saldo: 0

Felleskostnader:	0	Restanse:	0
Gebyr:	0	Forskudd:	0
Rente:	0	Overdekning:	0

6: Ligning - 2024

		Gjeld:	83 145	Andre inntekter:	3 792
Annen formue:	102 757	Utgifter:	0		

7: Pålydende

Pålydende:	100	Opprinnelig innskudd:	214 700
Andelsnr:	4619	Partialobligasjonsnr:	04619

8: Bygning/eiendom

Byggeår:	1991		
Gårds/bruksnr:	3/199, 4/360		
Bygningstype:	Rekkehus		
Feste/eiet tomt:	Festet	Tomteareal:	17378
Årlig festeavgift:	365 450,00, 45 620,00		
Avg. reguleres:	11.01.2029, 03.10.2027		

9: Forsikring

Forsikret i:	If Skadeforsikring NUF	Polisenr:	SP0000587997

10: Fasiliteter og andre enhetsopplysninger

Ferdigstillt:	01.01.1991	Første innflytting:	25.05.1991		
Etasje:		Oppvarmingstype:	Elektrisitet og pipe		
Heis:	Nei	BRA	73		
Parkeringstype:	Ingen ()				
Systemlås:	Nei	Antall rom:	3	BRA-I	76
Husdyrhold:	Se husordensregler	Oppr. antall rom:	3		
Livsløp standard:	Ja	Kategori:	111-431	P-rom	73
Ansiennitetsregler:	1 - Borettslag - Total botid 2 - Felles forkjøpsrett 2 - Andel BBL				

Fasiliteter:

Det gis foreløpig tillatelse for 1 år og på bestemte vilkår til å ta med husdyr i leiligheten. Det kan ikke anskaffes husdyr etter innflytting uten godkjenning fra styret.

Boligopplysninger:

Solbergtunet borettslag
Solbergtun 76
3723 SKIEN

Vår ref.: 1111/4619
Type: Borettslag
Eiere: Karin S Helliksen

Organisasjonsnr: 946 018 848

10: Fasiliteter og andre enhetsopplysninger

VEDLIKEHOLD
Maling fasader, enkelte bygg, utført i 2020. I 2025 ble det gjennomført rehabilitering av utenomhus områdene, som besto av masseutskiftning og oppgradering av asfalterte områder.

KABEL TV
Borettslagets kabel tv og bredbånd leveres av Telenor og er inkludert i felleskostnader.

SIKRINGSORDNING
Borettslaget betaler kontingent til Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS. Dette gjør at borettslaget får dekket manglende innbetaling av felleskostnader etter bestemmelsene i ordningen. Avtalen løper til den blir sagt opp. Vedtak om oppsigelse må gjøres av generalforsamlingen (jfr. Lov om burettslag § 5-29), og kan sies opp innen 1.12. hvert år.

Annen informasjon:

Nr. 111

H U S R E G L E R

for borettslaget SOLBERGTUNET

1. I hvert bygg velger borettshaverne en tillitsmann/kvinne som kontaktledd mellom borettshaverne og styret.

2. Tørkeplass og andre fellesanlegg brukes etter avtale mellom borettshaverne.

3. Tøy skal ikke henge ute på søn- og helligdager, eller 1. og 17.mai.

4. Musikkinstrumenter, radio og fjernsyn må brukes hensynsfullt og avdempet etter kl. 22.00.

5. Antenner, markiser, skillevegger o.l. kan ikke settes opp uten godkjenning av styret.

6. Vennligst sett bilen på parkeringsplassen.

7. Søppel må puttes i søppelsekkene.

8. Borettshaverne må selv sørge for eventuell staking av vasker og badesluk.
   Fett og kaffegrut må ikke tømmes i vasken.

9. Det gis foreløbig tillatelse til å ta med husdyr i leiligheten. Tillatelsen gjelder for ett år og på spesielle vilkår. (Se eget skjema).
   NB! Det er ikke tillatt å anskaffe husdyr etter innflyttingen.
   Det må i tilfelle innhentes skriftlig dispensasjon fra styret.

10. Eventuell framleie av leiligheten må godkjennes av styret etter skriftlig, begrunnet søknad.

11. Det er forbudt å lagre materialer eller ting i huset - hvis det er fare for at de kan være befengt med veggdyr eller sopp. Ved overtredelse av dette påbud, vil ansvar bli gjort gjeldende.

12. Hvis det foreligger mistanke om veggdyr eller liknende i leiligheten, må borettshaverne straks melde fra til styret. Det påhviler i tilfelle borettshaverne, for egen regning, å få leiligheten gjort ren.

13. Ingen husregler kan fullt ut dekke alle de spørsmål som melder seg i et borettslag. Det å bo i et borettslag betinger faktisk en helt ny boliginstilling bygget på solidaritet og fellesskap.
    Riktig mental innstilling til det felles miljø.

Styret

VEDTEKTER

for Solbergtunet borettslag, org nr. 946018848

tilknyttet

Skien Boligbyggelag

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 17.06.1987
Endret på generalforsamling den 27.01.1988, på ekstraordinær generalforsamling den 29.11.1989, den 28.03.1990, den 13.03.1991 den 17.04.2002 og på ordinær generalforsamling 22.04.2004.

1. Innledende bestemmelser

1-1 Formål

Solbergtunet borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

(1) Borettslaget ligger i Skien kommune og har forretningskontor i Skien kommune.

(2) Borettslaget er tilknyttet Skien Boligbyggelag som er forretningsfører.

2. Andeler og andelseiere

2-1 Andeler og andelseiere

(1) Andelene skal være på kroner 100,-.

(2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.

(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.

(4) I tillegg kan Skien kommune eie andelene nr. 4634, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642 og 4643.

(5) Bare personer som er fylt 60 år eller som er uføretrygdet kan være andelseiere.

(6) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

2-2 Sameie i andel

(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.

(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf. vedtektenes punkt 4-2.

2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier

(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.

(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene.

(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.

(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.

3. Forkjøpsrett

3-1 Hovedregel for forkjøpsrett

(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett.

(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens § 3.

(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes punkt 3-2, jf borettslagslovens § 4-15 første ledd.

3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende

Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.

3-3 Nærmere om forkjøpsretten

(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i boligbyggelaget foran.

(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen.

(3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.

(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte.

4. Borett og bruksoverlating

4-1 Boretten

(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.

(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.

(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.

4-2 Bruksoverlating

(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:

- andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år.
- andelseieren er en juridisk person.
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner.
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen
- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.

Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier. Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.

(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

5. Vedlikehold

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt

(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer, samt vedlikehold og reparasjon av ytterdørens låser.
(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o l.

(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.

(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.

(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt

(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen andelseier.

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren.

(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av termoruter, og komplette ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.

(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.

6. Pålegg om salg og fravikelse

6-1 Mislighold

Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.

6-2 Pålegg om salg

(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.

6-3 Fravikelse

Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

7. Felleskostnader og pantesikkerhet

7-1 Felleskostnader

(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.

(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

7-2 Borettslagets pantesikkerhet

For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.

8. Styret og dets vedtak

8-1 Styret

(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 4 andre medlemmer med 5 varamedlemmer.

(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

8-2 Styrets oppgaver

(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.

8-3 Styrets vedtak

(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte vedtak om:

1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd,
3. salg eller kjøp av fast eiendom,
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene.

8-4 Representasjon og fullmakt

To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.

9. Generalforsamlingen

9-1 Myndighet

Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

9-2 Tidspunkt for generalforsamling

(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling

(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.

(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 9-3 (1).

9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling

- Godkjenning av årsberetning fra styret
- Godkjenning av årsregnskap
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Valg av delegert(e) til Skien Boligbyggelags generalforsamling
- Eventuelt valg av revisor
- Fastsetting av godtgjørelse til styret
- Andre saker som er nevnt i innkallingen

9-5 Møteledelse og protokoll

Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.

9-6 Stemmerett og fullmakt

Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme.

9-7 Vedtak på generalforsamlingen

(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt.

(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern

10-1 Inhabilitet

(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse.

(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.

10-2 Taushetsplikt

Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.

10-3 Mindretallsvern

Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.

11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene

11-1 Vedtektsendringer

(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra boligbyggelaget, jf borettslagslovens § 7-12:

- vilkår for å være andelseier i borettslaget
- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget
- denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer

11-2 Forholdet til borettslovene

For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39. jf lov om boligbyggelag av samme dato.

SKIEN KOMMUNE
BYGNINGSVESENET

REKTOR ØRNSGT. 1 B,
POSTBOKS 77, 3701 SKIEN
SENTRALBORD (03) 581000

F E R D I G A T T E S T

Byggeplass (adresse):	Sone:	Gnr:	Bnr:	Gab nr.:
Solbergtun 66, 68, 70, 72, 74, og 76, 3700 Skien	Gjerpen	3	199	8475644

Arbeidets art:	Byggets art:	Søknadens dato:	Bygningsrådets eller bygningssjefens vedtak, dato:
Nybygg	Eldresenter	14.12.87	Sak nr.1022/88 11.02.88

Byggherrens navn:	Adresse:	Telefon:
Skien Boligbyggelag	Cappelensgt. 11, 3700 Skien	

Anmelders navn:	Adresse:	Telefon:
Tom og Terje Ottar	Nedre Hjellegt. 1, 3700 Skien	

Ansvarshavendes navn:	Adresse:	Telefon:
Kjell Åge Ripegutu	Myren Industri 28, 3700 Skien	

Midlertidig brukstillatelse gitt;dato:	Avgiftspliktig areal (red.br.areal):	Stk.piper
	474 m^2 Gjelder vann og kloakk	6

Arbeidet er besiktiget i samsvar med plan- og bygningslovens § 99. Det er ikke funnet forhold som er i strid med vilkårene for byggetillatelsen og gjeldende bestemmelser i bygningslovgivningen.

Uten særskilt godkjenning må bygningen eller del av den ikke tas i bruk til annet formål enn forutsatt i byggetillatelsen, jfr. § 93.

Skien bygningsvesen, den 23.05.1991

Asbjørn Abrahamsen..e.f.

Asbj. Abrahamsen

Sendes:

byggherren anmelderen ansvarshavende brannsjefen bykassa

SKIEN KOMMUNE

Norsk Tre AS
Elvegata 22
3919 PORSGRUNN

Deres ref.	Vår ref.	Dato
	17/14231-7	12.05.2017

Gbnr 3/199 - Solbergtun- garasjer - ferdigattest

Tillatelse til tiltaket er gitt:	30.12.2008 i sak 709/8
Gårds- og bruksnummer:	3/199
Byggested (adresse):	Solbergtun
Tiltakstype:	Tilbygg
Bygningstype:	Garasje
Bygningsnummer:	164630013-1
Bruksareal (BRA)	16 m2
Tilknyttet off. vann og avløp:	0

Søknad om ferdigattest med kontrollerklæring er mottatt her 11.05.2017.

Alle søknadspliktige arbeider skal avsluttes med ferdigattest. Kommunen gir ferdigattest når det er sendt inn nødvendig dokumentasjon på at alt er ferdigstilt sammen med erklæring om ferdigstillelse.

Sluttdokumentasjonen vi har mottatt viser at byggearbeidene er utført i samsvar med tillatelsen.

Etter delegert fullmakt gitt av bystyret i vedtak av 08.09.2016 er det fattet følgende

VEDTAK:

Søknad om ferdigattest godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 21-10.

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det byggetillatelsen fastsetter, jf. pbl § 20-2. Bruksendring krever særlig tillatelse etter pbl § 20-3.

Alle parter kan klage på vedtaket innen 3 uker. For nærmere orientering, se vedlagte melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak.

Med hilsen

Hallstein Bast
Byggesakssjef

Torfinn Bjørntvedt
byggesaksbehandler

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

Byggesak og eiendomsskatt
Tlf: +47 35 58 10 00
postmottak@skien.kommune.no
Post: Pb. 158, 3701 Skien
Besøk "Kaffehuset", Henrik Ibsensgt. 2
Bank: 2680.07.01049
Org. Nr.: 938 759 839

www.skien.kommune.no

Kopi til: Administrasjonsavdelingen, Lise Lotte Svanberg, Postboks 158, 3701 SKIEN
Skien brann- og feievesen, Postboks 158, 3701 SKIEN
Byggesak og eiendomsskatt, Kirsten Halvorsen, Postboks 158,, 3701 SKIEN
Byggesak og eiendomsskatt, Barbro Helen Aasland, Postboks 158,, 3701 SKIEN

MELDING OM RETT TIL Å KLAGE PÅ FORVALTNINGSVEDTAK

jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd

Klagerett:
Dere har rett til å klage på vedtaket.

Hvem kan du klage til?
Klagen sendes til:
Skien kommune, byggesaksenheten
Postboks 158
3701 Skien

eller til
skien.postmottak@skien.kommune.no

Dersom byggesaksenheten ikke tar klagen til følge, blir den sendt til Teknisk hovedutvalg (HOTS) i Skien kommune og behandlet der. Dersom HOTS ikke tar klagen til følge, går den til Fylkesmannen i Telemark for endelig avgjørelse.

Klagefrist
Klagefristen er 3 uker fra du mottar vedtaket. Dersom det kan være uklart for oss om dere har klaget i rett tid, må datoen for når dere mottok vedtaket oppgis. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen. Dersom dere klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Det går an å søke om å få forlenget fristen. I så fall må dere oppgi årsaken til at dere ønsker det.

Rett til å kreve begrunnelse
Dersom dere mener at vedtaket ikke er begrunnet tilstrekkelig, kan dere kreve en slik begrunnelse før fristen for å klage går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen dere mottar begrunnelsen.


Innholdet i klagen
Klagen skal være skriftlig. Klagen skal inneholde informasjon om hvilket vedtak dere klager på, årsaken til at dere klager, og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen.

Klagen må undertegnes.

Utsettelse
Selv om det er klagerett, kan byggeprosjektet vanligvis settes i gang straks. Dere kan imidlertid søke om å få utsatt igangsetting til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning
Med visse begrensninger har dere rett til å se dokumentene i saken. Dere må i tilfelle ta kontakt med byggesaksenheten i Skien kommune. Her kan dere også får nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om reglene for saksbehandling.


Kostnader ved klagesaken
Dere har mulighet til å få dekket vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken. Forutsetningen er da vanligvis at klagen blir tatt til følge. Reglene om erstatning for sakskostnader finnes i forvaltningsloven § 36.




OPPRISS TYPE 1




OPPRISS TYPE 2



PLAN TYPE 1



HIMLINGSPLAN TYPE 1 • 2



PLAN TYPE 2

SKIEN KOMMUNE
BYGNINGSTEKNIKK
MOTTATT
23 DES. 87
BAERUM
102258

SOLBERGTUN


LYSTHUS
TYPE 1 OG 2

MÅL 1 : 100

TEGN. NR.
120

DATO
10 12 87

TOM OTTAR ARKITEKTKONTOR A/S
PEDER CLAUSSONSGT 7 0165 OSLO 1 (02)20 84 44



HAGE MED SKJERMET UTEPL. UTEPLASS GANGVEI

GAVLFASADE TYPE 1

SKIEN KOMMUNE
BYGNINGSKONTROLLEN
MOTTATT
23 DES. 1987
SAKSNR.
102288

KORR. 10.12.87.

SOLBERGTUN


TYPE 1
GAVLFASADE

MÅL 1:100

TEGN.NR. 1105

DATO 27.02.87

TOM OTTAR ARKITEKTKONTOR A/S
PEDER CLAUSSONSGT 7 0165 OSLO 1 208444.



FASADE MOT HAGE



FASADE MOT GANGVEG/ADKOMST

SKIEN KOMMUNE
BYGNINGSKONTROLLEN
MOTTATT:
23 DES. 1987
SAK: 10220

KORR. 10.12.87.


SOLBERGTUN

TYPE 1
FASADER
MÅL 1:100

TEGN. NR. 110 4

DATO 27.02.87

TOM OTTAR ARKITEKTKONTOR A/S
PEDER CLAUSSONSGT 7 0165 OSLO 1 208444.



SNITT
TYPE 1

SKIEN KOMMUNE
BYGNINGSKONTROLLEN
MOTTATT
2 3 DES. 1987
BAKSNR.

KORR. 10.12.87.

SOLBERGTUN

TYPE 1
SNITT
MÅL 1 : 100

TEGN. NR. 10 B

DATO 10 12 87

TOM OTTAR ARKITEKTKONTOR A/S
PEDER CLAUSSONSGT 7 0165 OSLO 1 (02)20 84 44

8,1 - 9,8

LEILIGHET TYPE 1

ANTALL 39 STK.

netto areal ekskl. boder: ~~72,5~~ m²

8,1 × 9,8 = 79 m²

Lad. 5


74 m²

39 · 74 = 2886

79 × 39 = 3081

448

3529



SKIEN KOMMUNE
BYGNINGSINSPEKTØREN
MOTTATT
23 DES 1987
SAKSNR 102288

KORR. 10.12.87.

SOLBERGTUN

TYPE 1

PLAN

MÅL 1:100

TEGN. NR. 1002

DATO 27.02.87

TOM OTTAR ARKITEKTKONTOR A/S


PEDER CLAUSSONSGT 7 0165 OSLO 1 208444.

Skien kommune

Reguleringsplaner

Eiendom:	Gnr: 3	Bnr: 199	Fnr: 0	Snr: 0
Adresse:	Solbergtun 76 3723 SKIEN, m.fl.			
Annen info:	Reguleringsplan for ny ungdomsskole på M			

Målestokk
1:1500



Tegnforklaring

- RpOmråde vedtatt - på bakkenivå
- Bygningslinje
- Taksprang
- Udefinert bygning
- Bru
- A Påskrift reguleringsplan
- Frisiktlinje
- Avkjørsel
- Frisiktsone
- Frittliggende småhusbebyggelse
- Kjørevei
- Gang-/sykkelvei
- Bolig/Forretning
- Eiendomsgrense
- Mønelinje
- Traktorveg midtlinje
- Bygning
- Høydekurve
- Byggegrense
- Regulert kant kjørebane
- RpFormålGrense
- RbFormålOmråde
- Offentlig bygg - undervisning
- Gate med fortau
- Felles avkjørsel
- Kjøreveg
- Bygningsdelelinje
- TakoverbyggKant
- BygningTiltakAareal
- Gang- og sykkelveg
- Forsenkningskurve
- Regulert senterlinje
- Måle- og avstandslinje
- RpGrense
- Boliger
- Landbruksområde
- Annen veigrunn
- Felles lekeareal
- Eiendomsteig

- Vann drift/nedlagt
- Vann pumpeledning drift/nedlagt
- Vann tunnel drift/nedlagt
- Spillvannsledning drift/nedlagt
- Spillvann overløpsledning drift/nedlagt
- Spillvann pumpeledning drift/nedlagt
- Spillvann tunnel drift/nedlagt
- Avløp Felles drift/nedlagt
- Avløp felles overløpsledning drift/nedlagt
- Avløp felles pumpeledning drift/nedlagt
- Avløp Felles Tunnel drift/nedlagt
- Overvann drift/nedlagt
- Overvann overløpsledning drift/nedlagt
- Overvann Pumpeledning drift/nedlagt
- Overvann Tunnel drift/nedlagt
- Drens drift/nedlagt
- Tunneller
- Pumperetning

Kvikkleire - risiko

- Risikoklasse 5
- Risikoklasse 4
- Risikoklasse 3
- Risikoklasse 2
- Risikoklasse 1

Situasjonskart

Skien kommune

Eiendom:	Gnr: 3	Bnr: 199	Fnr: 0	Snr: 0
Adresse:	Solbergtun 76 3723 SKIEN, m.fl.			
Annen info:				

Målestokk
1:1500



Tegnforklaring

- Kulturmiljøer
- Mast
- Teiggrense generert
- Bygningslinje
- Takoverbyggkant
- Veranda
- Sti på bru
- Riving
- Takoverbygg
- Fiskeri og landbruk
- Flaggstang
- Trapp
- Veg
- Høydekurve
- Eiendomsteig
- Privatveg gatenavn.
- Hekk
- Teiggrense god nøyaktighet
- Teiggrense fiktiv
- Mønelinje
- Taksprang
- Annet vegareal avgrensning
- Traktorveg
- Bygning tiltak - punkt
- Udefinerte bygg
- Garasje og uthus
- Annet gjerde
- Bru
- Forsenkningskurve
- Lekeplass
- Matrikkelnummer
- Gatelys (belysningspunkt)
- Teiggrense dårlig nøyaktighet
- Bygningsdelelinje
- Takkant
- Trapp inntill bygg
- Vegdekkekant
- Sti
- Bygning tiltak - areal
- Bolig
- Annen næring
- Loddrett mur
- Gang- og sykkelveg
- Høydekurve 5m
- Sport- og idrettsplass
- Kommunalveg gatenavn.

- Vann drift/nedlagt
- Vann pumpeledning drift/nedlagt
- Vann tunnel drift/nedlagt
- Spillvannsledning drift/nedlagt
- Spillvann overløpsledning drift/nedlagt
- Spillvann pumpeledning drift/nedlagt
- Spillvann tunnel drift/nedlagt
- Avløp Felles drift/nedlagt
- Avløp felles overløpsledning drift/nedlagt
- Avløp felles pumpeledning drift/nedlagt
- Avløp Felles Tunnel drift/nedlagt
- Overvann drift/nedlagt
- Overvann overløpsledning drift/nedlagt
- Overvann Pumpeledning drift/nedlagt
- Overvann Tunnel drift/nedlagt
- Drens drift/nedlagt
- Tunneller
- Pumperetning

Kvikkleire - risiko

- Risikoklasse 5
- Risikoklasse 4
- Risikoklasse 3
- Risikoklasse 2
- Risikoklasse 1

Solbergtun 76

Nabolaget Nordre Falkum - vurdert av 31 lokalkjente

NABOLAGET SPESIELT ANBEFALT FOR

- Enslige
- Familier med barn
- Godt voksne

SKOLER

Lunde barneskole (1-7 kl.) 461 elever, 26 klasser	22 min 2 km
Gjerpen barneskole (1-10 kl.) 355 elever, 19 klasser	6 min 2.9 km
Bratsbergkleiva skole (1-7 kl.) 347 elever, 21 klasser	6 min 2.9 km
Mæla ungdomsskole (8-10 kl.) 283 elever, 21 klasser	5 min 0.4 km
Telemark Toppidrett ungdomsskole S... 93 elever, 6 klasser	11 min 1 km
Toppidrettsgymnaset i Telemark 230 elever	11 min 1 km
Skien videregående skole 1100 elever, 40 klasser	7 min 3.3 km

OFFENTLIG TRANSPORT

Schneiders veg Linje M2, M2N	4 min 0.4 km
Skien stasjon Linje RE11, RX11, R55	18 min 1.5 km
Sandefjord lufthavn Torp	53 min

BARNEHAGER

Falkum barnehage (1-5 år) 73 barn	7 min 0.6 km
Duestien barnehage (1-5 år) 139 barn	13 min 1.2 km
Lundedalen barnehage (1-5 år) 47 barn	15 min 1.4 km

DAGLIGVARE

Kiwi Falkum	10 min
Rema 1000 Falkum	10 min

FINN

Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen.
Copyright © Finn.no AS 2025

VARER/TJENESTER

Lietorvet	20 min
Vitusapotek Falkum	7 min
Skien Vinmonopol	19 min

SPORT

Mælahallen - sandvolleyballbane	5 min
Mælahallen- Flerbrukshall	6 min
Family Sports Club Sprek Fritid	10 min
SKY Fitness Skien	22 min


Gateparkering
Lett 82/100

Kvalitet på barnehagene
Veldig bra 81/100

Kollektivtilbud
Veldig bra 81/100

PRIMÆRE TRANSPORTMIDLER

- Egen bil
- Buss



Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen.
Copyright © Finn.no AS 2025

Solbergtun 76

Nabolaget Nordre Falkum - vurdert av 31 lokalkjente

NABOLAGET SPESIELT ANBEFALT FOR

- Enslige
- Familier med barn
- Godt voksne

SKOLER

Lunde barneskole (1-7 kl.) 461 elever, 26 klasser	22 min 2 km
Gjerpen barneskole (1-10 kl.) 355 elever, 19 klasser	6 min 2.9 km
Bratsbergkleiva skole (1-7 kl.) 347 elever, 21 klasser	6 min 2.9 km
Mæla ungdomsskole (8-10 kl.) 283 elever, 21 klasser	5 min 0.4 km
Telemark Toppidrett ungdomsskole S... 93 elever, 6 klasser	11 min 1 km
Toppidrettsgymnaset i Telemark 230 elever	11 min 1 km
Skien videregående skole 1100 elever, 40 klasser	7 min 3.3 km

OFFENTLIG TRANSPORT

Schneiders veg Linje M2, M2N	4 min 0.4 km
Skien stasjon Linje RE11, RX11, R55	18 min 1.5 km
Sandefjord lufthavn Torp	53 min

BARNEHAGER

Falkum barnehage (1-5 år) 73 barn	7 min 0.6 km
Duestien barnehage (1-5 år) 139 barn	13 min 1.2 km
Lundedalen barnehage (1-5 år) 47 barn	15 min 1.4 km

DAGLIGVARE

Kiwi Falkum	10 min
Rema 1000 Falkum	10 min

FINN Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2025

VARER/TJENESTER

Lietorvet	20 min
Vitusapotek Falkum	7 min
Skien Vinmonopol	19 min

SPORT

Mælahallen - sandvolleyballbane	5 min
Mælahallen- Flerbrukshall	6 min
Family Sports Club Sprek Fritid	10 min
SKY Fitness Skien	22 min


Gateparkering
Lett 82/100

Kvalitet på barnehagene
Veldig bra 81/100

Kollektivtilbud
Veldig bra 81/100

PRIMÆRE TRANSPORTMIDLER

- Egen bil
- Buss



Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2025

LØSØRE OG TILBEHØR

OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Generelt

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av "innredning og utstyr", og over hva som skal regnes som "fastmontert eller særskilt tilpasset". Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti. Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner el. Låses boder, uthus el. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert. Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

BUD OG BUDGIVNING

KJØPETILBUD

FOR EIENDOMMEN

Adresse:
Solbergtun 76, 3723 Skien
Gnr. 3, Bnr. 199, andelsnr. 4619 i BORETTSLAGET SOLBERGTUNET , Skien kommune.

Oppdragsnummer:
201250208

Meglerforetak: PrivatMegleren Telemark avd. Skien

Saksbehandler: Carine Paasche Sivertsen

Telefon / Mobil: 35 52 11 00 / 941 71 604

E-post: carine.p.sivertsen@privatmegleren.no

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM:

Kjøpesum **Kr** _____

Beløp med bokstaver **Kr** _____

+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgaven

Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den **Kl.**

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger

Eventuelle forbehold: _____

_____

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato: _____

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave m/vedlegg

Kjøpet vil bli finansiert slik:

Låneinstitusjon: _____ Referanse og tlf nr: _____

Lånt kapital: _____ Kr _____

Egenkapital: _____ Kr _____

Totalt: _____ **Kr** _____

Egenkaptitalen består av: ☐ Salg av nåværende bolig eller fast eiendom

☐ Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Jeg gir bud som ☐ Forbruker ☐ Ledd i næringsvirksomhet / Juridisk person (selskap)

Navn:		Navn:	
Fødselsdato:		Fødselsdato:	
Adr:		Adr:	
Postnr:	Sted:	Postnr:	Sted:
Tlf:	E-post:	Tlf:	E-post:
Dato:	Sign:	Dato:	Sign:

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon

Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold.
Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold.
Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
