PRIVATMEGLEREN
SORIA MORIA NORDPOLEN

SARPSBORGGATA 14 D

Vedlegg

Dokumenter


Løsøre og tilbehør

Bud og budgivning

Budreglement

Kjøpetilbud

Forbrukerinformasjon om budgivning



Meglers verdivurdering

SARPSBORGGATA 14 D

PRIVATMEGLEREN

Rapport utført av PrivatMegleren Soria Moria AS den 10.04.2026

Meglers verdivurdering baserer seg på kjente omsetningstall, eksterne kilder og statistikker fra Eiendomsverdi. Den endelige verdien er korrigert etter meglerens beste skjønn, basert på kjennskap og erfaring i markedet. Det tas forbehold om at interessen i markedet og den endelig salgsprisen kan avvike fra meglers verdivurdering. Eiendomsverdi og megler er uten ansvar for eventuelle feil i innhentet datagrunnlag. Denne verdivurderingen er opphavsrettslig beskyttet. Uten meglerforetakets samtykke, kan ikke verdivurderingen benyttes i forbindelse med privatsalg eller egen markedsføring av eiendommen. Verdivurderingen skal ikke benyttes i forbindelse med lånebehandling. Ønsker du en verdifastsettelse for bruk til finansiering, bør det innhentes en etakst/verditakst. Ansvarlig megler: Hege Berg Thomstad.

En tjeneste fra Eiendomsverdi AS

Sarpsborggata 14 D, 0468 OSLO

Selveierleilighet på selveiertomt, bygget i 1916

GNR 222 BNR 169 FNR 0 SNR 10 KOMMUNE 301 OSLO GRUNNKRETS BJØLSEN RODE 4

Verdivurdert til

4 300 000

199 329	4 499 329	115 367
Fellesgjeld	Totalt	m² pris

	BRA-i	BRA-e	BRA-b	TBA	GUA	ALH
Areal	39 m²	12 m²	- m²	- m²	- m²	- m²
Byggeår						1916

Fellesutgifter	4 035
Formue	7 121
Soverom	1
Etasje	1

Peis

Sammenlignbare salg i nærområdet

	EIENDOM	SALGSDATO	PRISANT	PRIS	FELLESGJ	TOTALPRIS	M² PRIS
1	Kongsberggata 4 36 m² 1895 1. etg 1 sov	16.02.2026	4 300 000	**4 650 000**	166 600	4 816 600	**133 794**
2	Sarpsborggata 14 A 35 m² 1917 2. etg 1 sov	08.02.2025	4 100 000	**4 600 000**	167 188	4 767 188	**136 205**
3	Sarpsborggata 16 B 34 m² 1914 1. etg 1 sov	07.01.2025	3 900 000	**4 450 000**	40 824	4 490 824	**132 083**
4	Sarpsborggata 16 E 38 m² 1914 1. etg 1 sov	08.09.2025	4 490 000	**4 450 000**	43 721	4 493 721	**118 256**

Entré/gang:
Innbydende entré med veggmonterte hyller med knagger og garderobeskap som gir praktisk oppbevaringsplass for yttertøy og sko. Her får du umiddelbart et godt førsteinntrykk. Velkommen!

Stue:
Lys og luftig stue med store vindusflater som gir rikelig med naturlig lys og en flott romfølelse. Leiligheten har en åpen stue- og kjøkkenløsning hvor stuen har flere naturlige møbleringssoner som gir god plass til en fin sofagruppe, mediemøblement og spisestue. Stuen fremstår som delikat med malte overflater i moderne farger. I stuen er det montert en moderne peis som gir ekstra hygge på kjølige høst- og vinterkvelder.

Kjøkken:
Leiligheten har åpen kjøkkenløsning mot stuen med flott kjøkkeninnredning fra IKEA. Kjøkkeninnredningen har hvite fronter og laminat benkeplate med nedfelt kum i rustfritt stål. Innredningen er utstyrt med helintegrert koketopp, stekeovn og oppvaskmaskin.

Baderom:
Delikat flislagt baderom totalt modernisert i 2020 i regi av sameiet. Baderommet har termostatstyrte varmekabler i gulv, downlights i himling samt opplegg for vaskemaskin. Videre inneholder baderommet servant, speilskap med lysarmatur på vegg, veggmontert klosett samt dusj.

Soverom:
Koselig soverom med garderobeskap samt plass til dobbeltseng.


En meget koselig, lys og innbydende bolig i rolige omgivelser, men allikevel med kort vei til alt av bymessige fasiliteter.

Kjære kunde, vi bruker mye tid på å avklare hvor mye markedet er villig til å betale for en eiendom til enhver tid. Dette arbeidet er sammensatt og krever både struktur og tid. Vi utarbeider blant annet etakst som verdivurdering/takst. En samling av informasjon som benyttes i forbindelse med boliglån og refinansiering (Utviklet i samarbeid med Eiendomsverdi og de største bankene i Norge). Verdien av en eiendom reflekteres ut ifra en samling av ulik informasjon i etakst dokumentet.

PrivatMegleren benytter flere nyvinnende løsninger for omsetning av eiendom. Eksempelvis annonseteknologien Presisjon som er verdens beste adtech med høyeste anerkjennelse fra meta, og som vi har enerett på i Norge. Vi har også vår digitale løsning Kvadrat, som gir våre boligselgere oversikt, forutsigbarhet og trygghet gjennom salget. I tillegg har vi PrivatMegleren Boligbytte, som gir kundene våre hjelp til flytting og organisering til dette.

Vi er Nordea eiendomsmegler, og med finansiering fra Nordea og eiendomsmegler fra PrivatMegleren, får du et skreddersydd tilbud som passer deg og dine behov. Søk finansiering her: www.nordea.no/finansiering

Historiske omsetninger



Salg Meglers verdivurdering Prisindeks Endring av eiendom


1

REGISTRERT	SALGSDATO	TINGLYST	PRISANT	PRIS	FELLESGJELD	TOTALPRIS	
14.06.2021	21.06.2021	02.09.2021	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	
18.05.2013	31.05.2013	05.08.2013	2 100 000	2 100 000	111 341	2 211 341	
25.10.1999		25.10.1999	-	670 000	-	670 000	
25.03.1999		25.03.1999	-	485 000	-	485 000	
30.09.1992		30.09.1992	-	66 013 961	-	66 013 961	2

2 Forhold ved omsetningen tyder på at dette ikke er en reell markedsomsetning, og er derfor utelatt i grafen.

Leiligheter til salgs i BJØLSEN RODE 4 grunnkrets nå


4
leiligheter til salgs



Annonsene har i snitt ligget ute i
17
dager

Leiligheter solgt i BJØLSEN RODE 4 grunnkrets siste 3 mnd


10
leiligheter solgt



Solgt i snitt i løpet av
17
dager

for 6.5% over prisantydning

Analyse m²-priser



EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma
PrivatMegleren Soria Moria

Oppdragsnr.
169260008

Selger 1 navn
Jon Ivar Gjellum

Gateadresse
Sarpsborggata 14 D

Poststed	Postnr
OSLO	0468

Er det dødsbo?

☑ Nei ☐ Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?

☑ Nei ☐ Ja

Hjemmelshavers navn

Har du kjennskap til eiendommen?

☐ Nei ☑ Ja

Når kjøpte du boligen?

År: 2021

Hvor lenge har du eid boligen?

Antall år: 4

Antall måneder: 6

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?

☐ Nei ☑ Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap: If Skadeforsikring Nuf

Polise/avtalenr.: 3604246

Spørsmål for alle typer eiendommer

Document reference: 169260008

1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse	Det høres en kortvarig klunkelyd/slaglyd fra rørene på badet. Lyden oppstår sporadisk, og fremstår som om den kommer når varmtvannsrøret blir varmt. Det er ikke observert lekkasjer, fuktskader eller andre driftsproblemer i tilknytning til dette.

2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Svar	Ja, kun av faglært
Beskrivelse	Arbeid utført av Lørenskog Rør.
Arbeid utført av	Lørenskog Rørleggerbedrift AS

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse	Ja.

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse	Ja.

3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

Svar	Ja, kun av faglært
Beskrivelse	Soilrørrehabilitering
Arbeid utført av	Lørenskog Rørleggerbedrift AS

5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?

☑ Nei ☐ Ja

6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

☑ Nei ☐ Ja

7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse	Påvist skjevhet i gulv i stue av takstmann.

9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

10 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

☑ Nei ☐ Ja

11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Svar	Nei

12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse	Kontroll utført av Xpert Installasjon AS i 2020

13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

☑ Nei ☐ Ja

Document reference: 169260008

14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

☑ Nei ☐ Ja

15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

☑ Nei ☐ Ja

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Svar	Ja, kun av faglært
Beskrivelse	Nytt tak med varmekabler og nye snøfangere
Arbeid utført av	Bonum AS

17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?

☑ Nei ☐ Ja

18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse	Leiligheter bygget på loftet

18.1 Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse	Bonum AS

19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?

☑ Nei ☐ Ja

20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

☑ Nei ☐ Ja

21 Er det foretatt radonmåling?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse	Gjennomført av Radonmannen AS

21.1 Radonmåling

År	2025
Verdi	Soverom: 10 ± 4 Bq/m³. Stue: < 10 Bq/m³

22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

☑ Nei ☐ Ja

23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

☑ Nei ☐ Ja

24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?

☑ Nei ☐ Ja

Spørsmål for bolig i sameie/borettslag/boligaksjeselskap:

25 Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse	Rettslig sak mot Bonum. - Brannalarmanlegget - Frostskader på vannrør - Isras fra taket Den først planlagte meklingen 30. september ble kansellert grunnet uenighet mellom partene, og er nå utsatt på ubestemt tid. Derfor ble begge parter enige om avtalt stansing av saken i minst seks måneder for å samle inn mer informasjon, det vil si til mars 2026. I løpet av høsten 2025 har Elotec vært innom for å utbedre feil på brannalarmanlegget (Bonum betalte regningen).

Document reference: 169260008

26 Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?

☑ Nei ☐ Ja

27 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som rotter, mus, maur eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

28 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?

☑ Nei ☐ Ja

Document reference: 169260008

Tilleggskommentar

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendigsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

☑ Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringspremie er honorar til Söderberg & Partners.

☐ Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.

☐ Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

Document reference: 169260008

E-Signing validated

secured by IN GROUPE

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Jon Ivar Gjellum	068627a277519a01c52031 166dbd00b34e0de994	20.03.2026 12:08:42 UTC	Signer authenticated by One time code

Document reference: 169260008

- This is a PDF document digitally signed by IN Groupe's E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to IN Groupe by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see https://doc.ingroupe.com/developer

Tilstandsrapport - NS 3600:2018

Sarpsborggata 14 D

0468 Oslo

Gnr: **222** Bnr: **169** Snr: **10**



Takstingeniør
Rune Kristiansen

Rapport kode: *370377*
Opprettet: *22.01.2026*
Utskrift: *27.03.2026*

Rune Kristiansen Takst AS

Foretaksnr.: 977462568
Adresse: Maridalsveien 300
0872 OSLO
E-post: rune@runekristiansentakst.no
Telefon: 90923760

Innledning

Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)

Paragrafer nedenfor er medtatt i rapportens enkelte punkter.

§ 2-1. Hvordan undersøkelsene skal skje
§ 2-2. Våtrom
§ 2-3. Kjøkken (gulv, avløp og vannrør)
§ 2-4. Innvendige vann- og avløpsrør
§ 2-5. Varmtvannsbereder
§ 2-6. Vannbåren varme
§ 2-7. Varmesentraler
§ 2-8. Ventilasjon
§ 2-9. Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak
§ 2-10. Loft (konstruksjonsoppbygging)
§ 2-11. Yttervegger
§ 2-12. Vinduer og ytterdører
§ 2-13. Balkonger, verandaer og lignende
§ 2-14. Krypekjeller
§ 2-15. Rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje)
§ 2-16. Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet
§ 2-17. Terrengforhold
§ 2-18. Elektrisk anlegg og samsvarserklæring
§ 2-19. Dokumentasjon på håndverkertjenester
§ 2-20. Oppmåling av areal
§ 2-21. Lovlighetsmangler, brannceller og forhold som kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet
§ 2-22. Resultatet av undersøkelsene. Anslag på utbedringskostnader
§ 2-23. Fastsetting av tilstandsgrad

Egenerklæringsskjema

Egenerklæringsskjema fylles ut av selger/eier og skal være fremlagt for den bygningssakkyndige ved befaringen.
Eventuelt avvik skal kommenteres.

Teknisk verdi

Teknisk verdi beregnes for nytt bygg.
Fratrekk for elde, slitasje, vedlikeholdsmangler, utidsmessigheter m.m.
Fratrekk for kostnadsestimater gitt i TG 3.

Hulltakning

Hulltakning gjelder kun for våtrom og rom under terreng, bør også utføres på badstue og kjølerom.

Rapporten

Rapporten er basert på forskrift til avhendingsloven, NS 3600:2018 og retningslinjer gitt av DIBK. Rapporten har en gyldighet på ett år. Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes

Undersøkelsesnivå

NS 3600:2018 har undersøkelsesnivå 1. Nivå 2 for våtrom og for rom under terreng

Personvern

Den bygningssakkyndige skal være uavhengige, uten bindinger og uten økonomiske forhold til eiendommen/eier.
Den bygningssakkyndige plikter å følge alle lover og regler mht. personvern.
Enkelte personopplysninger blir brukt for å kunne utarbeide denne rapporten.

Tilleggsundersøkelse

Tilstandsanalysen kan utvides ut over krav i forskrift. Dette gjelder også for fellesarealer i borettslag / sameiet.

Krav til utarbeidelse av rapport

For utarbeidelse av tilstandsrapport gjelder de kriteriene som fremgår av den til enhver tid gjeldende bransjestandarden for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

Referansenivå

Generelt er referansenivået byggeforskrifter på byggetidspunktet, mens det for noen områder er referert til egne krav.

Levetidsbetraktninger

Levetidstabeller fra Byggforskserien Byggforvaltning 700.320 "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler".
Forventet levetid avhengig av flere faktorer som for eksempel vind, regn, sol, frost, forurensning m.m.
Forventet gjenværende brukstid vil kunne avhenge tilstand, egenskaper, design, utførelse, gjennomført vedlikehold, alder, miljø, forventet fremtidig slitasje og konsekven ved brudd.
Levetidsbetraktningen gitt i rapporten er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid.

Avvik

Tilstand som er dårligere enn det referansenivået som fastsettes for analysen.

Kostnadsestimat for TG3

Det gjøres oppmerksom på at kostnadsestimat er et anslag ut fra faglig skjønn

Tilstandsgrader

TG 0

Ingen avvik

Bygget eller bygningsdelen er ny (ikke eldre enn 5 år). Det er ingen skader/avvik.

TG 1

Mindre eller moderate avvik

Bygget eller bygningsdelen er som TG0 med normal bruksslitasje, men det er eldre enn 5 år.
I forhold til referansenivået er ikke avvik eller mangel på dokumentasjon å betrakte som vesentlig.

TG 2

Vesentlige avvik

I forhold til referansenivået er bygget eller bygningsdelen sterkt nedslitt eller har en vesentlig skade eller vesentlig redusert funksjon.

- sterk slitasje og behov for lokale tiltak
- mangelende vesentlig dokumentasjon
- kort gjenstående brukstid
- mangelfull eller feil utførelse
- mangelfull eller feil vedlikehold

TG 3

Store eller alvorlige avvik

Funksjonssvikt. Det er avvik fra forskrift og lover som kan få konsekvenser.
Det er behov for strakstiltak. Kan medføre fare for liv og helse.

TG IU

Ikke undersøkt

Inspeksjon er ikke mulig. Omfattende og ytterligere undersøkelser anbefales.
TGIU brukes kun unntaksvis ved for eksempel:

- manglende dokumentasjon på korrekt utførelse
- manglende tilgang til bygningsdeler som blant annet krypkjeller, loft osv.
- bygningsdeler tildekket med snø
- særlig fuktutsatte konstruksjoner skal beskrives / kommenteres

Premisser og forutsetninger

Premisser

Rapporten baserer seg på krav i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel), og retningslinjer gitt av DIBK i sin veiledning til forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).
Rapporten er ikke en fullverdig rapport i henhold til NS-3600-2018 og dens omfang.

For valg av tilstandsgrad gjelder i hovedsak de kriteriene som fremgår av den til en hver tid gjeldende bransjestandard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.
For tiden er dette Norsk Standard NS 3600-2018.

Direktoratet for byggekvalitet DIBK, har gitt enkelte føringer for andre vurderinger enn det som er beskrevet i NS3600.
Ut over valg av tilstandsgrad, blir denne standarden (NS-3600-2018) ikke benyttet.

Takstingeniøren er ikke ansvarlig for tilbakeholdt eller uriktig informasjon, som har betydning for tilstandsvurderingen.
Rapporten beskriver avvik, det vil si en tilstand som er dårligere enn referansenivået.

Rapporten vil normalt ikke fremheve positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.

Befaringen begrenses til kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving). Dette med unntak av de forhold som fremkommer i forskrift.
Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert.
Det blir ikke utført funksjons prøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, elektrisk anlegg, innfelte downlights osv.
Det gis ikke en vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.
Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/ bakkenivå.
I en del situasjoner er det ikke sikkerhetsmessig forsvarlig å undersøke taket fra utsiden, og da vil vurderingen være basert på alder og materialer.).
Stikkprøvetakninger er tilfeldig valgt og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

Vurdering mot byggeår :
Takstingeniøren vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge, og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet).

PRESISERINGER
Avvik er vurdert ut fra tekniske forskrifter på oppføringstidspunktet for bygget.
For skjulte konstruksjoner, som vann og avløp, er kvalitet og alder vurdert.
Det blir ikke gjort tilstandsvurdering av el-anlegg, da dette må utføres av fagpersonell med godkjenning/ autorisasjon på området.

BEFARINGEN
Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som takstingeniøren har observert, og som fremkommer av forskrift til avhendingslova.
Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler.

RAPPORTENS GYLDIGHET:
Rapporten kan brukes i inntil ett år etter befaringsdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden.

Hvis rapporten er eldre enn dette, det skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør selger be om oppdatert rapport.

Oppsummering av bygningens tilstand

Leilighet

TG 0
0 stk

TG 1
12 stk

Vinduer og ytterdører
- Vinduer
- Entredør

Bad
- Overflater - Gulv
- Overflater - Vegger
- Overflater - Himling
- Sanitærutstyr / armaturer og innredning

Innvendige overflater
- Takoverflater
- Veggoverflater
- Gulvoverflater
- Innerdører

Kjøkken
- Innredning

Ildsteder og skorsteiner
- Ildsteder

TG 2
9 stk

Bad
- Membran, tettesjikt og sluk (i gulv eller vegger)

Innvendige overflater
- Garderobe

Kjøkken
- Avtrekk
- Rør-opplegg
- Automatisk vannstopper

Etasjeskiller og gulv på grunn
- Isolering av etasjeskiller

Ildsteder og skorsteiner
- Skorsteiner inne i huset

Tekniske anlegg, VVS-anlegg - / ventilasjon
- Ventilasjon (gjelder også ventilasjonsanlegg)

Tekniske anlegg, VVS-anlegg - / stoppekran/røropplegg
Vannrør (stoppekran)

TG 3
1 stk

Etasjeskiller og gulv på grunn
Etasjeskiller

TG IU
1 stk

Bad
Kontroll i tilliggende konstruksjoner

Oppdragsopplysninger

Rekvirent

Rekvirent: Jon Ivar Gjellum **Rekvirert dato:**

Besiktigelse

Til stede: Jon Ivar Gjellum **Besiktigelsesdato:** 22.01.2026

Kommentar til oppdragsopplysninger

Oppdrag 2026-010

Matrikkelopplysninger

Eiendomsopplysninger

Adresse: Sarpsborggata 14 D, 0468 Oslo **Kommunnr:** 0301 **Kommune:** Oslo

Gnr	Bnr	Snr
222	169	10

Eieropplysninger

Hjemmelshaver(e): Jon Ivar Gjellum
Borettslaget / sameiets navn: Sarpsborggt 14 Sameie
Borettslaget / sameiets nr.: 971280999
Forretningsfører: OBOS Eiendomsforvaltning

Dokumentkontroll

Dersom det har vært utført reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging eller lignende i boligen de siste fem årene, og arbeidet er utført av kvalifiserte håndverkere, skal den bygningssakkyndige be eieren dokumentere bruken av kvalifiserte håndverkere. Som dokumentasjon regnes blant annet skriftlig bekreftelse fra den eller de håndverkerne som ble brukt.

Dokumenter

Dokumenter	Dato	Kommentar
Egenerklæring		Selger egenerklæring er fremvist takstmannen. Denne vil være en del av salgsprospektet, og blir ikke vedlagt rapporten.
Selger		Opplysninger vedr. leiligheten er oppgitt av selger.
Forretningsfører		Opplysninger vedr. boligselskapet/borettslaget/ sameiet er oppgitt av forretningsfører.
Eiendomsverdi AS		Opplysninger om eiendommen er hentet fra Eiendomsverdi AS
Byggeår		I følge EDR.

Bygninger på eiendommen

Boligblokk

Byggeår
1916

Kommentar til bygning

-Rapporten begrenser seg til leiligheten, og det som normalt vil omfattes av eiers selvstendige vedlikeholdsansvar som seksjons- eller andelseier.
Normalt utgjør dette alt innenfor leilighetens/seksjonens/andelens vegger.
Tilstandsrapporten tar derfor ikke for seg bygningens fellesdeler som for eksempel tak, yttervegger, grunnmur, drenering og felles tekniske installasjoner m.m.

-Blokkbebyggelse oppført i 1916.
-Grunnmur: Murkonstruksjon.
-Yttervegger: Yttervegger i murkonstruksjon. Utvendig med murpuss.
-Yttertak: Tak-konstruksjon i tre, tekket med metall-plater.
-Etasjeskillere: Trebjelkelag, antatt isolert med stubloftsleire.

-Sameiet utfører løpende vedlikehold av bygningsmassen.
Rehabilitering og større vedlikeholdsjobber?
2025 Radonmålinger i alle leiligheter i 1. og 2. etasjer
2020 Rehabilitering av bakgård
2019-20 Soilrørrehabilitering med nye bad
2019 Nytt forsyningsanlegg for strøm til gården/ leiligheter
2018-19 Nytt tak med varmekabler og nye snøfangere. Brannsikring av fellesarealer. Bytte av innmat sikringsskap
2017 Rehabilitering av bunnrørene i gården
2016 Ny drenering både på utsiden og inne i gården. Klimamessig oppgradering av kjelleren inkludert – utført av Brødrene Dokken AS.
2013 Rehabilitert pipeløp og skorsteiner. Montert to lufteluker, til-luft i alle boenheter? Pusset og malt fasader. Malt alle vinduskarmer utvendig?.
2009 Installert nytt brannvarslingsanlegg i alle fellesrom tilkoblet alarmsentral?
2008 Montert brannvarslingsanlegg. Satt inn godkjente branndører m/pumper og systemlåser til loft?. Alle tilgjengelige luftekanaler kontrollert og renset.
2007 Hovedstoppekranene m/reduksjonsventil inn til eiendommen (2 stk) skiftet ut?
2005 Alle varmtvannsberedere skiftet ut?
2004 Alle vinduene i hele gården skiftet ut. De nye vinduene er fra Nordan og heter Villa Fagvindu?
2003 Takene utbedret; skiftet alle takvinduer, malt mansardtaket, takgjennomføringer kontrollert og tettet, reparert takrenner?
2003 Utbedring av ventilasjon og reparasjon av enkelte bad i oppgang H.?
1999 Oppgradering av elektrisk anlegg på loft og kjeller?
1994 Totalrehabilitering av fasader, oppganger, gårdsrom, utgangsdører og noe vedlikehold av vinduer.

Disse bygningsdelene er en del av sameiets/borettslagets vedlikeholdsansvar, og og er ikke omfattet av denne rapporten.
Det blir ikke satt tilstandsgrad for disse bygningsdelene.

Arealopplysninger - NS3940:2023

Norsk Standard 3940:2023
BRA-i: Bruksarealet av boenheten innenfor omsluttende vegger.
BRA-e: Bruksarealet av alle rom som ligger utenfor boenheten(e), men som tilhører denne / disse.
BRA-b: Bruksarealet av innglasset balkong tilknyttet boenheten.
TBA: Arealet av terrasser og åpne balkonger tilknyttet boenheten.
Tilleggsbygg: Kategoriseres generelt som BRA-e.

Leilighet

Arealskjema

Etasje		BRA-i	BRA-e
1. etg.		39	
Kjeller			12
	Sum:	**39**	**12**
	Sum BRA:	**51**	

Romfordeling

Etasje	Romtype
1. etg.	**BRA-i:** Entre, stue/kjøkken, soverom og bad.
Kjeller	**BRA-e:** Kjellerbod

Kommentar til arealopplysninger

Takhøyde i stue er målt til ca. 260 cm.

Kjellerbod på ca. 12 kvm.
Takhøyde i kjellerbod er målt til ca. 191-193 cm.

Planløsning er forandret ved flytting av kjøkken inn i stuen, og etablering av soverom i opprinnelig kjøkken.

Bygningsbeskrivelse

Leilighet

Vinduer og ytterdører

NS 3600 - Pkt. 16

Vurdering / Avvik

TG 1

Vinduer
Vinduer fra 2004 med 2-lags isolerglass.

TG 1

Entredør
Brann- og lydklassifisert entredør. B-30, og 35 dB klassifisert dør.

For dører blir kun vesentlige feil/skader/slitasje beskrevet.
Det kan derfor være mindre avvik som ikke blir beskrevet.
På denne døren er ingen vesentlige feil avdekket ut over normal brukslitasje.
Døren vurderes derfor til TG-1 etter gjeldende instruks.

Bad

NS 3600 - Pkt. 1

Beskrivelse

Badet ble oppusset/modernisert i regi av sameiet i 2020.
Det er fremvist ferdigattest for baderomsarbeidene.
Ferdigattest er i følge gjeldende instruks, å anse som dokumentasjon for prosjektet.

Vurdering / Avvik

TG 1

Overflater - Gulv
Fliser.

TG 1

Overflater - Vegger
Fliser.

TG 1

Overflater - Himling
Malte flater med innfelte downlights.

TG 2

Membran, tettesjikt og sluk (i gulv eller vegger)

Er det fall mot sluk i dusj: Ja. Nedsenket dusjsone.
Er det fall på gulvet for øvrig: Det er fall på gulv for øvrig, men stedvis noe mindre fall en beskrevet i teknisk forskrift. Det blir stående noe vann rett utenfor dusj etter dusjing.
Vil lekkasjevann ledes til sluk: Ja.

Det skal måles om det er en høydeforskjell på min. 25 mm. fra overkant slukrist, og til overkant gulvmembran ved dør.
Om membran ikke er synlig ved terskel, måles høydeforskjellen mellom topp slukrist og topp flis ved terskel (der evt. vann kan renne ut i tilstøtende rom).
Hvis det er mindre en dette, skal dette bemerkes i rapporten.
I dette badet er det målt ca. 25 mm.

Type sluk: Plastsluk.
Er det klemring på sluket: Ja.
Er sluket tilgjengelig for rengjøring: Ja.

Gulvmembran: Sveiset banemembran.
Membranens alder: Fra 2020.

Veggmembraner: Membranplater.
Membranens alder: Fra 2020.

Er det fremvist dokumentasjon på utførelse av arbeider: Arbeidene er utført i regi av sameiet.
Det er fremvist ferdigattest for arbeidene.

Årsak / Konsekvens:

Avviket gjelder fall på gulv utenfor dusjsonen.
Deler av gulvet utenfor dusjsonen har noe mindre fall enn beskrevet i preaksepterte løsninger i teknisk forskrift.

Konsekvens: Selger opplever at det kan bli stående noe vann rett utenfor dusjsonen etter dusjing.
Gulvet for øvrig: Det er ingen vesentlig konsekvens av dette avviket da lekkasjevann vil bli ledet til sluk, men forholdet med begrenset fall på gulvet bemerkes.

TG 1

Sanitærutstyr / armaturer og innredning

Dusj, vegghengt klosett, servant, speilskap, og opplegg for vaskemaskin.

TG IU

Kontroll i tilliggende konstruksjoner
Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner.
Dusjsone/område hvor det erfaringsmessig er mest utsatt for skade, ligger på vegg inn mot naboleilighet.
Hulltaking er derfor ikke mulig å utføre, og er unntatt fra forskriftens krav til hulltaking.

Som en ekstra kontroll, blir det benyttet elektromagnetisk fuktindikator på vegger i dusjsonen på befaringsdagen.
Det ble på befaringsdagen ikke registrert unormale utslag på indikatoren.

Innvendige overflater

Vurdering / Avvik

TG 1

Takoverflater
Malte flater. Tak-ess plater. Malt glassfiberstrie.

Kommentar på mindre/moderate avvik, som faller inn under TG-1.
Det er noe ujevn overflate på takoverflate i soverom.

TG 1

Veggoverflater
Malte flater.

TG 1

Gulvoverflater
En-stavs parkett.

TG 1

Innerdører
Det er monter hvite/glatte innerdører.

Ingen vesentlig avvik ut over normal brukslitasje registrert. Dørene blir da vurdert til TG-1.

TG 2

Garderobe
Garderobeskap i entre.
Garderobeskap med skyvedører i soverom.

Årsak / Konsekvens:
Skade på skap i entre.

Konsekvens: Avviket er i hovedsak av kosmetisk betydning. Hva som skal gjøres av tiltak, må vurderes av ny eier.

Kjøkken

NS 3600 - Pkt. 2

Vurdering / Avvik

TG 2

Avtrekk
Er det montert ventilator over kokesone: Ja, kullfilterventilator.

Årsak / Konsekvens:
Kjøkken skal i denne type blokker, normalt ha permanent avtrekk ført via luftesjakt/kanal, ut over yttertak.
Da kjøkken er flyttet internt i leiligheten, er det med dagens løsning ikke avtrekksventilasjon fra rommet, ut over omlufts/kullfilterventilator. Dette vurderes til TG-2 i rapporten etter gjeldende instruks.

Konsekvens: Det er ikke permanent avtrekk, og dette kan påvirke leilighetens luftutskifting/ventilasjon.
Det er vanskelig å gjøre tiltak uten større inngrep i boligen. Man må være klar over forholdet og de begrensningene en slik løsning har.

TG 1

Innredning
IKEA Kjøkkeninnredning med hvite/glatte fronter.
Benkeplate: Laminat benkeplate.
Oppvaskkum: Nedfelt oppvaskkum.
Integrerte hvitevarer: Oppvaskmaskin. Stekeovn/koketopp.
Kullfilterventilator.

Kjøkkeninnredningen har kun normal brukslitasje, og vurderes derfor til TG-1.

TG 2

Rør-opplegg
Det er lagt opp med rør i rør opplegg.

Årsak / Konsekvens:
Avviket gjelder avslutning av rør-opplegget.
Varerørene for rør-opplegget, er ikke tettet i enden.

Konsekvens: Hvis det blir en lekkasje i rør-opplegget, vil vann renne ut i benkeskap og forårsake bygningsskade.
Avviket anbefales utbedret. Dette må også sees i sammenheng med anbefaling om å montere en automatisk vannstopper.

TG 2

Automatisk vannstopper
Er det monter automatisk vannstopper: Nei.

Årsak / Konsekvens:
Ett sjekkpunkt i rapporten er å kontrollere om det er montert automatisk vannstopper ved vanninstallasjoner i kjøkken.
En automatisk vannstopper vil stenge vannet hvis det blir en lekkasje.
I dette kjøkkenet er dette ikke montert.

Konsekvens: Ved en evnt. lekkasje i vanninstallasjoner/rør-opplegg i kjøkken, vil vannet ikke bli avstengt.
Det anbefales alltid at dette ettermonteres.

Komfyrvakt
I følge forskrift til Tryggere Bolighandel, 2026, skal det ikke settes tilstandsgrad på forhold som faller inn under Helse/Miljø/Sikkerhet.
Avvikene skal beskrives, men vil ikke utløse en tilstandsgrad i rapporten.

Er det montert komfyrvakt: Nei.
Dette er en sikkerhetsanordning som vil slå av strøm til kokeplater ved fare for brann.
Dette anbefales ettermontert.

Etasjeskiller og gulv på grunn

NS 3600 - Pkt. 11

Vurdering / Avvik

TG 3

Etasjeskiller
Etasjeskiller i trebjekelag.
På byggetidspunktet var det vanlig å isolere etasjeskillere med stubloftsleire.

Årsak / Konsekvens:
Det skal gjøres kontroll av skjevheter i etasjeskillere.
Hvis det måles over 1,5 cm. skjevhet totalt inne i et valgt rom, blir dette vurdert til TG-2 i rapporten.
Hvis det måles over 3 cm. skjevhet i et valgt rom, eller over 2 cm. på en avstand av 2 meter,blir dette vurdert til TG-3 i rapporten.

I stue/kjøkken er det målt totalt retnings-avvik i rommet på rett over 3 cm. TG-3.
I entre er det målt et lokalt retnings-avvik på over 2 cm, på en avstand på 2 meter. TG-3.

Konsekvens: Det er ingen vesentlig konsekvens av dette avviket ut over at man kan kjenne skjevhetene.
Forholdet skal bemerkes i følge gjeldende forskrift
Tilstandsgraden settes ut i fra standardens strenge vurdering av dette punktet.

Kommentar til estimert kostnad:
Det settes ikke kostnadsestimat, da dette er et avvik som ikke må utbedres umiddelbart.
Hva som evnt. skal gjøres må vurderes av ny eier.

TG 2

Isolering av etasjeskiller
Denne leiligheten ligger i 1. etg. og har etasjeskiller mot kjeller.

Årsak / Konsekvens:
Selger opplyser at det er gulvkaldt på vinterstid.
Bygget er oppført etter byggeskikk på oppføringstidspunktet.
Det er ikke krav om å oppgradere/utbedre dette til dagens forskriftskrav, men man må være klar over forholdet.

Konsekvens: Gulvet vil kjennes kaldt på vinterstid. Dette vil da øke oppvarmingskostnadene.

Ildsteder og skorsteiner

NS 3600 - Pkt. 9

Beskrivelse

Selve pipen og pipeløpet vil normalt falle inn under sameiets/borettslagets vedlikeholdsansvar. Den vil da ikke være en del av vurderingen i denne rapporten.

Det blir kontrollert om det er synlige riss/sprekker m.m. på pipe, samt evnt. forhold med selve ildsted.

Vurdering / Avvik

TG 1

Ildsteder
Vedovn montert i stuen

TG 2

Skorsteiner inne i huset
Pipe.
Det ble utført felles piperehabilitering i 2013.

Årsak / Konsekvens:
Det er registrert noe løs murpuss, og enkelte overflatesprekker i område rundt innfesting av røykrør.

Konsekvens: Nærmere undersøkelse anbefales for å avgjøre om det må gjøres tiltak, eller om avvikene kun er på overflate.

Rom for varig opphold / branntekniske forhold

NS 3600 - Pkt. 13

Beskrivelse

I følge gjeldende forskrift til tryggere bolighandel, skal forhold som påvirker helse/miljø/sikkerhet, ikke utløse tilstandsgrad.
Forholdene skal beskrives/opplyses.

Vurdering / Avvik

Rømningsvei
Er det påvist avvik i rømningsmulighet for boenheten? Nei.

Dagslysflate
Er det avvik ned dagslys/lysinnslipp i rom for varig opphold? Nei.

Takhøyde
Det skal i følge gjeldende instruks, beskrive om det er takhøyde under 220 cm.
Er det avvik i forhold til takhøyde. Nei.

BRANNTEKNISKE FORHOLD
RØYK/BRANNVARSLINGVARSLING:
Er det røykvarsler (branndetektor) i boligen? Ja.

BRANNSLUKKING:
Er det brannslokkingsutstyr i boligen? Ja.

BRANNCELLEINNDELING:
Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggeteknisk forskrift? Brannskille mellom leilighetene er utført etter byggeforskrifter på oppføringstidspunktet. Det bemerkes at dagens forskrift har strengere krav til bl.a. brannskille.
Det er ikke krav om å oppgradere dette forholdet, og blir kun bemerket i rapporten.

LYDSKILLE:
Selger opplyser at det ikke er sjenerende støy fra naboleilighet.
Lydskille mellom leilighetene er utført etter byggeforskrifter på oppføringstidspunktet. Det bemerkes at dagens forskrift har strengere krav til lydforhold. Det er ikke et krav om å oppgradere dette mot dagens forskriftskrav.
Vurderingen legger selgers opplysning til grunn.

PRESISERING:
Branncelleinndeling, rømningsveier og andre forhold som åpenbart påvirker helse, miljø og sikkerhet, som nevnt forskriften § 2-21, skal undersøkes opp mot kravene i dagens byggtekniske forskrift (TEK17). Det betyr ikke at TEK17 har tilbakevirkende kraft.
Disse opplysningene er ment som en informasjon til kjøper, og det er derfor ikke lagt opp til at det skal settes tilstandsgrad på dette området. Hensikten med at dette skal opplyses om i tilstandsrapporten, er at både selger og kjøper får informasjon om forhold ved boligen som har betydning for helse, miljø og sikkerhet.

Radon
NS 3600 - Pkt. 14

Beskrivelse
I følge forskrift til Tryggere Bolighandel, 2026, skal det ikke settes tilstandsgrad på forhold som faller inn under Helse/Miljø/Sikkerhet.
Avvikene skal beskrives, men vil ikke utløse en tilstandsgrad i rapporten.

Selger opplyser at det ble utført Radonmålinger i 2025, og det var da ikke verdier over tiltaksgrense.

Tekniske anlegg, VVS-anlegg / ventilasjon

NS 3600 - Pkt. 12

Vurdering / Avvik

TG 2

Ventilasjon (gjelder også ventilasjonsanlegg)
Naturlig oppdriftsventilasjon:

Tilluft til boligen: Spalteventiler i vinduer for tilluft.
Er det avtrekksventil i bad: Ja.
Er det luftespalte i dør til bad: Ja, men den er noe mindre en beskrevet i teknisk forskrift.

Måling av effekt på ventilasjonsanlegget er ikke en del av denne rapporten.

MERK: Det er dårlig ventilasjon/avtrekk i leiligheten da det ikke er avtrekk fra kjøkken, og liten spalte i dør til bad.

Årsak / Konsekvens:
På oppføringstidspunktet ble det benyttet naturlig oppdriftsventilasjon.
Med naturlig oppdriftsventilasjon vil til-luft til boligen tilføres med spalteventiler i vinduer eller ventiler i yttervegger.
Avtrekk fra boligen gjøres med avtrekksventiler i kjøkken og bad, ført ut over yttertak via luftekanaler.
Naturlig oppdriftsventilasjon blir i rapporten alltid vurdert til TG-2.

Konsekvens ventilasjon generelt: Man må være klar over at denne type ventilasjon, ikke har samme effekt som dagens løsning med balansert eller mekanisk ventilasjon.

Dør til bad: Det skal til våtrom/bad være en spalte i døren for å sørge for luftsirkulasjon/luftutskifting.
Det er en slik spalte i døren, men den er noe mindre en anbefalt.

Konsekvens: Dette forholdet kan påvirke leilighetens ventilasjon.
Selger opplyser at han holder døren til badet åpen så mye som mulig.

Tekniske anlegg, VVS-anlegg / stoppekran/røropplegg

NS 3600 - Pkt. 12

Vurdering / Avvik

TG 2

Vannrør (stoppekran)
Hvor er stoppekran montert: Inne i fordelerskap i bad.
Finnes kursoversikt: Ja.
Er stoppekran funksjonstestet: Ja.

Rør i rør opplegg, ført til et fordelerskap i bad.
Blir lekkasjevann fra fordelerskapet ført til rom med sluk: Det er en åpning i skapet hvor vann kan renne ned i innkassingen.
Alder på rør-opplegg: Fra 2020.

Årsak / Konsekvens:
TG-2 gjelder en manglende tette-del/gummipakning i en åpning i fordelerskap.
Det vil da være åpent fra fordelerskapet, og inn i innkassing.

Konsekvens: Ved en evnt. lekkasje kan vann renne inn i innkassingen under fordelerskapet, og forårsake bygningsskade.
Dette er en enkel sak å utbedre, og bør utføres.

Selger opplyser i egenerklæringen følgende: Det høres en kortvarig klunkelyd/slaglyd fra rørene på badet. Lyden oppstår sporadisk, og fremstår som om den kommer når varmtvannsrøret blir varmt.
Det er ikke observert lekkasjer, fuktskader eller andre driftsproblemer i tilknytning til dette.

Konsekvens: Dette forholdet bør undersøkes nærmere.

Tekniske anlegg, VVS-anlegg / varmtvann

NS 3600 - Pkt. 12

Vurdering / Avvik

Varmtvannsbereder
Felles varmtvann i sameiet. Dette vil da falle inn under selskapets vedlikeholdsansvar og blir ikke vurdert i denne rapporten.

Tekniske anlegg, VVS-anlegg / avløp

NS 3600 - Pkt. 12

Vurdering / Avvik

Avløpsrør (sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom)
Det er felles avløps-rør i bygget. Dette vil da falle inn under selskapets vedlikeholdsansvar og blir ikke vurdert i denne rapporten.

Elektrisk anlegg

NS 3600 - Tillegg B

Beskrivelse

Dette er en forenklet beskrivelse av el-anlegg, begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet. Den bygningssakkyndig har verken kompetanse, autorisasjon eller lov til å foreta en tilstandsvurdering av et el-anlegg eller sette en tilstandsgrad.

El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet beskrivelse ikke vil avdekke.
Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Sikringsskap plassert i trappeoppgang.

Hovedsikringer: 32
Sikringer: Jordfeilautomater.
10 amp: 2 kurser
15 amp: 1 kurs.
16 amp: 1 kurs.
20 amp: 1 kurs.

Det er gjort arbeider med el-anlegg til bl.a. bad og kjøkken, samt oppgradering av sikringskap.
Det er fremvist samsvarserklæring for el-arbeider utført i 2020.

Sjekkliste for det elektriske anlegget

Spørsmål til eier eller eiers representant

NR	Sjekkpunkt	Svar	Kommentar
1	Når ble det elektriske anlegget innstallert eller siste gang totalrehabilitert?		Det er gjort arbeider med el-anlegg til bl.a. bad og kjøkken, samt oppgradering av sikringskap i 2020.
2	Er alle elektriske arbeider / elektrisk anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?		Arbeider i 2020 er utført av fagpersoner.
3	Er det elektriske anlegget utført, eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 01.01.1999?	Ja	Det er gjort arbeider med el-anlegg til bl.a. bad, kjøkken, og oppgradering av sikringsskap. Det er fremvist samsvarserklæringer for el-arbeide i 2020.
4	Når ble det sist gjennomført vedlikehold på det elektriske anlegget (av en kvalifisert elektrofaglig person)?		Det er gjort arbeider med el-anlegg til bl.a. bad og kjøkken, samt oppgradering av sikringskap.
5	Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet, det lokale el-tilsyn (DLE) eller aventuelle andre tilsvarende kontrollinstanser?	Nei	
6	Forekommer det ofte at sikringene løses ut?	Nei	

NR	Sjekkpunkt	Svar	Kommentar
7	Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? (Sjekk samtidig tilstanden på støpsel og stikkontakt for varmtvannsbereder.)	Nei	
8	Finnes det kursfortegnelse, og er det i samsvar med antall sikringer?	Ja	

Observerte mangler

NR	Sjekkpunkt	Svar	Kommentar
9	Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Er det synlig defekter på kabler, eller er disse ikke tilstrekkelig festet?	Nei	
10	Foreligger det dokumentasjon for varmekabler og innfelt belysning?	Nei	
11	Ved uisolerte ledninger/koblinger som man kan komme i berøring med.Er kabelinnføringer og hull utette?	Nei	
12	Foreta en vurdering basert på den visuelle kontrollen som er utført, anleggets alder, anleggets allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Dersom ja, noter det i rapporten.		Det anbefales alltid en utvidet el-kontroll, da takstmannen ikke har autorisasjon til å utføre kontroll/tilstandsvurdering av et el-anlegg.

Vurdering / Avvik

Helhetsvurdering av det elektriske anlegget
Da jeg som bygningssakkyndig ikke har autorisasjon innen kontroll av el-anlegg, har jeg heller ikke lov til å tilstandsvurdere et el-anlegg. Dette må gjøres av autorisert firma/personer.
I følge forskrift til Tryggere Bolighandel, 2026, skal det ikke settes tilstandsgrad for el-anlegg.
Avvikene skal beskrives, men vil ikke utløse en tilstandsgrad i rapporten.

Registrerte avvik:
Det er registrert at det er både jordet og ujordet stikkontakt i stue/kjøkken. Dette er et avvik.

For å få en fullstendig kontroll av el-anlegget anbefales det å innhente en utvidet el-kontroll/tilstandsvurdering av el-anlegget etter NEK 405-2-3:2023. Dette anbefales fordi jeg ikke har autorisasjon til å utføre en slik kontroll, og det er påvist avvik.

Konsekvens: Hvis en slik kontroll avdekker avvik, må det påregnes oppgraderinger av el-anlegg.
Omfang for dette er umulig å si noe om, før en slik kontroll evnt. er utført.

Bilder



Sikringskap.

Signatur

Signatur

OSLO - 27.03.2026

Sted - Dato

TAKSTINGENIØR RUNE KRISTIANSEN

Soria Moria Eiendomsmegling AS
v/Kristine Carlsen
Grefsenveien 5c, 0482 OSLO
E-post: kristine.carlsen@privatmegleren.no

Deres ref.: 169260008 . Vår ref.: 5361-1-10 Dato: 20.02.2026

Megleropplysninger

Boligselskap:	Sarpsborggt 14 Sameie
Organisasjonsnr:	971280999
Seksjonseier:	Gjellum, Jon Ivar
Medeier:	
Leilighetsnummer:	10
Adresse:	Sarpsborggata 14 D, 0468 OSLO
Seksjonsnummer:	10
Gnr.	222
Bnr.	169

Opplysninger om boligselskapet:

- Forkjøpsrett: Nei
- Styregodkjenning: Nei
- Forsikret hos: If Skadeforsikring Nuf- polisenummer 841580.
- Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld: Nei
- Sikringsordning: Nei
- Selskapets vedtekter kan inneholde bestemmelser om styregodkjennelse ved overdragelse og/eller bruksoverlating, samt eventuelt andre bestemmelser/begrensninger av betydning. Se også selskapets husordensregler for eventuelle bestemmelser om husdyrhold og lignende.
- Månedlige felleskostnader som ikke er spesifiserte, dekker boligselskapets driftskostnader. For ytterligere spesifikasjon, vennligst se regnskapet i årsrapporten.
- Påkostninger/utbedringer i boligselskapet: Se årsrapporten.
- Vi gjør oppmerksom på at innkallingen kan gjelde for et møte som ikke er avholdt. Protokoll må eventuelt etterbestilles. Vi tar forbehold om at regnskapet blir godkjent av årsmøte.

Styret anmoder nye eiere å gå inn på hjemmesiden http://sarpsborggata14.no/5361/om-oss/velkommen-til-sarpsborggata-14 her finnes mye nyttig og relevant informasjon om boligselskapet m.m. som du bes sette deg inn i. Gateparkering. Nøkkel-/skiltbestilling administreres av styret. Kat. 143 kvasi-in lån økes økes i takt med renteøkninger og kan derfor øke opptil flere ganger i løpet av året.

Selskapets totale lån og vilkår:

Bank:	**OBOS-banken AS**
Lånenr.:	98207659452
Lånetype:	Annuitetslån
Rentesats:	6,45%
Restsaldo	750 214,00
Innfrielsesdato:	30.06.2027
Type rente:	Flytende rente
Terminer i året:	12
Administrasjonsavtale:	Nei

Bank:	**OBOS-banken AS**
Lånenr.:	98207834874
Lånetype:	Annuitetslån
Rentesats:	6,45%
Restsaldo	18 651 562,00
Innfrielsesdato:	30.11.2048
Type rente:	Flytende rente
Terminer i året:	12
Administrasjonsavtale:	Nei

Vi gjør oppmerksom på at vi kan ha mottatt varsel om renteendring eller nye lån som ikke er iverksatt pr dags dato.

Økonomiske opplysninger om leiligheten:

Totale felleskostnader pr. Månedlig intervall: 4 034,59,-
Herav:

	Pr. dags dato	Evt. fremtidig endring:
Lån/Renter	1 345,07	
Felleskostnader	2 689,52	

Ved oppgjør bes megler ta kontakt med OBOS Innbetalingsservice per tlf. 22 86 56 25 eller e-post restanseforesporsel@obos.no for å få oppgitt eventuelle utestående felleskostnader/andre heftelser iht. boligselskapets legalpant. Selger er ansvarlig for felleskostnadene i overtakelsesmåneden, med mindre overtakelsen skjer den 1. i måneden. Vi forutsetter at kjøper og selger gjør opp seg imellom for oppgjørsmåneden.

Ligningsposter pr. 31.12.2025 (med forbehold om endringer):
Ligningsverdi fås på ligningskontoret

Innberetningspliktige inntekter:	356,-
Fradragsberettigede kostnader:	13 822,-
Annen formue:	7 121,-
Gjeld:	199 999,-

Fellesgjeld, kapitalkostnader og eventuell avdragsfrihet:

Bank:	**OBOS-banken AS**
Lånenummer:	98207659452
Restsaldo:	6 817,88
Kapitalkostnader:	421,13
Administrasjonsavtale:	Nei

Bank:	**OBOS-banken AS**
Lånenummer:	98207834874
Restsaldo:	192 511,54
Kapitalkostnader:	1 344,53
Administrasjonsavtale:	Nei

Sum andel fellesgjeld (kun lån) kr 199 329,42,-, pr. dags dato.

For boliger som har fellesgjeld knyttet til boligselskapets lån gjelder følgende forutsetninger:

Kapitalkostnader:
All låneinformasjon over er beregnet ut fra dagens kjente lånebetingelser. De månedlige kapitalkostnadene (renter og avdrag) viser hvor mye det koster å betjene lån for eieren av denne leiligheten. Eventuelt avvik mellom kapitalkostnader og lånekostnader under punktet "Økonomiske opplysninger om leiligheten", kan skyldes renteendringer, periodisering eller andre årsaker.

Enkelte lån kan ha avvikende antall terminer for nedbetaling enn 12 terminer i året. Henviser derfor til avsnittet for selskapets totale lån for å se antall terminer pr år pr lån.
I tilfelle avvik fra 12 terminer må kapitalkostnader oppgitt deles på korrekt antall måneder.
Hvis antall terminer på lånet er 2 så kan "Kapitalkostnader" på lånet deles på 6.
Hvis antall terminer på lånet er 4 så kan "Kapitalkostnader" på lånet deles på 3.

Avdragsfrihet og estimert endring i felleskostnader:
Ved avdragsfrihet vil det fremkomme informasjon om dette under "selskapets totale lån og vilkår". Vær oppmerksom på at selskapet vanligvis begynner å kreve inn et høyere beløp 1 til 6 måneder før den avdragsfrie perioden avsluttes, slik at man har midler til å betale avdraget ved forfall. Estimert endring i felleskostnader pr. md. etter avdragsfri periode forutsetter at avdrag og rentebetingelser pr. dato beholdes uendret. Se egen note i regnskapet for ytterligere informasjon og forutsetninger.

Kontaktinformasjon:
Ved ytterligere spørsmål angående fellesgjeld, bes megler vennligst ta kontakt med rådgiver Martin Diego Berg Hernandez pr. e-post: martin.hernandez@obos.no eller telefon: 22 86 59 91.

Annen informasjon:

Opplysninger gitt i dette brev er basert på de opplysninger forretningsfører har på tidspunktet for avgivelsen. Selger og megler må kontrollere de tall som framgår av dette brev mot den informasjon han selv sitter inne med, særlig tidligere

ligningsoppgaver. Dersom det oppdages avvik mellom oppgitte beløp i dette brevet og det som fremgår av andre dokumenter selger har, så må dette meldes skriftlig inn til forretningsfører i god tid før salget. Det må henvises til hvilke dokumenter det er avvik mellom. Forretningsfører aksepterer intet erstatningsansvar for feil i de gitte opplysninger med mindre det er utvist grov uaktsomhet.

Melding fra megler ved salg:
Ved krav om styregodkjennelse av ny eier sendes søknad til styret v/Thale Gaupset, e-post: sarpsborggt14@styrerommet.no
Melding om ny eier sendes samtidig OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. e-post: eierskifte@obos.no.
Meldingen må inneholde kjøpers navn, nåværende adresse, fødsels- og personnummer, overtakelsesdato samt selgers nye adresse. Vi ber også om å få oppgitt kjøpers e-postadresse og mobilnummer. Er det flere kjøpere må vi få tilsvarende informasjon pr. kjøper.
Vi gjør oppmerksom på at all informasjon som sendes pr. e-post bør krypteres og sendes på en sikker måte.

Elektronisk kommunikasjon:
Styret/OBOS Eiendomsforvaltning vil kommunisere med eierne elektronisk (pt via Vibbo, e-post, SMS) med mindre eieren har reservert seg mot dette. Reservasjon skjer på Vibbo, der det under «min profil» vil være en knapp for reservasjon. Har du flere eieforhold og ønsker du å reservere deg, må du gjøre dette pr eieforhold.

Alternativt kan boligeier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no

Priser og gebyrer p.t.:

Eierskiftegebyr er kr 6 725,– inkl. mva. Faktura ettersendes når eierskiftet er registrert. Vennligst vent med betaling til denne er mottatt, da KID nummer må oppgis ved betaling. Vi gjør oppmerksom på at det kan påløpe ytterligere kostnader i forbindelse med eventuell overføring av garasje, parkering eller lignende forhold.

Vi ser fram til et hyggelig samarbeid.

Vennlig hilsen OBOS Eiendomsforvaltning AS

Eierskiftetjenester 2026

Tjenester	Pris inkludert mva.
Megleropplysninger i Ambita Infoland:	
Meglerpakke 1 med energimerke	4 950 kr
Meglerpakke 1	4 375 kr
Meglerpakke 2	3 125 kr
Hastegebyr (tillegg til ordinært gebyr)	1 250 kr
Enkeltprodukter i Ambita Infoland:	
Pantattest Boligaksjeselskap	410 kr
Årsmelding/protokoll/vedtekter/husordensregler	550 kr
Eierskifter:	
Borettslag / Sameier	6 725 kr
Boligaksjeselskap m/transportgebyr	10 500 kr
Påfør/fjern medeier og overføring til slektning i BRL/sameier/boligAS	5 044 kr
Forkjøpsrettsgebyr der OBOS avklarer	8 406 kr
Forkjøpsrettsgebyr der styret avklarer	6 725 kr
Administrasjon:	
Parkeringsplass, uten dokumenter	850 kr
Parkeringsplass, inkl. dokumentbehandling	1 700kr
Notering:	
Noteringsgebyr Boligaksjeselskap	4 150 kr
Andre tjenester:	
Mortifikasjon (i tillegg til 0,8 R til byfogden) (Rettsgebyret er kr 1 345, og 0,8 R = kr 1 076)	6 250 kr + 1 076 kr

OBOS
Eiendomsforvaltning



Årsmøte 2025

Innkalling

S.nr. 5361
SARPSBORGGATA 14 SAMEIE

Velkommen til årsmøte i SARPSBORGGATA 14 SAMEIE

Innkallingen inneholder alle sakene som skal behandles på årsmøtet. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse ved å delta på årsmøtet.

Dato for årsmøtet:

30. april 2025 kl. 18:00, Sagenehjemmet.

Hvem kan stemme på årsmøtet?

Alle eiere har rett til å delta i møte med forslags-, tale- og stemmerett.

- Eiers ektefelle, samboer eller et annet medlem i husstanden har også rett til å være til stede og til å uttale seg.
- En stemme avgis pr. eierandel.
- Eieren kan ta med seg en rådgiver til møte. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det.
- Eieren kan møte ved fullmektig.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

Saker til behandling

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av de stemmeberettigede
3. Valg av en til å føre protokoll og minst en eier som protokollvitne
4. Godkjenning av møteinnkallingen
5. Årsrapport og årsregnskap
6. Fastsettelse av honorarer
7. Honorar til valgkomite
8. Utbedre inngangspartiet fra Holmestrandgata
9. Plante hekk mellom gårdene
10. Reviderte husordensregler
11. Valg av tillitsvalgte

Med vennlig hilsen,
Styret i SARPSBORGGATA 14 SAMEIE

Sak 1

Valg av møteleder

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Møtelederen sørger for at møtet blir avviklet etter lovens regler og er ansvarlig for at det føres protokoll. Hvis ikke årsmøtet velger en møteleder eller den foreslåtte møtelederen ikke blir valgt, er det styrets leder som etter loven er møteleder.

Forslag til vedtak

Martin Hernandez v/ OBOS Eiendomsforvaltning er valgt.

Sak 2

Godkjenning av de stemmeberettigede

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Deltakere i møtet er registrert i en frammøteliste etter innleverte registreringsblanketter og fullmakter, og listen legges til grunn for opptelling av de stemmeberettigede.

Forslag til vedtak

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Sak 3

Valg av en til å føre protokoll og minst en eier som protokollvitne

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Det er møtelederen som er ansvarlig for årsmøteprotokollen, men av praktiske hensyn kan det velges en protokollfører. Etter loven skal det også velges minst en eier til å signere protokollen sammen med møteleder.

Forslag til vedtak

Som fører av protokollen ble Martin Hernandez v/ OBOS Eiendomsforvaltning foreslått. Protokollvitner velges i møtet.

Sak 4

Godkjenning av møteinnkallingen

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak

Møteinnkallingen godkjennes

Sak 5

Årsrapport og årsregnskap

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.

Forslag til vedtak

Årsrapport og årsregnskap godkjennes.

Vedlegg

1. Kommentarer til årsregnskapet.pdf
2. 5361 SARPSBORGGATA 14 SAMEIE Årsregnskap 2024.pdf

Sak 6

Fastsettelse av honorarer

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 100 000.

Ekstern styreleder har egen avtale på kr 130 000 i honorar per år.
Honorar til ekstern styreleder for perioden 24/25 ble godkjent på ekstraordinært årsmøte 05.06.24.

Forslag til vedtak

Styrets godtgjørelse settes til kr. 100 000

Sak 7

Honorar til valgkomite

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Styret foreslår at valgkomiteen som består av to personer honoreres med kr. 10 000

Styrets innstilling
Styret innstiller på at valgkomiteen honoreres med kr. 10 000

Forslag til vedtak
Valgkomiteen honoreres med kr. 10 000

Sak 8

Utbedre inngangspartiet fra Holmestrandgata

Forslag fremmet av:
Jan Roger Pedersen

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Jeg foreslår at inngangspartiet fra Holmestrandgata utbedres ved å gjøre det bredere og heve det noe. Per i dag er noen av hellene knekt, og det samler seg vann på disse ved regnvær, noe som skaper ulemper for beboerne. En oppgradering vil forbedre både tilgjengelighet og sikkerhet ved inngangen.

Styrets innstilling
Styret støtter forslaget

Forslag til vedtak
Sameiet gir styret fullmakt til å utbedre inngangspartiet fra Holmestrandgata.

Sak 9

Plante hekk mellom gårdene

Forslag fremmet av:
Tonje Furnes

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

I forbindelse med at det skal bli lagt bed ved inngangen til bygården, lurte jeg på om man kan se på muligheten for å også plante hekk som er mellom vår bygård og Sarpsborggata 16 på baksiden, hvor det frem til i dag har stått et rekkverk. Legger ved bilder av hvordan det så ut i høst. Nå er rekkverket blitt tatt bort, så tenker det kan være fint å fortsette med hekk bortover og opp til det "lille huset", slik som Sarpsborggata 16 har gjort (som en L - se bildet)? Så blir det forhåpentligvis færre som bruker det som passasje også :)

Styrets innstilling

Styret støtter forslaget

Forslag til vedtak

Sameiet gir styret fullmakt til å rive gjerdet og plante hekk mellom gårdene

Vedlegg

3. 640794c0-b119-4896-b14b-2d5b04687d27.png

Sak 10

Reviderte husordensregler

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Styret har foretatt en revisjon av husordensreglene, da gjeldende versjon er utdatert og ikke i tilstrekkelig grad reflekterer dagens behov og utfordringer i sameiet.

Forslag til vedtak

Sameiet godkjenner styrets forslag til reviderte husordensregler. De nye reglene trer i kraft umiddelbart og erstatter tidligere versjon

Vedlegg

4. REVIDERTE ORDENSREGLER FOR SAMEIERE I SARPSBORGGATA 14.pdf

---

Sak 11

Valg av tillitsvalgte

Roller og kandidater

Valg av 1 styreleder Velges for 2 år
Følgende stiller til valg som styreleder:

- Thale Gaupset

  Ekstern styreleder, årlig styrehonorar på 130 000kr. Blir kandidaten valgt inn aksepteres også honoraret for neste periode, 25/26.

Valg av 1 styremedlem Velges for 2 år
Følgende stiller til valg som styremedlem:

- Cathrine Hanche

Valg av 2 varamedlem Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som varamedlem:

- Colin Peter Jeneson
- Sing In Ng

Valg av 2 valgkomite Velges for 2 år
Kandidater velges i møtet

Dugnad

Det ble holdt 2 dugnader i 2024, en på våren og en på høsten

Radonmåling

Ingen store avvik, bortsett fra 2 leiligheter som hadde høyere verdier. Disse 2 leilighetene er ubebodd og slår mest sannsynlig ut pga. manglende lufting

Rensing av takrenner

Alle takrennene ble renset på høsten 2024 for å sikrestille at de fungerer optimalt og tar unna alt vann.

Rens av ventilasjonskanaler

Etter befaring fra Aktiv Ventilasjon ble det konkludert med at det ikke er nødvendig med rens av ventilasjonskanalene per nå.

Brannslukningsapparater

Alle brannslukningsapparater i fellesområdene i hver oppgang og kjeller ble sjekket og de som var gått ut på dato ble byttet ut med nye.

Feil søk av brannalarmsystemet av tredjepart

Det har vært en rekke problemer med brannvarslingsanlegget i Sameiet, herunder at alarmen kan gå i deler av bygningsmassen uten å gå videre til hele bygget eller til brannvesen/alarmsentralen, samt at alarmen kan gå uten at det varsles i leilighetene. Videre kan det vært umulig å skru av alarmen før den stopper av seg selv etter 40 minutter, samt at det har vært hyppig behov for batteribytte.

Den 17.12.24 gjennomførte TFC AS en test av anlegget, som avdekket alvorlig feil ved de trådløse Elotec-anlegget.

Av rapporten fremgår blant annet at alarmen ikke går i alle oppgangene og at:

«*Brannsentralen indikerte altså ikke at en brannalarm var utløst i leiligheten. Dette gjorde at det heller ikke var mulig å få avstilt alarmen i oppgang D og E. Alarmen i disse oppgangene gikk i 20 minutter før vi fikk avstilt. Vi forsøkte med å resette sentralen ved å ta strømmen på den, vi hadde også kontakt med Elotec for å høre om de hadde noen løsninger. Til slutt utløste vi en manuell melder for å få sentralen i brann, så ble alarmen avstilt og tilbakestilt. Da fikk vi stoppet alarmen i oppgang D og E.*»

«*Etter dette ble det besluttet at videre testing ikke var forsvarlig, da dette medførte for stor belastning på beboerne. Det ble også vurdert at videre testing ikke var hensiktsmessig da anlegget allerede hadde feilet på flere punkter som vurderes som kritiske. Antall kommunikasjonsfeil økte også sannsynligheten for at det ikke ville være mulig å avstille alarmer under videre testing».*

Rapporten konkludere på side 4-5 med at anlegget ikke fungerer etter sin hensikt og at krav til brannalarmanlegg etter gjeldende brannkonsept ikke er oppfylt, og videre at det er «*alvorlige avvik på brannalarmanlegget som må utbedres».*

Ekstraordinært årsmøte

Gjennomføring av ekstraordinært årsmøte 11 februar 2025 for å få fullmakt til å stevne Bonum for retten.

Rettslig krav mot Bonum

Etter ekstraordinært årsmøte i januar 2025 har styret tatt ut rettslig krav mot Bonum. Svar fristen til Bonum har blitt utsatt til 10 april 2025 grunnet sykdom.

På følgende punkter:

1. Problemer med brannvarslingsanlegg
2. Problemer med at vannrør i ny konstruksjon fryser
3. Konstruksjonsfeil på loft
4. Problemer med ventilasjon
5. Problemer med at det raser snø og is fra tak over inngangspartier

I tillegg til det overnevnte har Sameiet fremsatt krav om dagmulkt.

Se vedlegg for fullverdig stevnings papirer.

Status i saken:

Tingretten vil ta kontakt for å beramme et planmøte med advokatene og sette tidspunkt for hovedforhandling og avklare videre saksforberedelse. For oss er det særlig rapporten fra Multiconsult som vil bli viktig for å avklare hvordan vi håndterer de to forholdene den vil omhandle, videre.

Deretter må vi avstemme om vi skal søke å forlike saken med Bonum, utenrettslig eller i rettsmegling, eller gå til hovedforhandling. Vi må uansett gjøre en øvelse hvor vi finner ut hvor mye penger Bonum må betale oss for at vi skal bli fornøyd, herunder nivået for OK og nedre smerteterskel.

Styret har hatt mange eksterne aktører og OBOS prosjekt på befaring for å gi råd og dokumentasjon på punktene over i saken mot Bonum. Dette har vært meget tidskrevende.

Vi vil sende ut oppdatert status i saken når det foreligger ny informasjon.

ÅRSREGNSKAPET

Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning.

Driftsinntektene i 2024: kr. 3 330 386

Driftskostnadene i 2024: kr. 2 837 880

Finanskostnader i 2024: kr. 1 436 927

Resultat
Årets resultat vises i resultatregnskapet og foreslås ført mot egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.

Arbeidskapital
Selskapets arbeidskapital (omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld) viser selskapets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12 var kr 1 111 123.

Skjevfordelt lån

Sameiet har valgt å skjevfordele et felles lån. Konkret innebærer det at sameiet har tatt opp et lån på vegne av enkelte seksjoner og ikke alle. Dette kan være hensiktsmessig når noen av sameierne har større økonomisk ansvar for spesifikke utgifter eller nyter større fordeler fra sameiets eiendom.

Sameiet største lån er skjevfordelt da de nye leiligheten på loftet ikke bærer like stor andel av lånet som de opprinnelige leilighetene. Lånet finansierte rør- og våtromsrehabiliteringen, mens bad i de nyoppførte seksjonene ble bekostet av utbygger.

Det finnes ulike metoder for å håndtere et skjevfordelt lån. Det viktigste er at et slikt lån ikke påvirker sameiets regnskap negativt. Sameiets regnskapsfører har valgt å håndtere skjevfordelt lån på denne måten:

- Skjevfordelingen innebærer at det oppstår det en fordring fra sameiet mot de ansvarlige for dette lånet. Felleslånet bokføres derfor som en fordring i balansen, slik at sameiets gjeld til banken motsvarer fordringene mot de aktuelle seksjonene.
- Dekning av renter og avdrag for å betjene lånet kreves inn særskilt som a-konto innbetalinger fra de respektive sameiene. Sameiets forvalter justerer beløpet etter hvert som lånebetingelsene endres. Innbetalingene føres mot rentekostnader og avdrag, slik at regnskapet går i balanse. Eventuelle avvik i innbetalingene, enten for lite eller for mye, blir avsatt som gjeld eller fordring.

Sameiets budsjettering har ikke fulgt de samme prinsippene som regnskapsføringen. Det fører til at det oppstår et stort avvik mellom budsjetterte felleskostnader og finansinntekter i 2024 og regnskapet 2024. Revisor har gjennomgått regnskapet og gitt en ren beretning, som innebærer at de ikke har noen innvendinger mot regnskapsføringen.

Budsjett 2025
Posten drift og vedlikehold er budsjettert med ordinær drift.
Budsjettet er basert på estimerte tall, det er tatt høyde for prisøkninger på drift & vedlikehold i den grad det foreligger estimater.

Felleskostnader
Budsjettet danner grunnlaget for fastsettelsen av felleskostnader.

Budsjettet er basert på 2,5 % økning av felleskostnadene
fra 01.01.25.

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

SARPSBORGGATA 14 SAMEIE
ORG.NR. 971 280 999, KUNDENR. 5361

RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
DRIFTSINNTEKTER:					
Innkrevde felleskostnader	2	3 328 786	3 306 984	4 943 000	5 048 000
Andre inntekter	3	1 600	1 036	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER		**3 330 386**	**3 308 020**	**4 943 000**	**5 048 000**
DRIFTSKOSTNADER:					
Personalkostnader	4	-20 563	-36 660	-35 250	-35 000
Styrehonorar	5	-145 833	-260 000	-270 000	-230 000
Revisjonshonorar	6	-9 122	-13 155	-11 700	-12 000
Forretningsførerhonorar		-138 523	-131 733	-139 000	-146 000
Konsulenthonorar	7	-201 961	-352 262	-40 000	-80 000
Drift og vedlikehold	8	-266 354	-235 799	-245 000	-220 000
Forsikringer		-247 127	-231 139	-254 000	-305 000
Kommunale avgifter	9	-562 244	-478 636	-554 000	-629 700
Energi/fyring		-376 891	-329 846	-300 000	-300 000
TV-anlegg/bredbånd		-452 880	-533 766	-475 000	-494 000
Andre driftskostnader	10	-416 384	-397 542	-386 000	-371 000
SUM DRIFTSKOSTNADER		**-2 837 880**	**-3 000 537**	**-2 709 950**	**-2 822 700**
DRIFTSRESULTAT		**492 506**	**307 483**	**2 233 050**	**2 225 300**
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:					
Finansinntekter	11	1 377 916	1 200 795	0	0
Finanskostnader	12	-1 436 927	-1 280 200	-1 403 000	-1 384 000
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER		**-59 011**	**-79 405**	**-1 403 000**	**-1 384 000**
ÅRSRESULTAT		**433 495**	**228 078**	**830 050**	**841 300**
Overføringer:					
Reduksjon udekket tap		433 495	228 078		

SARPSBORGGATA 14 SAMEIE
ORG.NR. 971 280 999, KUNDENR. 5361

BALANSE

	Note	2024	2023
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Langsiktige fordringer	13	19 006 841	19 311 085
SUM ANLEGGSMIDLER		**19 006 841**	**19 311 085**
OMLØPSMIDLER			
Restanser felleskostnader/kundefordringer		5 565	15 463
Forskuddsbetalte kostnader		188 285	120 368
Andre kortsiktige fordringer	14	6 585	68 472
Driftskonto OBOS-banken		137 898	221 118
Skattetrekkskonto OBOS-banken		10 832	36 000
Sparekonto OBOS-banken		1 251 812	1 306 730
SUM OMLØPSMIDLER		**1 600 977**	**1 768 150**
SUM EIENDELER		**20 607 818**	**21 079 235**
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Udekket tap	16	-166 226	-599 721
SUM EGENKAPITAL		**-166 226**	**-599 721**
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pante- og gjeldsbrevlån	17	20 284 190	21 041 076
SUM LANGSIKTIG GJELD		**20 284 190**	**21 041 076**
KORTSIKTIG GJELD			
Forskuddsbetalte felleskostnader		132 889	83 359
Leverandørgjeld		335 375	312 882
Skyldige offentlige avgifter	18	13 887	57 150
Påløpte renter		7 703	125 765
Påløpte avdrag		0	58 724
SUM KORTSIKTIG GJELD		**489 854**	**637 880**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**20 607 818**	**21 079 235**
Pantstillelse		0	0
Garantiansvar		0	0

Oslo, 03.03.2025
Styret i Sarpsborggata 14 Sameie

Thale Gaupset Mathias Frøyhaug Elena Kirsanova

NOTE: 1
REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

INNTEKTER
Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

SKATTETREKKSKONTO
Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt.

NOTE: 2
INNKREVDE FELLESKOSTNADER

Felleskostnader	3 328 786
Lån/renter	1 627 251
Lån/renter overført avregning	-1 627 251
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER	**3 328 786**

NOTE: 3
ANDRE INNTEKTER

Nøkler	1 600
SUM ANDRE INNTEKTER	**1 600**

NOTE: 4
PERSONALKOSTNADER

Arbeidsgiveravgift	-20 563
SUM PERSONALKOSTNADER	**-20 563**

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.

NOTE: 5
STYREHONORAR
Honorar til styret gjelder for perioden 2023/2024, og er på kr 145 833.

NOTE: 6
REVISJONSHONORAR
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 9 122.

NOTE: 7
KONSULENTHONORAR

Juridisk bistand	-81 992
Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS	-28 442
OBOS Prosjekt AS	-91 527
SUM KONSULENTHONORAR	**-201 961**

NOTE: 8
DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Drift/vedlikehold bygninger	-94 042
Drift/vedlikehold VVS	-12 104
Drift/vedlikehold utvendig anlegg	-11 090
Drift/vedlikehold brannsikring	-124 667
Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg	-7 931
Egenandel forsikring	-13 000
Kostnader dugnader	-3 519
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD	**-266 354**

NOTE: 9
KOMMUNALE AVGIFTER

Vann- og avløpsavgift	-352 683
Feieavgift	-10 336
Renovasjonsavgift	-199 224
SUM KOMMUNALE AVGIFTER	**-562 244**

NOTE: 10
ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Lokalleie	-2 250
Container	-18 333
Skadedyrarbeid/soppkontroll	-11 053
Annet driftsmateriale	-3 086
Vaktmestertjenester	-175 796
Vakthold	-37 147
Renhold ved firmaer	-119 580
Snørydding	-9 980
Andre fremmede tjenester	-26 904
Kontor- og datarekvisita	-265
Andre kontorkostnader	0

Bank- og kortgebyr	-3 397
Øreavrunding	0
Velferdskostnader	-8 594
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	**-416 384**

NOTE: 11
FINANSINNTEKTER

Renter bank	46 656
Renter av for sent innbetalte felleskostnader	789
Andre renteinntekter	1 330 471
SUM FINANSINNTEKTER	**1 377 916**

NOTE: 12
FINANSKOSTNADER

Renter og gebyr på lån i Pantegjeldsrenter	-1 436 879
Renter på leverandørgjeld	-48
SUM FINANSKOSTNADER	**-1 436 927**

NOTE: 13
LANGSIKTIGE FORDRINGER

Andre langsiktige fordringer	19 006 841
SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER	**19 006 841**

NOTE: 14
ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

Avregningskonto Lån/renter	6 585
SUM ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER	**6 585**

NOTE: 15
ANNEN EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital	-166 226
SUM ANNEN EGENKAPITAL	**-166 226**

NOTE: 16
UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL)

Udekket tap betyr at egenkapitalen i selskapet er negativ. Det skyldes at selskapet fra stiftelsen og frem til 31.12. i regnskapsåret, har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten er finansiert ved låneopptak.

I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Det medfører at all rehabilitering,
også evt. påkostning, kostnadsføres i perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger
som følge av tiltakene, tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. Siden tiltakene er finansiert gjennom felles låneopptak i sameiet, fremkommer låne-opptaket som gjeld i balansen og nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader.

Ved kjøp og salg av bolig er udekket tap (negativ egenkapital) reflektert gjennom fellesgjelden på hver enkelt leilighet.

NOTE: 17
PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

Obos-Banken AS		
Flytende rente		
Opprinnelig 2017	-8 630 000	
Nedbetalt tidligere	6 900 009	
Nedbetalt i år	452 642	
		-1 277 349
Obos-Banken AS		
Flytende rente		
Rentesatsen pr. 31.12.24 var 6,95 %. Løpetiden er 29 år.		
Opprinnelig 2020	-21 500 000	
Nedbetalt tidligere	2 188 915	
Nedbetalt i år	304 244	
		-19 006 841
		-20 284 190
SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN		

NOTE: 18
SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER

Forskuddstrekk	-10 832
Skyldig arbeidsgiveravgift	-3 055
SUM SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER	**-13 887**

Bygdøy Allé 2
0257 Oslo
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

Til årsmøtet i SARPSBORGGATA 14 SAMEIE

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til SARPSBORGGATA 14 SAMEIE.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2024
- Resultatregnskap 2024
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- Gir årsregnskapet et rettvisende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2024, og av dets resultater for regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av sameiet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til sameiet evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

BDO AS
Hans Petter Urkedal
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: 2VK02-GJ31H-WAFEV-E2UAX-7AQZP-3A0FD

Vedlegg 3 til sak 9. Plante hekk mellom gårdene



Forslag til reviderte
ORDENSREGLER FOR SAMEIET SARPSBORGGATE 14.
Behandles på ordinært sameiermøte xx. april 2025

Formål og omfang
Ordensreglene er til for å holde ro og orden i vårt sameie, og for å sikre oss et godt bomiljø ved at alle tar hensyn til hverandre.

Ordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i sameiet. Medlemmene er ansvarlig for å etterleve reglene, og for at eventuelle leietakere gjøres kjent med og overholder dem.

Ordens regler

1. Gårdsplass, portrom, trappeoppgang og fellesarealer i kjeller må ikke opptas med gjenstander som tilhører beboerne, som for eksempel møbler, sportsartikler, innbo, kasser, kartonger, el sparkesykler osv., og skal ikke brukes til aktiviteter som er til fare eller sjenanse for beboere og fellesskapet. Tørking av klær i fellesområder er forbudt.

2. Biler skal ikke parkeres på gårdsplass, gangveier, innkjørsler og i gaten foran innkjørslene.
   Ved flytting, tillates kortidsparkering om dagen (maks. 3 timer) i kun en av sameiets to innkjørsler. I slike tilfeller må bileierens/bil bestillerens kjøretøy markeres tydelig med telefonnummer.
   Parkering over natt er strengt forbud og vil bli anmeldt. Evt. kostnader med borttauing må dekkes av bileieren, eller den som har bestilt en leveranse.

3. Enhver forsøpling eller forurensing av gårdsplass, portrom og på nevnte fellesrom må ikke skje. Hunder skal ikke luftes på gårdsplass eller gårdens plenområder. Det skal ikke settes søppel eller noe annet avfall ved siden av søppelsjaktene. Større gjenstander som ikke får plass i søppelsjaktene må enten brettes/kuttes slik at de får plass, bortkjøres privat, eller oppbevares i private boder midlertidig.

4. Risting av tepper og tøy fra vinduer er ikke lov.

5. Det må ikke legges ut mat til fugler eller andre dyr.

6. Det er ikke lov å sette opp plakater og oppslag på gården, male vindusruter og vegger, sette opp skilter, automater osv. Det er ikke lov til å sette opp skilt eller plakater innenfor eller utenfor vinduer i leiligheten. Eventuelle oppslag skal kun henges opp på oppslagstavlene i oppgangene.

7. Felles inngangsdører skal være låst hele døgnet.

8. Bruk av åpen ild eller fyrstikker er forbudt i kjellere. Det er forbudt å røyke i trappeoppganger og kjeller.

9. Ved lagring av ved i kjelleren kreves det følgende:

   - Vedstablene må isoleres fra gulvet med sten eller annen isolasjon.
   - Stablene må ikke legges inntil bygningsverk, men ha en klarering på minst 10 cm mellom gulv, vegger og tak.
   - Kun tørr ved kan lagres i kjelleren. Dette for å forebygge råte og sopp.

   Overtredelse kan medføre anmeldelse til bydelsoverlegen, og fra ham også politianmeldelse.

10. Alle lufteluker i kjelleren skal stå åpne hele året – gjelder boder som vender mot utsiden av gården. Evt. fellesdører mellom rommene i kjellerne skal stå åpne.

11. Vinduene i gården og på loftet skal ikke stå åpne om natten og aldri i vind og regn. Om en beboer setter opp et vindu i oppgangen, plikter vedkommende å lukke det igjen etter kort tid. Hvis skade inntreffer, er vedkommende erstatningspliktig. Det skal ikke luftes gjennom felles inngangsdør.

12. Beboerne i vårt sameie oppfordres til å begrense alle aktiviteter som kan virke forstyrrende på naboene.
    Mellom kl. 23.00 og 06.30 skal det være nattero i leiligheten. Hvis det ved spesielle anledninger ventes sjenerende støy utover denne tid, skal beboerne i de tilstøtende leilighetene varsles i god tid på forhånd.
    Ved innflytting, utflytting, modernisering eller reparasjoner i boligen som medfører banking, boring, sliping, saging osv., varsles naboer, og det tillates kun i tidsrommet:

    - klokken 07:00–20:00 på hverdager
    - klokken 10:00–18:00 på lørdager

13. Bruk av boligen og eventuelle tilknyttede arealer.
    Beboerne skal sørge for:

    - At boligen, i den kalde årstiden, er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting eller lignende. Dette for å hindre at vann/avløpsrør ikke blir frostskadet.
    - At avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett holdes åpne for å unngå kondensskader og muggdannelse i boligen.
    - Å opptre ansvarlig med ild og varme, slik at det ikke oppstår brann i boligselskapet.
    - Straks å melde fra til styret dersom det oppdages veggedyr, kakerlakker eller lignende i boligen. Andelseier må for egen regning sørge for desinfeksjon.
    - At risting av tøy, teppebanking og lignende gjennom vinduer ikke forekommer.

- Å melde alle skadesaker til styret. Styret avklarer hvorvidt det er forsikringsdekning for skaden og kontrollerer hvorvidt bygningen kan være skadet.
- Å begrense skaden, for eksempel å kontakte rørlegger for å stanse en lekkasje.
- Eieren skal søke styret/generalforsamling om adgang til å gjøre inngrep i yttervegger/utearealer.

14. Som husordensregler gjelder også de særskilte instrukser som til enhver tid er gitt for eiendommen inkl. branninstruks, brannvern, instruks ved vannlekkasjer, og instruks for behandling av teknisk utstyr som varmtvannsberedere, felles bredbåndanlegg, osv.

    NB. Eieren blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av husordensregler eller annen mangel på aktsomhet.

    Eieren er også ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av hans/hennes husstand, fremleietakere eller andre personer han/hun har gitt adgang til leiligheten eller eiendommen ellers. (Husleielovens §§ 20 og 21).

Sameiet Sarpsborggaten 14
Oslo, den 09. april 2025
Styret - Sameiet Sarpsborggaten 14

Tidligere utgaver:
Oslo, den 24. mars 1996.
Oslo, den 23. mars 2010

Deltagelse på årsmøte 2025

Årsmøtet avholdes 30.04.25
Selskapsnummer: 5361 **Selskapsnavn:** SARPSBORGGATA 14 SAMEIE

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Leilighetsnummer: _____ **Navn på eier(e):** _____

Signatur: _____

Fullmakt

Eier kan møte ved fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.

Eier gir herved fullmakt til:

Fullmektigens navn: _____

**OBOS Eiendoms-
forvaltning AS**

Hammersborg torg 1
Postboks 6668, St. Olavs plass
0129 Oslo
Telefon: 22 86 55 00
www.obos.no
E-post: oef@obos.no

Ta vare på dette heftet, du kan få bruk for det senere, f.eks ved salg av boligen.

Protokoll til årsmøte 2024 for Sarpsborggt 14 Sameie

Organisasjonsnummer: 971280999
Det ble gjennomført digital avstemning med møte. Avstemningen varte fra 9. april kl. 21:00 til 14. april kl. 22:00 og møtet ble avholdt 9. april 2024, Sagenehjemmet Maridalsveien 177C, 0469 Oslo.

Antall stemmeberettigede som deltok: 43.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Valg av møteleder

Møtelederen sørger for at møtet blir avviklet etter lovens regler og er ansvarlig for at det føres protokoll. Hvis ikke årsmøtet velger en møteleder eller forslåtte møteleder ikke blir valgt, er det styrets leder som etter loven er møteleder.

> **Forslag til vedtak:**
> Martin Hernandez er valgt.
> ✓ **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: **34**
Antall stemmer mot vedtaket: **0**
Antall blanke stemmer: **9**
Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

2. Valg av protokollvitner

Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.

Styrets innstilling
Styret foreslår avtroppende varamedlemmer til å signere protokollen; Tharald Halvorsen og Margrethe Fossheim Ohnstad

> **Forslag til vedtak:**
> Tharald Halvorsen og Margrethe Fossheim Ohnstad er valgt.
> ✓ **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: **35**
Antall stemmer mot vedtaket: **0**
Antall blanke stemmer: **8**
Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

3. Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

> **Forslag til vedtak:**
> Møteinnkallingen godkjennes
> ✓ **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: **34**
Antall stemmer mot vedtaket: **0**

Antall blanke stemmer: 9
Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

4. Årsrapport og årsregnskap

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.

Styrets innstilling
Styret anbefaler å stemme for forslag til vedtak.

> **Forslag til vedtak:**
> Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til egenkapital
>
> ✓ **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: **30**
Antall stemmer mot vedtaket: **0**
Antall blanke stemmer: **13**
Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

5. Fastsettelse av honorarer

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 110 000.-

Seksjonseier David Andersen har foreslått at godtgjørelse til styret settes til kr 60.000.-

Begge forslag er basert på at godtgjørelse til ekstern styreleder kommer i tillegg.

Fremlagt budsjett for 2024 er satt for å dekke foreslått honorar til styret inklusive eventuelt styrelederhonorar til ny ekstern styreleder inneværende år.

Ekstern styreleders godtgjørelse for 2023 er forhåndsavtalt og gjort opp.

Styrets innstilling
Styret anbefaler å stemme for styrets forslag.

Følgende forslag var til avstemning:

> **Forslag til vedtak 1:**
> Styrets godtgjørelse settes til 110 000.- (Styrets forslag)
>
> ✗ **Forslaget falt**
>
> **Forslag til vedtak 2:**
> Styrets godtgjørelse settes til 60 000.-
>
> ✓ **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtak 1: **11**
Antall stemmer for vedtak 2: **22**
Antall blanke stemmer: **10**
Forslagenes flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

6. Honorar til valgkomite

Sameiet har pleid å honorere valgkomiteen, i fjor med NOK 5 000.- til en person. I år foreslår styret at valgkomiteen som består av to personer honoreres med NOK 10 000.-

Styrets innstilling
Styret innstiller på at valgkomiteen honoreres med NOK 10 000.-

> **Forslag til vedtak:**
> Valgkomiteen honoreres med NOK 10 000.-
>
> ✓ **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: 29
Antall stemmer mot vedtaket: 5
Antall blanke stemmer: 9
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

7. Oppgradering uteområde

Tidligere årsmøte har gjort vedtak om etablering av hekk langs de to innkjørslene til gården for å hindre parkering og ødeleggelse av gresset. Hekk er foreløpig ikke etablert da styret valgte å utsette dette arbeidet noe.

Styret har i siste periode i stedet reetablert hagegruppen. Styret bevilget inntil 5000 kr for 2023 til bruk på planter og hagegruppen kjøpte 4-5 busker som ble plantet på siden av gården mot nummer 12.

Hagegruppens har også vurdert spørsmålet om hekk og vurdering er at området foran gården bør beplantes. Området er nå relativt tomt, bart og lite frodig. Det er særlig stor forskjell sammenliknet med nummer 16, som gjennom mange år har sørget for fine, beplantede uteområder. Hagegruppen mener at forskjønning av grøntområdene foran bygget både vil gjøre det hyggeligere for alle som bor i bygget, og for alle som går forbi, og at det kan gjøre det mer attraktivt å kjøpe leilighet i gården.

Hagegruppens råd er at det lages bed langsmed gårdens forside og at det i tillegg kan plantes busker langs oppkjørslene.

Gårdens fasade er solrik, det er mye stein og grus i bakken og det dreier seg om relativt mange meter. Hagegruppen mener derfor at dette blir et for omfattende arbeid å gjøre selv og at det er tilrådelig at etablering av bed gjøres av profesjonelle gartnere som styret leier inn.

Det er derfor hentet inn tilbud fra Norske Hager og tilbudene ligger vedlagt saken.

Tilbudene er delt i bed langs bygget og planting av syriner ved oppkjørselen.

Bed langs bygget er estimert til 52 000 kr og syriner langs oppkjørslene er estimert til 19 000 kr.

Styret foreslår at bed langs bygget prioriteres i år og at Hagegruppen kan vurdere om det går an å plate noen busker langs oppkjørslene uten hjelp fra profesjonelle.

Styrets innstilling
Styret anbefaler å stemme for forslaget.

> **Forslag til vedtak:**
> Revidert forslag: Styret undersøker mulighet for at stauder som dør første år erstattes. Hagegruppen tar ansvar for oppfølgning i etableringsfasen. En kontrollsjekker fare for fuktskade ved etablering av bed før tilbud godtas. Tidligere styrevedtak om hekk langs innkjørsler opprettholdes og gjennomføres. En stemmer bare over bed, syriner langs oppkjørsels tas ut.
>
> ✓ **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: 28
Antall stemmer mot vedtaket: 6
Antall blanke stemmer: 9
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

8. Oppfølging av mangler etter loftsutbygging

Innmeldte mangler etter salg av loft til Bonum med etterfølgende utbygging og salg av leiligheter er:

- FDV

Sameiet har etterlyst FDV-dokumentasjon som OBOS Prosjekt mener ikke er komplett og heller ikke overlevert på en systematisk måte som det er krav om. Bonum har akseptert å levere bedre FDV, men hadde i løpet av avtalt periode fra første til siste møte i forliksrådet ikke klart å etablere et sett de selv kunne påstå var tilfredsstillende. De har derfor fortsatt en pågående oppgave om å løse saken, uten at vi kan vite om det blir på en for oss tilfredsstillende måte.

- Frosne vannrør og samsvarende byggteknisk løsning

Bonum har påtatt seg ansvar for feil i to leiligheter hvor vannrørene har frosset to vintre på rad. Sameiet har påpekt at vi ikke har noe grunnlag for å konkludere med at det ikke er tilsvarende feil i andre leiligheter som kan materialisere seg i problemer senere, men vi har heller ikke noe konkret grunnlag for å påstå at så er tilfellet. Bonum viser til at de har sjekket løsningene og at de to leilighetene har spesifikke og unike feil.

Bonum har foreslått å fylle hele hulrommet (tidligere loft) mellom knevegg/yttervegg på bad og taket i de to leilighetene de har bekreftet mangelsansvar for, med isolasjonsmateriale. OBOS Prosjekt er tvilende til løsningen og mener at etablert bygningsteknisk utførelse er ukurant med hensyn på plassering av dampsperrer, isolasjonslag og (mangel på) utlufting av gjenstående lofts-volum mellom leiligheter og takflaten fra gesims og opp til leilighets-innertak. Anbefalte tekniske løsninger (datablader med tekniske detaljtegninger) gir ikke et helt entydig svar på om utført løsning er problematisk, men vårt syn er at OBOS Prosjekt har et rimelig godt grunnlag for å hevde at den valgte løsningen ikke har støtte i generelle tekniske standarder. Problemstillingen er om avvik fra illustrerte detaljtegninger tolket med tilhørende tekst tilsier at utførelsen ikke er god, eller om det er et akseptabelt avvik i den forstand at det ikke medfører økt risiko for fukt- og råteskader.

- Ventilasjon (se også sak A)

Med bakgrunn i OBOS Prosjekts faglige vurdering mener styret at der det monteres vifter på avtrekk bør det monteres på alle avtrekkskanaler som går til samme leilighet (mange leiligheter har to avtrekkskanaler). Det er ikke noe entydig teknisk krav om dette, men baseres på generelle tekniske krav om 'god ventilasjon', kontraktskrav om at ventilasjonen 'ikke skal forringes' og ventilasjonsteknisk vurdering. Den tekniske vurderingen går ut på at når man setter avtrekksvifte på ett av flere avtrekk fra en leilighet med naturlig ventilasjon, vil økt trekk i en kanal (kunne) svekke avtrekket i øvrige kanaler. Særlig i perioder hvor det er generelt dårlige værforhold for naturlig ventilasjon og bruker samtidig struper tilluftsventiler, kan man i verste fall tenke seg at avtrekkskanaler uten vifte vil fungere som tilluft for å imøtekomme avtrekket med vifte. Bonum er ikke enig i problemstillingen, som er økonomisk beskjeden (kostnaden ved å montere supplerende vifter).

- Brannalarmanlegg

Sameiet avviste i sin tid overtakelse av Bonums leveranser med henvisning til omfattende mangler og særlig mangler ved brannalarmanlegget. Leverandøren av brannalarmanlegget har gjort diverse tiltak over tid og stadig konkludert med at problemene er løst. Bonum har så langt vi er kjent med, ikke på noe tidspunkt (før forliksklagen) meddelt sameiet at de mener anlegget er utbedret.

Bonum avviser ansvar for anlegget, som de mener har vært overlevert i problemfri stand, med henvisning til at (deres under-) leverandør har meldt oss at problemene er løst.

Sameiet viser til at suksessive meldinger om at problemene er løst viser at tidligere meldinger om samme ikke har vært etterrettelige. Videre at vi ikke har fått noen meddelelse fra Bonum om at anlegget er kontraktsmessig overlevert, eller gjort noen felles gjennomgang av at så er tilfellet. Vi oppfatter derfor at alt feilopprettingsarbeid er Bonums ansvar og at vedvarende mangler ved anlegget har vært og antakelig fortsatt er et alvorlig HMS problem. Vi viser også til at når vi har forholdt oss til Elotec for feilhåndtering er det ikke en bekreftelse på at anlegget er overtatt, men fordi det uansett er underleverandøren som følger opp anlegget på vegne av Bonum og fordi det er en nødvendig praksis av hensyn til liv og helse som har vært innarbeidet fra anlegget ble nektet overtatt og til dels også i tiden før overtakelsesforretning (som konkluderte med at overtakelse ble avvist og utsatt til ny overtakelsesforretning som ikke har blitt gjennomført).

- Snø- og isras fra tak

Sameiet har meldt inn klage på ras av is og snø fra tak etter loftsutbyggingen og påpekt at det er et HMS-problem som sameiet ikke vil overta ansvaret for. Bonum viser til at snøfangere er i henhold til gjeldende tekniske krav og anbefalinger. Sameiet mener det er en kortslutning med hensyn på årsaks- og ansvarsforhold og at utbygger er ansvarlig for å levere en samlet løsning som gir forsvarlig trygghet for liv og helse, ikke et spesifisert krav til én enkelt bygningsteknisk detaljutforming. Vi går ikke inn på om problemet kan løses med snøfangere eller ikke, men overlater til utbygger å avklare hva som må til, mens sameiet må kunne forholde seg til faktisk funksjonalitet som må testes gjennom suksessive vintere.

Endelig har sameiet fremmet krav om kontraktsmessig dagmulkt, som er avvist av motparten. Dagmulkt bestemmelsen har ingen øvre grense. Kravet har derfor stort økonomisk potensiale (ordrett tolket til ca MNOK 18 p.t), men det finnes ulovfestede prinsipper og praksis for at domstolene kan og tolke urimelige avtalebestemmelser innskrenkende. Det er vanskelig å si hva beløpet kan bli dersom domstolen aksepterer vårt syn på grunnlaget, men dersom vi blir tvunget til å ta ut stevning for tingretten mot Bonum så er det vanskelig å se noen god grunn til ikke å ta med dagmulktskravet, med mindre det fremkommer nye opplysninger som svekker vårt syn på dette kravet i mellomtiden. Det er vanskelig å si noe om hva det økonomiske potensialet i dette kravet vil være om det fører frem, men det må nøkternt antas å kunne være i området flere hundre-tusen kroner.

I tillegg til sameiets påklaging av mangler har også enkelte sameiere klaget på ulike forhold som sameiet ikke har full oversikt over.

Sameiet ved styret klaget ifjor Bonum inn for Forliksrådet og møtte i to møter i forliksrådet 9. november 2023 og 6. mars 2024. Bonum aksepterte i november å ha en gjennomgang av sakene med representanter for sameiet ved styret og samarbeidsparter; OBOS Prosjekt og advokat Dalan DA. Møtet ble avholdt 12. desember 2023 hos OBOS på Ulven og Bonum påtok seg ansvaret for å følge opp en del forhold, ref. ovenstående gjennomgang. Det har vært avholdt oppfølgingsmøter mellom Bonum og OBOS og OBOS Prosjekt har hatt oppfølging av det tekniske arbeidet, herunder også FDV-dokumentasjon.

Første forliksrådsmøte konkluderte med å utsette forliksrådets behandling for å gi Bonum tid til å gjennomføre utbedringer og nytt møte ble avtalt til 06.03.2024 for å se om saken kunne avsluttes i minnelighet. Status ovenfor er i henhold til dette siste møte. Forliksrådet konkluderte med at det ikke var grunnlag for enighet og avslutter med det sin behandling av saken ved at saken innstilles. Situasjonen er da at foreldelsesfrister ble avbrutt med forliksrådsbehandlingen og vi har nå ett år, til 05.03.2025 før våre krav bortfaller som foreldet.

Forliksrådets formann og vår advokat har begge gitt uttrykk for at sameiet må vurdere å stevne Bonum for tingretten og at det med fordel kan avgjøres og eventuelt iverksettes med det første. Sameiet har bestilt en tredjeparts gjennomgang av brannvarslingsanlegget for en teknisk rapport som beskriver status, gjenstående

mangler og utbedringsbehov, eventuelt også mulige utbedringstiltak. Den bør foreligge som grunnlag for en vurdering med advokat om eventuell stevning knyttet til dette kravet.

En snarlig stevning vil legge press på motparten for sluttføring av enkeltsaker de har påtatt seg ansvaret for og kan også gi incitament til en minnelig ordning om øvrige saker. Eller så vil stevningen ligge til grunn for å få prøvet våre standpunkter rettslig.

En rettslig prosess vil koste sameiet midler som det ikke er budsjettert med for inneværende år. Vi regner med at en eventuell sak ikke vil komme for retten inneværende år, selv om stevningen sendes før sommerferien. Styret legger til grunn at sameiets økonomiske situasjon tilsier en stevning ikke i seg selv vil gå ut over sameiets bæreevne innenfor fremlagt budsjett. Om det ikke dukker opp andre overraskelser av betydning, så vil derfor ikke en stevning føre til økning av felleskostnadene inneværende år. For neste år må budsjettet eventuelt ta høyde for omkostningene til rettslig forfølging av våre krav.

Bonum har akseptert – helt eller delvis – noen av sameiets krav og klart avvist andre krav. Veien videre bør bli at vi avventer noe for å se om Bonum klarer å løse de utfordringer de har tatt ansvar for, for det som gjenstår må vi vurdere å få en fagkyndig vurdering av 1) om det utgjør mangler og 2) hvordan det kan utbedres og 3) til hvilken økonomisk kostnad (slik at vi kan fremsette et konkretisert økonomisk krav for Bonum og retten) og vurdere behovet/hensiktsmessigheten av å gå til søksmål, prosessrisikoen og fatte en endelig beslutning om å ta ut søksmål eller ikke. Absolutt siste frist for å inngi stevning vil være 5. mars 2025, men erfaringsmessig er det ikke hensiktsmessig å la saken "sove" frem til fristen nærmer seg.

Styret anbefaler for årsmøtet å gi styret fullmakt til å stevne Bonum for retten inneværende budsjettår hvis styret anser at det er nødvendig for å ivareta sameiets økonomiske rettigheter overfor Bonum.

Styrets innstilling
Styret anbefaler å stemme for forslag 1.

Følgende forslag var til avstemning:

> **Forslag til vedtak 1:**
> Årsmøtet bad styret vurdere rettslig oppfølging av loftsutbygger Bonum og gav styret fullmakt til å sende stevning om saken.
>
> ✗ **Forslaget falt**
>
> **Forslag til vedtak 2:**
> Benkeforslag fra forsamlingen: Årsmøtet bad styret vurdere rettslig oppfølging av loftsutbygger Bonum og at saken behandles på et ekstraordinært årsmøte når teknisk rapport foreligger og vurdering fra advokat.
>
> ✓ **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtak 1: 4
Antall stemmer for vedtak 2: 30
Antall blanke stemmer: 9
Forslagenes flertallskrav: Alminnelig (50%)

9. Sak om renter og lånebetingelser

Fremmet av: David Andersen

Forslag fra David Andersen:

'Det fremlegges et forslag om å gi styret fullmakt til å aktivt utforske og forhandle frem bedre lånevilkår med ulike finansinstitusjoner i den kommende styreperioden. Dette initiativet er motivert av et ønske om

å optimalisere sameiets finansielle forpliktelser og sikre de mest gunstige økonomiske betingelsene for Sameiet.'

Styrets redegjørelse:

Styrets alminnelige fullmakter dekker det som foreslås og styret følger opp sameiets rentekostnader. Styret støtter forslagets begrunnelse. Styret vil uansett utfall av avstemmingen oppfatte forslaget som en oppfordring til å gjøre nye fremstøt for bedre betingelser.

Styrets innstilling
Styret anbefaler at saken ikke behandles, subsidiært forslag 2

Avstemning i saken:

✓ **Saken ble godkjent**

Antall stemmer for saken: **25**
Antall stemmer mot saken: **5**
Antall blanke stemmer: **13**
Sakens flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

Følgende forslag var til avstemning:

Forslag til vedtak 1:
Årsmøtet gav styret fullmakt til å aktivt utforske og forhandle frem bedre lånevilkår med ulike finansinstitusjoner i den kommende styreperioden.

✓ **Forslaget ble vedtatt**

Forslag til vedtak 2:
Årsmøtet oppfordret styret til å aktivt etterstrebe at sameiet har gunstige lånevilkår.

✗ **Forslaget falt**

Antall stemmer for vedtak 1: **21**
Antall stemmer for vedtak 2: **7**
Antall blanke stemmer: **13**
Forslagenes flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

10. Administrasjonsavtale ('IN-ordning')

Fremmet av: Petter Hopp og David Andersen har begge fremmet forslag om IN ordning

IN ordning (Individuell nedbetaling)
Forslag fra Petter Hopp:

'IN-ordningen er et avtaleverk som gjør det mulig for hver enkelt sameier å innbetale hele eller deler av sin andel av fellesgjelden som sameiet har. En sameier som innbetaler deler av sin andel av fellesgjelden vil få redusert månedlige felleskostnader tilsvarende reduksjonen i renter og avdrag.

Sameiet må inngå en avtale om IN-ordning. Jeg antar at en slik avtale kan gjøres med banken/långiver gjennom vår forretningsfører OBOS. Det vil være noen kostnader for sameiet for å etablere ordningen og for å oppfølgingskostnader. Sameiere som ønsker å innfri sin andel av fellesgjelden må betale et honorar ved

inngåelse av IN-avtale. Jeg har ikke hatt mulighet for å få konkrete beløp på dette, men jeg antar at dette kan skaffes gjennom OBOS. Jeg er villig til å hjelpe med å fremskaffe denne informasjonen dersom det er ønskelig.

Jeg mener det vil være positivt at sameierne gjennom denne ordningen får større valgfrihet med hensyn til finansiering av egen bolig. Ordningen er først og fremst aktuell for sameiere som har eller regner med å få ledige likvide midler som kan benyttes til slik innbetaling, eller som har mulighet for å skaffe gunstigere finansiering enn det sameiet er i stand til å få på sameiets felleslån.

Ordningen får ingen praktiske konsekvenser for sameiere som ikke ønsker å innbetale sin andel av fellesgjelden. For sameiere som innbetaler hele eller deler av sin andel av fellesgjelden vil de månedlige utgiftene til felleskostnader blir redusert.'

Forslag fra David Andersen:

'På grunnlag av de høye rentene sameiet for øyeblikket pådrar seg, foreslår jeg at det implementeres en IN-ordning i sameiet, som gir hver enkelt beboer muligheten til å nedbetale sin andel av sameiets fellesgjeld. Med dagens rentevilkår kan det vise seg økonomisk gunstig for beboerne å overføre lånet til personlige bankforbindelser. Eksempelvis vil en rentebesparelse på 2% for en gjeld på NOK 300 000,- tilsvare en årlig besparelse på NOK 6000,-.

For en grundig evaluering av forslaget, ber jeg styret om å innhente detaljert informasjon om de økonomiske implikasjonene ved en slik ordning, inkludert forvaltningskostnader, og å formidle gjeldende rentenivå hos OBOS-banken til beboerne før årsmøtet. *Dette vil muliggjøre en informert beslutningsprosess for hver enkelt beboerbasert på potensielle besparelser. Videre foreslås det at nedbetaling av individuell fellesgjeld begrenses til én gang årlig for å minimere forvaltningskostnader for sameiet.'*

Styrets redegjørelse:

Sameiet har følgende lån per mars 2024

OBOS banken 1 656 676 kr nedbetalt 30.06.2027
OBOS banken 19 261 799 kr nedbetalt 30.11.2048 (for saldo per 31.12.2023, se note til årsregnskapet)

Lånerenten er per mars 2024 på 6,95% nominell, flytende rente.

Styret forutsetter at det ikke er aktuelt å inngå avtale om individuell nedbetaling for det minste lånet, som uansett er fullt nedbetalt i 2027. Det relevante er da å inngå slik avtale for lånet som er nedbetalt i 2049, i det videre henvist til som 'Lånet'.

Betegnelsen 'IN' (individuell nedbetaling) -ordning, eller -avtale gjelder borettslag. For sameier gjelder en liknende mulighet som gjerne kalles 'Administrasjonsavtale' som vi i det videre referer til med forkortelsen 'A-a'.

Årsmøtet har vurdert ordningen tidligere. og valgt å ikke inngå slik avtale. Ordningen forutsetter vedtektstendring, som krever 2/3 flertall. Vedtektsendring ihh til anbefaling fra OBOS er lagt inn i forslag til vedtekt.

Fordelene med A-a er at hver og en kan velge å nedbetale sin andel av sameiets felles gjeld. For sameier opplyser OBOS at følgende gjelder: *'Det gis kun anledning til full innfrielse av seksjonens totale fellesgjeld. Er det flere lån, må all gjeld betales ift alle lån som omfattes av Administrasjonsavtalen.'*

Lånene utgjør samlet en gjennomsnittlig lånebelastning per leilighet på NOK 232 070.- Faktisk lån per leilighet fremgår av årsoppgave og vil avvike fra gjennomsnittlig lån, fordi ingen av leilighetene har gjennomsnitts-størrelse.

A-a har kostnader som fordeles fra borettslaget på alle borettshavere. Ordning en krever oppfølging og administrasjon. Sameiets kostnader for A-a på Lånet er etableringsgebyr 26 500 årsgebyr 10% av årlig forvalterhonorar (p.t 13 200.-)

Når A-a er etablert, har ikke sameiet anledning til å si den opp. Sameiet kan heller ikke endre løpetid/nedbetalingstid eller avtale avdragsfrihet for lån med A-a.

Når ordningen er tatt i bruk, er det ikke mulig å reversere den. Den enkelte eier kan ikke låne opp på nytt som fellesgjeld, det man har nedbetalt.

Seksjonseier er fortsatt ansvarlig for sameiets samlede fellesgjeld, selv etter å ha nedbetalt (deler av) sin del av gjelden. Dette får betydning dersom sameiet går konkurs. Da kan man bli krevet for hele sin andel av felles gjeld etter sameiebrøken og tape de pengene man har nedbetalt. Konkurs i et sameie er svært lite sannsynlig, men begrunnelsen for at ikke sameier får aller gunstigste rente, er at låneinstitusjonen ikke får pant i leilighetene og derfor anser lånet som en høyere risiko enn et godt sikret pantelån - selv om seksjonseierne står ansvarlige ved en eventuell sameie-konkurs.

Betaler du ned på fellesgjeld, må den som skal kjøpe boligen av deg finansiere en større andel av leilighetens brutto-verdi. For enkelte boligkjøpere kan det bli dyrere å finansiere individuelt, som vil kunne redusere salgsprisen for en leilighet med (delvis) nedbetalt felles gjeld. Se også: https://www.obf.no/aktuelt/hva-er-in-ordning-og-lonner-det-seg

For dem som har andre lån med lik eller høyere rentesats som kan nedbetales, er det mer formålstjenlig. For dem som ikke planlegger å nedbetale felles gjeld er det ikke noen grunn til å gå inn på en A-a-ordning.

Inngåelse av A-a forutsetter vedtektsendring. OBOS forslag til vedtektstekst er inkorporert i forslag til vedtak.

Se vedlagt kopi av informasjon fra OBOS om Administrasjonsavtale.

Styrets innstilling
Styret anbefaler å stemme mot forslaget.

Forslag til vedtak:
☒ **Forslaget falt**

Antall stemmer for vedtaket: **14**
Antall stemmer mot vedtaket: **16**
Antall blanke stemmer: **13**
Flertallskrav: **To tredjedels (67%)**

11. Valg av tillitsvalgte

Ny styreleder og valgkomite velges på et ekstraordinært årsmøte.
[redacted] valgkomite sitter inntil det ekstraordinære årsmøtet.

Styremedlem (2 år)
Følgende ble valgt:
Elena Kirsanova (31 stemmer)

Følgende stilte til valg:
Elena Kirsanova

Varamedlem (1 år)

Følgende ble valgt:
Colin Peter Jeneson (31 stemmer)
Hanne Gro Lille-Mæhlum (28 stemmer)

Følgende stilte til valg:
Colin Peter Jeneson
Hanne Gro Lille-Mæhlum

OBOS
Eiendomsforvaltning



Ekstraordinært årsmøte 2025

Innkalling

S.nr. 5361
SARPSBORGGATA 14 SAMEIE

Velkommen til årsmøte i SARPSBORGGATA 14 SAMEIE

Innkallingen inneholder alle sakene som skal behandles på årsmøtet. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse ved å delta på årsmøtet.

Digital avstemning med møte:

Avstemningen åpner 11. februar kl. 20:00 og lukker 14. februar kl. 20:00.

Du finner avstemningen på:

https://vibbo.no/5361

Her vil du også finne lenke til det frivillige videomøtet som holdes 11. februar kl. 18:00.

Det holdes også et frivillig møte 11. februar kl. 18:00 , Teams.

Hvordan deltar du digitalt?

- Du får en link via SMS.
- Du kan også finne møtet ved å gå inn på vibbo.no
- Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din stemme.
- **Viktig:** Juridiske eiere (firmaer) som ønsker å delta i årsmøtet, må gjøre det gjennom en boligforvalter. Kontakt OBOS support i god tid for å få lagt til boligforvalteren.

Hvem kan stemme på årsmøtet?

- Alle eiere har rett til å stemme på årsmøtet.
- En stemme avgis pr. eierandel.

Hvordan stemme hvis du ikke kan delta digitalt?

Dersom du ikke kan delta digitalt, må du benytte analog stemmeseddel som er vedlagt i innkallingen. Dette må gjøres innen avstemningen lukkes.

Saker til behandling

1. Valg av møteleder
2. Valg av protokollvitne
3. Godkjenning av møteinnkallingen
4. Rettslig krav mot Bonum

Med vennlig hilsen,
Styret i SARPSBORGGATA 14 SAMEIE

Sak 1

Valg av møteleder

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Møtelederen sørger for at møtet blir avviklet etter lovens regler og er ansvarlig for at det føres protokoll. Hvis ikke årsmøtet velger en møteleder eller den foreslåtte møtelederen ikke blir valgt, er det styrets leder som etter loven er møteleder.

Forslag til vedtak
Som digital møteleder foreslås: Thale Gaupset

Sak 2

Valg av protokollvitne

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Valg av minst én eier til å signere protokollen.

Forslag til vedtak
Som protokollvitne foreslås: Elena Kirsanova

Sak 3

Godkjenning av møteinnkallingen

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak
Møteinnkallingen godkjennes

Sak 4

Rettslig krav mot Bonum

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Tidligere årsmøte har gjort vedtak om at styret må vurdere rettslig oppfølging av loftsutbygger Bonum og at saken behandles på et ekstraordinært årsmøte når teknisk rapport foreligger og vurdering fra advokat.

Ufyllende saktekst og rapporter er vedlagt innkallingen.

Styrets innstilling

Styret anbefaler for det ekstra ordinære årsmøtet å gi styret fullmakt til å stevne Bonum for retten innen fristen 6 mars 2025.

Forslag til vedtak

Det ekstraordinære årsmøtet gir styret fullmakt til å stevne Bonum for retten innen fristen 6 mars 2025.

Vedlegg

1. Krav mot Bonum.pdf
2. Notat vedrørende brannalarmanleggets funksjonalitet ved Sarpsborggata 14 - 0469 OSLO.pdf
3. Integrerte tester - Sarpsborggata 14 - 17.12.2024.pdf

Rettslig krav mot Bonum

Tidligere årsmøte har gjort vedtak om at styret må vurdere rettslig oppfølging av loftsutbygger Bonum og at saken behandles på et ekstraordinært årsmøte når teknisk rapport foreligger og vurdering fra advokat.

Innmeldte mangler etter salg av loft til Bonum med etterfølgende utbygging og salg av leiligheter er:

-FDV

Sameiet har etterlyst FDV-dokumentasjon som OBOS Prosjekt mener ikke er komplett og heller ikke overlevert på en systematisk måte som det er krav om. Bonum har akseptert å levere bedre FDV, men hadde i løpet av avtalt periode fra første til siste møte i forliksrådet ikke klart å etablere et sett de selv kunne påstå var tilfredsstillende. De har derfor fortsatt en pågående oppgave om å løse saken.

-Frosne vannrør og samsvarende byggeteknisk løsning

Bonum har påtatt seg ansvar for feil i to leiligheter hvor vannrørene har frosset to vintre på rad. Sameiet har påpekt at vi ikke har noen grunnlag for å konkludere med at det ikke er tilsvarende feil i andre leiligheter som kan materialisere seg i problemer senere, men vi har heller ikke noen konkret grunnlag for å påstå at så er tilfellet. Bonum viser til at de har sjekket løsningene og at de to leilighetene har spesifikke og unike feil.

Bonum har fylt hele hulrommet (tidligere loft) mellom knevegg/yttervegg på bad og i taket i de to leilighetene de har bekreftet mangelsansvar for, med isolasjonsmateriale. OBOS-prosjekt var tvilende til løsningen og mente at etablert bygningsteknisk utførelse er ukurant med hensyn på plassering av dampsperrer, isolasjonslag og (mangel på) utlufting av gjenstående lofts-volum mellom leiligheter og takflaten fra gesims og opp til leilighets-innertak. Anbefalte tekniske løsninger gir ikke et helt entydig svar på om utført løsning er problematisk, men vårt syn er at OBOS prosjekt har et rimelig godt grunnlag for å hevde at den valgte løsningen ikke har støtte i generelle tekniske standarder. Problemstillingen er om avvik fra illustrerte detaljtegninger tolket med tilhørende tekst tilsier at utførelsen ikke er god, eller om det er ett akseptabelt avvik i den forstand at det ikke medfører økt risiko for fukt- og råteskader.

Bonum har, ifølge Bonums advokat jf. Epost av 03.03.24, utbedret dette i 2 leiligheter. Den anbefalte løsningen fra RIB som advokat henviser til er ikke mottatt av OBOS prosjekt. I januar 2025 har rørene i disse leilighetene frosset igjen og arbeidet utført av Bonum er ikke tilfredsstillende.

-Ventilasjon

Med bakgrunn i OBOS prosjekts faglige vurdering mener styret at det bør monteres vifter på avtrekk på alle avtrekkskanaler som går til samme leilighet. (mange leiligheter har to avtrekkskanaler). Det er ikke noe entydig teknisk krav om dette, men baseres på generelle tekniske krav om god ventilasjon, kontrakts krav om at ventilasjonen «ikke skal forringes» og ventilasjonsteknisk vurdering. Den tekniske vurderingen går ut på at nå man setter avtrekksvifte på ett av flere avtrekk fra en leilighet med naturlig ventilasjon, vil økt trekk i en kanal kunne svekke avtrekket i øvrige kanaler. Særlig i perioder hvor det er generelt dårlige værforhold for naturlig ventilasjon og bruker samtidig struper tilluftsventiler, kan man i verste fall tenke seg at avtrekkskanaler uten vifte vil fungere som tilluft for å imøtekomme avtrekket med vifte.

Bonum er ikke enig i problemstilling.

-Brannalarmanlegg

Sameiet avviste i sin tid overtakelse av Bonums leveranser med henvisning til omfattende mangler og særlig mangler ved brannalarmanlegget. Leverandøren av brannalarmanlegget har gjort flere tiltak over tid og stadig konkludert med at problemene er løst. Bonum har så langt vi er kjent med, ikke på noe tidspunkt (før forliksklagen) meddelt sameiet at de mener anlegget er utbedret.

Bonum avviser ansvar for anlegget, som de mener har vært overlevert i problemfri stand, med henvisning til at deres under leverandør har meldt oss at problemene er løst.

Sameiet viser til at suksessive meldinger om at problemene løst viser at tidligere meldinger om samme ikke kan være etterrettelige. Videre har vi ikke fått noen meddelelse fra Bonum om at anlegget er kontraktsmessig overlevert, eller gjort noen felles gjennomgang av at så er tilfellet. Vi oppfatter derfor at alt feiloprettings arbeid er Bonums ansvar og at vedvarende mangler ved anlegget har vært og fortsatt er et alvorlig HMS avvik. Vi viser også til at når vi har forholdt oss til Elotec for feilhåndtering er det ikke en bekreftelse på at anlegget er overtatt, men fordi det uansett er underleverandøren som følger opp anlegget på vegne av Bonum og fordi det er en nødvendig praksis av hensyn til liv og helse som har vært innarbeidet fra anlegget ble nektet overtatt og til dels også i tiden før overtakelsesforretning. (som konkluderte med at overtakelse ble avvist og utsatt til ny overtakelsesforretning som ikke har blitt gjennomført).

I november 2024 utarbeidet Elotec alle feilmeldingene på anlegget og byttet batterier i mange leiligheter for å gjøre anlegget klart for testing. I samråd med OBOS prosjekt gjennomførte TFC (Tehnical Fire Consulting) test på anlegget i desember 2024, etter klar signal fra Elotec om at anlegget nå kunne testes.

Etter test av brannvarslingsanlegget av TFC er det avdekket så store avvik på selve anlegget at TFC har en klar konklusjon på at anlegget ikke fungerer. Dette selv etter klarsignal fra Elotec på at systemet nå var klart for testing. Se vedlagt rapport.

For å kunne komme i en forhandlingsposisjon med Bonum der det er mulig å oppnå noe anbefaler sameiets advokat fra Dalan Advokatfirma at sameiet forfølger kravene ovenfor rettslig mot Bonum.

Vi har siste frist for å ta ut stevning til tingretten 6. mars 2025, så en eventuell stevning burde gå ut mot slutten av februar. Det må besluttes om sameiet går til sak og omfanget av saken. Det er da fem krav som er aktuelle å ta med:

1. Ventilasjon
2. Bedre sikring mot ras av snø og is fra tak
3. Vannrør som fryser på loft
4. Krav om utbedring/skifte av brannalarmanlegg
5. Dagmulkt

En rettslig prosess vil koste sameiet midler, det er godkjent 450 000,- kr for advokat hos forsikringsselskapet. Vinner sameiet saken mot Bonum vil de måtte dekke alle advokatutgifter. Det er god økonomi i sameiet og en stevning vil ikke gå utover sameiets bæreevne innenfor fremlagt budsjett for 2025 og en stevning vil derfor ikke føre til økning av felleskostnadene inneværende år med mindre det dukker opp overraskelser av betydning utenfor denne saken. For 2026 må budsjettet eventuelt ta høyde for omkostningene til rettslig forfølging av våre krav om advokatutgiftene overstiger 450 000kr. I kontrakten med Bonum er det ikke satt tidsbegrensing på dagmulkter – så om sameiet vinner frem i retten vil Bonum måtte betale dagmultker fra ferdigstillingsdato frem til avvikene er lukket og godkjent av styret.

Styrets innstilling:

Styret anbefaler for det ekstra ordinære årsmøtet å gi styret fullmakt til å stevne Bonum for retten innen fristen 6 mars 2025.

Notat vedrørende brannalarmanleggets funksjonalitet ved Sarpsborggata 14



PROSJEKTNUMMER: 240126	**UTARBEIDET AV:** VEGARD MAASSEN	**KONTROLLERT AV:** ROALD STEIG
DATO: 14.01.2025	**REVISJONSNUMMER:**	**OPPDRAGSGIVER:** SARPSBORGGATA 14 SAMEIE

TFC
TECHNICAL FIRE CONSULTING

TFC – Technical Fire Consulting AS
Kjennveien 167, 1473 Lørenskog
Org.Nr 917 427 852 MVA

Administrasjon:
E-post: firmapost@tfcas.no
Telefon: 4014 7002

Service:
E-post: service@tfcas.no
Telefon: 485 11 002

1. Innledning

TFC AS er engasjert på vegne av Sarpsborggata 14 Sameie.
Sameiet har hatt utfordringer med brannalarmanlegget som er installert i bygget.
Det er installert to forskjellige anlegg som er sammenkoblet.
Det er slik TFC forstår det, problematikk rundt hvordan anleggene fungerer hver for seg og opp mot hverandre.
Dette notatet er ikke ansvarsbelagt opp mot byggesak.

Innholdsfortegnelse

1. Innledning ..... - 2 -

2. Bakgrunn ..... - 2 -

3. Grunnlag, forutsetninger og avgrensninger ..... - 2 -

4. Vurdering. ..... - 2 -

5. Konklusjon. ..... - 4 -

2. Bakgrunn

Bakgrunnen for dette notatet er følgende oppdragsbeskrivelse:

- *Løsning med to ulike brannvarslingsanlegg*
- *Anleggets funksjon / omfang av feil og hva som er årsak til disse.*
- *Hvilke tiltak som må til for at sameiet har et funksjonelt og sikkert brannalarmanlegg.*

3. Grunnlag, forutsetninger og avgrensninger

Det er tatt utgangspunkt i oversendte dokumenter, en gjennomgang på bygget og en integrert funksjonstest av anlegget. Det er innhentet underlag fra leverandører og oppdragsgiver.
Oppdraget er avgrenset til funksjonstesting og alarmorganisering. TFC AS har ikke kontrollert anlegget opp mot gjeldende regelverk for dekning o.l. Følgende dokumenter ligger til grunn for dette notatet:

- *240306 - Oppdragsbekreftelse - Sarpsborggata 14 Sameie*
- *Brannkonsept_S14 - 2021.04.29*
- *Integrerte tester - Sarpsborggata 14 - den 17.12.2024*

4. Vurdering.

Det ble gjennomført innledende samtaler med styrerepresentanter fra sameiet om hvordan de opplevde situasjonen med brannalarmanlegget. Deres oppsummering er som følger:

Status etter snart fire års drift er:
Alarmen kan gå i deler av bygningsmassen uten å gå videre til hele og heller ikke videre til alarmsentral/brannvesen
Alarmen kan gå uten at det varsles inne i leiligheter
Når alarmen går kan det være umulig å skru den av, før den stopper selv etter ca. 40min
Batterifeil som gir feilsignaler i anlegget og kontaminerte dektorer. Det har vært hyppige behov for batteribytte.

TFC – TECHNICAL FIRE CONSULTING AS
E-post: firmapost@tfcas.no

På bakgrunn av dette ble det avtalt en gjennomgang på bygget for å se hva som er status på brannalarmanlegget. Etter første gjennomgang ble det avdekket at brannalarmanlegget stod med mange feil. Det ble observert 99 feil totalt på brannalarmanlegget.

Det ble satt i gang tiltak for å utbedre disse feilene. Vaktmester byttet batterier på detektorer og avstillingsbrytere. Elotec AS som er utstyrsleverandøren bistod etter hvert med dette arbeidet.

Ved andre gjennomgang stod anlegget med 50 feil.
Det ble da avtalt at det ikke kunne utføres en integrert funksjonstest med så mange aktive feil.
Elotec overtok etter hvert alt av feilretting på anlegget. De utarbeidet lister for å holde orden på når og hvor batterier ble byttet slik at dette kunne dokumenteres på en ordentlig måte. TFC AS holdt kontakt med Elotec AS under dette arbeidet.

Det gjøres oppmerksom på at feilene omhandlet det trådløse Elotec anlegget.
Det kablede anlegget (Autronica) som dekker loftsleilighetene, fellesarealer, trapperom og sprinkleralarm har stått uten feil. Det kablede anlegget har stått i normal drift uten feil i perioden som TFC AS har vært involvert.

Det ble lagt ned mye arbeid i å få det trådløse anlegget i stand til å kunne testes på en fullgod måte.
Det ble byttet en mengde batterier og i forkant av dette ble det i 2023 satt opp større antenner for å gi sterkere radiosignaler mellom sentraler og repeatere.

Begge anleggene har hatt årskontroller gjennomført, men det er ikke gjennomført integreringstester mellom de to forskjellige anleggene så vidt TFC AS er klar over.

TFC AS utarbeider derfor en testprotokoll for å gjennomføre Integrerte tester på anleggene i Sarpsborggata 14. Hovedvekten ble lagt på hvordan samspillet fungerer mellom de to forskjellige systemene.

Testing av brannalarmanlegget ved Sarpsborggata 14 ble gjennomført 17.12.2024.
Dokumentet «Integrerte tester - Sarpsborggata 14 - 17.12.2024» lå til grunn for testingen.

Vekterselskapet ble gjort oppmerksom på at testing pågikk.
Alarmsenderen ble lagt i service under testingen.
Det var planlagt 22. stk tester som skulle gjennomføres. Det ble også avtalt tilgang til leiligheter i de forskjellige oppgangene, slik at vi fikk testet alarm fra både fellesarealer og leiligheter på begge anlegg.

Testingen startet med feilfritt kablet Autronica anlegg og 4 aktive feil på det trådløse Elotec anlegget.

- Test 1
  - Resultatet av test 1 ble negativt. Det gikk ikke alarm i leilighetene i oppgang C.

- Test 2
  - Samme resultat som test 1.
    - Etter test 2 registrerte vi at antall aktive feil på det trådløse Elotec anlegget var gått fra 4 til 18 aktive feil, her kom det flere kommunikasjonsfeil som da trolig førte til resultatet i test 4.
- Test 3
  - Test 3 ble utsatt da det var klart at det kablede Autronica anlegget fungerte.
    Innsatsen ble lagt inn på å teste det trådløse anlegget da dette allerede hadde avvik.

TFC – TECHNICAL FIRE CONSULTING AS
E-post: firmapost@tfcas.no

- Test 4
  - Resultatet av test 4 var at oppgang B, C og D var helt stille.
    Alarmen gikk i oppgang A, F, G og H

- Test 9
  - Test 9 ble fremskyndet grunnet enkel tilgang til leiligheten.
    Resultatet av test 9 medførte ingen alarm i leiligheten, men alarm kun i oppgang D og E.
    Brannsentralen indikerte altså ikke at en brannalarm var utløst i leiligheten. Dette gjorde at det heller ikke var mulig å få avstilt alarmen i oppgang D og E.
    Alarmen i disse oppgangene gikk i 20 minutter før vi fikk avstilt. Vi forsøkte med å resette sentralen ved å ta strømmen på den, vi hadde også kontakt med Elotec for å høre om de hadde noen løsninger. Til slutt utløste vi en manuell melder for å få sentralen i brann, så ble alarmen avstilt og tilbakestilt. Da fikk vi stoppet alarmen i oppgang D og E.

Etter dette ble det besluttet at videre testing ikke var forsvarlig da dette medførte for stor belastning på beboerne. Det ble også vurdert at videre testing ikke var hensiktsmessig da anlegget allerede hadde feilet på flere punkter som vurderes som kritiske feil. Antall kommunikasjonsfeil økte også sannsynligheten for at det ikke ville være mulig å avstille alarmer under videre testing.

5. Konklusjon.

Resultatet av testen er i tråd med hva styret oppsummerte etter fire års drift.
I etterkant av testen 17.12.2024 sendte styreleder ut en felles e-post til beboerne med en anbefaling om å gå til innkjøp av røykvarslere mens arbeid med avklaringer rundt brannalarmanlegget pågår. Dette grunnet det som ble avdekket under test 9.

TFC AS sin konklusjon etter gjennomført test er at brannalarmanlegget ikke fungerer etter hensikten. Krav til brannalarmanlegg etter gjeldende brannkonseptet er ikke oppfylt.

Hensikten med brannalarmanlegget etter NS3960:2019 er å kunne detektere, varsle, melde og aktivere funksjoner (styringer) og tiltak på en pålitelig måte.
Slik brannalarmanlegget fremstår i Sarpsborggata 14 er ikke denne hensikten ivaretatt.

Valget som ble gjort ved å kombinere to forskjellige fabrikat av brannalarmanlegg og koble disse sammen som et fungerende anlegg er problematisk av flere grunner.

- Det er to forskjellige aktører som utfører årskontroll på hver sin anleggsdel. Det blir verifisert at det går signal til den andre aktøren, men hva som skjer videre er ikke tatt hensyn til, helheten mangler. De to forskjellige anleggene skal fungere som ett og samme brannalarmanlegg.

- Dette fører også til at betjening av brannalarmanlegget blir mere komplisert.
  Ved alarm fra det trådløse anlegget må det trådløse anlegget tilbakestilles først.
  Hvis man prøver å tilbakestille det kablede anlegget først går det i alarm på nytt da det trådløse anlegget fortsatt er i alarm.
  Man må avstille i riktig rekkefølge.
  Dette er greit hvis man er fagmann og godt kjent med funksjonalitet på sentralene, men for en beboer eller styremedlem kan dette være forvirrende.
  Det er i alle tilfeller to systemer som må avstilles og tilbakestilles i riktig rekkefølge ut fra hvilken del som har gitt alarmen i utgangspunktet.

TFC – TECHNICAL FIRE CONSULTING AS
E-post: firmapost@tfcas.no

- Vedlikeholdsbehovet er også veldig forskjellig på de to forskjellige systemene.
  Begge anlegg har samme krav til kontroll og ettersyn.
  Utover dette har det kablede anlegget minimalt med vedlikeholdsbehov.
  På den andre siden har det trådløse anlegget et stort vedlikeholdsbehov.
  Kritiske anleggsdeler er batteridrevne og status på sentralen må sjekkes oftere. Det er også et fordyrende ledd å måtte bytte batterier på 279 trådløse enheter hvert 3-5 år.

- Eiers plikter blir også vanskelig å etterleve når det er 50 -150 feilmeldinger på sentralen.
  Mye av dette har vært batterifeil, men det er også mange kommunikasjonsfeil.
  Det viste seg under testing at antall feil økte fra 4 – 18. Dette indikerer hvor lite robust denne løsningen er.

- Problemet med dette er at styret og beboere har liten eller ingen tillitt til dette trådløse anlegget.

Det kablede Autronica anlegget kan i utgangspunktet friskmeldes, men da dette er kun en del av et større samlet brannalarmanlegg er fortsatt konklusjonen at brannalarmanlegget ikke virker etter hensikten.

At varsling mellom de to forskjellige systemene ikke fungerer er alvorlig nok i seg selv, men at grunnleggende funksjonalitet som at en detektor detekterer og varsler om røyk lokalt i leiligheten ikke er ivaretatt er urovekkende.

Når fagfolk sliter med å teste anlegget, samt at vi opplevde at det ikke er mulig å avstille brannalarmen med normal prosedyre, forteller det om hvilken fortvilet situasjon styret befinner seg i.
I praksis kan ikke sameiet utføre eiers plikter da det blir for komplisert for lekmann.

Årsaken til driftsforstyrrelsene på brannalarmanlegget er ikke kjent i skrivende stund.
Det er gjort flere tiltak i løpet av de siste årene, men det ser ikke ut til å bedre situasjonen.
Det vi kan fastslå er at Sarpsborggata 14 ikke har et fungerende brannalarmanlegg slik det fremstår i dag.
Vi stiller også spørsmål til om dette noen gang har fungert etter hensikten.

Ansvarlige prosjektdeltakere må bli enige om snarlige tiltak for å bedre situasjonen.
Det er avdekket alvorlige avvik på brannalarmanlegget som må utbedres.

Utført av:

Vegard Maassen
Brannteknisk Rådgiver

Kontrollert av:

Roald Steig
Branningeniør

Ved eventuelle spørsmål i forbindelse med rapporten, vennligst ta kontakt med undertegnede på
Tlf: (+47) 934 16 110 / e-post: vegard@tfcas.no

TFC – TECHNICAL FIRE CONSULTING AS
E-post: firmapost@tfcas.no

Integrert Funksjonstest - Sarpsborggata 14

Kunde		Bestiller	
Navn :	Sarpsborggata 14 Sameie	Navn :	Thale Gaupset
Kontakt Personer :	Thale Gaupset / Mathias Frøyhaug	Bestillers Ref. :	
		Dato :	17.12.2024

Anlegg		Oppdrag	
Navn :	Sarpsborggata 14	Vår ref. :	Vegard Maassén
Adresse :	Sarpsborggata 14 0469 Oslo	Ordre nr. :	240126
Kontaktperson :	Thale Gaupset	Type Oppdrag :	Integrasjonstest

Dato :	17.12.2024
Revisjon :	

	Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av
Sign:	VM	RS	RS
Dato:	12.12.2024	12.12.2024	

Integrert funksjonstest - Sarpsborggata 14

Integrerte funksjonstester er en kontroll av funksjonelle grensesnitt mellom systemer og en dokumentasjon på at funksjonaliteten er ivaretatt. Grensesnitt mellom systemer kan også omfatte alarmorganisering i henhold til brannkonsept eller egen alarmorganiseringsplan.
Før testen gjennomføres skal det utarbeides en plan for hva som skal testets, hvordan det skal testes og hva man forventer skal skje ved testing. Plan for integrert funksjonstest må godkjennes av byggherre.

Testprosedyre

Den integrerte funksjonstesten skal dokumentere signaleringen mellom forskjellige sentraler og systemer.
Alarmoverføring utkobles i tiden testene utføres.
Detektorer, manuelle meldere og pressostater blir benyttet for å simmulere alarmer fra de forskjellige oppgangene, leilighetene og systemene.
Hver test er beskrevet i "Protokoll integrerte funksjonstester for Sarpsborggata 14"
Alarmorganisering skal legges til grunn for testingen.
Da det ikke er utarbeidet et eget dokument for alarmorganisering for anlegget legges forslag fra brannkonseptet til grunn for testingen.

Gjeldende alarmorganisering fra brannkonsept

Detektorer i leiligheter i boligbygninger må dekke områdene kjøkken, stue og sone utenfor soverom.
Dessuten må følgende være oppfylt:


- Det må være minst én detektor pr. etasje.
- Akustiske signalgivere må plasseres slik at alarmstyrken er minst 60 dB i oppholdsrom og soverom når mellomliggende dører er lukket.
- Alarm utløst i fellesarealer varsler alle.
- Ved utløst slokkeanlegg skal alle varsles.
- Alarm utløst i leilighet som ikke er kvittert ut i løpet av 2 minutter skal varsle alle.
- Utkvitteringsmulighet anbefales å plasseres i hver leilighet så øvrige leiligheter ikke kan kvittere ut en reell brann i annen leilighet.
- Manuell melder anbefales installert i trapperom ved hovedinngang. Denne utløser alarm som varsler alle.

TFC – Technical Fire Consulting AS
Kjennveien 167, 1473 Lørenskog
Org.Nr 917 427 852 MVA

Administrasjon:
E-post: firmapost@tfcas.no
Telefon: 4014 7002

Service:
E-post: service@tfcas.no
Telefon: 485 11 002

Tegningsunderlag for orientering



TFC – Technical Fire Consulting AS
Kjernveien 167, 1473 Lørenskog
Org.Nr 917 427 852 MVA

Administrasjon:
E-post: firmapost@tfcas.no
Telefon: 4014 7002

Service:
E-post: service@tfcas.no
Telefon: 485 11 002

Protokoll integrerte funksjonstester for Sarpsborggata 14				
Test nr.	**System**	**Mot grensesnitt**	**Avvik**	**Test status**
1	Fellesareal Autronica anlegg - Detektor i oppgang A korridor plan loft gasses.	Alt skal gå i alarm - alle leiligheter og fellesareal	✓	se kommentarer
2	Fellesareal Elotec anlegg - Detektor i trapperom oppgang A gasses	Alt skal gå i alarm - alle leiligheter og fellesareal	✓	se kommentarer
3	Fellesareal Autronica anlegg - Utløse manuell melder plan loft koirridor oppgang A mot B/H	Alt skal gå i alarm - alle leiligheter og fellesareal		Utsatt
4	Fellesareal Elotec anlegg - Utløse manuell melder plan 1 Inngang oppgang A	Alt skal gå i alarm - alle leiligheter og fellesareal	✓	Se kommentarer
5	Leilighet oppgang A - Elotec anlegg. Detektor i leilighet gasses.	Lokal alarm 2 min - Full alarm alle leiligheter og fellesareal etter utløpt forsinkelse.		
6	Leilighet oppgang A - Elotec anlegg. Detektor i leilighet gasses.	Lokal alarm - Avstillingsbryter avbryter full alarm innenfor 2 min		
7	Leilighet oppgang A - Autronica anlegg. Detektor i leilighet gasses.	Lokal alarm 2 min - Full alarm alle leiligheter og fellesareal etter utløpt forsinkelse.		
8	Leilighet oppgang A - Autronica anlegg. Detektor i leilighet gasses.	Lokal alarm - Avstillingsbryter avbryter full alarm innenfor 2 min		
9	Leilighet oppgang C - Elotec anlegg. Detektor i leilighet gasses.	Lokal alarm 2 min - Full alarm alle leiligheter og fellesareal etter utløpt forsinkelse.	✓	Se kommentarer
10	Leilighet oppgang C - Autronica anlegg. Detektor i leilighet gasses.	Lokal alarm 2 min - Full alarm alle leiligheter og fellesareal etter utløpt forsinkelse.		
11	Fellesareal Elotec anlegg - Detektor i trapperom oppgang C gasses	Alt skal gå i alarm - alle leiligheter og fellesareal		
12	Fellesareal Elotec anlegg - Detektor i bodareal oppgang C gasses	Alt skal gå i alarm - alle leiligheter og fellesareal		
13	Fellesareal Elotec anlegg - Detektor i trapperom oppgang E gasses	Alt skal gå i alarm - alle leiligheter og fellesareal		
14	Fellesareal Elotec anlegg - Detektor i bodarealer oppgang E gasses	Alt skal gå i alarm - alle leiligheter og fellesareal		
15	Fellesareal Autronica anlegg - Detektor i bodarealer oppgang E gasses	Alt skal gå i alarm - alle leiligheter og fellesareal		
16	Leilighet oppgang E - Autronica anlegg. Detektor i leilighet gasses.	Lokal alarm 2 min - Full alarm alle leiligheter og fellesareal etter utløpt forsinkelse.		
17	Leilighet oppgang E - Autronica anlegg. Detektor i leilighet gasses.	Lokal alarm - Avstillingsbryter avbryter full alarm innenfor 2 min		
18	Fellesareal Elotec anlegg - Detektor i trapperom oppgang G gasses	Alt skal gå i alarm - alle leiligheter og fellesareal		

TFC – Technical Fire Consulting AS
Kjennveien 167, 1473 Lørenskog
Org.Nr 917 427 852 MVA

Administrasjon:
E-post: firmapost@tfcas.no
Telefon: 4014 7002

Service:
E-post: service@tfcas.no
Telefon: 485 11 002

Protokoll integrerte funksjonstester for Sarpsborggata 14				
Test nr.	**System**	**Mot grensesnitt**	**Avvik**	**Test status**
19	Fellesareal Elotec anlegg - Detektor i bodarealer oppgang G gasses	Alt skal gå i alarm - alle leiligheter og fellesareal		
20	Fellesareal Elotec anlegg - Utløse manuell melder plan 1 Inngang oppgang G	Alt skal gå i alarm - alle leiligheter og fellesareal		
21	Leilighet oppgang E - Elotec anlegg. Detektor i leilighet gasses.	Lokal alarm 2 min - Full alarm alle leiligheter og fellesareal etter utløpt forsinkelse.		
22	Alarm fra sprinkleranlegg	Alt skal gå i alarm - alle leiligheter og fellesareal		

Kommentarer til utførelse

TFC-AS stiller med teknisk personell for betjening av sentralene og personell for å dokumentere testresultatene.
Kontakt på stedet: Elena Tlf: 468 40 914

Leiligheter som skal testes.
A H0402
C H0302
C H0303
D H0301
D H0302
E H0201
G H0302

Leiligheter som skal testes i oppgang D, er leiligheter som har meldt inn feil på brannalarmanlegget.

Kommentarer til resultat

Vekterselskap ble gjort oppmerksom på testingen og la ut alarmsenderen i service under testens varighet.
Det ble konstatert at de hadde mottatt alarm. Testen startet i oppgang A som beskrevet i testprotokollen.
Test nr 1 feilet, Det ble ikke utløst alarm i leilighetene i oppgang C. Det kablede anlegget alarmerte som forventet.
Test nr 2 feilet, Samme resultat som i test 1.
Test nr 3 utsatt - prioriterer testing av trådløst anlegg.
Test nr 4 feilet, alarmen gikk i oppgang A, F, G, H, men oppgang B, C og D var helt stille.

Det ble også testet en alarm fra inne i leilighet H0103 i oppgang C. (Test 9) Beboer lurte på om vi kunne teste hos henne først. Resutatet var at alarmen i leiligheten ikke ble utløst, det kom en lav lyd da detektorene detekterte røyk, men alarmen gikk ikke. Det var altså ingen alarm ved detektert røyk inne i leiligheten. Alarmen gikk dog i oppgang E og D. Sentralen var ikke gått i brann og sentralen stod i normal drift. Det var ingen mulighetet til å få stoppet alarmen. Vi utløste en manuell melder for å få sentralen i brann og så ble sentralen avstilt og tilbakestilt. Da sluttet alarmen å gå i oppgang E og D.
Etter dette ble testen avsluttet da vi ikke kunne avstille og tilbakestille på normal måte.
Det ble vurdert at å fortsette medførte for stor belastning på beboerne.

TFC – Technical Fire Consulting AS
Kjennveien 167, 1473 Lørenskog
Org.Nr 917 427 852 MVA

Administrasjon:
E-post: firmapost@tfcas.no
Telefon: 4014 7002

Service:
E-post: service@tfcas.no
Telefon: 485 11 002

REGISTRERINGSBLANKETT

Deltagelse på digitalt ekstraordinært årsmøte 2025

Det ekstraordinært årsmøte blir avholdt digitalt på vibbo.no. Dette skjemaet er for deg som ikke har mulighet til å avgi stemme digitalt.

Årsmøtet åpnes 11.02.25 og er åpent for avstemning i 3 dager
Siste dato for avstemning er 14.02.25
Selskapsnummer: 5361 **Selskapsnavn:** SARPSBORGGATA 14 SAMEIE

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Leilighetsnummer: _____ **Navn på eier(e):** _____

Signatur: _____

Fullmakt

I fysisk møte hvor det blir anledning til å levere stemmeseddel, kan eier møte ved fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.

Eier gir herved fullmakt til:

Fullmektigens navn: _____

Avstemning

Du stemmer ved å krysse av i boksen til venstre for ønsket alternativ.

Sak 1 Valg av møteleder

Som digital møteleder foreslås: Thale Gaupset

☐ For

☐ Mot

Sak 2 Valg av protokollvitne

Som protokollvitne foreslås: Elena Kirsanova

☐ For

☐ Mot

Sak 3 Godkjenning av møteinnkallingen

Møteinnkallingen godkjennes

☐ For

☐ Mot

Sak 4 Rettslig krav mot Bonum

Det ekstraordinære årsmøtet gir styret fullmakt til å stevne Bonum for retten innen fristen 6 mars 2025.

☐ For

☐ Mot

**OBOS Eiendoms-
forvaltning AS**

Hammersborg torg 1
Postboks 6668, St. Olavs plass
0129 Oslo
Telefon: 22 86 55 00
www.obos.no
E-post: oef@obos.no

Ta vare på dette heftet, du kan få bruk for det senere, f.eks ved salg av boligen.

Protokoll til ekstraordinært årsmøte 2025 for SARPSBORGGATA 14 SAMEIE

Organisasjonsnummer: 971280999
Det ble gjennomført digital avstemning med møte. Avstemningen varte fra 11. februar kl. 20:00 til 14. februar kl. 20:00 og møtet ble avholdt 11. februar 2025, Teams.

Antall stemmeberettigede som deltok: 40.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Valg av møteleder

Møtelederen sørger for at møtet blir avviklet etter lovens regler og er ansvarlig for at det føres protokoll. Hvis ikke årsmøtet velger en møteleder eller den foreslåtte møtelederen ikke blir valgt, er det styrets leder som etter loven er møteleder.

> **Forslag til vedtak:**
> Som digital møteleder foreslås: Thale Gaupset
>
> ✓ **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: **32**
Antall stemmer mot vedtaket: **0**
Antall blanke stemmer: **8**
Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

2. Valg av protokollvitne

Valg av minst én eier til å signere protokollen.

> **Forslag til vedtak:**
> Som protokollvitne foreslås: Elena Kirsanova
>
> ✓ **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: **32**
Antall stemmer mot vedtaket: **0**
Antall blanke stemmer: **8**
Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

3. Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

> **Forslag til vedtak:**
> Møteinnkallingen godkjennes
>
> ✓ **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: **32**
Antall stemmer mot vedtaket: **0**
Antall blanke stemmer: **8**
Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

4. Rettslig krav mot Bonum

Tidligere årsmøte har gjort vedtak om at styret må vurdere rettslig oppfølging av loftsutbygger Bonum og at saken behandles på et ekstraordinært årsmøte når teknisk rapport foreligger og vurdering fra advokat.

Ufyllende saktekst og rapporter er vedlagt innkallingen.

Styrets innstilling
Styret anbefaler for det ekstra ordinære årsmøtet å gi styret fullmakt til å stevne Bonum for retten innen fristen 6 mars 2025.

> **Forslag til vedtak:**
> Det ekstraordinære årsmøtet gir styret fullmakt til å stevne Bonum for retten innen fristen 6 mars 2025.
>
> ✓ **Forslaget ble vedtatt**

Antall stemmer for vedtaket: **30**
Antall stemmer mot vedtaket: **1**
Antall blanke stemmer: **9**
Flertallskrav: **Alminnelig (50%)**

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557539377274

Dokument

Protokoll til ekstraordinært årsmøte 2025 for SARPSBORGGATA 14 SAMEIE
Hoveddokument
2 sider
Initiert på 2025-02-17 12:20:04 CET (+0100) av Martin Hernandez (MH)
Ferdigstilt den 2025-02-17 12:43:46 CET (+0100)

Initiativtaker

Martin Hernandez (MH)
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Organisasjonsnr. 934 261 585
martin.hernandez@obos.no
+4793055630

Underskriverne

Møteleder: Thale Gaupset (MTG)
thale.gaupset@olavthon.no
+4793499966
Signert 2025-02-17 12:43:46 CET (+0100)

Protokollvitne: Elena Kirsanova (PEK)
elena.bjornsen@gmail.com
+4746840914
Signert 2025-02-17 12:28:14 CET (+0100)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: https://scrive.com/verify

V E D T E K T E R

for

Eierseksjonssameiet Sarpsborggata 14, org. nr. 971 280 999

Vedtektene er tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 12. april 2018 i medhold av eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65.

1. Innledende bestemmelser

1-1 Navn og opprettelse
Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Sarpsborggata 14. Sameiet er opprettet ved tinglysing av vedtak om seksjonering fra kommunen, tinglyst 24. august 1988.

1-2 Hva sameiet omfatter
(1) Sameiet består av 85 boligseksjoner på eiendommen gnr. 222, bnr. 169 i Oslo kommune.

(2) Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, og en tilleggsdel. Hoveddelen består av en sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning, med egen inngang. Seksjonerte tilleggsdeler består av bod.

(3) De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal.

1-3 Sameiebrøk
(1) Sameiebrøken er seksjonseiers forholdsmessige eierandel i sameiet. Sameiebrøken fremgår av seksjoneringssøknaden.

(2) Sameiebrøken bygger på hoveddelens BRA areal. Balkonger/terrasser/uteareal/boder og parkeringsplasser er ikke med i hoveddelenes BRA.

2. Rettslig disposisjonsrett

2-1 Rettslig disposisjonsrett
(1) Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon og kan fritt selge, pantsette og leie ut denne med mindre noe annet følger av lov, avtaler eller disse vedtektene.

(2) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner.

(3) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Det samme gjelder ny seksjonseiers/leietakers navn og kontaktinformasjon. Ved eierskifte betales et eierskiftegebyr.

(4) Nye begrensninger i rettslig disposisjonsrett krever samtykke fra de som berøres.

3. Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesarealene

3-1 Rett til bruk
(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til å bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

(2) En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte funksjonsevne. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.

(3) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte.

(4) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet. Endring av bruksformålet krever reseksjonering etter eierseksjonslovens § 21 annet ledd.

(5) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets fellesarealer, fellesanlegg og utvendig tilleggsareal uten forhåndsgodkjenning fra styret/årsmøtet.

Dette gjelder tiltak som installasjoner, herunder oppsetting/montering av antenner, varmepumper, sol/vindavskjerming, skillevegger/gjerder, plattinger, flislegging eller annet fast belegg på balkonger/terrasser, innglassing, boblebad/badestamp, fastmontert belysning og lignende.

Endring av utomhusplanen som anleggelse/utvidelse av plattinger, heller, flytting av eksisterende beplanting, nyplanting og lignende skal på forhånd godkjennes av styret/årsmøtet. Dette gjelder også innenfor tilleggsdel til den enkelte seksjon.
Styret kan gi bestemmelser om høyde på hekker og annen beplantning også innenfor tilleggsdel.

(6) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr som nåværende eller tidligere seksjonseier har montert, slik som nevnt i (5) 2. avsnitt, må ved rehabilitering og andre felles tiltak på eiendommen, belastes den seksjon installasjonen tilhører. Styret/årsmøtet avgjør om remontering skal tillates.

(7) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser er ikke tillatt.

3-2 Ordensregler og dyrehold

(1) Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.

(2) Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke på en urimelig eller unødvendig måte er til skade eller ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

4. Vedlikeholdsplikt og erstatningsansvar

4-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten

(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper.
Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten.

(2) Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som

a) inventar
b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
c) apparater, for eksempel brannslukkingsapparat
d) skap, benker, innvendige dører med karmer
e) listverk, skillevegger, tapet
f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
g) vegg-, gulv- og himlingsplater

h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring
i) innsiden av vinduer, veranda- og ytterdører til boligen

(3) Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.

(4) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt ovenfor, men ikke utskifting av sluk, vinduer, veranda- og ytterdører til bolig. Seksjonseier er likevel ansvarlig for utskifting av ødelagte vindusruter (f.eks. punkterte), dersom dette er et teknisk og økonomisk forsvarlig alternativ til å skifte ut hele vinduet.

(5) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på balkong eller lignende, som ligger til bruksenheten.

(6) Installasjon eller bytte av peis/vedovn skal godkjennes av styret i forkant. Styret vil oppgi navn på firmaer som er forhåndsgodkjent for sameiets pipesystem.

(7) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.

(8) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.

(9) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret.

(10) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om innsekter og skadedyr plikter seksjonseier straks å sende skriftlig varsel til styret.

(11) Ny eier av seksjonen har plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskifting i seksjonen, selv om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseier.

(12) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører sameiet eller andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34.

4-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.

(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bodareal i kjeller, bygningen og felles installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseiers vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskifting når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.

(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik som rør, ledninger, kanaler og felles varmeanlegg inklusive radiatorer. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer, veranda- og ytterdører til boligene.

(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av sluk, vinduer, veranda- og ytterdører til boligene eller reparasjon og utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

(4) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten og bod for å vedlikeholde, installere og kontrollere felles installasjoner. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i

rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere.

(5) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35.

5. Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelsesform

5-1 Felleskostnader

(1) Kostnader på eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken med mindre annet følger av disse vedtektene.

(2) Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.

(3) Dersom de seksjonseierne som berøres, uttrykkelig sier seg enige, kan det i vedtektene fastsettes en annen fordeling enn den som følger av (1).

(4) Enhver endring av fordelingsnøkkelen som utføres i strid med denne bestemmelse er ugyldig.

5-2 Betaling av felleskostnader

(1) Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis betale et akontobeløp som fastsettes på årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av felleskostnadene.

(2) Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning. Midlene skal settes på egen bankkonto. Avsetning til vedlikehold er en felleskostnad og innbetalingene skal følge sameiebrøk.

5-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse

De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det er kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.

5-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad

Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk.

6. Pålegg om salg og fravikelse av bruksenheten (utkastelse)

6-1 Mislighold

Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler

6-2 Pålegg om salg av seksjonen

Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 38. Advarselen skal opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt.

6-3 Pålegg om fravikelse av bruksenheten (utkastelse)

Hvis seksjonseierens eller brukerens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller seksjonseierens eller brukerens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, jf. eierseksjonsloven § 39.

7. Styret og dets vedtak

7-1 Styret – Sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag

(1) Sameiet skal ha et styre. Styret skal bestå av en leder, to andre medlemmer og to varamedlemmer.

(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. Varamedlemmer velges for ett år. Både styreleder, styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Styreleder skal velges særskilt.

(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styret for foregående styreperiode. Styret bestemmer fordelingen av vederlaget.

(5) Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å fratre før tjenestetiden er ute. Styret skal ha et rimelig forhåndsvarsel om fratredelsen. Ved fratreden må forretningsfører varsles.

(6) Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at et medlem av styret skal fratre.

7-2 Styremøter

(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder.

(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, er det møtelederens stemme som avgjør.

(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal undertegne protokollen. Protokollen kan undertegnes elektronisk. Protokollen skal sendes til forretningsfører.

7-3 Styrets oppgaver

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.

7-4 Styrets beslutningsmyndighet

(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Beslutninger som kan tas med vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle.
(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

7-5 Inhabilitet
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

7-6 Styrets representasjonsadgang og ansvar
(1) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter også å gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som ellers angår fellesareal og fast eiendom.
(2) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

8. Årsmøtet

8-1 Årsmøtets myndighet og mindretallsvern
(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.
(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

8-2 Tidspunkt for årsmøtet
(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.

(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

8-3 Innkalling til årsmøte
(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men varselet kan aldri være kortere enn tre dager. Innkallingen skal samtidig sendes til forretningsfører.

(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon.

(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 9-2 (1).

8-4 Saker årsmøtet skal behandle
(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.

(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet:

- behandle styrets årsberetning/årsrapport
- behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår
- velge styremedlemmer
- behandle vederlag til styret

(3) Årsberetning/årsrapport, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i årsmøtet.

(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til stedepå årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke står i innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret beslutter å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet.

8-5 Hvem kan delta i årsmøtet
(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale- og stemmerett. Ektefelle, samboer, eller annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og uttale seg.

(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall.

(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Fullmakten kan ikke angi hva fullmektigen skal stemme. Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det.

8-6 Møteledelse og protokoll
(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møteleder behøver ikke å være seksjonseier.

(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.

8-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøte
(1) I årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall avgitte stemmer.

(2) For en seksjon med flere eiere kan det bare avgis en stemme.

(3) Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.

8-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet
(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Vedtektene kan ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven.

(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta beslutning om

a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet
b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter
c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning
d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til annet formål eller omvendt
e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet punktum
f) Overføring av vedlikeholdsplikt fra seksjonseier til sameiet, jf. eierseksjonsloven § 32 åttende ledd.
g) endring av vedtektene

(3) Vedtak om overføring av vedlikeholdsplikt fra sameiet til en eller flere seksjonseiere kreves i tillegg til to tredjedeler av de avgitte stemmer, også samtykke fra de berørte, jf. eierseksjonsloven § 33 tredje ledd.

8-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak
(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som går ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

(2) Hvis tiltakene fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.

8-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseiere
(1) Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om

a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen
b) oppløsning av sameiet
c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter
d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere.

8-11 Inhabilitet
Ingen kan delta i en avstemning om

a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående
b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet
c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser
d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en selv eller ens nærstående.

Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.

9. Forretningsfører, regnskap, revisjon og forsikring

9-1 Forretningsfører
Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i samsvar med eierseksjonsloven § 61.

9-2 Regnskap og revisjon
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.
Regnskapet skal revideres av en revisor valgt av årsmøtet. Revisor tjenestegjør inntil annen revisor blir valgt.

9-3 Forsikring
(1) Styret er ansvarlig for at eiendommen til enhver tid er forsvarlig forsikret i et godkjent forsikringsselskap. Innboforsikring er den enkelte sameier selv ansvarlig for å tegne.

(2) Selv om sameiets forsikring brukes, skal styret pålegge seksjonseier å betale egenandelen dersom skadeårsaken ligger innenfor seksjonseiers ansvar.

10. Diverse opplysninger

10-1 Definisjoner
I disse vedtektene menes med

a) eierseksjon: eierandel i en bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom, med enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen.
b) bruksenhet: et avgrenset areal av en seksjonert eiendom som en seksjonseier har enerett til å bruke til bolig eller annet formål. En bruksenhet består av en hoveddel og kan også ha tilleggsdeler. Bruksenheten må ha innvendige arealer og kan også ha utvendige arealer.
c) bruksenhetens hoveddel: en sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning, med egen inngang.
d) bruksenhetens tilleggsdel: de delene av bruksenheten som ikke er hoveddel.
e) fellesareal: de delene av eiendommen som ikke inngår i bruksenhetene.
f) boligseksjon: en seksjon som skal brukes til helårsbolig eller fritidsbolig.
g) sameiebrøk: seksjonseierens forholdsmessige eierandel i sameiet.
h) seksjonering: å dele en eiendom i flere bruksenheter etter reglene i loven her.
i) reseksjonering: en ny seksjonering av en eller flere seksjoner i en allerede seksjonert eiendom.
j) sameiet (eierseksjonssameiet): fellesskapet av alle seksjonseierne.

10-2 Hjemmelshaver til formuesgode
Sameie kan registreres som hjemmelshaver til et formuesgode som er registrert i et realregister.

10-3 Endringer i vedtektene
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer om ikke disse vedtektene eller eierseksjonsloven stiller strengere krav.

10-4 Generelle plikter
Seksjonseierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av kommunens seksjoneringsvedtak, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt eventuelle ordensregler fastsatt av årsmøtet. Dersom ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65.

11. Loftsareal

Sameierne har inngått avtale med Bonum AS om salg av sameiets loftsarealer for ombygging til nye seksjoner. Bonum AS skal i hele byggeperioden sikres tilgang til nødvendige fellesarealer inne og ute for gjennomføring av arbeidene. Sameierne vil ikke ha adgang til eller rett til bruk av loftsarealet i perioden.
Ved motstrid mot øvrige vedtektsbestemmelser går denne bestemmelsen foran.
Denne bestemmelse skal slettes når ombyggingsarbeidene er ferdige og reseksjonering er tinglyst. Før dette kan bestemmelsen ikke endres eller slettes uten etter samtykke fra Bonum AS.

ORDENSREGLER FOR SAMEIET SARPSBORGGATE 14.

Behandlet på ordinært sameiermøte 30. april 2025

Formål og omfang

Ordensreglene er til for å holde ro og orden i vårt sameie, og for å sikre oss et godt bomiljø ved at alle tar hensyn til hverandre.

Ordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i sameiet. Medlemmene er ansvarlig for å etterleve reglene, og for at eventuelle leietakere gjøres kjent med og overholder dem.

Ordens regler

1. Gårdsplass, portrom, trappeoppgang og fellesarealer i kjeller må ikke opptas med gjenstander som tilhører beboerne, som for eksempel møbler, sportsartikler, innbo, kasser, kartonger, el sparkesykler osv., og skal ikke brukes til aktiviteter som er til fare eller sjenanse for beboere og fellesskapet. Tørking av klær i fellesområder er forbudt.

2. Biler skal ikke parkeres på gårdsplass, gangveier, innkjørsler og i gaten foran innkjørslene.
   Ved flytting, tillates kortidsparkering om dagen (maks. 3 timer) i kun en av sameiets to innkjørsler. I slike tilfeller må bileierens/bil bestillerens kjøretøy markeres tydelig med telefonnummer.
   Parkering over natt er strengt forbud og vil bli anmeldt. Evt. kostnader med borttauing må dekkes av bileieren, eller den som har bestilt en leveranse.

3. Enhver forsøpling eller forurensing av gårdsplass, portrom og på nevnte fellesrom må ikke skje. Hunder skal ikke luftes på gårdsplass eller gårdens plenområder. Det skal ikke settes søppel eller noe annet avfall ved siden av søppelsjaktene. Større gjenstander som ikke får plass i søppelsjaktene må enten brettes/kuttes slik at de får plass, bortkjøres privat, eller oppbevares i private boder midlertidig.

4. Risting av tepper og tøy fra vinduer er ikke lov.

5. Det må ikke legges ut mat til fugler eller andre dyr.

6. Det er ikke lov å sette opp plakater og oppslag på gården, male vindusruter og vegger, sette opp skilter, automater osv. Det er ikke lov til å sette opp skilt eller plakater innenfor eller utenfor vinduer i leiligheten. Eventuelle oppslag skal kun henges opp på oppslagstavlene i oppgangene.

7. Felles inngangsdører skal være låst hele døgnet.

8. Bruk av åpen ild eller fyrstikker er forbudt i kjellere. Det er forbudt å røyke i trappeoppganger og kjeller.

9. Ved lagring av ved i kjelleren kreves det følgende:

- Vedstablene må isoleres fra gulvet med sten eller annen isolasjon.
- Stablene må ikke legges inntil bygningsverk, men ha en klarering på minst 10 cm mellom gulv, vegger og tak.
- Kun tørr ved kan lagres i kjelleren. Dette for å forebygge råte og sopp.

Overtredelse kan medføre anmeldelse til bydelsoverlegen, og fra ham også politianmeldelse.

10. Alle lufteluker i kjelleren skal stå åpne hele året – gjelder boder som vender mot utsiden av gården. Evt. fellesdører mellom rommene i kjellerne skal stå åpne.

11. Vinduene i gården og på loftet skal ikke stå åpne om natten og aldri i vind og regn. Om en beboer setter opp et vindu i oppgangen, plikter vedkommende å lukke det igjen etter kort tid. Hvis skade inntreffer, er vedkommende erstatningspliktig. Det skal ikke luftes gjennom felles inngangsdør.

12. Beboerne i vårt sameie oppfordres til å begrense alle aktiviteter som kan virke forstyrrende på naboene.
Mellom kl. 23.00 og 06.30 skal det være nattero i leiligheten. Hvis det ved spesielle anledninger ventes sjenerende støy utover denne tid, skal beboerne i de tilstøtende leilighetene varsles i god tid på forhånd.
Ved innflytting, utflytting, modernisering eller reparasjoner i boligen som medfører banking, boring, sliping, saging osv., varsles naboer, og det tillates kun i tidsrommet:

- klokken 07:00–20:00 på hverdager
- klokken 10:00–18:00 på lørdager

13. Bruk av boligen og eventuelle tilknyttede arealer.
Beboerne skal sørge for:

- At boligen, i den kalde årstiden, er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting eller lignende. Dette for å hindre at vann/avløpsrør ikke blir frostskadet.

- At avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett holdes åpne for å unngå kondensskader og muggdannelse i boligen.
- Å opptre ansvarlig med ild og varme, slik at det ikke oppstår brann i boligselskapet.
- Straks å melde fra til styret dersom det oppdages veggedyr, kakerlakker eller lignende i boligen. Andelseier må for egen regning sørge for desinfeksjon.
- At risting av tøy, teppebanking og lignende gjennom vinduer ikke forekommer.
- Å melde alle skadesaker til styret. Styret avklarer hvorvidt det er forsikringsdekning for skaden og kontrollerer hvorvidt bygningen kan være skadet.
- Å begrense skaden, for eksempel å kontakte rørlegger for å stanse en lekkasje.
- Eieren skal søke styret/generalforsamling om adgang til å gjøre inngrep i yttervegger/utearealer.

14. Som husordensregler gjelder også de særskilte instrukser som til enhver tid er gitt for eiendommen inkl. branninstruks, brannvern, instruks ved vannlekkasjer, og instruks for behandling av teknisk utstyr som varmtvannsberedere, felles bredbåndanlegg, osv.

NB. Eieren blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av husordensregler eller annen mangel på aktsomhet.

Eieren er også ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av hans/hennes husstand, fremleietakere eller andre personer han/hun har gitt adgang til leiligheten eller eiendommen ellers. (Husleielovens §§ 20 og 21).

Sameiet Sarpsborggaten 14
Oslo, den 31. april 2025
Styret - Sameiet Sarpsborggaten 14

Tidligere utgaver:
Oslo, den 24. mars 1996.
Oslo, den 23. mars 2010



*=regulert kotehøyde med Oslo lokal som høydereferanse. Ved prosjektering legges 37 cm til denne kotehøyden.

© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Oslo

Dato: 24.02.2026
Bruker: FME
Målestokk 1:1000
Ekvidistanse 1m
Koord.system: EUREF89 - UTM sone 32
Høydereferanser
- Reguleringsplan: Se reg.best.
- Bakgrunnskart: NN2000
Originalformat: A3


Reguleringskart

– Kartutsnittet gjelder vertikalnivå 1 (dvs. under bakken). I tillegg finnes det regulering i vertikalnivå 2
– Gjeldende kommunedelplaner: KDP-17, KDP-4
– Naturmangfold innenfor kartutsnittet. Se eget kart.
– Kartet er sammenstilt for: . Kan ikke brukes til byggesak.

PlottID/Best.nr: 153616/ 86527405
Adresse: Sarpsborggata 14
Gnr/Bnr: 222/169
Deres ref.:
Kommentar:

Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt bebyggelse ut fra terrenghøydene slik de var da reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenstilte reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomtesituasjon. Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn.

Se tegnforklaring på eget ark



*=regulert kotehøyde med Oslo lokal som høydereferanse. Ved prosjektering legges 37 cm til denne kotehøyden.

© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Oslo

Dato: 24.02.2026

Bruker: FME

Målestokk 1:1000

Ekvidistanse 1m

Koord.system: EUREF89 - UTM sone 32

Høydereferanser
- Reguleringsplan: Se reg.best.
- Bakgrunnskart: NN2000

Originalformat: A3

Reguleringskart

– Kartutsnittet gjelder vertikalnivå 2 (dvs. på bakkenivå). I tillegg finnes det regulering i vertikalnivå 1
– Gjeldende kommunedelplaner: KDP-17, KDP-4
– Naturmangfold innenfor kartutsnittet. Se eget kart.
– Kartet er sammenstilt for: . Kan ikke brukes til byggesak.

PlottID/Best.nr: 153616/ 86527405

Deres ref.:

Adresse: Sarpsborggata 14


Kommentar:


Gnr/Bnr: 222/169

Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt bebyggelse ut fra terrenghøydene slik de var da reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenstilte reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomtesituasjon. Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn.

Se tegnforklaring på eget ark

TEGNFORKLARING - REGULERING (for gjeldende kartutsnitt)





Oslo

Dato: 24.02.2026
Målestokk 1:3000
Koordinatsystem: EUREF89 - UTM sone 32
PlottID/Best.nr: 153616/86527405
Deres ref.:

Kommuneplanen 2015–2030

Vedtatt av bystyret 23.09.2015, sak 262

Kartet viser utsnitt av «Plankart 1-2 Arealbruk» og «Plankart 2-2 Hensynssoner». For øvrige juridisk bindende kart, se Planinnsyn - https://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/?mode=kommuneplan

Blå ramme viser utsnittet for de øvrige plottene.

Reguleringsplaner vedtatt etter 17.09.2014 og til 23.09.2015 vil gjelde foran kommuneplanen ved motstrid. Reguleringsplaner vedtatt etter kommuneplanen vil gjelde foran kommuneplanen ved motstrid.

Se tegnforklaring på eget ark.

Tegnforklaring - kommuneplan



Oslo

S-2255

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til endret reguleringsplan for Oslo sentrum og indre sone i Oslo kommune.

Planen er helt eller delvis opphevet som følge av bystyrets vedtak 23.09.2015, sak 262(Kommuneplan 2015 - Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn).

Vedtaksdato: 28.07.1977

Vedtatt av: Miljøverndepartementet

Vedtaksdokumenter: 197701394

Lovverk: BL 1965

Høydereferanse: OSLO LOKAL

Merknader: Planen er helt eller delvis opphevet som følge av bystyrets vedtak 23.9.15, Kommuneplan 2015. Se også S-2937,1.10.87 endr.reg.best.

Knytning(er) mot andre planer: V300589, V290689, V300187, V080384, 26394, 20483, 16578, 37684, 21884, V131284, V100495, 5984, 23383, 39183, 6382, 41871, 2390, V160184, V280186, V190482N2, 43392, 1491, V240993, 2490, 20090, 17490, 9993, V190482, 3483, V310184, 15081, 16386, V201089, V311090, 28490, V170887, 5290, V070492, 20883, 6182, 2901, V110396, V290894, 3338, V280885, 15189, 8886, V301288, V220380, V130679, 36982, 8786, 33390, V030993, V190192, V080285, 24385, V160895, V270398, V030806N2, V181209N2, V190902, V120105, V121010, V311002, V221096, V231095, V231296, V011002, V151100, V120297, V200905N2, 2306, V150796, V161001, V060597, V150596, 19106, V301006N3, V080610

Dokumentet består av 2 side(r) inkludert denne.

Plan- og bygningsetaten
Oslo kommune

oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Sentralbord: +47 21 80 21 80
Kundesenteret: +47 23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Org.Nr.: NO 971 040 823 MVA

S-2255, 28.7.77 (SE ENDR.§7, S-2937)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR OSLO SENTRUM OG INDRE SONE I OSLO KOMMUNE.

Miljøverndepartementet har i brev av 28. juli 1977 og 19. Oktober 1977 i medhold av par 28,1, jfr. par 27 i bygningslov av 18. juni 1965 stadfestet Oslo kommunestyres vedtak av 29. april 1976 om bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Oslo sentrum og indre sone, med noen endringer foretatt av departementet.

Ny paragraf ble vedtatt av Oslo bystyre 1.10.1987, S-2937.

§ 1. Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne begrensningslinjen skal arealene nyttes som vist på planen.

§ 2. Tidligere stadfestede reguleringsplaner for trafikkområde opprettholdes i den utstrekning de er vist på planen. Videre opprettholdes tidligere stadfestede reguleringer for felles areal for flere eiendommer.

§ 3. Før byggetillatelse kan gis, skal det foreligge detaljert bebyggelsesplan for vedkommende eiendom. Etter bygningsrådets bestemmelse i det enkelte tilfelle kan bebyggelsen tillates oppført i inntil 5 etasjer.

§ 4. I områder regulert til blanding av bolig/kontor/forretning skal det ved nybygging innpasses flest mulig boliger, minimum det antall boliger som fantes pr. 1.1.73. Bruksendring av eksisterende bolig tillates ikke.

Hvor det er regulert til blanding av forretning/kontor eller bolig/forretning/kontor, skal det søkes innpasset forretninger i 1.etasje mot gate. Bruksendring av eksisterende forretning i 1.etasje mot gate kan kun tillates i særlige tilfelle.

§ 5. I denne planen betyr utnyttelsesgrad (U) det samlede brutto gulvareal for et avgrenset område (inkludert garasjeanlegg over terreng) dividert med brutto grunnareal for byggeområdene innenfor området. Brutto grunnareal kan regnes inntil midten av tilgrensende trafikkområde/friområde og maksimum 10 meter. Hvor det er større brutto etasjehøyde enn 3 meter regnes utnyttelsesgraden etter en teoretisk etasjehøyde på 3 meter.

§ 6. Reguleringsplaner innenfor planområdet som er stadfestet i tidsrommet mellom 4.9.1974 og stadfestelse av nærværende plan, skal gjelde foran denne plan.

S-2937, 01.10.87 (se tidl. S-2255)

FORSLAG TIL ENDREDE REGULSERINGSBESTEMMELSER (NY PARAGRAF 7) FOR SENTRUM OG INDRE SONE (SONEPLANEN).

Miljøverndepartementet har i brev av 28. juli 1977 og 19. oktober 1977 i medhold av paragraf 28,1,jfr. paragraf 27 i bygningslov av 18. juni 1965 stadfestet Oslo kommunestyres vedtak av 29. april 1976 om bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Oslo sentrum og indre sone, med noen endringer foretatt av departementet, S-2255.

Pgf. 7. I denne reguleringsplan er det ikke tatt stilling til bevaringsspørsmålet.

Før prosjektering tar til, anbefales byggherrer og forslagsstillere å kontakte berørte kommunale myndigheter for å bringe klarhet i eventuelle bevaringsinteresser.

Når behandling av bebyggelsesplan eller søknad om rive- eller byggetillatelse tar til, og eksisterende bebyggelse forutsettes revet, skal bevaringsspørsmålet alltid vurderes.

Oslo

S-173GO

Reguleringsplan for Nordre Bydel II i Oslo

Vedtaksdato: 04.06.1942

Vedtatt av: Innenriksdepartementet

Vedtaksdokumenter: 194200534

Lovverk: BL 1924

Høydereferanse: Oslo lokal

Merknader: Planen er helt eller delvis opphevet som følge av bystyrets vedtak 23.9.15, Kommuneplan 2015.

Knytning(er) mot andre planer: V43860, 5567, 21573, 61764, V100361, V160947, V110146, V070492, V160895, V011002, V200905N2

Dokumentet består av 6 side(r) inkludert denne.

Planen er helt eller delvis opphevet som følge av bystyrets vedtak 23.09.2015, sak 262(Kommuneplan 2015 - Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn).

Plan- og bygningsetaten
Oslo kommune

oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Sentralbord: +47 21 80 21 80
Kundesenteret: +47 23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Org.Nr.: NO 971 040 823 MVA

Se Endring av par.1B nr.3 i S-1748.

BYPLANVEDTEKT FOR INDRE SONE (YTRE).

Denne vedtekt omfatter følgende vedtektnummere:

Vedtekt nr:	Vedtatt:	Godkjent av bystyret:	Stadfestet av dept:	Byplan
171	20/4-37	27/10-1938	8/3-1939	V B.II
172A	8/6-37	8/12-1938	3/2-1939	V B.III
173	14/9-37	26/2-42	4/6-1942	N B I
174	11/1-38	20/6-40	17/10-40	V B I
177	27/9-38	16/10-42	22/12-42	Grunerl.
		23/5-47	26/9-47	
178	10/1-39	5/2-42	4/6-42	Ø B III
179	2/5-39	30/10-46	17/7-47	Ø B II
181	10/10-39	5/2-42	4/6-42	N B II
182A	28/11-39	5/12-46	28/4-1947	Ø B V
183	13/2-40	24/9-42	6/11-42	Ø B IV
184	2/4-40	14/12-51	22/7-52	Ø B I
188	6/5-41	22/2-42	6/11-42	V B IV

BYPLANVEDTEKT.

paragraf 1

A. Med de unntak som er nevnt nedenfor under punkt B tillates det bare ført opp beboelseshus.

B. Unntatt fra boligbestemmelsen er:
   1. Strøk som hører til "indre sone", og arealer som er satt av til:
   2. Offentlig bebyggelse så lenge de disponeres til dette bruk, på byplanen merket "Off.bebygg".
   3. Forretningsbebyggelse av den art, som er nevnt nedenfor, på byplanen fargelagt med brunt.
   4. Industribebyggelse, på byplanen fargelagt med gult.

Ad 3. Ved forretningsbebyggelse forstår en bebyggelse med lokaler for kontorer, magasiner, lagre og lignende som er bestemt for direkte vareomsetning og som kan føre med seg stadig fra- og tilbringelse av gods, tilstrømning av mennesker, lukt, larm eller andre forhold som er sjenerende for boligene omkring.

Anm. Byråsjef Schultze i Innenriksdepartementet har i konf.29/4-1944 fortolket pkt. 3 sånn:
"I bydelsplaner i ytre sone er det regulert strøk for:
1. Boliger. 2. Forretningslokaler.
I de for boliger regulerte strøk har grunneieren ikke krav på innredning av kontorer. Kontorer vil følgelig bare kunne innredes etter innvilget unntak fra byplan og vedtekt. Sådant unntak kan gis av bygningsrådet, resp. reguleringsrådet".

Ad 3 og 4 På tomter, hvor det finnes eldre forretnings- eller industrianlegg av nevneverdig betydning, kan bygningsrådet tillate videre utbygging av disse, selv om de ikke ligger på de arealer som er nevnt foran.

paragraf 2

Bebyggelsen skal være dels tett, dels åpen etter som det er vist på byplanen. Hvor denne fastsetter åpen bebyggelse skal bygningene være helt frittliggende eller bygd sammen to og to inn til en felles grenselinje og for øvrig frittliggende med mindre det er bestemt annerledes i byplanen ved fastsettelse av indre byggelinjer.

Fra det som er nevnt foran kan unntak gjøres for uthus og garasjer som omhandlet nedenfor under par. 7.

Minste avstand mellom frittliggende bygninger skal svare til høyeste tilstøtende bygnings høyde, målt fra overkant terreng til murlivets øvre avslutning, og ikke være under 8 m.

paragraf 3

All ny bebyggelse skal føres opp i de vedtatte byggelinjer. Hvor indre byggelinjer ikke er regulert, er bebyggelsens dybde begrenset ved bygningsvedtektenes bestemmelser.

Uansett det som er nevnt foran kan bygningsrådet tillate at nå eksisterende bebyggelse, som er ført opp før disse vedtekter trådte i kraft og som ikke er lagt etter byggelinjene blir undergitt slik om- eller tilbygning

som bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter i øvrig tillater. Dette gjelder såfremt bygningsrådet ikke mener at disse arbeider må betegnes som hovedombygging eller er til hinder for gjennomføring av byplanen.

paragraf 4

Fasadelengden for enkelt frittliggende bygning må ikke være over 32 m. Dersom to eller flere bygninger bygges sammen langs byggelinjen tillates dog en lengde inntil 40 m. Bygninger som ligger på hjørne eller i vinkel med gata måles etter lengden av de sammenlagte front-(ikke gårds-)fasader med fradrag av bygningens dybde.

Eksempel (Illustrasjon) X+Y ikke over 32 m
resp. 40 m.
Z medregnes ikke.

Unntak fra bestemmelsene foran skjer dersom dette er fastsatt på byplanen ved indre byggelinjer eller ved angivelse av fasadenes maksimumslengde.

paragraf 5

Bygningene kan føres opp med det etasjeantall som er skrevet på byplanen. Hvor gesimshøyder er påført skal bygningene føres opp til den høyde som således er angitt. Hvor planene ikke angir noe om dette gjelder bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter.

Hvor det er regulert åpen bebyggelse kan det over det foran nevnte etasjeantall, dersom dette er anført på planen, innredes overetasje (O.E.) til loft eller leilighet, enten a) under hellende tak eller b) hvor det er flatt tak, innenfor tilbaketrukne yttervegger. Ingen del av overetasjen må ligge utenfor en hellingsvinkel på 45 grader.

Det må sørges for at det i overetasjen, hvor slik finnes, eller annet sted i bygningen, foruten vanlige kjellerrom (buer) anordnes oppbevaringsrom for hver leilighet. Dette skal svare til minst 10 % av leilighetens gulvflate, dog aldri under 3 m2 og isolert mot kulde, fuktighet og lignende på slik måte som bygningsmyndighetene bestemmer.

Overkant hovedgesims (d.e. murlivets øvre avslutning) må ikke legges mer enn 1.0 m over himlingen i øverste fulle etasje.

paragraf 6

Hvor etasjeantallet er begrenset skal kjelleren, hvor denne er innredet til varig opphold for mennesker regnes med i etasjeantallet; dog regnes ikke kjelleren med såfremt det i denne bare innredes portnerbolig (d.e. leilighet på maksimum 3 værelser og kjøkken) og andre kjellerrom som er nødvendige for beboerne.

paragraf 7

Uansett bestemmelsene i par. 1 kan bygningsrådet, dersom reguleringsrådet ikke har noe å innvende, tillate ført opp uthus eller garasje på den del av tomta som finnes passende, enten frittliggende eller i direkte tilknytning til hovedbygningen. Uthus eller garasje må ikke ha over 1 etasjes høyde og ikke benyttes til beboelse.

paragraf 8

I det frie mellomrom av minst 4 m mellom frittliggende bygning og nabogrense kan bygningsrådet tillate at det anbringes overbygninger over utgangsdører dersom det fra disses ytterkant er minst 2 m til nabogrense.

Hvor naboens samtykke er innhentet kan bygningsrådet dessuten tillate at mellomrommet, hvor det benyttes til innkjørsel, blir overdekt i inntil 1 etasjes høyde.

paragraf 9

Bygningene skal ha fasademessig utstyr på alle frittliggende sider. For bygningsgrupper som hører sammen skal de forskjellige bygningers ytre være i det vesentlige i samsvar med hverandre. De skal være utført i noenlunde ensartede materialer og farge og - såvidt mulig - med gjennomgående gesims- og mønehøyder, like og sammenfallende takformer og harmonerende arkitektur.

paragraf 10

Hvor det er regulert åpen bebyggelse på byplanen, og hvor bygningenes fasader ikke ligger i gatelinjen, skal eiendommene mot gate innhegnes med åpent stakitt av høyst 1.2 m høyde, fundamentert på stolper eller granittsokkel. Fra dette kan unntak gjøres ved vedtak av en felles plan for større sammenhengende områder. Stakittet skal være av samstemmende utseende og materialer for sammenhengende områder.

Bygningsrådet kan fastsette bestemmelser for opparbeidelse av det åpne område mellom frittliggende bygningsblokker. Det kan også forlange at det til dekning av innblikk fra gata føres opp muret eller støpt innhegning av minst 1.80 m høyde i linjen mellom gatefasadene.

Paragraf 11

Uansett foranstående gjelder for nedennevnte følgende.

SÆRBESTEMMELSER
(på byplan anført S.B.)

1.Y. (Vestre Bydel II, vedtekt nr. 171).
På bebyggelsen langs Gyldenløves gates sørside mellom Eckersbergsgate og Løvenskiolds gate skal hovedgesimsens høyde for mansardstrekningen ikke overstige 13.5 m regnet fra Gyldenløves gates middelhøyde utenfor vedkommende kvartal. Den samlede bredde av vinduer i mansardtakflater mot gate må ikke overskride 4/10 av dennes lengde.

2. Y. (Vestre Bydel II, vedtekt nr. 171).
Bebyggelsen langs Fritz Thaulows gate mellom Fearnleys gate og Middelthuns gate kan gjøres sammenhengende og følgende en byggelinje som er vist på reguleringssjefens plan av 15/5.1929. Bebyggelsen langs Middelthuns gate i 70 m lengde og langs Fritz Thaulows gate i 55 m lengde fra disse gaters hjørne utføres etter bygningslovens bestemmelser for tettbebyggelse.

3.Y. (Vestre Bydel II, vedtekt nr. 171).
Matr.nr. 20 Majorstuveien 2,4,6 og 8 Dywads gate skal ved nybygning ikke kunne bebygges i større utstrekning enn nå i forhold til nabogrense. Dog skal nr. 2 Dybwads gate kunne bebygges nærmere grensen til nr. 18 Majorstuveien enn nå såfremt sist nevnte eiendom bebygges nærmere denne grense enn 4 m.

Matr. nr.1 Middelthuns gate samt nr. 16 og 18 Majorstuveien skal ved nybygging bebygges inn til bestående nabogavl på henholdsvis nr. 24 og 28 Industrigata og nr. 20 Majorstuveien.

5.Y. (Vestre Bydel II, vedtekt nr. 171).
På Frognerveien 47 skal utvendige skorstener ikke tillates. Terrassebygningene mellom våningshusene kan inneholde garasjer og vanlige kjellerrom og skal i det ytre gis samme fasadeutstyr som våningshusene.
Garasjene må bare benyttes for private biler.
Terrassebygningenes overkant skal ikke ligge over cote 34,0. Innkjørsel til tomtene skal bare anordnes fra Frognerveien. Mellom inngangene for øvrig må ingen gjennomkjørsel kunne finne sted.

6.Y. (Vestre Bydel II, vedtekt nr. 171).
På bebyggelsen langs Industrigata, Dunkers gate og Holmboes gate skal overetasjene på den side, som vender mot gårdsplass, føres opp i flukt med den nedenfor liggende del av bygningen.

7.Y. UTGÅR.

8.Y. (Vestre Bydel III, vedtekt nr. 172 A).
Dersom noen del av bebyggelsen på Rosenborggata 11 og 13 trekkes tilbake minst 19.50 m fra Bergsliens gatelinje, kan det tillates gjennomgående gesimslinje, som dog ikke må ligge høyere enn på kote 74.00. Taket skal ha en hellingsvinkel av maksimum 30 grader og uten andre oppbygg enn de nødvendige skorstener, ventilasjonskanaler og tekniske anlegg (heiser).

9.Y a.(Vestre Bydel III, vedtekt nr. 172 A).
I området mellom Stensparken, Thereses gate og Stensgata nordenfor Thereses gate 31 må ingen del av bebyggelsen ligge høyere enn 18 m over nivå i den østenfor liggende del av Thereses gate eller Stensgata. Denne høyde måles som fasadelengdens middelhøyde på hver tomt.

9.Y b.Mot Stensparken skal ingen innkjørsel eller inngang for eiendommene langs Thereses gate og Stensgata være tillatt.

10.Y.(Vestre Bydel III, vedtekt nr. 172 A).
Gjennom Grønnegata 19 skal det mellom Grønnegata og Per Sivles gate anordnes passasjer. Disse to passasjer skal hver ha 1 - en - etasjes høyde regnet fra Grønnegatas nivå, og veggene ut mot passasjene skal være uten åpninger.
Bygningene på de tomter som støter til passasjen skal bygges sammen over passasjene.

11.Y.(Vestre Bydel III, vedtekt nr. 172 A).
På Hegdehaugsveien 17,19,21 må bygningenes høyde mot gårdsplass (i dette også fløybygningene) ikke på noe punkt overskride en hovedgesims på kote 47.45 med overetasjen innenfor en linje i 45 graders vinkel med horisontalen.

12.Y.(Nordre Bydel 1, vedtekt nr. 173).
På Waldemar Thranes gate 60 og 62 skal bebyggelsen regelmessig ikke inneholde leiligheter som er mindre enn 3 værelser, pikeværelse og kjøkken.

13.Y.(Nordre Bydel I, vedtekt 173).
På eiendommen Vallegata 11,13,19,21,23,25 og Geitmyrsveien 38 og 40 skal hvert enkelt våningshus ikke inneholde mere enn 2 familieleiligheter.

14.Y.(Nordre Bydel I, vedtekt nr. 173).
Det kan regnes med dispensasjon fra foranstående vedtekter for eiendommene Lovisenberggata 7 - 21, hvis disse bebygges videre til sykehus eller dermed beslektede formål. Reguleringsrådet kan i tilfelle samtidig kreve seg forelagt til godkjennelse en samlet plan for bebyggelsen.

15.Y.(Vestre Bydel I, vedtekt nr. 174).
For området mellom Drammensveien nr. 78, Drammensveien, Drammensveien nr. 84 og jernbanelinjen gjelder følgende bestemmelser:
På hver parsell må bare oppføres ett våningshus og dette må ikke innredes for annet eller mer enn tre familieboliger. Innskårne takvinduer tillates ikke.

16.Y. (Vestre Bydel I, vedtekt nr. 174).
For eiendommer på begge sider av Kristinelundveien nordenfor nr. 4 og 5 til denne gate: På hver parsell må bare oppføres ett frittliggende våningshus, som ikke må innredes for annet eller mere enn to familieboliger. Huset må ikke i noen retning ha større lengde enn 18.0 m og ikke ligge nærmere nabogrense enn
5,0 m. Høyden må ikke være større enn 2 etasjer, eventuelt med tillegg av 1 tilbaketrukket loftsetasje.

17.Y.(Vestre Bydel II, vedtekt nr. 171).
Den i paragraf 5 angitte gesimshøyde for nr. 39 og 37 Professor Dahls gate er ikke obligatorisk , men angir den største høyde bygningen kan føres opp til.

18.Y.(Østre Bydel I, vedtekt nr. 184).
For områdene:
1) Vestre grense og forlengelsen sørover til bygrensen av nr. 19 E Ekebergveien - nordre grense av samme eiendom - østre grense av nr. 50 Ekebergveien - søndre og østre grense av nr. 7 Ekebergveien - Ekebergveien - Konows gate og ny regulert Konows gate "Søndre Utfartsåre" - Væringskleiva - Konows gate - Enebakkveien - ny regulert gate langs Loelva - bygrensen. Dessuten også nr. 74 - 76 - 78 Enebakkveien.
2) Sønnenfor nr. 40 Ljabruveien mellom Kongsveien - bygrensen og Ljabruveien.

gjelder følgende bestemmelser:

a) Minsteavstanden mellom bygninger på samme matr. nr. kan - uansett bestemmelsene i paragraf 2, siste p., innskrenkes til 6 m, hvis tilstøtende bygnings høyde heller ikke overskrider dette mål.
b) Enkelt bygnings areal må ikke være mere enn 150 m². Hvis to eller flere bygninger bygges sammen skal fasadelengden ikke overskride 30 m.
c) Bygningenes høyde skal være begrenset til 2 fulle etasjer og 1 overetasje, kfr. paragraf 5, 2net avsnitt.

19.Y.(Østre Bydel I, vedtekt nr. 184).

I tilfelle av at eiendommene Ekebergveien 5c, 5d og 7 og for området mellom Konowsgate - Ekebergveien og østgrensen for Konowsgate 21 og Ekebergveien 16 anvendes til boligbebyggelse (ikke industri) skal bestemmelsene i særbestemmelse 18 Y gjelde også for disse.

Vedtatt av reuleringsrådet 25/3.1947.

Paragraf 12

Reguleringsrådet, eller, hvor loven krever det, bygningsrådet, kan tillate unntak fra disse vedtekter hvor særlige grunner taler for det. Dette må i tilfelle skje under iakttagelse av bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter for Oslo.

Sarpsborggt. 14

j.nr. 849/1915

Våningshus

V. D. J. No. 8419 Bilag. 1915

Anmeldelse til Begyndelse.

I

1574/15

KRISTIANIA V. No 1443 1915 VAND- OG KLOAKVÆSEN

Expeditions-Dokument

angaaende Vaaningshus.

paa Matr.-No. 141 Sarpsborggt.

Indleveret 12te novbr. 1915. Attesteret

Oversendes Hr. Opmaalingschefen til Erklæring angaaende Grundens Matr.-No. Grændser og Naboforhold, Hr. Reguleringschefen til Erklæring angaaende Reguleringsbestemmelser, paahvilende Servituter m. V. samt Afgivelse af de i § 26 omhandlede Bestemmelser, cfr. § 14, samt Vand- og Kloakvæsenet, til Afgivelse af de i § 39 omhandlede Bestemmelser.

KRISTIANIA V. No 256 1915 VAND- OG KLOAK...

Kristiania den 13de Novbr. 1915

C. Mjelde Hetterussen

1749/1915

Kartforretning er ikke paakrævet. Byggeplanen er approberet af reguleringskommissionen.

Om afskibningen af Sarpsborggaten og Holmenbrandgaten er fattet beslutning av Magistrat og formandskap inden 11 Novbr. 1914.

Kristiania 17 Novbr. 1915

Gjæsval Falck

Klæsson

II

Hj. nr 256/1915 matr. nr 14 Sarpsborg gaten.
Tilbakesendes her bygningsinspektøren i vedkommende distrikt, idet anmeldelsen paa foranledning har ytret, at klosettplanen skal forandres.

Kra. vand- og kloakvæsen den 20/11 1915

Chr. Torgersen
Ingeniør.

Oversendes Kristiania Sundhetskommission til Erklæring.

Kristiania 23de Novbr. 1915
O. Hjelle Holtermann

KRA. SUNDHEDSKOMMISSIONS J.No. 1482. 1915 BOLIGKONTOR

Dispensation fra sundhetsforskrifternes § 6 forutsettes ansøkt. Dersom kloakplanen skal forandres, forutsettes denne senere indsendt til behandling. Ikke alle klosetrum synes at faa tilstrækkelig lys. Trapperummene i vinklerne mot gaardspladsen blir ikke saa lyse som de bør vare, efter den foreliggende plan. Trapperummene maa gis adgang til utluftning. Da man frygter for at mansardtaket som vag til beboelsesrum ikke er fuldt betryggende mot kulde, forbeholder man sig i tilfelde at skride ind. Gaardspladsen maa brolægges med huggen gatesten eller et andet dermed jevngodt dække i den utstrekning den ikke utlægges til have.

Kristiania sundhetskommission den 1ste december 1915.

Gg. Bull.
A. Bruun

KRA. SUNHEDSKOMMISSIONS J.No. 1482. 1915 INGENIØR

Th. Svane

Oversendes Bygningstegningen under Henvisning til de foranstaaende Bemerkninger idet jeg skal bemerke:
1. Der tilstrænges Dispensation fra § 7, forsaat Bebyggelsen er trukket betydeligt tilbake fra Byggelinjerne.

B. Der tiltrænges Dispensation fra § 47 b a, da brandvæggene mellem de forskjellige Afdelinger ikke er ført op over Tagfladen.

C. Kjælderne nedgangene i Trappernes Rum er strid mod § 47 b 2.

Forøvrigt bemærkes:

1) De Trappeanlægget skal udføres i Henhold til § 47 b, men Bygningen forøvrigt udføres i overensstemmelse med denne § 's Bestemmelser.

2) Tagformen tiltrænges Dispensation fra § 49 1 for Mønsevinkel under 90°, og for de steile nedre Mansardtag-Flader.

1 V 3) Fundamentet forutsættes udført saaledes, som det er godkjendt for N° 16 ved samme Gade.

/ 4) Belysningen av Trapperne i Vinkelen finder jeg ikke at være saa stor, at man av den Grund skulde forlange Planerne forandrede.

/ 5) De Bygningen ikke tilhørende skal forsynes med elektrisk Lys, finder jeg heller ikke, at de av Sundhedskommissionen anvendte Hovedsynspunkter retfærdiggjør et saadant Krav om Belysning.

2 V 6) Det forutsættes, at Kloset rummene ventileres til Luftrør med effektiv Træk.

3 V 7) Det forøvrigt forutsættes, at alle Beboelsesrum faar tilstrækkelig naturlig Belysning.

4 V 8) Den frie Høide for Undersiden af Kjælderrummene i Kjælderen forutsættes ikke at blive under 2,25 m, og de maa ikke fast overdækkes i Henhold til § 70.

5 V 9) Dersom Trappeindbygningens Overkonstruktion udføres av Mursten, maa den anbringes paa særskilt fjernbar Konstruktion.

10) Tagkvistenes Front- og Sidevægge forutsættes udført av Mur eller Munier i Henhold til § 29 1 og § 33 2.

6 V 11) De Skillevægge mellem forskjellige Leiligheter og dem ikke er over Mur, maa udføres av ikke-

Materiale (Murer) i Henhold til § 58.

12) Opvaskrum ved Siden av nogle Kjøkkener (der nu gjøres) vmyndiges til Spiskammer, da saadanne Rum er mere nødvendige.

13) Gavlene paa Facaden imot Holmestrandsgaten, hvis Bredde er 13.7 m, er stødende mot § 30', dem nogét paa Pl. 8; men Dispensation bør kun anbefales i Henhold til § 30³.

14) Ved Facadernes Utstyr maa intet at bemerke

15) Dispensation fra Sundhetsforskrifternes § 6 maa søges indhentet, forinden Husets anlæg, gat paabegyndes.

16) Endelig Godkjendelse kan ikke meddeles, forinden:

a) Hovedforretningen er avholdt og endelig fastsat Tilslutningen,

b) Ny Hovedplan er fremkommet og godkjendt,

c) Beregning for Fornkonstruktionen er fremkommet og godkjendt.

17) Gatearbeidsdelen er anmeldt i Henhold til Skrivelser fra Magistratens 2den Avdeling av 20de Novbr. forr. A. og 12te April d. A. vedlagte Anmeldelsen for den første Bygning paa No 16. J. No 1050/1914.

Kristiania 6te Decbr. 1915

A. Bjelke Holtermann

P.S

18) Nye Tegninger paa Sparred maatte saavidt indsendes.

D.S.

1674/15 Tilbakesendes V. Distr. under henvisning til skrivelse fra 4 April. av 20 ds.

De for no. 16 trufne avgjørelser blir i sin helhet at gjøre gjældende for de 2 andre matr. no.

Kra. 21 Decbr. 15

H. J. Sparre

Ilkg.

OSLO KOMMUNE
BYGNINGSKONTROLLEN
Trondheimsveien 5 III * 20 72 10

Ferdigattest
(for mindre arbeider)

Arbeidets art
Innlegg av hånddusj i nåværende klosettrom.

Arbeidssted	Matr.nr.	J.nr.
Sarpsborggt. 1½ H.		68/258

Byggherre

CHRISTIANIA SPIGERVERK
Nydalsveien 28
OSLO-8.

Ansvarshavende

Tømmermester TRYGVE KNUTSEN
Bukken Brusesvei 2
OSLO-8.

Dato 28. august 1968.

KR/KL.

Det meddeles at man ved siste besiktigelse av ovennevnte arbeid ikke fant noe lovstridig med hensyn til de bygningsmessige forhold.

KR

Bygningsinspektør
Kaare Regbo.

© 15. ANSVORD. 1000. 2934/458. –

OSLO KOMMUNE
BYGNINGSKONTROLLEN
Trondheimsvn. 5 III *20 72 10

Approbasjon.

Arbeidssted / Arbeidets art: Sarpsborggaten 14 H.	Journalnr. 68/258	Tegn. nr. 1
Bygningens art: Innlegg av hånddusj i nåv. klosettrom. 8/2-68	Innlevert	
Byggherre / Byggemelder: Christiania Spigerverk, Rydalsvn. 28, Oslo 8.		
Ark. Bernhard M. Løvstakken, Gabelsgt. 5, Oslo 2.		

Dato 19. februar 1968. IS/SH

Byggemelding med ovennevnte tegninger (se rubr. Tegn. nr.) approberes i samsvar med bygningsloven, dens vedtekter og forskrifter, samt bestemmelser som er utarbeidet på grunnlag herav, og på følgende vilkår:

Helserådets betingelser av 13/2-68 må følges, kfr. vedlagte gjenpart.

Rörleggerarbeidet må anmeldes Oslo vann-og kloakkvesen.

Forøvrig vises til «Spesielle krav» på omstående side, punktene .....

og til «Alminnelige bestemmelser» på —»— .....

Arbeidet må ikke påbegynnes før ansvarshavende har fått byggetillatelse fra bygningskontrollen. Før byggetillatelse kan gis, må følgende punkter mrk. X, være ordnet:

- [X] A. ansvarshavende være godkjent.
- [ ] B. tegningene være stemplet av Byggeidyve-kontoret, Roald Amundsens gt. 4.
- [ ] C. 1. melding foreligge fra veivesenet til bygningskontrollen om at gateopparbeidelses-spørsmålet er ordnet.
- [ ] C. 2. spørsmålet om erverv, eventuelt avståelse av grunn til gate være tatt opp ved henvendelse til ekspropriasjonskontoret, Trondheimsvn. 5, Oslo 1.
- [ ] D. gjenpart av tinglest erklæring være innlevert, påført byskriverens kvittering.
- [ ] E. redegjørelse for konstruksjoner, evt. med statiske beregninger, være behandlet.
- [ ] F. ventilasjonsanlegger være godkjent.
- [ ] G. korrigerte tegninger være innsendt og godkjent.
- [ ] H.
- [ ] I.
- [ ] J.

OBS. Byggearbeid som avviker fra denne approbasjon må ikke utføres uten skriftlig godkjennelse (tilleggsmelding). Kontrollerte tegninger vedr. konstruksjoner eller tekniske anlegg er bare gyldige i den utstrekning de stemmer overens med denne approbasjon.

A. Gjerstad
bem.

I. Sundve

All post adresseres til Bygningskontrollen i Oslo, ikke til saksbehandler.

O S L O K O M M U N E
BYGNINGSKONTROLLEN
Herslebsgate 19 (02)683040

APPROBASJON
Godkjenning av planer for arbeidet
Vilkår for byggetillatelse

Arbeidssted	Sarpsborggaten 14	Journalnr. 86/6089
Arbeidets og bygningens art	Innredning dusj og wc. m.m.	Innlevert 9.12.86
Byggherre	Elkem Eiendom A/S,Middelhuntsgt. 27, 0368 OSLO 3	
Anmelder	Ola Hagen, Postboks 4224 OSLO 4	

LT/RF

Oslo, den 15. juni 1987

Søknad om byggetillatelse med tegning nr. 3 approberes i samsvar med bygningsloven, dens vedtekter og forskrifter, samt bestemmelser som er utarbeidet på grunnlag herav, og på de vilkår som er nevnt nedenfor.

Det anbefales at planløsning som antydet av bygningskontrollen med grønt, utføres.
Ved eventuell hulltaking i bæreveggen må dette redegjøres nærmere for.
Rørleggerarbeidet må meldes til godkjennes av vann- og avløpsverket.

Ventilasjon må anordnes i henhold til kap. 47 i gjeldende forskrifter.

Bygningskontrollens eventuelle pålegg på stedet må følges.

Før byggetillatelse (tillatelse til igangsetting) kan gis, må følgende punkter være ordnet:

A. Ansvarshavende være godkjent.

Arbeidet må ikke påbegynnes før ansvarshavende har fått igangsettingstillatelse fra bygningskontrollen.

Sven Sandberg
overarkitekt

Liv Trengereid
avd.arkitekt

OSLO KOMMUNE
BYGNINGSKONTROLLEN
Herslebsgate 19XII • 68 30 40

Ferdigattest
(for mindre arbeider)

Arbeidets art: Innredning dusj og w.c. m.m.

Arbeidssted	Matr.nr.	Journal nr.
Sarpsborggata 14	Gnr.222, bnr.169	86/6089

Byggherre	Ansvarshavende
Elkem Eiendom A/S Middelthunsgt. 27 0368 OSLO 3	Arb.l. Bengt-Åke Nilsson Gunnar Scheldrupsv. 27 B 0484 OSLO 4

THE/tfn
Dato 31.august 1988

Det meddeles at man ved siste besiktigelse av ovennevnte arbeid ikke fant noe lovstridig med hensyn til de bygningsmessige forhold.

For bygningssjefen

Bygningsinspektør
Tor H. Eikeland

Ferdigattesten omfatter de bygningsmessige forhold samt opparbeidelse av tomten og gjelder ikke for installasjon av sanitæranlegg, sentralvarmeanlegg, gass og elektrisitet.

Skj. C-16. ANDVORD.

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

SANS BYGG AS
Postboks 84 Manglerud
0612 OSLO

Deres ref.:	Vår ref.: 201914256-7 **Oppgis alltid ved henvendelse**	Saksbeh.: Martin Dyvik	Dato: 27.05.2020 Arkivkode: 531

Byggeplass:	SARPSBORGGATA 14	Eiendom:	222/169/0/0
Tiltakshaver:	SARPSBORGGATA 14 SAMEIE	Adresse:	Postboks 6668 St. Olavs plass, 0129 OSLO
Søker:	SANS BYGG AS	Adresse:	Postboks 84 Manglerud, 0612 OSLO
Tiltakstype:	Blokk/bygård/terrassehus	Tiltaksart:	Endring/reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Ferdigattest - Sarpsborggata 14

Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om ferdigattest for rehabilitering av 63 bad, mottatt 06.09.2019.

Dere har bekreftet at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, plan- og bygningsloven (pbl.) og tilhørende forskrifter er oppfylt. På dette grunnlaget gir vi ferdigattesten.

Klagefristen er tre uker

Det er mulig å klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar dette vedtaket. Se våre nettsider https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klag-pa-vedtak-i-byggesaker/

Kopi til:
tiltakshaver

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter
3-ukersaker

Martin Dyvik - saksbehandler
Jon Erik Reite Bang - enhetsleder

Kopi til:
SARPSBORGGATA 14 SAMEIE, Postboks 6668 St. Olavs plass, 0129 OSLO

FJORD ARKITEKTER AS
Bjerregaardsgt 1A
0172 OSLO

Deres ref.:	Vår ref. (saksnr.):	Saksbehandler:	Dato: 18.08.2021
	201609310 - 173 **Oppgis alltid ved henvendelse**	Hildegunn Ohren	

Adresse:	SARPSBORGGATA 14 A-H	Eiendom:	222/169/0/0
Tiltakshaver:	BONUM AS	Søker:	FJORD ARKITEKTER AS
Tiltakstype:	Blokk/bygård/terrassehus	Tiltaksart:	Bruksendring

Ferdigattest – Sarpsborggata 14 A-H

Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om ferdigattest for loftsutbygging, mottatt 26.10.2020.

Dere har bekreftet at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, plan- og bygningsloven (pbl.) og tilhørende forskrifter er oppfylt. På dette grunnlaget gir vi ferdigattesten.

Godkjente tegninger og kart

Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 201609310			
Beskrivelse	**Tegningsnr**	**Dato**	**PBE-id**
Situasjonsplan	A10-1	02.06.2017	19/11
Utomhusplan	A10-4	03.07.2017	26/4
Takplan	A20-04	25.08.2017	28/5
Snitt AA	A30-01	25.08.2017	28/6
Snitt BB	A30-02	25.08.2017	28/7
Snitt CC	A30-03	25.08.2017	28/8
Snitt DD	A30-04	25.08.2017	28/9
Prinsipp detalj			28/16
Prinsipp detalj takterrasse			28/17
Plan kjeller as built	A20-14	08.01.2018	47/2

Fasade mot Sarpsborggata og Bergensgata	A40-01	21.01.2019	60/2
Fasade mot Holmestrandsgata og Maridalsveien	A40-02	21.01.2019	60/3
Fasade øst og syd mot gårdsplass	A40-03	21.01.2019	60/4
Fasade nord og vest mot gårdsplass	A40-04	21.01.2019	60/5
Plan loft	A20-02	03.07.2020	147/4
Plan hems	A20-03	03.07.2020	147/5

Tilsyn

Tilsynet i saken er avsluttet.

Om mottatt merknad om manglende ventilasjon

Plan- og bygningsetaten har mottatt en merknad fra Therese Corneliussen, som eier en seksjon i bygget. Hun har meldt fra om manglende ventilasjon i flere leiligheter i oppgang H, og mener at dette kommer som følge av byggeprosjektet.

Prosjektleder har svart at eventuelle ventilasjonsproblemer skyldes byggets beskaffenhet og diverse endringsarbeid intern i leilighetene på kompromiss med den «opprinnelige» prosjekteringen ved byggets ferdigstillelse tilbake i tid.

Plan- og bygningsetaten har meldt opp forholdet til tilsynsavdelingen vår, som vil vurdere om saken skal følges opp videre. Vi finner per i dag ikke åpenbare grunner til at ferdigattest ikke kan gis.

Sluttrapport for avfallshåndtering

Sluttrapport for avfallshåndtering er behandlet med avvik. Kravene til avfallshåndtering i byggteknisk forskrift (jf. TEK17 § 9-9) er ikke oppfylt, da det ikke kan dokumenteres at farlig avfall er levert til godkjent mottak. Vi noterer avviket og vil vurdere å føre tilsyn med ansvarlig utførende i fremtidige prosjekter.

Klagefristen er tre uker

Det er mulig å klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar dette vedtaket. Se våre nettsider https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klag-pa-vedtak-i-byggesaker/

Vennlig hilsen

Hildegunn Ohren - saksbehandler
Aleksander Stein Engvoll - enhetsleder
avdeling for byggeprosjekter

tett by øst


Kopi til:
BONUM AS, Gjerdrums vei 12, 0484 OSLO
Therese Corneliussen, Sarpsborggata 14 H, 0468 OSLO

SARPSBORGGT. 14.

PLAN AV 1STE ETASJE.

M= 1:100.

PL. 11.




HDA. DECEMBER 1914.

enova

Energiattest



Adresse **Sarpsborggata 14D, 0468 OSLO**	
Dato for energimerking **14.02.2026**	Merkenummer **Energiattest-2026-259453**
Bygningskategori **Boligblokker**	Bygningsnummer **80548192**
Gårdsnummer **222**	Bruksnummer **169**
Seksjonsnummer **10**	Bruksenhetsnummer **H0102**



Energikarakteren

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. Boligdata i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier. Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen.

Boliginformasjon

Byggeår **1916**	Bygningstype **Leilighet**
Bruksareal **40,0 m²**	Oppvarmet bruksareal **40,0 m²**
Oppvarmet etasje **4**	Bygningsmateriale **Betong**
Oppvarming **Elektrisitet**	
Ventilasjon **Naturlig ventilasjon**	

Energi

Beregnet vektet levert energi i normert klima er et nøkkeltall for å vurdere en bygnings energieffektivitet, der ulike energibærere (strøm, fjernvarme, varmepumpe) vekter ulikt.

Beregnet vektet levert energi i normert klima

Pr. KVM pr. år **562,94 kWh/m²**

Beregnet levert energi i lokalt klima

Pr. KVM pr. år **562,94 kWh/m²**	Totalt levert pr. år **22 517 kWh**

Sarpsborggata 14D, 0468 OSLO

Detaljering

Bygningsform **Ja**	Vegger **Ja**
Vindu **Ja**	Gulv **Ja**
Takkonstruksjon **Nei**	Ytterdører **Ja**
Energibruk **Nei**	Lekkasjetall **Nei**
Solceller **Nei**	

Sarpsborggata 14D, 0468 OSLO

Tiltak

Brukertiltak

Tiltak 1: Slå av lyset og bruk sparepærer

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

Tiltak 2: Vask med fulle maskiner

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

Tiltak 3: Tiltak utendørs

Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000-2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. lufttemperatur kan det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak 4: Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

Tiltak 5: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

Tiltak 6: Slå el.apparater helt av

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

Tiltak 7: Velg hvitevarer med lavt forbruk

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

Tiltak 8: Redusér innetemperaturen

Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene.

Tiltak 9: Bruk varmtvann fornuftig

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad.Skift pakning på dryppende kraner.Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

Tiltak 10: Spar strøm på kjøkkenet

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet.Kjøl - og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet / boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske - og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

Tiltak utendørs

Tiltak 11: Skifte til sparepærer på utebelysning

Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sparepærer gir like mye lys som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000 - 2.500 timer for glødelamper.

Tiltak 12: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg

Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur - og fuktføler i luften.Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs.når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak 13: Montere automatikk på utebelysning

Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.

Tiltak 14: Montere urbryter på motorvarmer

Det monteres urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig.

Bygningsmessige tiltak

Tiltak 15: Termografering og tetthetsprøving

Bygningens lufttetthet kan måles ved hjelp av metode for tetthetsmåling av hele eller deler av bygget. Termografering kan også benyttes for å kartlegge varmetap og lekkasjepunkter. Metodene krever spesialutstyr og spesialkompetanse og må utføres av fagfolk.

Tiltak 16: Tetting av luftlekkasjer

Det kan være utettheter i tilslutning mellom bygningsdeler, rundt vinduer/dører og ved gjennomføringer som bør tettes. Aktuelle tettematerialer er f.eks. bunnfyllingslist med fugemasse, fugeskum eller strimler av vindsperre. Utettheter ved tilslutninger mellom bygningsdeler kan være kompliserte å tette, og må ofte utføres i sammeheng med etterisoleringstiltak.

Tiltak 17: Isolering av innervegg mot uoppvarmet rom

Innervegg mot uoppvarmet rom i boligen isoleres.

Tiltak 18: Montering tetningslister

Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og mellom karm og dørblad kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat.

Tiltak 19: Tetting av luftlekkasjer

Det kan være utettheter i tilslutning mellom bygningsdeler, rundt vinduer/dører og ved gjennomføringer som bør tettes. Aktuelle tettematerialer er f.eks. bunnfyllingslist med fugemasse, fugeskum eller strimler av vindsperre. Utettheter ved tilslutninger mellom bygningsdeler kan være kompliserte å tette, og må ofte utføres i sammeheng med etterisoleringstiltak.

Tiltak 20: Etterisolering av yttervegg

Yttervegg etterisoleres. Metode avhenger av dagens løsning. For å sjekke vindtetting av yttervegg anbefales termografering og tetthetsprøving.

Tiltak på elektriske anlegg

Tiltak 21: Tidsstyring av elektrisk gulvvarme / takvarme

For gulvvarme eller takvarme med styringsenhet m/termostat kan det vurderes utskiftning til ny styringsenhet med kombinert termostat- og tidsstyring. Dersom mange slike styringsenheter og/eller panelovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet. Merk at flere vanlige typer termostater også har mulighet for tidsstyring i form av aktivering av programfunksjonsknapp bak deksel, se medfølgende bruksanvisning.

Om grunnlaget for energimerket

Enova er ansvarlig for energimerkeordingen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031.

https://www.enova.no/energimerking

Spørsmål om energiattesten

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer.

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk se våre nettsider.

https://www.enova.no

LØSØRE OG TILBEHØR

OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Generelt

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av "innredning og utstyr", og over hva som skal regnes som "fastmontert eller særskilt tilpasset". Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti. Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner el. Låses boder, uthus el. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert. Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

BUD OG BUDGIVNING



GI BUD MED BANKID	IDENTIFISER MED BANKID	REGISTRERING AV BUD	ELEKTRONISK SIGNERING	BUDRUNDEN
På eiendommens annonse vises det en "Gi bud"-knapp for elektronisk budgivning.	**Innlogging fungerer på samme måte som i din nettbank. Du kan også bruke BankID App (iOS/ Android) eller BankID på mobil.**	**Nettsiden hjelper deg med korrekt utfylling av budmeldingen.**	**BankID lar deg signere budmeldingen elektronisk. Budmeldingen overføres til eiendomsmegleren.**	**Etter signering vil du motta en SMS-kvittering. Gi budforhøyelser med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen.**

BUDREGLEMENT

Benytt "Gi bud"-knappen på eiendommens annonse for å registrere ditt bud elektronisk. «Gi bud»-knappen åpner nettsiden TryggBudgivning.no som er integrert i megler-systemet.Alle bud / budforhøyelser og forbehold overføres automatisk inn i budjournalen på den respektive eiendommen.

Du logger deg inn på TryggBudgivning.no ved å bruke BankID. Det er derfor viktig å huske å ta med deg din BankID-brikke på budgivningsdagen. Du kan gi bud fra datamaskin, nettbrett eller smarttelefon.

Når du benytter deg av TryggBudgivning.no trenger du ikke å ta bilde av legitimasjon eller sende inn budskjema til megler. Etter at bud er registrert med BankID får du en kvittering pr. SMS om at budet er mottatt.

Du registrerer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen som du allerede har mottatt. Budforhøyelser registreres også automatisk inn i meglersystemet.

Lykke til!

KJØPETILBUD

FOR EIENDOMMEN

Adresse:
Sarpsborggata 14 D, 0468 Oslo
Gnr. 222, Bnr. 169, Snr. 10, Oslo kommune.

Oppdragsnummer:
169260008

Meglerforetak: PrivatMegleren Soria Moria - avd. Nordpolen

Saksbehandler: Hege Berg Thomstad

Telefon / Mobil: 22 09 18 30 / 922 50 477

E-post: hegeberg.thomstad@privatmegleren.no

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM:

Kjøpesum **Kr** _____

Beløp med bokstaver **Kr** _____

+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgaven

Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den **Kl.**

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger

Eventuelle forbehold: _____

_____

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato: _____

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave m/vedlegg

Kjøpet vil bli finansiert slik:

Låneinstitusjon: _____ Referanse og tlf nr: _____

Lånt kapital: _____ Kr _____

Egenkapital: _____ Kr _____

Totalt: _____ **Kr** _____

Egenkaptitalen består av: ☐ Salg av nåværende bolig eller fast eiendom

☐ Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Jeg gir bud som ☐ Forbruker ☐ Ledd i næringsvirksomhet / Juridisk person (selskap)

Navn:		Navn:	
Fødselsdato:		Fødselsdato:	
Adr:		Adr:	
Postnr:	Sted:	Postnr:	Sted:
Tlf:	E-post:	Tlf:	E-post:
Dato:	Sign:	Dato:	Sign:

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon

Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold.
Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold.
Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
